'STRAATREINIGING 2022-2026' GEMEENTE STADSKANAAL

Bestek en voorwaarden:
Dienst: Straatreiniging 2022-2026
Gemeente Stadskanaal

Besteknummer: Z-22-102280

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal

Bezoekadres:
Raadhuisplein 1 te Stadskanaal

Postadres:
Postbus 140
9500 AC Stadskanaal

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens de opdrachtgever. In de opdrachtbrief worden 1 of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Stadskanaal, hoofdzakelijk binnen de bebouwde kom.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Vegen verharding en goten van de hoofdwegen en wijkontsluitingen;
b. Vegen van parkeervakken en bushaltes langs de hoofdwegen;
c. Wekelijks vegen van het centrumgebied ter plaatse van de markt in Stadskanaal;
d. Onkruidbeheer op verharding van de hoofdwegen;
e. Onkruidbeheer op parkeervakken, bushaltes, taludblokken rond rotondes en rond obstakels
e. Verwijderen natuurlijk vuil op verharding;
f. Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar. Het werk vangt aan op 1 september 2022 en loopt af op 1 september 2024. De overeenkomst kan tweemaal worden verlengd met een periode van een jaar.

Gerekend is met de volgende weken:

2022
- Buiten bladvalperiode week 35 t/m 39
- Binnen bladvalperiode week 40 t/m 52

2023:
- Binnen bladvalperiode week 1 t/m 5
- Buiten bladvalperiode week 6 t/m 39
- Binnen bladvalperiode week 40 t/m 52

2024:
- Binnen bladvalperiode week 1 t/m 5
- Buiten bladvalperiode week 6 t/m 35

Gerekend betekent dit een aantal van 69 weken buiten de bladvalperiode, 36 weken binnen de bladvalperiode. De hoeveelheden zijn excl. een eventuele optiejaren/verlenging.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

1. Veegroutes kernen

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing op dit bestek.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Veegroutes kernen
2. CROW-beeldmeetlatten

05 UITVOERINGSASPECTEN

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van het werk.

De werkzaamheden dienen zodanig plaats te vinden, dat het ongemak voor de belendende bedrijven en de aanwonenden tot het noodzakelijke beperkt blijft. De aannemer moet tijdens de uitvoering de grootst mogelijke zorg betrachten richting bewoners en hun prive-eigendom.

06 AAN- EN AFVOER MATERIEEL

Bij de eenheidsprijs van de uit te voeren werkzaamheden dienen de aan- en afvoerkosten van het materieel te zijn inbegrepen.

07 MILIEUMAATREGELEN MATERIEEL

De aannemer dient zorg te dragen dat het in te zetten materieel voldoen aan de fase IV-nrom (Euro 4)

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1			**ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN**					
11			**ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTENVERHARDINGEN** Betreft onkruidbeheersing op elementenverhardingen, op hoofdwegen, parkeerplaatsen, goten/randen, aangrenzende bushaltes, taludblokken rond rotondes en langs obstakels. De hoeveelheden zijn de werkelijke aanwezige arealen en zegt niets over de frequentie. De hoeveelheden resultaatsverplichting (weken) zijn de hoeveelheden start contract tot afloop contract, excl. eventuele verlenging.					
110010	518801		Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Locatie: zie plattegronden Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 110040 Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110050 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de gestelde beeldkwaliteitseisen niet overschrijden Verhardingstype: Elementverharding en geslotenverharding	week	105,00	V		
		1	Te onderhouden oppervlakte	are			543.254,00	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		2	Gebiedstype: woongebied of werkgebied					
		1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 210010					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
110040	518806		Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: onkruidbestrijding in goten en randstroken langs de (hoofd)wegen, parkeervakken en fietspaden. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 110050 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de gestelde beeldkwaliteitseisen niet overschrijden	week	105,00	V		
		1	Te onderhouden lengte Inclusief randstroken langs private terreinen:	km			202,27	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		5	Gebiedstype: hoofdwegen					
		1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 220030					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
110050	518803		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: het bestrijden van onkruid rondom obstakels in verharding langs parkeerplaatsen, goten/randen, aangrenzende bushaltesen taludblokken rond rotondes Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: de gestelde beeldkwaliteitseisen niet overschrijden	week	105,00	V		
		9	Te onderhouden aantal niet bekend. Gerekend is met gehele areaal	are			543.254,00	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Verhardingstype: langs elementverhardingen en gesloten verharding					
		1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 220030					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
2			**VUILBEHEERSING VERHARDINGEN** Betreft het vegen van (hoofd)wegen binnen de gemeente Stadskanaal. Locaties conform plattegronden					
21			**VUILBEHEERSING VERHARDING - MARKT** Kwaliteitsniveau B Markt Stadskanaal : 5.880 m2					
210010	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Rekening houdend met op zaterdag markt in het centrum Stadskanaal Werkzaamheden dienen buiten de markttijden van de markt uitgevoerd te worden. Uitgaande van werkzaamheden tussen 18:00 en 21:00	week	105,00	V		
		1	Te onderhouden oppervlak	are			276,00	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		1	Gebiedstype: winkelgebied					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
22			**VEEGVUILBEHEERSING VERHARDING** Betreft het vegen van (hoofd)wegen, en fietspaden in de openbare ruimte welke voorzien zijn van een kantopsluiting en/of (mol)goten m.u.v. het centrumgebied. Daarnaast dienen aangrenzende bushaltes en taludblokken rond de rotondes geveegd te worden.					
2200			<u>Beheersen veegvuil op verharding</u> Betreft het beheersen van veegvuil op (hoofd)wegen, in goten/randen, fietspaden, bushaltes en taludblokken rond rotondes.					
220010	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft het beheersen van veegvuil op verharding buiten de bladvalperiode Bladvalperiode: week 40 t/m 5 Type verhardingen: gesloten verharding en elementenverharding	week	69,00	V		
		1	Te onderhouden oppervlak	are			543.254,00	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Type: hoofdwegen, parkeervakken en fietspaden					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
220020	501705		Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Betreft het beheersen van veegvuil op verharding binnen de bladvalperiode. bladvalperiode: week 40 t/m 5 Type verhardingen: gesloten verharding en elementenverharding	week	36,00	V		
		1	Te onderhouden oppervlak	are			543.254,00	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Type: hoofdwegen, parkeervakken en fietspaden					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
220030	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken Betreft het beheersen van veegvuil in goten langs (hoofd) wegen, parkeervakken en fietspaden buiten de bladvalperiode. Bladafvalperiode: week 40 t/m 5	week	69,00	V		
		9	Totaal te onderhouden oppervlakte:	km			202,27	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Type: hoofdwegen, fietspaden					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
220040	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	36,00	V		
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken					
			Betreft het beheersen van veegvuil in goten langs (hoofd) wegen, parkeervakken en fietspaden binnen de bladvalperiode					
			Bladafvalperiode: week 40 t/m 5					
		9	Totaal te onderhouden oppervlakte:	km			202,27	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Type: hoofdwegen en fietspaden					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
2210			Beheersen zwerfafval op verharding					
221010	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	69,00	V		
			Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval					
			Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval buiten de bladperiode					
			Bladvalperiode: week 40 t/m 5					
		1	Te onderhouden oppervlakte	are			543.254,00	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Type: hoofdwegen en fietspaden					
		1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 220010					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
221030	501703		Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	36,00	V		
			Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegbaar zwerfafval					
			Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval binnen de bladperiode					
			Bladvalperiode: week 40 t/m 5					
		1	Te onderhouden oppervlakte	are			543.254,00	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Type: hoofdwegen en fietspaden					
		1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 220020					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
221040	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	69,00	V		
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken					
			Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval in goten langs (hoofd)wegen, parkeervakken en fietspaden buiten de bladvalperiode.					
			Bladafvalperiode: week 40 t/m 5					
		9	Totaal te onderhouden lengte goten en randstroken	km			202,27	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Type: hoofdwegen en fietspaden					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
			opdrachtgever.					
221050	501704		Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil goten en randstroken Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval in goten langs (hoofd)wegen, parkeervakken en fietspaden binnen de bladvalperiode. Bladafvalperiode: week 40 t/m 5	week	36,00	V		
		9	Totaal te onderhouden lengte goten en randstroken	km			202,27	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Type: hoofdwegen en fietspaden					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
2220			Beheersen natuurlijk afval op verharding					
222010	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op verharding buiten de bladvalperiode Bladvalperiode: week 40 t/m 5	week	69,00	V		
		1	Te onderhouden oppervlakte	are			543.254,00	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Type verharding: hoofdwegen en fietspaden					
		1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 220010					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
222020	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft het beheersen van natuurlijk afval op verharding binnen de bladvalperiode Bladvalperiode: week 40 t/m 5	week	36,00	V		
		1	Te onderhouden oppervlakte	are			543.254,00	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Type verharding: hoofdwegen en fietspaden					
		1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 220010					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
222030	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval in goten langs (hoofd)wegen, parkeervakken en fietspaden buiten de bladvalperiode. Bladvalperiode: week 40 t/m 5	week	69,00	V		
		9	Totaal te onderhouden lengte goten en randstroken	km			202,27	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Type hoofdwegen en fietspaden					
		1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 220030					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
222040	518702		Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval in goten langs (hoofd)wegen, parkeervakken en fietspaden binnen de bladvalperiode. Bladvalperiode: week 40 t/m 5	week	36,00	V		
		9	Totaal te onderhouden lengte goten en randstroken	km			202,27	I
		3	Kwaliteitsniveau B					
		3	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
		9	Type hoofdwegen en fietspaden					
		1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 220030					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende (eind) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever.					
8			**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					

BESTEKS POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
81			**REGISTRATIE WERKZAAMHEDEN**				
810010	502402		Communicatie. Betreft het registreren van onbereikbare locaties Betreft conform deel 3 artikel 51.05.03 van dit bestek uitvoeren van de volgende registratiepunten - Registratie onbereikbare locaties (bijv. wegwerkzaamheden, straatmeubilair, voertuigen, etc.) Gebruikmakend van door de aannemer op te stellen model registratieforumlier 'Onbereikbare locaties'. De orginele registratieformulieren uiterlijks 4 uur na registratie overdragen aan verantwoordelijk toezichthouder van de opdrachtgever	EUR		N	
810020	502402		Communicatie. Betreft het registreren van de uitgevoerde werkzaamheden per kwartaal. De volgende aspecten dienen minimaal geregistreerd worden: - Op straatniveau uitgevoerde werkzaamheden incl. datum, bijzonderheden, kwaliteit, etc. Continu gedurende onderhoudsbeurt(en). Gebruikmakend van door de aannemer op te stellen model registratiefomulier: Uitgevoerde werkzaamheden De originele registratiefomulieren overdragen aan verantwoordelijk toezichthouder van de opdrachtgever	EUR		N	
82			**TER BESCHIKKING STELLEN**				
820010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	100,00	V	
		9	Ten behoeve van op aanwijs van de directie uit te voeren werkzaamheden				
		1	Werknemers: Los werkman				
820020	100599		Ter beschikking stellen veegwagen Betreft de inzet van de veegwagen incl. machinist. De op te geven uurprijs is inclusief reistijden en/of transporttijden en andere bijkomende kosten. Bruto onhoud van de container is minimaal 5 m3. Zelflossend.	uur	100,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2020, hierna te noemen 'Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW.

02 De Standaard 2020 is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: www.crow.nl.

01 01 07 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

01 Aan artikel 01.12 van de Standaard wordt een nieuw lid toegevoegd:
"06. Schade aan materieel en de hieruit voortvloeiende bedrijfsschade welke het gevolg zijn van het aantreffen of het opruimen van de in de leden 01 t/m 03 bedoelde voorwerpen, zijn voor rekening van de aannemer."

02 De laatste zin van paragraaf 15 lid 01 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:
"Hij vrijwaart alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die tengevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld."

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING/TERMIJNEN

01 In afwijking van het bepaalde in het derde lid van artikel 01.02.01 van de Standaard, vindt betaling van de aanneemsom plaats per kwartaal.

01 03 SOCIAL RETURN

01 03 01 VOORWAARDEN SROI

01 Het voorliggende project heeft mede tot doel het bevorderen van social return: het creëren van werk(ervarings) plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. De omvang van social return in onderhavig project en de wijze waarop daaraan door opdrachtgever en aannemer invulling wordt gegeven, wordt geregeld in de hierna volgende bepalingen.

02 De aannemer dient, tenzij een hoger percentage in het kader van de aanbestedingsprocedure is toegezegd, bij de uitvoering van het project minimaal 30% van zijn loonsom in te zetten voor het creëren van arbeidsplaatsen voor personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Onder "loonsom" wordt begrepen het bedrag van het in de inschrijfbegroting opgenomen totaal aan arbeidskosten van de aannemer.

03 Onder het inzetten van het percentage van de loonsom worden mede begrepen die kosten welke gemoeid zijn met het opleiden dan wel bijscholen (een en ander als bedoeld in lid 08) van personen die op de hierna te noemen wijze zijn geselecteerd. Deze "voorschakel" garandeert, dat de in te zetten personen over voldoende instapniveau beschikken qua technische kennis en vaardigheden alsmede veilig kan worden ingezet. Ook met deze bijscholing wordt het perspectief op duurzame werkzaamheid in de bouw en infra vergroot.

04 Uitgangspunt is dat opdrachtgever en aannemer aan de social return verplichting in onderling overleg vormgeven, op de wijze zoals in lid 06 en verder is weergegeven. Indien de aannemer voor de invulling van de social return verplichting deels of geheel gebruik wenst te maken van mensen uit de doelgroep die hij al in dienst heeft of op andere wijze al aan zich heeft gebonden, dan legt hij daartoe zijn plan aan de opdrachtgever voor. De aannemer legt dit plan hetzij voorafgaand aan de uitvoering van de dienst hetzij binnen uiterlijk 3 weken na start uitvoering aan de opdrachtgever voor. Dit plan zal goed en deugdelijk uitgewerkt moeten zijn en rekening dienen te houden met de relevante aspecten van lid 03. Het staat ter beoordeling aan opdrachtgever of het plan in voldoende mate aan de uitgangspunten voldoet. Aan dit plan zal voorrang worden gegeven wanneer dat de continuïteit bevordert van een reeds aangevangen ingroei in het arbeidsproces ten aanzien van de in dat plan opgenomen personen.

05 Als opdrachtgever en aannemer overeenstemming bereiken over het hierboven in lid 04 bedoelde plan zijn de hierna volgende leden (lid 06 t/m 11) daarop niet van toepassing. Mocht het plan invulling bieden aan slechts een gedeelte van het in lid 02 bedoelde percentage, dan zal voor de resterende verplichting gebruik gemaakt worden van de regeling als omschreven in lid 06 en verder.

HFD PAR ART LID

06 De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer, op basis van diens werkplan, zorg voor de selectie en voordracht van kandidaten die in het kader van social return ingezet kunnen gaan worden en zij komen samen overeen welk opleidingsbedrijf (als hierna in lid 07 bedoeld) wordt ingeschakeld. De aannemer zal daartoe de formele opdracht aan het in te schakelen opleidingsbedrijf geven. Tot de kandidaten worden ook gerekend nieuwe toetreders tot de arbeidsmarkt in de bouwsector waaronder leerlingen in de praktijkopleiding in de bouw en infra.

07 De aldus geselecteerde en voorgedragen personen worden vervolgens ter beoordeling voorgelegd aan het Samenwerkingsverband/Opleidingsbedrijf voor de praktijkopleiding in de bouw en infra. Het Samenwerkingsverband toetst/controleert de voorgedragen personen op basis van de hierboven onder lid 03 bedoelde criteria op technische kennis, vaardigheden en geschiktheid om te worden ingezet.

08 Het Samenwerkingsverband kan ten aanzien van voorgedragen kandidaten adviseren om een voorschakeltraject te laten volgen. Als een voorschakeltraject wordt geadviseerd, zal dat nooit langer mogen duren dan 8 weken. Opdrachtgever is niet verplicht om het advies terzake een voorschakeltraject op te volgen.

09 Het Samenwerkingsverband geeft uiteindelijk het advies met betrekking tot de inzetbaarheid van de geselecteerde personen, meer in het bijzonder of zij inzetbaar zijn in productieve functies voor de uit te voeren werkzaamheden alsmede of zij voldoende kennis hebben van en attent zijn op de veiligheidsaspecten op en om de bouwplaats. Het oordeel van (de directeur van) het Samenwerkingsverband geldt als een bindend advies.

10 De tewerkstelling van de in te zetten personen in het kader van social return zal geschieden op basis van detachering middels ofwel het Samenwerkingsverband (danwel een aan het Samenwerkingsverband gelieerde organisatie) ofwel een nader in overleg tussen opdrachtgever en aannemer te kiezen andere organisatie. De facturen van deze detachering volgens de door het Samenwerkingsverband standaard gehanteerde/gebruikelijke tarieven, daaronder begrepen de eventuele kosten van het voorschakeltraject, worden door de aannemer voldaan en deze vormen de invulling van de 5% social return verplichting.

11 De aannemer is verplicht tot naleving van de vorenstaande bepalingen. Indien onvoldoende personen door opdrachtgever kunnen worden gevonden die aan de te stellen criteria voldoen, ook na een eventueel voorschakeltraject, heeft aannemer met de inzet van de wél geschikt bevonden personen aan zijn betreffende verplichting terzake social return voldaan. Indien de aannemer ondanks de beschikbaarheid van geschikt bevonden personen niet geheel aan de verplichting tot invulling van het overeengekomen percentage der loonsom voldoet is de opdrachtgever bevoegd om bij de eindafrekening van het werk aan de aannemer een boete op te leggen ter grootte van 100% van het door de aannemer onterecht niet ingevulde bedrag terzake de inzet van personen krachtens de social return verplichting.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling volgens paragraaf 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing op dit bestek.

HFD PAR ART LID

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 05 01 INDIENEN DECLARATIES

01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 moet de declaratie, na goedkeuring van de directie U.A.V., schriftelijk gezonden worden aan de opdrachtgever.

De facturen moeten ten minste de volgende informatie bevatten:
- Projectbenaming (besteknummer en omschrijving);
- Inhoud van de factuur (bijvoorbeeld termijnnummer);
- Specificatie van de uitgevoerde werkzaamheden op bestekspostniveau;
- Gemeentelijk verplichtingsnummer.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERANTWOORDING VAN DE AANNEMER

01 De aannemer draagt zorg voor de volgende vergunningen:
- ontheffing van het Wegenreglement en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens voor alle vanwege de aannemer bij de uitvoering betrokken personen, naar inschatting van de aannemer.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werkzaamheden in elkander grijpen:
Onderhouds-/aanlegwerkzaamheden m.b.t.:
- groenwerkzaamheden waaronder bladruimen in groenvakken
- Nutsvoorzieningen
- verharding
- riolering
- baggerwerkzaamheden
- etc.

02 Voor de periode van andere werkzaamheden wat in elkander grijpt met de in het bestek vermelde onderhoudsbesteksposten worden de betreffende onderhoudsbesteksposten tijdelijk voor het werkgebied van het andere werk opgeschort. Nadat het aanleg/onderhoudswerk gereed is worden de bovenstaande onderhoudswerkzaamheden weer opgepakt volgens de nieuwe inrichting. Een en ander wordt in het betreffende kalenderjaar niet verrekend.

HFD PAR ART LID

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 ALGEMEEN

01 De aannemer waarborgt de bereikbaarheid van de belendende panden en percelen.

02 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

03 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de aannemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locatie terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, kan hierop niet worden afgekeurd.

01 13 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

01 13 06 GEDETAILLEERD WERKPLAN

01 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- alle onderhoudswerkzaamheden uitgesplitst per discipline.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 05 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerlijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn medeverzekerd op deze polis inclusief schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke alsmede schade door regiefouten.

De WA-verzekering van het door de aannemer (van hem of van door hem ingeschakelde onderaannemers) beschikbaar gestelde materieel moet ook dekking geven voor aansprakelijkheidsschaden als gevolg van de gegeven instructies door of namens de directie (het zogenoemde regie-risico).

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 BEHANDELING VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Vrijkomende materialen uit het werk moeten op dezelfde werkdag door de aannemer worden afgevoerd en worden gestort op een door de directie aangegeven locatie binnen de grenzen van de gemeente Stadskanaal. Transportkosten dienen bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn. Acceptatiekosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

01 17 04 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Al het vrijkomende materiaal dient zo veel mogelijk gescheiden afgevoerd te worden.

04 Het bewijs van acceptatie dient per kwartaal aan de opdrachtgever en/of directie te worden overhandigd. Gebeurt dit niet, dan zal EUR 500,= korting (per bewijs van acceptatie) in rekening gebracht worden.

06 Op het zoekraken van het bewijs van acceptatie aan de opdrachtgever en/of directie zal EUR 500,= korting (per bewijs van acceptatie) in rekening gebracht worden. Zonder overlegging van het acceptatiebewijs, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van de Standaard 2020, zal geen verrekening van de bestekshoeveelheid plaats vinden.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 Het bepaalde in lid 01.18.05 van de standaard 2020 is niet van toepassing. In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen, struiken, vaste planten of grassen en kruiden: €750,- per (deel van) boom; €100,- per struik of vaste plant; €25,- per m2 gras of kruidenvegetatie.

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
De werkelijke kosten van inspectie, aankoop gelijkwaardig vervangend (plant)materiaal, het aanbrengen van het materiaal inclusief zorgvuldige nazorg.

01 18 10 KLEINE SNOEIWERKZAAMHEDEN

01 Een enkele overhangende tak die de werkzaamheden belemmert dient door de aannemer op vakkundige wijze verwijderd te worden. Ingrijpend snoeiwerk van bomen zonder specifieke toestemming van de directie, is niet toegestaan.

02 Voor het niet naleven van de in lid 01 t/m 03 opgenomen bepalingen zal per overtreding een korting conform het gestelde in artikel 01.18.04 worden toegepast.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 05 ONKRUIDVRIJ MAKEN GOTEN VERHARDINGEN

02 Onder onkruidbeheersing van goten in de verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

03 Het onkruidvrij maken van verharding en/of goten binnen tot op 0,30 m van de stam van een boom. Er mag geen enkele vorm van schade aan het verhardingsoppervlak of straatmeubilair worden aangebracht. Voor beschadiging toegebracht aan verharding en obstakels in verharding, wordt de schadevergoeding bepaald door interne deskundigen van de gemeente Stadskanaal.
Het bedrag van de schadevergoeding wordt verbeurd enkel ten gevolge van de geconstateerde beschadiging, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Indien de beschadiging vervanging tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten tevens voor rekening van de aannemer.

04 De aannemer is verplicht voor het verrichten van werkzaamheden t.b.v. onkruidbeheersing op verharding personeel in te zetten dat beschikt over de nodige specifieke vakkennis.

05 Indien bij onkruidbeheersing op verharding gebruik wordt gemaakt van branden, heetwatertechniek of heteluchttechniek mag het kwaliteitsniveau nimmer worden overschreden. Bij de beoordeling van het kwaliteitsniveau wordt alle aanwezige onkruid (dus ook na behandeling) betrokken.

06 Door inschrijving verklaart de inschrijver de mate van onkruidbegroeiing op verharding te accepteren. De aannemer maakt geen aanspraak op meer- en minderwerk en maakt geen aanspraak op bijbetaling indien de toestand van onkruidbegroeiing op verharding als gevolg van natuurlijke en stedelijke processen is toegenomen.

07 Het branden van onkruid is niet toegestaan nabij brandbare objecten zoals schuttingen, groenvoorzieningen,

HFD PAR ART LID

etc.

51 02 17 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

01 Het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 02 36 VAKBEKWAAMHEID

01 De aannemer zal desgevraagd aantonen door middel van overlegging van diploma's of getuigschriften dat vakbekwaam personeel te werk is gesteld.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

51 03 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.03.01 lid 02 van de Standaard 2020; de aannemer brengt de directie onmiddellijk in kennis van wijzigingen in oppervlaktes, lengtes of aantallen. Tevens moeten vernielingen en/of beschadigingen van de te onderhouden verhardingen direct worden gemeld aan de directie.

51 03 09 WATERVOORZIENING T.B.V. ONKRUIDBEHEER VERHARDINGEN

01 Met betrekking tot de watervoorziening t.b.v. het onkruidbeheer van verhardingen is het bepaalde in de navolgende leden van toepassing.

02 De opdrachtgever stelt geen standpijp met meter ter beschikking waarmee leidingwater afgetapt kan worden.

03 Voor het gebruik van water mag uitsluitend gebruik gemaakt worden van het oppompen van water uit het open water met toestemming van het waterschap of eigen water van de aannemer. De kosten voor het oppompen alsmede de kosten voor het tanken en tijdsverlies voor het tanken en/ of pompen dienen in de eenheidsprijzen in deel 2.2. van dit bestek doorberekend te worden.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 05 03 REGISTRATIE ONBEREIKBARE LOCATIES

01 Tot de straatreiniging behoort tevens het registreren van omgevingsfactoren die de bereikbaarheid belemmeren.

02 Het betreft enkel en alleen roerende, verplaatsbare en/of rijdende omgevingsfactoren die geen eigendom zijn van de gemeente Stadskanaal.

03 Registreren continu gedurende de uitvoering van onderhoudsbeurten, gebruikmakend van registratiefomulieren: Onbereikbare locaties.

04 De orginele registratiefomulieren uiterlijk 4 uur na registratie overdragen aan verantwoordelijk toezichthouder van de opdrachtgever (de directievoerder verzorgt een kopie voor de aannemer).

51 05 05 NATUURSTENEN ELEMENTENVERHARDING

01 Tot het onkruid vrij maken van elementen verhardingen bestaande uit keien, kinderkopjes en andere natuurstenen elementen behoort tevens het bepaalde in onderstaande leden.

02 In overleg met de toezichthouder onkruid, wortelstokken en mossen mechanisch verwijderen.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 02 VERKEERSMAATREGELEN

62 02 01 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN

01 In afwijking van paragraaf 30, lid 1 van de U.A.V. 2012 treft de opdrachtnemer de nodige voorzieningen ten behoeve van het verkeer en draagt hij tevens zorg voor het beheer en onderhoud daarvan. Deze verkeersvoorziening dient te voldoen aan de CROW publicatie 96b "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom".

02 De kosten voor de te nemen verkeersmaatregelen aan het rijdend materieel dienen bij de bestekspost te zijn inbegrepen.

62 03 INFORMATIE OVERDRACHT

62 03 01 ALGEMEEN

01 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie om de eventuele daarvoor vereiste vergunning aangevraagd kan worden.

02 Bij de uitvoering van de dienst mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is.
De aannemer dient de toegang tot de aan het werkgebied grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN

62 04 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

70 KWALITEIT OPENBARE RUIMTE

70 01 BEGRIPPEN

70 01 01 ALGEMEEN

01 Te verstaan is onder:
a. meetlocatie: een door de opdrachtgever vastgelegd gebied, waarbinnen opnames worden verricht ten behoeve van de vaststelling van het kwaliteitsniveau;
b. meetvak: een binnen een meetlocatie gelegen vak, vastgelegd in m2, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
c. meetstrook: een binnen een meetlocatie gelegen strook, vastgelegd in m1, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
d. meetelement: een binnen een meetlocatie gelegen element, vastgelegd in stuks, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd;
e. klacht: een door derden aan de opdrachtgever gemelde tekortkoming;
f. bestekmelding: een op basis van een klacht of constatering door de opdrachtgever aan de aannemer bekend gemaakte tekortkoming van een uit het bestek voortvloeiende verplichting;
g. reactietijd: in het bestek vermelde tijd, waarbinnen een besteksmelding dient te zijn afgehandeld, gerekend vanaf de besteksmelding.

HFD PAR ART LID

70 02 EISEN EN UITVOERING

70 02 01 ALGEMEEN

01 De prestatie-eisen behorende bij het betreffende kwaliteitsniveau en de hierbij behorende grootte van het meetvak, meetstrook of meetelement zijn opgenomen in de in het bestek vermelde digitale versie van de 'CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte'.

02 Het in het bestek vermelde kwaliteitsniveau heeft betrekking op het in de desbetreffende bestekspost vermelde gebied, gedurende de eveneens in die bestekspost vermelde periode.

03 Indien in de 'CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' onder één schaalbalk meerdere prestatie-eisen zijn opgenomen, dient aan al deze prestatie-eisen te worden voldaan.

04 De aannemer handhaaft, zonder verdere verrekening van kosten, het vermelde kwaliteitsniveau van de besteksposten met als eenheid 'week'.

05 Indien en voorzover bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben een 'na te streven kwaliteitsniveau' is vermeld, dient de aannemer de werkzaamheden naar eigen inzicht en op basis van eigen controles uit te voeren.

70 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

70 03 01 MEETLOCATIES

01 De opdrachtgever bepaalt de meetlocaties.

02 De directie stelt een overzicht van de vastgestelde meetlocaties ter beschikking van de aannemer.

03 Alle meetlocaties gezamenlijk beslaan ten minste 90% van het gehele te onderhouden gebied met alle te onderhouden elementen en vakken.

04 Een meetlocatie heeft een oppervlakte van ten minste 0.05 ha en ten hoogste 1 ha. Een meetlocatie heeft een lengte en/of breedte van ten hoogste 200 m.

70 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES

70 04 01 AANVANG WERKZAAMHEDEN

01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.

02 Voor aanvang van de werkzaamheden nemen de directie en de aannemer de bestaande situatie op overeenkomstig het bepaalde in artikel 70.07.02 en leggen deze schriftelijk vast.

03 Voor aanvang van de werkzaamheden dient het volgens lid 01 vastgestelde kwaliteitsniveau bij meer dan 90% van de meetlocaties per bestekspost te voldoen aan het in het bestek vereiste kwaliteitsniveau.

04 Indien niet voldaan wordt aan het gestelde in lid 02, kan de aannemer bij het ingaan van de, in de desbetreffende bestekspost vermelde periode, zich desgevraagd verbinden tot het realiseren van het voorgeschreven kwaliteitsniveau voor het gehele te onderhouden gebied. Voorzover deze werkzaamheden niet in het bestek zijn vermeld, geschiedt verrekening daarvan als meerwerk.

HFD PAR ART LID

70 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTING

70 05 01 BESTEKSMELDINGEN

01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'

02 Besteksmeldingen worden op kosten van de aannemer verholpen.

03 Besteksmeldingen vallen buiten de opneming volgens artikel 70.07.02 en zijn derhalve niet invloed hierop noch op de eventuele hieruit voortvloeiende financiële gevolgen.

04 Besteksmeldingen binnen de in het bestek vermelde reactietijd afhandelen.

05 De aannemer meldt de besteksmelding na het afhandelen gereed.

06 De directie keurt de afhandeling van de melding binnen 5 werkdagen na ontvangst van de gereedmelding door de aannemer en deelt het resultaat van deze keuring mee aan de aannemer.

07 Indien de directie de afhandeling niet binnen 5 werkdagen keurt, wordt de afhandeling geacht te zijn goedgekeurd.

08 Indien de besteksmelding niet conform de eisen uit het bestek wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de in het bestek vermelde reactietijd.

70 06 BOUWSTOFFEN

70 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

70 07 01 ALGEMEEN

01 De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, betreffen het totaal van de werkzaamheden die gedurende de contractperiode naar verwachting dienen te worden uitgevoerd.

02 Indien bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, geen frequentie is vermeld, mogen de werkzaamheden in één keer worden uitgevoerd.

HFD PAR ART LID

70 07 02 OPNEMING

01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.

02 Ten behoeve van het vaststellen van het kwaliteitsniveau vindt per betalingstermijn één opneming plaats als bedoeld in paragraaf 01.02.02 van de Standaard 2020. Een opneming kan in meerdere dagen plaats vinden.

03 Per meetronde wordt ten minste 10% van het totaal aantal meetlocaties met een minimum van 25 en een maximum van 100 meetlocaties gemeten.

04 Indien in een in het bestek omschreven gebied, het aantal meetlocaties minder dan 25 is, worden alle meetlocaties gemeten.

05 De directie bepaald op a-selecte wijze de meetlocaties.

06 Binnen elke meetlocaties wordt per bestekspost of onder een bundeling vallende bestekspost, indien aanwezig, één meetvak en/of één meetstrook en/of één meetelement gemeten.

07 De directie bepaalt de situering van het meetvak, meetstrook of de keuze van het meetelement binnen de meetlocatie.

08 Indien zich meer dan 10 meetelementen in een meetlocatie bevinden, wordt het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau buiten beschouwing gelaten.

09 De breedte van een meetvak is ten minste 1 m.

10 Per meetronde wordt het percentage afkeur bepaald van de gemeten meetvakken, meetstroken of meetelementen.

70 07 03 VERREKENING

01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.

02 Eventuele korting op de aannemingssom vindt plaats op de afzonderlijke besteksposten of bundeling van besteksposten.

03 De grootte van de kortingen wordt berekend aan de hand van de, uit de inschrijvingsstaat te herleiden termijnbedragen.

04 Indien het percentage afkeur volgens artikel 70.07.02 lid 10 groter dan 10% is, wordt overgegaan tot het opleggen van een korting op de aanneemsom voor de betreffende bestekspost.

05 De korting bedraagt het percentage afkeur verhoogd met een factor 1,3.

06 Kortingen worden niet toegepast op de eerste betalingstermijn.

07 De directie deelt, ten behoeve van het opstellen van de declaratie volgens artikel 01.05.01 van de Standaard, een eventuele korting binnen 5 werkdagen na het einde van de betalingstermijn aan de aannemer mee.

08 Indien niet wordt voldaan aan de in lid 07 vermelde termijn van 5 werkdagen, zal de korting worden toegepast op de daarop volgende betalingstermijn.

09 Er zal geen korting worden toegepast op de, in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard bedoelde laatste betalingstermijn, indien na het verschijnen van deze termijn niet wordt voldaan aan de in lid 07 vermelde tijdstermijn van 5 werkdagen.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: Z-22-102280

'Straatreiniging 2022-2026' Gemeente Stadskanaal

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A) .....
gevestigd te: .....
KVK-nummer: .....

B) .....
gevestigd te: .....
KVK-nummer: .....

C) .....
gevestigd te: .....
KVK-nummer: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: Z-22-102280

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:
..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:
..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op ..... (datum), te .....

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

C) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

Behoort bij: Z-22-102280

'Straatreiniging 2022-2026' Gemeente Stadskanaal

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) .....
gevestigd te: .....

B) .....
gevestigd te: .....

C) .....
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**ONKRUIDBEHEERSING VERHARDINGEN**					
11	**ONKRUIDBEHEERSING ELEMENTENVERHARDINGEN**					
110010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	105,00	V		
110040	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding.	week	105,00	V		
110050	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	105,00	V		
2	**VUILBEHEERSING VERHARDINGEN**					
21	**VUILBEHEERSING VERHARDING - MARKT**					
210010	Beheersen veegvuil-verharding.	week	105,00	V		
22	**VEEGVUILBEHEERSING VERHARDING**					
2200	Beheersen veegvuil op verharding					
220010	Beheersen veegvuil-verharding.	week	69,00	V		
220020	Beheersen veegvuil-verharding.	week	36,00	V		
220030	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	69,00	V		
220040	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	36,00	V		
2210	Beheersen zwerfafval op verharding					
221010	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	69,00	V		
221030	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	36,00	V		
221040	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	69,00	V		
221050	Beheersen veegvuil-goten en randstroken verharding.	week	36,00	V		
2220	Beheersen natuurlijk afval op verharding					
222010	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	69,00	V		
222020	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	36,00	V		
222030	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	69,00	V		
222040	Beheersen natuurlijk afval in goten en randstroken-verharding.	week	36,00	V		
8	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
81	**REGISTRATIE WERKZAAMHEDEN**					
810010	Communicatie.	EUR		N		
810020	Communicatie.	EUR		N		
82	**TER BESCHIKKING STELLEN**					
820010	Inzetten werknemer.	uur	100,00	V		
820020	Ter beschikking stellen	uur	100,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**EENMALIGE KOSTEN**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
939990	Algemene kosten	EUR		N		
949990	Winst en risico	EUR		N		
96	**BIJDRAGEN**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					