



BESTEK CBG041.62699

Regulier Onderhoud Gras en Water

Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland

In de gemeenten Midden-Delfland, Maassluis,
Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Delft



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider Hof van Delfland
1		Definitief		 B. Koolwijk 08-03-2022	 L. Bonekamp 08-03-2022

Aanbestedingsleidraad Europese aanbesteding

CBG041.62699 Regulier Onderhoud Gras en Water 2022 e.v.

Datum 8-3-2022

Colofon

Opdrachtnaam	:	CBG041.62699 Regulier Onderhoud Gras en Water 2022 e.v.
Versienummer	:	Definitief
Auteur	:	PP
Sjabloon versie	:	1.0

Inhoudsopgave

Begripsbepalingen.....	4
1 Inleiding.....	6
1.1 Doel van de aanbestedingsleidraad	6
1.2 Leeswijzer	6
2 Informatie over de opdracht.....	7
2.1 Aanbestedende dienst.....	7
2.1.1 Organisatie	7
2.1.2 Organisatie structuur	8
2.1.3 Doel van de aanbesteding	8
2.1.4 Van toepassing zijnde voorwaarden	8
3 Procedure.....	9
3.1 Aanbestedingsprocedure.....	9
3.2 Planning van de aanbesteding	9
3.3 Nadere inlichtingen.....	9
3.4 Aanwijzing	10
3.5 Inschrijving	10
3.5.1 Inschrijvingsbiljet en Inschrijfstaat.....	10
3.5.2 Kwalitatieve documenten.....	10
3.5.3 Uniform Europees Aanbestedingsdocument.....	11
3.5.4 Uittreksel Kamer van Koophandel	11
3.5.5 Inschrijvingsvereisten, overig.....	11
3.5.6 Onderaanneming en samenwerkingsverbanden	12
4 Beoordeling en gunning.....	13
4.1 Algemeen	13
4.2 Selectie.....	13
4.3 Gunning & Beoordeling	15
4.3.1 Gunningscriterium 1 - Duurzaamheid	15
4.3.2 Gunningscriterium 2 - Biodiversiteit	16
4.3.3 Gunningscriterium 3 - Social return	17
4.3.4 Gunningscriterium 4 - Prijs.....	19
4.3.5 Beoordeling van de inschrijving	20
4.4 Mededeling gunningsbeslissing.....	21
4.5 Contractering / Opdrachtverstrekking	21
5 Overige bepalingen	22
5.1 Eenmaal inschrijven	22
5.2 Varianten	22

5.3	Gestanddoeningstermijn.....	22
5.4	Inschrijvingsvergoeding	22
5.5	Bewijsstukken.....	22
5.6	Klachtenregeling aanbestedingen	22
5.7	Bezwaar	22
5.8	Aanbestedingsvoorschriften	22
5.9	Voorbehoud	23
5.10	Waarschuwingplicht	23

Begripsbepalingen

Begrip	Definitie
Aanbestedende dienst	Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A.
Aanbestedingsdocumenten	De Aanbestedingsleidraad, de Overeenkomst, het Programma van Eisen, de Nota's van Inlichtingen en alle andere documenten (in schriftelijke of elektronische vorm) welke Opdrachtgever in verband met de Aanbesteding aan de Inschrijvers heeft doen toekomen.
Aanbestedingsleidraad	De offerteaanvraag inclusief Bijlagen, zoals bedoeld in de Aanbestedingswet 2012, die door Opdrachtgever aan de Inschrijvers is verstrekt en welke een (nadere) omschrijving inhoudt van het voorwerp van Aanbesteding.
Aanbestedingswet 2012	Wet van 1 juli 2016, houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 2012), Stb. 2016, 243, inclusief wijzigingen daarvan.
Beoordelingsteam	Een multidisciplinair team samengesteld uit materiedeskundigen en procesdeskundigen, dat de Inschrijving beoordeelt.
Gunningsbeslissing	De keuze van de Aanbestedende dienst voor Inschrijver(s) met wie hij de Overeenkomst waarop deze procedure betrekking heeft wil sluiten of de keuze om geen Overeenkomst te sluiten.
Inschrijver	Vóór het moment van inschrijven, een ieder die een kopie van de Aanbestedingsleidraad heeft opgevraagd en na het moment van inschrijven, een ieder die een Inschrijving heeft gedaan.
Inschrijving	Het aanbod dat Inschrijver volgens de Aanbestedingsdocumenten doet aan Opdrachtgever en dat strekt tot het uitvoeren van de Opdracht.
Nota van Inlichtingen	Document dat de antwoorden op vragen van Inschrijvers bevat, evenals eventuele wijzigingen van de Aanbestedingsleidraad en/of andere Aanbestedingsstukken. De Nota('s) van Inlichtingen maakt (maken) onderdeel uit van de Aanbestedingsdocumenten en prevaleert (prevaleren) bij tegenstrijdigheden boven de Aanbestedingsleidraad en de daarbij behorende Bijlagen.
Opdracht	De Opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot het leveren van de Diensten die zijn beschreven in de Overeenkomst.
Opdrachtgever	Degene die de Opdracht verstrekt (Opdrachtgever), zijnde Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A.
Opdrachtnemer	De leverancier met wie Opdrachtgever de Overeenkomst afsluit in het kader van de Aanbesteding.
Overeenkomst	De Overeenkomst of Raamovereenkomst inclusief Appendices tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende de voorwaarden die gelden voor het uitvoeren van de Opdracht.
Programma van Eisen	Het Programma van Eisen bestaat uit eisen aan de Inschrijver(s) en Opdracht zoals opgenomen in een separate bijlage welke integraal onderdeel uitmaakt van de Aanbestedingsleidraad.
Rechtsgeldig ondertekenen	De ondertekening is rechtsgeldig wanneer de ondertekening overeenkomt met de tekeningsbevoegdheid zoals opgenomen in het uittreksel bij het beroeps- of handelsregister volgens de eisen van het land waar uw onderneming gevestigd is.
Samenwerkingsverband	Een combinatie van ondernemers, elk afzonderlijk te noemen 'deelnemer aan het Samenwerkingsverband', in de hoedanigheid van één Inschrijver, waarbij elke deelnemer aan het Samenwerkingsverband volledig en

	hoofdelijk aansprakelijk is voor verplichtingen die voortvloeien uit de Inschrijving en de Overeenkomst.
TenderNed	Het platform waarop de Aanbestedingsdocumenten worden geplaatst en waarop de communicatie tussen Opdrachtgever en Inschrijver plaatsvindt en welke als medium dient voor het indienen van een Inschrijving.
Uniform Europees Aanbestedingsdocument	Verklaring waarin de Inschrijver door ondertekening verklaart dat hij voldoet aan hetgeen door de Aanbestedende dienst is aangevinkt en/of in de Aanbestedingswet vermeld staat. Per 1 juli 2016 is de bekende Eigen Verklaring vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

1 Inleiding

Dit document is onderdeel van de Aanbestedingsdocumenten voor de op het titelblad vermelde aanbesteding.

Dit document betreft de Aanbestedingsleidraad en bevat de 'Nadere Inlichtingen' als bedoeld in de Aankondiging van de Opdracht.

1.1 Doel van de aanbestedingsleidraad

Het doel van deze Aanbestedingsleidraad is drieledig:

- 1) de potentiële Inschrijvers informatie te verstrekken over de Opdracht en de aanbestedingsprocedure;
- 2) duidelijk te maken op welke wijze de potentiële Inschrijver zich kan inschrijven, wat de Inschrijvingsvereisten zijn en wanneer welke gegevens dienen te worden overgelegd;
- 3) inzicht te bieden in de wijze waarop de aanbesteding plaatsvindt, de wijze waarop de Inschrijvingen beoordeeld worden en hoe de verdere procedure loopt.

1.2 Leeswijzer

In dit document wordt allereerst de Aanbestedende dienst en de aard van de Opdracht omschreven. Aan de hand van deze informatie kan de Inschrijver zich een beeld vormen van de inhoud en omvang van de Opdracht (hoofdstuk 1). In hoofdstuk 2 wordt de aanbestedingsprocedure nader toegelicht. In dit hoofdstuk zijn ook het tijdstip en de plaats van de Inschrijving opgenomen. Verder is in hoofdstuk 3 de eisen ten aanzien van de Inschrijver opgenomen en uitgewerkt. In hoofdstuk 4 is vastgelegd welk gunningscriterium wordt gebruikt en hoe vervolgens de toetsing, de controle op de eisen, de beoordeling en de gunning plaatsvinden. Hoofdstuk 5 geeft inzicht in wat de overige voorwaarden zijn behorende bij deze aanbesteding.

2 Informatie over de opdracht

2.1 Aanbestedende dienst

De gegevens van de Aanbestedende dienst zijn:

Naam organisatie: Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A. (CBG)
Adres: Overschieseweg 310
Postcode: 3112 NC
Plaats: Schiedam
Website: <https://www.staatsbosbeheer.nl/recreatieschappen>

2.1.1 Organisatie

In het Coöperatief Beheer Groengebieden Midden-Delfland U.A.(CBG) werken de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Westland, Midden-Delfland, Delft en Rotterdam samen. Het CBG behartigt de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in de regio Midden-Delfland.

De coöperatie heeft ambities op het gebied van circulaire economie, duurzaamheid, sociale werkgelegenheid en CO2-emissiereductie. Zo wordt verwacht men dat materialen die vrijkomen bij de werkzaamheden zoveel mogelijk worden hergebruikt en afval op een verantwoorde manier verwerkt wordt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moeten de kans geboden worden om onderhavige gebieden aan het werk te zijn en wordt er gekeken hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden met een minimale belasting op het milieu.

In dat kader wordt er van de inschrijvers oplossingen verwacht die bijdragen aan deze ambities.

2.1.2 Organisatie structuur

De coöperatie bestaat uit een dagelijks bestuur onder toezicht van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het dagelijks bestuur stuurt de dagelijkse aangelegenheden aan en legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering. Beide besturen komen een aantal keer per jaar bijeen om besluiten te nemen over het beheer, recreatie, inrichting, werkzaamheden en ontwikkelingen. De uitvoeringsorganisatie ligt in handen van Staatsbosbeheer, hieraan ligt een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag.

2.1.3 Doel van de aanbesteding

Opdrachtgever is op basis van deze aanbesteding voornemens met één opdrachtnemer een samenwerkingsovereenkomst voor meerdere jaren aan te gaan.

De overeenkomst heeft een initiële looptijd van 4 kalenderjaren met de optie tot een eenzijdige verlenging vanuit de opdrachtgevers van 2 maal 1 kalenderjaren. De verwachte ingangsdatum van de opdracht is 1 juni 2022.

De aanbestedingsdocumenten en uw inschrijving zullen onlosmakelijk deel uitmaken van de overeenkomst.

2.1.4 Van toepassing zijnde voorwaarden

Op de te sluiten overeenkomst zijn de UAV 2012 van toepassing, zie <https://wetten.overheid.nl/BWBR0031190/2012-03-01> . Andere voorwaarden worden nadrukkelijk uitgesloten.

3 Procedure

3.1 Aanbestedingsprocedure

Aanbestedende dient heeft ervoor gekozen deze opdracht door middel van een openbare procedure in de markt te zetten, aangezien:

- de omvang van de opdracht boven de Europese aanbestedingsdrempel ligt;
- het gewenste resultaat als standaard beschouwt;
- zij de opdracht niet complex acht.

Op basis van bovenstaande is de Europese Richtlijn 2014/24/EU van toepassing.

De opdracht is niet verdeeld in percelen. Er is sprake van één overeenkomst. Door deze keuze wordt noch de markt, noch de toegang van het MKB tot de opdracht beperkt.

De volgende documenten zijn als bijlage toegevoegd bij deze aanbestedingsleidraad:

1. Inschrijvingsbiljet
2. Inschrijfstaat (RSX-bestand van het bestek)
3. UAV 2012 (niet bijgevoegd, zie 2.1.4)
4. Bestek conform RAW-systematiek
5. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (via TenderNed)

3.2 Planning van de aanbesteding

Fase	Omschrijving	Datum
Inschrijvingsfase	Publiceren aankondiging van opdracht	8 maart
	Uiterste datum indienen vragen ten behoeve van nadere inlichtingen	16 maart, 10.00 uur
	Nota van Inlichtingen verzenden	25 maart
	Uiterste datum en tijd ontvangst inschrijvingen	19 april, 10.00 uur
Gunningsfase	Mededeling gunningsbeslissing	9 mei
	Definitieve gunning	30 mei
	Start overeenkomst	1 juni

Aan de planning kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. De bovenbeschreven planning is derhalve indicatief, behoudens voor waar het betreft het uiterste tijdstip voor het indienen van de inschrijving. Dit is een fatale termijn.

3.3 Nadere inlichtingen

Vragen over deze aanbestedingsleidraad en alle daarbij behorende documenten kunnen schriftelijk via TenderNed worden gesteld. Mondeling of via een andere weg gestelde vragen worden niet beantwoord.

Opdrachtgever verzoekt inschrijvers nadrukkelijk vragen éénduidig te formuleren en binnen de vraagfunctionaliteit van TenderNed één vraag per regel te stellen. Vragen moeten neutraal geformuleerd zijn, dus niet identificeerbaar met de afzender.

Naar aanleiding van de gestelde vragen wordt een Nota van Inlichtingen opgesteld welke overeenkomstig bovenstaande planning aan alle gegadigden wordt toegestuurd. Het uiterste tijdstip van de mogelijkheid tot het stellen van schriftelijke vragen is eveneens aangegeven in de planning.

Alle communicatie en correspondentie met betrekking tot - en gedurende de aanbesteding, geschiedt via TenderNed. Het is niet toegestaan inzake de aanbesteding te communiceren met andere medewerkers/functionarissen van Aanbestedende dienst of andere betrokkenen. Indien Opdrachtgever een dergelijke constatering doet, kan dit leiden tot uitsluiting van de procedure.

3.4 Aanwijzing

Er zal geen aanwijzing plaatsvinden op de plaats waar de Opdracht dient te worden gerealiseerd.

3.5 Inschrijving

De inschrijving dient conform de planning zoals vermeld in 3.2 te worden ingediend via TenderNed.

Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

Bij de inschrijving dienen de navolgende stukken te worden ingediend.

- 1) Prijs documenten:
 - a) Bijlage 1 Inschrijvingsbiljet
 - b) Bijlage 2 Inschrijfstaat (RSX-bestand van het bestek in .zxs-format)
- 2) Kwalitatieve documenten:
 - a) Kwalitatieve documenten conform 3.5.2.
- 3) Uniform Europees Aanbestedingsdocument;
- 4) Uittreksel Kamer van Koophandel.
- 5) In aanvulling op 3 en 4, aanvullende documenten zoals gevraagd in 4.2
- 6) Documenten zoals gevraagd in het Programma van Eisen

3.5.1 Inschrijvingsbiljet en Inschrijfstaat

- a) Het inschrijvingsbiljet (bijlage 1) dient volledig ingevuld en ondertekend te worden ingediend.
- b) De Inschrijfstaat (bijlage 2). Functie van de inschrijfstaat is een financiële onderbouwing van de (eventuele) aanneemsom zoals vermeld staat op het inschrijvingsbiljet, het RSX-bestand is in deze bijgevoegd.

Let op! Het inschrijvingsbiljet dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. Dit impliceert dat de inschrijving ondertekend is door een rechtsgeldig bevoegde casu quo geautoriseerde persoon. Aanbestedende dienst controleert de bevoegdheid van de ondertekenaar aan de hand van het actueel uittreksel van de Kamer van Koophandel. Indien een geautoriseerde tekent dient hier een bewijs van te worden bijgevoegd.

3.5.2 Kwalitatieve documenten

De aanbestedende dienst heeft ambities op het gebied van circulaire economie, duurzaamheid, sociale werkgelegenheid en CO2-emissiereductie. Zo wordt verwacht men dat materialen die vrijkomen bij de werkzaamheden zoveel mogelijk worden hergebruikt en afval op een verantwoorde manier verwerkt wordt. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt moet de kans geboden worden om onderhavige gebieden aan het werk te zijn en wordt er gekeken hoe de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden met een minimale belasting op het milieu.

In dat kader wordt er van de inschrijvers oplossingen verwacht die bijdragen aan deze ambities.

Bij de inschrijving dient de inschrijver de volgende kwalitatieve documenten uit te werken:

- K1: Duurzaamheid.;
- K2: Biodiversiteit;
- K3: Social Return;

Uw inschrijving bevat een plan van aanpak, dat tekstueel in totaal maximaal 9 pagina's (A4) lettergrootte 9pt. omvat; ter ondersteuning kan per criterium maximaal 2 pagina's A4 beeldmateriaal, (tekeningen, fotomateriaal etc.) per criterium bijgevoegd worden.

Let op ! Bij inschrijving bovenstaande volgorde per onderwerp / nummering en de volgorde van paragraaf 4.2.1 en de daarin vermelde aandachtspunten aanhouden.

3.5.3 Uniform Europees Aanbestedingsdocument

De inschrijver hanteert als verklaring dat geen van de uitsluitingsgronden zoals bedoeld § 2.3.5.1 art 2.86 t/m 2.89 van de aanbestedingswet van toepassing is op de Inschrijver, het "Uniform Europees aanbestedingsdocument" (UEA), is opgenomen als aanbestedingsdocument in TenderNed.

Formele bewijsstukken zoals genoemd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument hoeven pas ingediend te worden wanneer daartoe door Aanbestedende dienst schriftelijk wordt verzocht.

Voor alle combinatieleden, onderaannemers en derden waarop inschrijver een beroep doet dient eveneens een Uniform Europees Aanbestedingsdocument bij de inschrijving te worden gevoegd.

Indien een inschrijver dan wel een (deelnemer in de) combinatie, onderaannemer, of derde zich bevindt in één van de van toepassing verklaarde omstandigheden, genoemd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument dan zal de Inschrijving terzijde worden gelegd.

Indien het Uniform Europees Aanbestedingsdocument ontbreekt, dan wel niet door een vertegenwoordigingsbevoegde is ondertekend, zal de Inschrijving eveneens terzijde worden gelegd.

3.5.4 Uittreksel Kamer van Koophandel

Inschrijver dient als separate bijlage een uittreksel van het register van Kamer van Koophandel in, waarin vermeld is wie namens de inschrijver bevoegd is te ondertekenen. Indien een ondertekening geschiedt door een ander dan die vermeld is in het voornoemde document is tevens een indiening van een volmacht vereist.

Het uittreksel mag maximaal 1 jaar oud zijn op de in de planning vermelde inschrijfdatum.

3.5.5 Inschrijvingsvereisten, overig

- 1) Alle bij deze aanbesteding behorende in te dienen documenten dienen via TenderNed te worden ingediend.
- 2) Alle documenten dienen volledig en naar waarheid te zijn ingevuld c.q. opgesteld.
- 3) Alle documenten dienen te zijn ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver. Indien blijkt dat de inschrijving is gedaan door een onbevoegde persoon, wordt de inschrijving geacht niet te zijn gedaan.
- 4) In verband met een efficiënte en eenduidige beoordeling verzoekt Aanbestedende dienst nadrukkelijk in uw inschrijving de volgorde van paragraaf 3.5.2. en 4.3 aan te houden.

3.5.6 Onderaanneming en samenwerkingsverbanden

De situatie kan zich voordoen dat een inschrijver niet zelfstandig de opdracht kan of wil uitvoeren. In geval een inschrijver als hoofdaannemer optreedt, gelden alle eisen uit de aanbestedingsleidraad en ten aanzien van onderaannemers de volgende aanvullende bepalingen:

- De gegadigden kunnen maar één keer inschrijven, als hoofdaannemer of als onderaannemer.
- De hoofdaannemer is volledig verantwoordelijk voor nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de inschrijving alsmede de eventuele uitvoering van de overeenkomst. De hoofdaannemer is ook aansprakelijk voor de nakoming van de door hem ingeschakelde onderaannemer(s).
- Indien vóór inschrijving reeds bekend is welke onderaannemer(s) worden ingezet, dient de inschrijver bij inschrijving de werkzaamheden en de naam van de onderaannemer(s) in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te vermelden.
- Indien er wordt ingeschreven met onderaannemer(s) dient elke onderaannemer een Uniform Europees Aanbestedingsdocument te overleggen welke rechtsgeldig is ondertekend.
- Het is de opdrachtnemer niet toegestaan onderaannemer(s) in te zetten of van onderaannemer(s) te veranderen, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven door opdrachtgever. Indien Inschrijver deze onderaannemer nodig heeft gehad om te voldoen aan de geschiktheidseisen is vervanging uitgesloten.
- Indien gebruik wordt gemaakt van diensten van derden dient te worden aangegeven welk deel van de opdracht door hen zal worden uitgevoerd. **Zie ook par. 4.7.**

4 Beoordeling en gunning

4.1 Algemeen

Na inschrijving worden deze beoordeeld op geldigheid. Deze beoordeling bestaat uit de volgende stappen:

- 1) Inschrijvingen worden gecontroleerd op volledigheid, en tijdigheid; Inschrijvingen die niet geldig zijn, worden terzijde gelegd / afgewezen.

Voor geldige inschrijvingen worden de volgende stappen doorlopen:

- 2) Individuele beoordeling van inschrijvingen aan de hand van kwalitatieve gunningscriteria door leden van het beoordelingsteam. Het beoordelingsteam geeft individueel per inschrijving een beoordelingscijfer op de verschillende kwalitatieve criteria zoals genoemd in 4.3 en het Programma van Eisen (bijlage 4).
- 3) Vaststellen definitieve score per kwalitatief criterium; De resultaten van de individuele beoordelaars worden besproken in het beoordelingsteam en aan de hand hiervan wordt (per kwalitatief criterium) de definitieve score vastgesteld.
- 4) Berekening van de eindscores (kwalitatief & prijs getotaliseerd) per inschrijver;
- 5) Aanbestedende dienst deelt de gemotiveerde voorlopige gunningsbeslissing mee aan de inschrijvers.
- 6) Overlegging bewijsstukken Uniform Europees Aanbestedingsdocument na een schriftelijk verzoek daartoe.
- 7) Opdrachtverlening / sluiten van de overeenkomst.

4.2 Selectie

In de publicatie van deze aanbesteding wordt genoemd dat inschrijvers een aantal gegevens moeten aanleveren om voor deelname aan de gunningsprocedure in aanmerking te komen.

Geschiktheids-eisen

Om de geschiktheid voor het uitvoeren van de opdracht en de vaktechnische bekwaamheid van de inschrijvers te kunnen beoordelen, dienen de hieronder genoemde bescheiden te worden aangeleverd op een overzichtelijke manier, duidelijk gescheiden van de rest van de aanbieding en in onderstaande volgorde.

De inhoud van de gegevens kan aanleiding geven tot het niet toelaten van de inschrijver tot de gunningsprocedure. Dit zal met name het geval zijn als de inschrijver één of meer van de gevraagde gegevens niet kan aanleveren, of niet voldoende relevante referenties kan overleggen.

Selectiecriteria:

1. Een ingevuld en rechtsgeldig conform KvK ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Binnen één week na verzoek door Aanbestedende dienst dienen alsnog de eventueel in de verklaring bedoelde originele bewijsstukken, niet ouder dan twaalf maanden, te worden aangeleverd;
2. Een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), niet ouder dan twaalf maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen offertes;
3. De Inschrijver dient gecertificeerd te zijn volgens ISO-9001 versie 2015, dan wel kan het werk uitvoeren op grond van een kwaliteitsplan op het niveau van de NEN-EN-ISO 9001:2015-serie of daaraan gelijkwaardig.
4. De inschrijver beschikt over een ISO 14001 of EMAS certificaat.
5. De inschrijver beschikt over een geldig certificaat gedragscode stadswerk, geldend voor alle betrokken medewerkers op verschillende niveaus.
6. De inschrijver is ECC of NKC gecertificeerd (zaagcertificaat) dan wel binnen een half jaar verkregen / gecertificeerd.
7. De Inschrijver is gecertificeerd volgens VCA**, dan wel kan het werk uitvoeren op grond van een veiligheidsplan op het niveau van VCA** of daaraan gelijkwaardig.

8. Inschrijver dient óp basis van onderstaande minimum-eisen één referentie te overleggen waaruit blijkt dat de inschrijver ten minste binnen één en dezelfde opdracht van vergelijkbare aard en omvang naar tevredenheid heeft uitgevoerd en tijdig heeft opgeleverd (verleend uitstel daarbij inbegrepen).

Minimumeisen:

- Een aannemingssom of gefactureerd bedrag (exclusief omzetbelasting) van € 250.000,00 per kalenderjaar of meer;
- Uitvoering binnen bebouwde omgeving en in landelijk gebied;
- Hebben plaats gevonden in de afgelopen 3 kalenderjaren;
- Gedurende de uitvoering van het werk, geheel voor het publiek toegankelijk is geweest;
- Een werk waar Inschrijver aantoonbaar en verifieerbaar naar tevredenheid van de Opdrachtgever competenties heeft verricht.

4.3 Gunning & Beoordeling

Gunning vindt plaats op basis van Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) op de in de tabel vermelde gunningscriteria en wegingsfactoren. Hierbij maakt de Aanbestedende dienst gebruik van de 'gewogen factor methode'.

Per criterium zijn in de onderliggende paragrafen in tabelvorm de toelichting, de beoordelingsaspecten en waarderingssystematiek weergegeven.

In totaal zijn er, na toepassing van de wegingsfactoren, 100 punten te behalen. De maximaal haalbare score voor kwaliteit is 80 en voor prijs 20 punten. Het totaal vormt uw eindscore.

Tabel gunningscriteria

Gunningscriterium		Weging	Max. aantal punten (ongewogen)	Max. score (gewogen)
Kwaliteit		80%		
G1	Duurzaamheid	40%	100	40
G2	Biodiversiteit	20%	100	20
G3	Social return	20%	100	20
Prijs		20%		
G4	Aanneemsom	20%	100	20
Totaal		100%		100

4.3.1 Gunningscriterium 1 - Duurzaamheid

Doelstelling:

Aanbestedende dienst wil dat de werkzaamheden in de gebieden op een duurzame manier worden uitgevoerd.

Hiermee creëren we een gezondere en duurzame leefomgeving.

Wij willen inzetten op een tweetal facetten;

- Uitvoeren van de werkzaamheden met een zo minimaal mogelijk negatief milieueffect. Hierbij kunt u denken aan het minimaliseren van de uitstoot door de inzet van elektrisch materieel, gebruik of bijmenging van biobrandstoffen, inzet van biologisch afbreekbare smeermiddelen, beperking rijbewegingen, gebruik maken van duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen op schafteek, compensatie.
- Streven naar een circulaire economie waarbij het doel is materialen en grondstoffen die vrijkomen bij het beheer van onze gebieden in de kringloop te behouden. De ambitie vanuit de aanbestedende dienst is om gezamenlijk tijdens het contracttermijn te verkennen of de vrijkomende biomassa zoals gras, kruiden en riet kostenneutraal geoogst kan gaan worden door inzet van deze biomassa als grondstof i.p.v. afvalproduct.

Gevraagde informatie:

Omschrijf in een plan van aanpak hoe u ons gaat helpen onze doelstellingen te behalen? Hierbij gaat Inschrijver minimaal in op de volgende onderwerpen:

- G 1.1 Welke ervaringen heeft u met betrekking tot duurzaamheid binnen uw onderneming? Maak deze duidelijk d.m.v. een omschrijving van een refererend werk en omschrijf ook de behaalde resultaten.
- G 1.2 Hoe gaat u zorgen dat uw bijdragen (resultaten) aan de doelstellingen gaat borgen en meetbaar wordt?
- G 1.3 De mate van hoogwaardige verwerking van vrijkomend groenmateriaal. Graag omschrijven hoe u dit voor het werk voor ogen heeft.

Europese aanbesteding

CBG041.62699 Regulier Onderhoud Gras en Water 2022 e.v.
8-3-2022

- G 1.4 Het in te zetten materieel en handgereedschappen en wat deze bijdraagt aan de doelstelling, omschrijf het materieel en wat de bijdrage is.
- G 1.5 Met welke voertuigen u zich begeeft naar en in het werkgebied en wat deze bijdraagt aan de doelstelling. (diesel, benzine, bio/ecodiesel, elektrisch, waterstof, hybride etc.) omschrijf deze.
- G 1.6 Wat doet uw onderneming op dit moment voor een duurzamere samenleving en wat is uw trede op de CO2 prestatieladder op het moment van inschrijven?
- G 1.7 Welke kansen en mogelijkheden u ziet binnen dit werk wat bijdraagt aan de doelstelling. Geef in uw plan van aanpak aan hoe u stappen gaat nemen welk bijdragen aan de doelstelling. De kosten ervan dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de bestaande bestek posten.

Beoordelingskader:

U wordt beoordeeld op de mate waarin:

- Uw plan aansluit bij de gestelde doelstellingen, oftewel relevantie.
- Uw volledig bent in de beantwoording van de gestelde vragen.
- Uw plan de aanbestedende dienst op basis van realistische en steekhoudende argumentatie overtuigd.

Voor bovenstaand gunningcriterium geldt een maximum van drie pagina's A4 in lettergrootte 9pt.

4.3.2 Gunningscriterium 2 - Biodiversiteit

Doelstelling:

Een verscheidenheid aan levende organismen zorgt er voor dat het ecosysteem in harmonie met elkaar samenwerkt. Het vergroten/ uitbreiden en borgen van de biologische diversiteit in onze natuurgebieden is dan ook een belangrijke ambitie die we als organisatie hebben.

Aanbestedende dienst wenst met het criterium 'biodiversiteit' inzicht te krijgen in de kennis en kunde van de inschrijver rondom ecologisch beheer en in de wijze waarop de inschrijver bij uitvoering van het beheer van de groengebieden een positieve bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit, onder andere door creatieve en/of innovatieve ideeën.

Gevraagde informatie:

Omschrijf in een plan van aanpak hoe u ons gaat helpen onze doelstelling te behalen? Hierbij gaat Inschrijver minimaal in op de volgende onderwerpen:

- G 2.1 Welke maatregelen u gaat nemen om de biodiversiteit te behouden, te beschermen en aantoonbaar te vergroten binnen de grenzen van het bestek?
- G 2.2 Welke aantoonbare kennis en kunde u meeneemt t.b.v. het behalen van de doelstelling? Hierbij zien wij graag 2 uitgewerkte referentieprojecten waar u deze kennis en kunde heeft toegepast en welke soorten hiervan hebben geprofiteerd.
- G 2.3 De wijze van bestrijding van ziekten, plagen en invasieve exoten. Hierbij kunt u o.a. denken aan eikenprocessierups, reuzenbereklaauw, Japanse Duizendknoop, etc.
- G 2.4 Wijze van het uitvoeren van de voorgeschreven werkzaamheden staande in het bestek. Te denken aan tijdstip, materieel en het correct toepassen van dit materieel.
- G 2.5 Hoe gaat u zorgen dat uw bijdragen (resultaten) aan de doelstellingen gaat borgen en meetbaar wordt?
- G 2.6 Welke kansen en mogelijkheden u ziet binnen dit werk wat bijdraagt aan de doelstelling. De kosten ervan dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de bestaande bestek posten.

- G 2.7 Heeft inschrijver aantoonbare resultaten in een vergelijkbare opdracht behaald? En zo ja, ligt toe hoe deze ervaring voor onderhavige opdracht kan worden gebruikt.

Beoordelingskader:

U wordt beoordeeld op de mate waarin:

- Uw plan aansluit bij de gestelde doelstellingen, oftewel relevantie.
- Uw volledig bent in de beantwoording van de gestelde vragen.
- Uw plan de aanbestedende dienst op basis van realistische en steekhoudende argumentatie overtuigd.

Voor bovenstaand gunningcriterium geldt een maximum van drie pagina's A4 in lettergrootte 9pt.

4.3.3 Gunningscriterium 3 - Social return

Doelstelling:

Aanbestedende dienst heeft voor deze aanbesteding besloten om social return als uitvoeringsvoorwaarde op te nemen. Het belang om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen is een sociaal belang voor zowel de aanbestedende partij als de gemeentelijke opdrachtgevers. Het bieden van kansen aan deze doelgroep om op gepaste wijze weer onderdeel te worden van, of een bijdrage te leveren aan de maatschappij is het uitgangspunt.

Social return is een onderdeel van deze aanbesteding om de inschrijver te stimuleren naar een meer sociaal ondernemerschap. Aanbestedende dienst stelt een prestatie-eis van minimaal 5% van de opdrachtwaarde dat moet worden besteed aan SROI.

Aanbestedende dienst stelt hoge eisen aan de mate van inzet van BOL/BBL-leerlingen, deze is bepalend voor 50% van de prestatie-eis.

Gevraagde informatie:

Omschrijf in een PvA hoe u ons gaat helpen onze doelstelling te behalen? Hierbij gaat Inschrijver minimaal in op de volgende onderwerpen:

- G 3.1 Omschrijf hoe u invulling gaat geven binnen deze opdracht aan de prestatie-eis van 5%?
- G 3.2 Met welke werkzaamheden ziet u de kans de doelstelling invulling te geven en omschrijf hoe dat er in de praktijk uit gaat zien.
- G 3.3 Op welke wijze Opdrachtgever (periodiek) geïnformeerd wordt over het verloop van deze invulling.
- G 3.4 Hoe gaat u zorgen dat uw bijdragen (resultaten) aan de doelstellingen gaat borgen en meetbaar wordt?
- G 3.5 U ambitie om het percentage van 5% te verhogen tot een maximum van 25% en hoe dat te bewerkstellingen. Aan een hogere inzet SROI wordt een meerwaarde toegekend, wat resulteert is een hogere score.
- G 3.6 Maak in het PvA duidelijk hoe u de haalbaarheid van het hogere percentage inschat en hoe u dit voor de opdrachtgever meetbaar maakt.
- G 3.7 Op welke wijze uw onderneming nu al bijdraagt aan SROI en wat is uw trede op de PSO-ladder op het moment van inschrijven.

Beoordelingskader:

U wordt beoordeeld op de mate waarin:

- Uw plan aansluit bij de gestelde doelstellingen, oftewel relevantie.
- Uw plan volledig is in de beantwoording van de gestelde vragen.
- Uw plan de aanbestedende dienst op basis van realistische en steekhoudende argumentatie overtuigd.

Voor bovenstaand gunningcriterium geldt een maximum van drie pagina's A4 in lettergrootte 9pt.

Voldoen aan verplichting

LET OP ! Wanneer een opdrachtnemer in de praktijk niet (volledig) voldoet aan hetgeen in het kader van Social Return in diens inschrijving is aangeboden, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend.

4.3.4 Gunningscriterium 4 - Prijs

Opdrachtgever wil tot een vaste aanneemsom voor de opdracht die gedurende de looptijd van de overeenkomst van toepassing is; daarbij wordt na de eerste contracttermijn ruimte tot indexering conform CBS-CPI-prijsindex zakelijke dienstverlening geboden.

De beoordeling van het criterium prijs geschiedt aan de hand van:

- 1) De totale aanneemsom dient weergegeven te worden in het inschrijvingsbiljet (bijlage 1).
- 2) De onderbouwing van de aanneemsom dient inzichtelijk te worden gemaakt aan de hand van de Inschrijfstaat (bijlage 2).

Voor de te hanteren rekenmethodiek voor de beoordeling van de prijs wordt verwezen naar stap 2b "Beoordeling".

Overige uitgangspunten met betrekking tot het criterium prijs:

- de op te geven prijzen dienen de volledige dienstverlening/levering te dekken;
- niet in de prijzen opgenomen kosten zullen niet worden vergoed;
- inschrijver dient op het prijzenblad netto prijzen aan te bieden exclusief de verschuldigde btw;
- alle onderdelen van de prijzenbladen dienen met bedragen te worden ingevuld. Vermeldingen en/of afkortingen zoals 'n.v.t.', 'n.t.b.' zijn dus niet toegestaan, tenzij anders aangegeven.
- het is niet toegestaan te vermelden dat de gevraagde bedragen zijn opgenomen in andere prijsonderdelen van het prijzenblad;
- het betreft all-in tarieven: administratie, overhead, materiaal, reis-verblijf, verzekeringen, transport, belastingen (m.u.v. btw), heffingen, kosten voor rapportage en overleg en eventuele overige kosten zijn bij de geoffreerde prijzen inbegrepen;

4.3.5 Beoordeling van de inschrijving

De inschrijvingen worden beoordeeld door een multidisciplinair aanbestedingsteam. Het beoordelingsteam bestaat minimaal uit de projectleider, één materiedeskundige en functionaris beheer, onder coördinatie van een adviseur inkoop. Beoordeling vindt plaats conform onderstaande methodiek.

Stap 1. Beoordeling (individueel)

Aan de aanbieder van de inschrijvers worden door de individuele beoordelaars punten toegekend op basis van de gunningscriteria.

Beoordelingscijfer	Omschrijving waarde
10	Volledige aanlevering en uitstekende invulling (<i>onderscheidend & proactief</i>)
8	Volledige aanlevering en goede invulling
6	Volledige aanlevering en voldoende invulling
3	Volledige aanlevering maar matige invulling
1	Onvolledig beantwoord
0	Niet aangeleverd / Niet beantwoord

Stap 2a. Vaststelling voorlopige scores

De beoordelaars beoordelen eerst de inschrijvingen individueel. Vervolgens vindt een overleg plaats waarbij het beoordelingsteam in consensus tot een score komt per (sub)gunningscriterium. Dit resulteert in een voorlopige waardering per (sub)gunningscriterium. Vervolgens worden de toegekende punten omgerekend naar de score op een schaal van 100 punten en vervolgens vermenigvuldigd met de wegingsfactor. Tot slot worden alle punten per onderdeel opgeteld om tot een voorlopige totaalscore te komen.

Stap 2b Beoordeling van de prijs

Beoordeling van de prijs vindt parallel aan de kwalitatieve beoordeling plaats. Na vaststelling van de voorlopige totaalscore van stap 2a wordt de score op de prijs gedeeld met het beoordelingsteam.

Het aantal punten dat bij dit Gunningscriterium wordt toegekend is afhankelijk van de aangeboden prijs, namelijk:

De Inschrijver krijgt 100 punten (ongewogen) als de prijs € 325.000,- (PrK) bedraagt of lager. Als de prijs € 425.000,- (PrMax) of hoger is, wordt de Inschrijver uitgesloten.

Als de prijs ligt tussen € 325.000,- en € 425.000,- dan wordt de prijs omgerekend naar een ongewogen puntenscore met behulp van onderstaande formule:

$$\text{Toegekende punten} = (\text{prijs} - \text{€ } 425.000,-) / 100.000 \times (-100)$$

Stap 3 Vaststellen definitieve eindscores

Het beoordelingsteam komt in deze fase in consensus tot een definitieve waardering op het gunningscriterium kwaliteit. Op basis van het dan ontstane eindtotaal van kwaliteit en prijs wordt de definitieve rangschikking tussen de leveranciers bepaald en de partij vastgesteld met de beste score.

4.4 Mededeling gunningsbeslissing

Gelijktijdig met het bekendmaken van de gunningsbeslissing (voornemen tot gunnen) aan degene, aan wie de mededeling van het voornemen tot gunnen wordt toegezonden, zullen de afgewezen inschrijvers van die beslissing in kennis worden gesteld. Zij ontvangen daarover een bericht met de relatieve kenmerken van de begunstigde inschrijving, evenals een korte motivering van de reden van afwijzing. Door iedere inschrijver kan voorts nadere informatie worden ingewonnen via de mailfunctie van TenderNed, waarna er contact met desbetreffende inschrijver wordt opgenomen.

Partijen kunnen geen rechten ontleen aan de zogenaamde precontractuele fase. De mededeling van de beoordelingsresultaten houdt geen aanvaarding in, als bedoeld in artikel 217, eerste lid, boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, van een aanbod van een inschrijver.

Mogelijkheden tot het indienen van bezwaar tegen de gunningsbeslissing staan vermeld in 5.6 en 5.7.

4.5 Contractering / Opdrachtverstrekking

De overeenkomst tot uitvoering van de opdracht zal als resultante van deze aanbesteding worden afgesloten op basis van een RAW-overeenkomst, waar de aanbestedingsdocumenten onlosmakelijk onderdeel van zullen zijn.

Na het verstrijken van de opschortende termijn, zonder dat bezwaar tegen de gunningsbeslissing is gemaakt, zal aanbestedende dienst tot definitieve gunning overgaan.

De overeenkomst is pas definitief na ondertekening door partijen. Ondertekening van de overeenkomst casu quo opdrachtverstrekking zal z.s.m. na definitieve gunning plaatsvinden opdat de overeenkomst zo spoedig mogelijk van kracht wordt.

5 Overige bepalingen

5.1 Eenmaal inschrijven

Een onderneming mag zich slechts éénmaal inschrijven. Indien een onderneming meerdere malen inschrijft, hetzij zelfstandig, hetzij als deelnemer in een combinatie, hetzij als onderaannemer, zullen alle uitgebrachte inschrijvingen van deze onderneming terzijde worden gelegd en worden uitgesloten van de aanbesteding. Van ondernemingen die behoren tot dezelfde holding mag slechts één onderneming behorend tot deze holding inschrijven. Indien meerdere ondernemingen uit dezelfde holding inschrijven, hetzij zelfstandig, hetzij als deelnemer in een combinatie, hetzij als onderaannemer, zullen alle uitgebrachte inschrijvingen van deze onderneming terzijde worden gelegd en worden uitgesloten van de aanbesteding.

5.2 Varianten

Varianten zijn niet toegestaan.

5.3 Gestanddoeningstermijn

De inschrijver dient zijn inschrijving gestand te doen (een minimale geldigheidsduur te hebben) gedurende 90 dagen na de dag waarop de aanbesteding heeft plaatsgevonden.

5.4 Inschrijvingsvergoeding

Partijen ontvangen geen inschrijvergoeding.

5.5 Bewijsstukken

Indien Aanbestedende dienst voornemens is de voorlopige gunning te formaliseren, dan kan deze de juistheid van een of meer inlichtingen in de Uniform Europees Aanbestedingsdocument die door de inschrijver is ingediend controleren. De inschrijver dient de gevraagde bewijsmiddelen binnen zeven (7) kalenderdagen na een verzoek daartoe te verstrekken aan Aanbestedende dienst. In het verzoek staat aangegeven op welke wijze de gegevens dienen te worden aangeleverd.

5.6 Klachtenregeling aanbestedingen

Om de mogelijkheid van indienen van klachten of bezwaar laagdrempelig te maken heeft Staatsbosbeheer in overeenstemming met de Aanbestedingswet 2012 een eigen klachtenmeldpunt ingericht. De aanbestedende dienst maakt gebruik van dit meldpunt. Klachten kunnen worden ingediend via sbbinkoop@staatsbosbeheer.nl

Hierbij zal de procedure worden gevolgd als aangegeven in de definitieve versie "Klachtenafhandeling bij aanbesteden". Voor de inhoud van deze regeling zie:

<https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/regelingen/2013/03/07/klachtafhandeling-bij-aanbesteden/klachtafhandeling-definitief.pdf>.

5.7 Bezwaar

Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn 20 kalenderdagen (EU) na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde rechter te 's-Gravenhage. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen de voornoemde termijn na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. Aanbestedende dienst is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

5.8 Aanbestedingsvoorschriften

1) Een inschrijving is onherroepelijk en kan na indiening niet meer worden gewijzigd.

- 2) Inschrijver mag de gegevens die in het kader van deze aanbesteding verstrekt zijn uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor ze bestemd zijn.
- 3) Door inschrijving garandeert inschrijver geheimhouding van de door Aanbestedende dienst in het kader van deze aanbesteding verstrekte stukken.
- 4) Door inschrijving verklaart de inschrijver bekend te zijn- en akkoord te gaan met alle, in dit document en de daarbij behorende bijlagen, gestelde bepalingen en voorwaarden.
- 5) De inschrijver mag geen voorwaarden verbinden aan zijn inschrijving. Een inschrijving waaraan voorwaarden van de inschrijver zijn verbonden, is ongeldig.
- 6) Manipulatieve inschrijvingen zullen worden uitgesloten.
- 7) De inschrijver wordt uitgesloten, wanneer deze niet voldoet c.q. wanneer deze niet voldoende heeft aangetoond te voldoen aan de in dit document gestelde eisen en criteria.
- 8) Wanneer gevraagde documenten/verklaringen/bewijsmiddelen conform dit document geheel of gedeeltelijk ontbreken, of wanneer de verstrekte informatie en/of gegevens geheel of gedeeltelijk onvolledig of onjuist zijn, dan kan de inschrijver door Aanbestedende dienst worden uitgesloten van verdere deelname aan de aanbesteding.
- 9) Aanbestedende dienst heeft, binnen de kaders van de aanbestedingsregelgeving, het recht om inschrijvers om verduidelijking en/of aanvulling van ontbrekende gegevens te vragen en om de door inschrijver verstrekte informatie bij derden te controleren.
- 10) De inschrijving moet worden ingediend in de Nederlandse taal met uitzondering van eventuele bewijsmiddelen in verband met de inschrijvingsvereisten. Van bewijsmiddelen die in een andere taal zijn gesteld dient een vertaling in het Nederlands te worden bijgevoegd.
- 11) Tijdens het aanbestedingstraject zal de Nederlandse taal in woord en geschrift worden gebruikt. Voorts, indien noodzakelijk, is dit tevens van toepassing in een eventuele latere fase bij de contract-uitvoering.
- 12) Op de inschrijving en de daaruit eventueel voortvloeiende overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen naar aanleiding van deze aanbesteding worden in eerste instantie voorgelegd aan de bevoegde rechter.
- 13) Indien zich na inschrijving wijzigingen in de situatie van de inschrijver voordoen, waardoor de bij de inschrijving ingediende informatie niet meer juist is, dient de inschrijver dit zonder uitstel schriftelijk bij Aanbestedende dienst te melden. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de inschrijver alsnog uit te sluiten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure indien deze niet meer voldoet aan de selectie-eisen.

5.9 Voorbehoud

Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden, deze procedure tijdelijk of definitief te staken. Inschrijver kan op geen enkele wijze hieraan rechten ontleen, noch is Aanbestedende dienst op wat voor wijze dan ook in dit geval schadeplichtig. Eventuele kosten en/of schades, welke (kunnen) ontstaan door het niet gunnen van deze aanbesteding, zijn voor risico van de inschrijver.

5.10 Waarschuwingsplicht

Deze aanbestedingsstukken zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze documenten voorkomen. Aanbestedende dienst verwacht een proactieve houding van Inschrijvers. Dat betekent dat Inschrijvers eventuele onduidelijkheden / onvolkomenheden in de aanbestedingsdocumenten zo spoedig mogelijk aan Aanbestedende dienst moeten melden en wel op een zodanig moment dat deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt. Na het verstrijken van de uiterste termijn waarbinnen de Inschrijvingen moeten zijn ingediend kunnen de Inschrijvers geen bezwaar meer maken tegen eventuele onduidelijkheden / onvolkomenheden in de aanbestedingsdocumenten.

Derhalve verwerken de Inschrijvers hun recht om na de aanbesteding alsnog bezwaar te maken tegen (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings-) recht, voor zover daarvan sprake zou zijn in de aanbestedingsdocumenten en worden de Inschrijvers geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd. Aanbestedende dienst is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onduidelijkheden / onvolkomenheden in de aanbestedingsdocumenten.

.....
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Status natuurbescherming	5
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	5
10 Inzetten onderaannemer(s)	5
11 Bestek als RSX	6
12 Communicatie	6
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	10
03 Kwaliteitsborging	10
04 Bijlagen	10
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	10
06 Bodemkundige informatie	11
07 Soorteninformatie Flora en Fauna	11
08 Gebruik van het werkterrein	11
09 Opname bestaande situatie	11
2.2 Nadere beschrijving	13
0 Algemeen	17
1 Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG)	17
11 Beplanting	17
111 Bos	17
112 Hakhout	17
113 Knotten	17
114 Snoeien	18
115 Sierbeplanting	18
1151 Blokhaag	18
1152 Bodembedekkers	18
116 Struweel	18
12 Gras en open ruimte	18
121 Gras	18
1211 Maaien gras (17x)	19
1212 Maaien gras (7x)	19
1213 Maaien gras (5x)	20
1214 Maaien gras (3x)	20
1215 Maaien gras (2x)	20
1216 Maaien gras (1x)	21
1217 Overige werkzaamheden gras	21
122 Ruigte/Moeras en rietland	22
13 Water en oevers	22
131 Watergang	22
1311 Uitmaaïen hele watergang, GEEN werkstrook of < 3m	22
1312 Uitmaaïen halve watergang, GEEN werkstrook of < 3m	23
1313 Ontvangstplicht halve hoofdwatergang	24
1314 Uitmaaïen kreek/kanoroute	24
132 Greppels	25
133 Maaïen rietvegetatie	25
134 Duikers	26

135	Strand	27
136	Zwemwater	27
14	Verharding	28
141	Elementenverharding	28
142	Halfverharding	28
143	Vegen fietspaden (asfalt en elementenverharding)	28
144	Ruiterpaden	28
145	Kolken	28
15	Diversen	28
151	Containers	28
152	Meubilair	29
1521	<u>Vervangen meubilair</u>	29
2	Staatsbosbeheer	30
21	Gras en open ruimte	30
211	Gras	30
2111	<u>Maaien gras</u>	30
22	Water en oevers	30
221	Watergang	31
2211	<u>Uitmaaieren hele watergang, werkstrook < 3 m</u>	31
2212	<u>Uitmaaieren halve watergang, werkstrook < 3 m</u>	31
2213	<u>Uitmaaieren halve watergang, GEEN werkstrook</u>	32
2214	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>	33
23	Verharding	33
231	Vegen fietspaden (asfalt en elementenverharding)	33
232	Ruiterpaden	33
7	Storingsdienst	33
8	Overige werkzaamheden	34
81	Verkeersmaatregelen	34
82	Ter beschikking stellen	35
821	T.b.s. CBG	35
822	T.b.s. SBB	36
9	Staartposten	36
91	Eenmalige kosten	37
95	Stelposten	37
951	Stelposten CBG	37
952	Stelposten SBB	37
3. B e p a l i n g e n		39
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	41
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	41
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	41
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	41
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	42
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	42
01 08	Bijdragen	42
01 10	VERGUNNINGEN	42
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	43
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	43
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	43
01 16	VERZEKERINGEN	44
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	45
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	45
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	45
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	46
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	47
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	47
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	47
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	47
22 11	BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	47
51	Groenvoorzieningen	47
51 1	Water en watergangen	47
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	47

62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	47
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	47
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	48
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	48

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van het Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland
vertegenwoordigd door dhr. N. de Snoo
Adres: Kantorengedebouw Schiehove
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Recreatieschap Midden-Delfland, deelgebieden Abtswoudse Bos, Akerdijkse Bos, Boonerlucht, Broekpolder, Foppenplas, Holierhoek, Kandelaarshoek, Kerkpolder Noord, Kerkpolder Zuid, Kraaiennest, Krabbepas, Maaslandse Bos, Oeverbos, Oost-Abtspolder, Poldervaart, Rietputten, Schipluiden, Tanthof, Volksbos, Wielerbaan, Woudhoek, Woudse Bos, Zuidbuurt en Zweth, in de gemeenten Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Delft.
Voor een overzicht: zie overzichtstekening.
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het hoogheemraadschap van Delfland

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- maaien gras;
- maaien gewas;
- terugzetten beplanting;
- onderhoudswerkzaamheden groen algemeen;
- onkruidvrij maken en herstelwerkzaamheden verhardingen;
- onderhoud watergangen.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het bestek is van 01-01-2022 tot en met 31-12-2022

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten in de bijlage) .

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Wet Natuurbescherming is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.7 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer

PAR

wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl.

Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

GRAS

- 00 Overzichtstekening
- 01 Woudse Bos
- 02 Kraaiennest
- 03 Kraaiennest
- 04 Kraaiennest
- 05 Kraaiennest
- 06 Kerpolder Noord
- 07 Kerpolder Noord
- 08 Schipluiden
- 09 Kerpolder Zuid
- 10 Tanthof
- 11 Tanthof
- 12 Abtswoudse Bos
- 13 Akerdijkse Bos
- 14 Akerdijkse Bos
- 15 Schipluiden
- 16 Kerpolder Zuid
- 17 Tanthof
- 18 Abtswoudse Bos
- 19 Abtswoudse Bos
- 20 Akerdijkse Bos
- 21 Schipluiden
- 22 Abtswoudse Bos
- 23 Abtswoudse Bos
- 24 Akerdijkse Bos
- 25 Schipluiden
- 26 Schipluiden
- 27 Woudhoek
- 28 Woudhoek
- 29 Oost-Abtspolder
- 30 Poldervaart
- 31 Broekpolder
- 32 Maaslandse Bos
- 33 Maaslandse Bos
- 34 Broekpolder
- 35 Broekpolder
- 36 Foppenplas
- 37 Maaslandse Bos
- 38 Broekpolder
- 39 Broekpolder
- 40 Foppenplas
- 41 Foppenplas
- 42 Krabbepas
- 43 Krabbepas
- 44 Zuidbuurt
- 45 Boonerlucht
- 46 Zuidbuurt
- 47 Rietputten
- 48 Oeverbos
- 49 Oeverbos

WATER

- 00 Overzichtstekening
- 01 Woudse Bos
- 02 Kraaiennest
- 03 Kraaiennest
- 04 Kraaiennest
- 05 Kraaiennest
- 06 Kerpolder Noord
- 07 Kerpolder Noord
- 08 Schipluiden
- 09 Kerpolder Zuid
- 10 Tanthof
- 11 Tanthof
- 12 Abtswoudse Bos
- 13 Akerdijkse Bos
- 14 Akerdijkse Bos
- 15 Schipluiden

16	Kerkpolder Zuid
17	Tanthof
18	Abtswoudse Bos
19	Abtswoudse Bos
20	Akerdijkse Bos
21	Abtswoudse Bos
22	Abtswoudse Bos
23	Akerdijkse Bos
24	Woudhoek
25	Poldervaart
26	Poldervaart
27	Poldervaart
28	Oost-Abtspolder
29	Schipluiden
30	Broekpolder
31	Maaslandse Bos
32	Maaslandse Bos
33	Broekpolder
34	Broekpolder
35	Maaslandse Bos
36	Foppenplas
37	Foppenplas
38	Broekpolder
39	Krabbepas
40	Boonerlucht
41	Wielerbaan
42	Zuidbuurt
43	Rietputten
44	Krabbepas
45	Krabbepas

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2015, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. starten werkzaamheden bij een bepaalde rust- en verblijfplaats;
2. vrijgeven (deel van de) werklocatie door een deskundige;

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Format Plan van Aanpak Flora en Fauna;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;
- Tijdschema;
- CBG041.62699 Lijst met hoeveelheden per deelgebied CBG.
- CBG041.62699 Lijst met hoeveelheden per deelgebied SBB.

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden Abtswoudse Bos, Akerdijkse Bos, Boonerlucht, Broekpolder, Foppenplas, Holierhoek, Kandelaarhoek, Kerkpolder Noord, Kerkpolder Zuid, Kraaiennest, Krabbepas, Maaslandse Bos, Oeverbos, Oost-Abtspolder, Poldervaart, Rietputten, Schipluiden, Tanthof, Volksbos, Wielerbaan, Woudhoek, Woudse Bos, Zuidbuurt en Zweth, in de gemeenten Midden-Delfland, Maassluis, Vlaardingen, Schiedam, Rotterdam en Delft.

Voor een overzicht: zie overzichtstekening.

Het regiokantoor is gelegen aan:

Van Boendaleweg 100, 3132 KC Vlaardingen

BEREIKBAARHEID:

Voor het Deelgebied Foppenplas zullen een aantal werkzaamheden plaatsvinden op eilanden. Zie voor deze werkzaamheden tekeningnummers:

- GRAS 40 en 41 WATER 36 en 37

Voor het Deelgebied Broekpolder zullen een aantal werkzaamheden plaatsvinden alleen bereikbaar via bruggen van ca 1,00 m breed. Zie voor deze werkzaamheden tekeningnummers:

- GRAS 34 en 35 WATER 30

Voor het Deelgebied Abtswoudse Bos, Moeder Aarde zullen een aantal werkzaamheden plaatsvinden alleen bereikbaar via bruggen van ca 1,00 m breed. Zie voor deze werkzaamheden tekeningnummers:

- GRAS 12, 18, 19, 22 en 23 WATER 12, 18, 19, 21 en 22

06 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / veen.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

Deze gegevens worden na gunning verstrekt.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert bij verlenging van het contract informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voetpaden in de gebieden is 5 ton en max. 2,5 ton per as.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de fietspaden in de gebieden is 10 ton en max. 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voetpaden hebben een:

- minimale breedte van 0,50 meter
- maximale breedte van 1,50 meter

De fietspaden hebben een:

- minimale breedte van 1,00 meter
- maximale breedte van 3,00 meter

De bruggen hebben een maximale doorvaarhoogte van 0,50 meter.

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 1 ton voor voetgangersbruggen en 5 ton voor fietsbruggen.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op kruinen en taluds van dijken en waterkeringen is 4 ton.

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage				
1			Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG)				
11			Beplanting				
111			Bos				
111010	510199		Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van strook bos/struweel langs paden, wegen en/of schouwstroken, op aanwijzen van de directie Breedte af te zetten strook: gemiddeld 6,00 m Inclusief het verwijderen van overhangende takken uit aangrenzende beplanting en bomen tot op de stobbe. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2 Hoogte beplanting tot 10 m Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting.	m	18.612,00	V	
112			Hakhout				
112010	514433		Afzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkings- inrichting	m2	10,00	V	
113			Knotten				
113010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar Vrije takval mogelijk Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	187,00	V	
113020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	560,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114			Snoeien				
114010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij solitaire en laanbomen. 9. Boomhoogteklasse: 6 m of hoger .1. Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m .1. Vrije takval mogelijk .2. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	428,00	V	
115			Sierbeplanting				
1151			<u>Blokhaag</u>				
115120	514427		Knippen van (blok)hagen. Plantsoort van de haag: 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag .9. Betreft: blokhaag .2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m .2. Aantal beurten: 2 per jaar .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting	m2	2.080,00	V	
1152			<u>Bodembedekkers</u>				
115210	514425		Snoeien rand beplantingsvak. .9. Betreft: gesloten opgaande beplanting .9. Terugsnoeien van de overhangende takken tot 0,50 m binnen de rand van de beplantingsvakken .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting	m	141,00	V	
115220	514299		Onkruidvrij maken beplantingsvak. Betreft het onkruidvrij maken van de beplantingsvakken. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	8,00	V	
116			Struweel				
116010	514432		Terugzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 .4. Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer .8. Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting	m2	32,00	V	
12			Gras en open ruimte				
121			Gras				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
1211			<u>Maaien gras (17x)</u>			
121110	512503	 2.1.1.9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 17 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	15.323,00	V
121120	512503	 2.1.2.9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 17 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	318,00	V
1212			<u>Maaien gras (7x)</u>			
121210	512503	 2.3.1.9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	25.865,00	V
121220	512503	 2.9.1.9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: Grasbetontegels Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	97,00	V
121230	512503	 2.3.1.9.1	Maaien grasveld. Betreft het maaien van gras tot 30 cm uit hekwerk Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	16,00	V
121240	512503	 2.3.2.9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	809,00	V
121250	512503		Maaien grasveld. Betreft berm ATB Pad, aan beide zijden 1 m	are	1.193,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
121260	512503	.	.	.	.	berm, inclusief het steken van berenklaauw binnen een strook van 1,5 m aan weerszijden.				
		.	.	.	.	Aantal percelen: volgens tekening				
1213	512503	2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.3.	.	.	.	Grasveldtype: schraal grasveld				
121310	512503	.	.	1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	9.	.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaie voorafgaand aan het maaie				
1214	512504	.	.	.	1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
		.	.	.	.	Maaie grasveld.	are	58,00	V	
121410	512504	.	.	.	.	Betreft het handmatig maaie van bermen op eilanden				
		.	.	.	.	Aantal percelen: volgens tekening				
121420	512504	2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.3.	.	.	.	Grasveldtype: schraal grasveld				
1215	512504	.	.	1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	9.	.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaie voorafgaand aan het maaie				
121510	512504	.	.	.	1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
		.	.	.	.	Maaie gras (5x)				
121510	512504	.	.	.	.	Maaie grasveld.	are	834,00	V	
		.	.	.	.	Betreft handmatig maaie van ATB-parcours				
121510	512504	.	.	.	.	Aantal percelen: volgens tekening				
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
121510	512504	.3.	.	.	.	Grasveldtype: schraal grasveld				
		.	.	1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
121510	512504	.	.	9.	.	Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar en met 5 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaie voorafgaand aan het maaie				
		.	.	.	.	bijmaaie voorafgaand aan het maaie				
121510	512504	.	.	9	.	Na het maaie het parcours schoon blazen met een bladblazer volgens bestekspostnr. 121750				
		.	.	.	.	Maaie gras (3x)				
121510	512504	.	.	.	.	Maaie kruidachtigen.	are	5.608,00	V	
		9.	.	.	.	Standaard beheer				
121510	512504	.	.	.	.	Grasveldtype: schraal grasveld				
		.	.	1.	.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
121510	512504	.	.	1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	9.	.	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaie voorafgaand aan het maaie				
121510	512504	.	.	.	.	Maaie verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
		.	.	.	.	Maaie kruidachtigen.	are	92,00	V	
121510	512504	.	.	.	.	Op aanwijzing van de directie				
		9.	.	.	.	Standaard beheer				
121510	512504	.	.	.	.	Grasveldtype: schraal grasveld				
		.	.	1.	.	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
121510	512504	.	.	1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.	.	9.	.	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaie voorafgaand aan het maaie				
121510	512504	.	.	.	.	Maaie verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
		.	.	.	.	Maaie gras (2x)				
121510	512504	.	.	.	.	Maaie kruidachtigen.	are	12.560,00	V	
		9.	.	.	.	Standaard beheer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121520	512504		Grasveldtype: schraal grasveld	are	157,00 V	
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,			
			bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen			
			Maaïsel verzamelen en afvoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
			Maaïen kruidachtigen.			
		9.	Standaard beheer			
1216	512504		Grasveldtype: schraal grasveld	are	18,00 V	
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler			
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,			
			bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen			
			Maaïsel verzamelen en afvoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
			Maaïen gras (1x)			
						
121610	512504		Maaïen kruidachtigen.	are	207,00 V	
		9.	Standaard beheer			
			Grasveldtype: schraal grasveld			
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,			
			bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen			
			Maaïsel verzamelen en afvoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
121620	512504		Maaïen kruidachtigen.	are	6,00 V	
		9.	Standaard beheer			
			Grasveldtype: schraal grasveld			
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,			
			bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen			
			Maaïsel verzamelen en afvoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
121630	512504		Maaïen kruidachtigen.	are	901,00 V	
			Betreft schouwpad			
		9.	Standaard beheer			
			Grasveldtype: schraal grasveld			
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels,			
			bijmaaïen voorafgaand aan het maaïen			
			Maaïsel verzamelen en afvoeren naar een erkende			
1217	512521		be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	19,00 V	
			Overige werkzaamheden gras			
						
			Rollen grasveld.			
		.9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening			
		. .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
						
			Rollen grasveld.			
		.9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening			
121720	512521	. .2. . .	Talud 1 : 3 of steiler	are		
		. . .2. .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
121730	512599	. .	Slepen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Slepen met net Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt per jaar	are	3.345,00	V
121740	512599	. .	Slepen grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Slepen met net Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 beurt per jaar	are	134,00	V
121750	510199	. .	Schoon blazen ATB pad Betreft het schoon blazen van het ATB pad na het maaïen volgens bestekspostnr. 121310 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 beurten per jaar	are	834,00	V
122			Ruigte/Moeras en rietland			
122010	512504	 2. 1. .	Maaïen kruidachtigen. Standaard beheer Grootte per perceel: volgens tekening Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid vegetatie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	are	343,00	V
122020	514421	. 1. .	Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het verwijderen van boomvormers uit de ruigte en het moeras en rietland, gemaaid volgens bestekspost 122010 . Stobben chemisch behandelen tegen uitlopen, het te gebruiken middel is ter goedkeuring van de directie. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per 3 jaar Soort en leeftijd van de beplanting: soort variabel en leeftijd ouder dan 3 jaar. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid ruigte en moeras en rietland waarvan 15% boomvormers. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	343,00	V
122030	514421	. 1. .	Uitmaaïen beplantingsvak. Betreft het bosklepelen van 'Tennet-strook'. Tijdstip in overleg met de directie. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: 1-jarig opslag. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Opslag klepelen en laten liggen.	are	67,00	V
13			Water en oevers			
131			Watergang			
1311			<u>Uitmaaïen hele watergang, GEEN werkstrook of < 3m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131110	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. Betreft : hele watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131230 en 131130	m	32.773,00	V	
131120	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien hele watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2. Standaard beheer 2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131230 en 131130	m	6.571,00	V	
131130	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watergang Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131110 en 131120 3. Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel 2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	39.345,00	V	
1312		.	.	.	.	<u>Uitmaaaien halve watergang, GEEN werkstrook of < 3m</u>				
131210	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. Betreft : halve watergang < 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131320	m	37.468,00	V	
131220	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m Aantal maaibeurten: 1 per jaar 2. Standaard beheer 2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer 1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m 4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen oeververdediging 2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar 1. Maaisel op naastliggend terrein deponeren en	m	7.371,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
131230	511401	.	.	.	.	verwerken volgens bestekspostnr. 131540 en 131240	m	1.366,00	V
		.	.	.	.	Uitmaaïen watergang.			
		.	.	.	.	Betreft : halve watergang < 6 m			
		.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 2 per jaar			
		.1.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		.	.	.	.	insteken: tot ca. 6 m			
		.1.	.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.	.	.4.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	.	.	.	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		.	.	.2.	.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
		.	.	.	.	een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		.	.	.1.	.	Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en			
		.	.	.	.	verwerken volgens bestekspostnr. 131250			
131240	511412	.	.	.	.	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water	m	44.839,00	V
		.	.	.	.	gang.			
		.	.	.	.	Betreft : halve watergang			
		.	.	.	.	Aantal beurten: 1 per jaar			
		.1.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		.	.	.	.	maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs.			
		.	.	.	.	131510 en 131220			
		.3.	.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
		.	.	.	.	maaïsel			
		.	.	.2.	.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van			
		.	.	.	.	minder dan 3 m beschikbaar			
		.	.	.1.	.	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
		.	.	.	.	be-, eind- of verwerkingsinrichting			
131250	511412	.	.	.	.	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water	m	1.366,00	V
		.	.	.	.	gang.			
		.	.	.	.	Betreft : halve watergang			
		.	.	.	.	Aantal beurten: 2 per jaar			
		.1.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		.	.	.	.	maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131230			
		.3.	.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
		.	.	.	.	maaïsel			
		.	.	.2.	.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van			
		.	.	.	.	minder dan 3 m beschikbaar			
		.	.	.1.	.	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
		.	.	.	.	be-, eind- of verwerkingsinrichting			
1313		.	.	.	.	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>			
131310	511412	.	.	.	.	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water	m	15.517,00	V
		.	.	.	.	gang.			
		.	.	.	.	Betreft : halve hoofd watergang			
		.	.	.	.	Aantal beurten: 1 per jaar			
		.9.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
		.	.	.	.	maaïsel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden			
		.3.	.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
		.	.	.	.	maaïsel			
		.	.	.1.	.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		.	.	.3.	.	Maaïsel kneuzen en spreiden over het terrein			
		.	.	.	.	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
1314		.	.	.	.	<u>Uitmaaïen kreek/kanoroute</u>			
131410	511401	.	.	.	.	Uitmaaïen watergang.	m	3.155,00	V
		.	.	.	.	Betreft uitmaaïen kreek/kanoroute met truxor o.g.			
		.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.2.	.	.	.	Standaard beheer			
		.2.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
		.	.	.	.	insteken: ca. 6 m of meer			
		.1.	.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		.	.	.4.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
		.	.	.	.	Oeververdediging: geen oeververdediging			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
131420	511412				2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
					1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 131420				
						Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	3.155,00	V	
						Betreft : hele watergang				
						Aantal beurten: 1 per jaar				
		1.				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 131410				
					3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
					1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
					1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
						Greppels				
132010	511401					Uitmaaaien watergang.	m	10.508,00	V	
						Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage.				
						Aantal maaibeurten: 1x per jaar				
		2.				Standaard beheer				
					9.	Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m				
					9.	Lengte droog talud : tot ca. 1 m				
					4.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
						Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
					1.	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
					1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 132020				
132020	511412					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	10.508,00	V	
						Aantal beurten: 1x per jaar				
		1.				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 132010				
					3.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
					1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
					3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
						Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
						Maaien rietvegetatie				
133010	511507					Maaien rietvegetatie.	are	313,00	V	
					1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
					7.	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond				
					9.	Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid rietvegetatie in moeras en rietland en op natuurlijke oevers				
					1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
133020	511507					Maaien rietvegetatie.	are	2,00	V	
					1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
					7.	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond				
					9.	Gerekend is met ca. 5% per jaar van de totale hoeveelheid rietvegetatie langs zwemwater				
					1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
133030	511507					Maaien rietvegetatie.	are	97,00	V	
					1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
133040	511599	. . . 7 . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd),	m	77,00	V
			zwaar gelegerd; op natte ondergrond			
134		 9.	Gerekend is met ca. 2% per jaar van de totale			
			hoeveelheid rietvegetatie langs recreatiewater			
		 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
			Maaien oevers (1x per 3 jaar).			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
			Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd),			
			zwaar gelegerd; op natte ondergrond			
			Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale			
			omtrek van de poelen.			
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
			Duikers			
						
134010	472701		Reinigen duiker.	m	285,00	V
			Duiker moet volledig schoon zijn			
			Werkwijze is keuze aannemer			
			Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		1.	Rond, diameter tot 300 mm			
		. 2.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een			
			waterstand van N.A.P. NVT m			
		. . 1.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		. . . 9. . . .	Gemiddelde lengte duikers 7 m			
		 9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en			
			begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
			naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
134020	472701		Reinigen duiker.	m	588,00	V
			Duiker moet volledig schoon zijn			
			Werkwijze is keuze aannemer			
			Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		9.	Rond, diameter 300 tot 600 mm			
		. 2.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een			
			waterstand van N.A.P. NVT m			
		. . 1.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		. . . 9. . . .	Gemiddelde lengte duikers 10 m			
		 9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en			
			begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
			naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
134030	472701		Reinigen duiker.	m	129,00	V
			Duiker moet volledig schoon zijn			
			Werkwijze is keuze aannemer			
			Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		9.	Rond, diameter groter dan 600 mm			
		. 2.	Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een			
			waterstand van N.A.P. NVT m			
		. . 1.	Verlagen waterstand niet toegestaan			
		. . . 9. . . .	3 duikers van ca. 30 m, 1 duiker van ca. 84 m en			
			Gemiddelde lengte duikers 11 m			
		 9.	Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en			
			begroeiing			
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
			naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
134040	472799		Schoonmaken duikeruiteinden	st	716,00	V
			Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker			
			(mof- of spie-einden en uitstroombakken)			
			Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 reinigen, d.m.v.			
			rupekskraan met bak			
			Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.			
			Rond, diameter volgens de besteksposten 134010 ,			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
135			134020 en 134030. Voor ca. 75% onder water Verlagen waterstand niet toegestaan Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m Strand			
135010	222107		Frezen. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9 Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer.	are	275,00	V
135020	222107		Frezen. 1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 9 Wijze van uitvoering ter keuze van de aannemer. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	110,00	V
136			Zwemwater			
136010	639999		Inhalen ballenlijn Moment van uitvoering: conform tijdschema Betreft ballenlijn in Zwemwater Lengte: ca. 200 m conform de hoeveelhedenlijst in de bijlage. Incl. het ontdoen van zichtbaar vuil en natuurlijke aanslag. Bij het inhalen van de ballenlijnen inspectie uitvoeren op beschadiging ballen, lijn en aansluitingen, rapportage opstellen en deze aanleveren bij de directie. Ballenlijn opslaan op het Steunpunt Vlaardingen: Van Boendaleweg 100, 3132 KC Vlaardingen Ballenlijn bestaat uit delen, elk deel dient te worden voorzien van een aluminium label met daarop de naam van het deelgebied gestanst in het label. Ballenlijn opslaan in een te leveren krat.	m	910,00	V
136020	639999		Terughangen ballenlijn Moment van uitvoering: conform tijdschema Betreft ballenlijn in Zwemwater Lengte: ca. 200 m Bevestigen aan bestaande palen Inclusief vervoer uit depot op het Steunpunt Vlaardingen: Van Boendaleweg 100, 3132 KC Vlaardingen	m	910,00	V
136030	100799		Inmeten onderwatertalud. Betreft het verrichten van peilingen t.o.v. NAP van het onderwatertalud van zwemwater (ca. 1.970 are). Inmeten vanaf de waterlijn in een puntennetwerk van ca. 2 x 2 m tot aan het einde van het zwemwater (tot 1 meter voorbij de ballenlijn, waterdiepte ca. 1,50 m) De meetpunten van de dwarsprofielen dienen in x, y en z-coördinaten te worden ingemeten in RD (x,y) en NAP (z). De kosten voor het aan de directie ter beschikking stellen van de verzamelde gegevens in zowel rapportvorm met getekende profielen, als in geautomatiseerde vorm (dxf of dwg-formaat) worden geacht in deze bestekspost te zijn inbegrepen. Het verzamelen van de gegevens dient jaarlijks begin maart plaats te vinden.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
14			Het aanleveren van de verzamelde gegevens dienen uiterlijk 15 maart aan de directie worden overlegd.			
			Verharding			
141			Elementenverharding			
141010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	113,00	V
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.1.	Onkruidvrij maken door middel van branden			
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
141020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	16,00	V
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.2.	Onkruidvrij maken door middel van borstelen			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
142			Halfverharding			
142010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	892,00	V
		1.	Betreft: ongebonden verharding			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.1.	Onkruidvrij maken door middel van branden			
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
143			Vegen fietspaden (asfalt en elementenverharding)			
143010	501499		Vegen fietspad.	are	1.448,00	V
			Betreft het vegen van fietspaden (asfalt en elementenverharding) op afroep van de directie.			
			Het veegvuil betreft bladeren en takken na storm.			
			Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar			
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
144			Ruiterpaden			
144010	220301		Grond verwerken in	m3	30,00	V
			Grondsoort:			
		.9	Inclusief profileren en verdichten.			
144020	222107		Frezen.	are	422,00	V
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		.2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m			
		.1	Frezen met de rijrichting mee			
145			Kolken			
145010	257521		Reinigen kolken.	st	10,00	V
			Betreft het reinigen van kolken			
		1.	Straatkolk			
		.1.	Hoeveelheid verontreiniging per kolk ca. 5 kg			
			1x per jaar			
		.9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een be-, eind- of verwerkingsinrichting.			
15			Diversen			
151			Containers			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151010	639999		Ter beschikking stellen container (hout).	week	52,00	V	
			Betreft het ter beschikking stellen van een				
			container 6 m3 t.b.v. hout.				
			Ter beschikking stellen op het steunpunt, Van				
			Boendaleweg 100, 3132 KC Vlaardingen				
151020	639999		Ter beschikking stellen container (metaal).	week	52,00	V	
			Betreft het ter beschikking stellen van een				
			container 6 m3 t.b.v. metaal.				
			Ter beschikking stellen op het steunpunt, Van				
			Boendaleweg 100, 3132 KC Vlaardingen				
151030	639999		Ter beschikking stellen container (rest).	week	52,00	V	
			Betreft het ter beschikking stellen van een				
			container 6 m3 t.b.v. rest.				
			Ter beschikking stellen op het steunpunt, Van				
			Boendaleweg 100, 3132 KC Vlaardingen				
151040	506102		Ledigen afvalbakken.	st	3,00	V	
			Betreft het ledigen van de container 6 m3 t.b.v.				
			hout				
		9.	Container 6 m3				
		. . . 1. .	Gerekend is met 3 ledigingen per jaar				
151050	506102		Ledigen afvalbakken.	st	3,00	V	
			Betreft het ledigen van de container 6 m3 t.b.v.				
			metaal				
		9.	Container 6 m3				
		. . . 1. .	Gerekend is met 3 ledigingen per jaar				
151060	506102		Ledigen afvalbakken.	st	3,00	V	
			Betreft het ledigen van de container 6 m3 t.b.v.				
			restafval				
		9.	Container 6 m3				
		. . . 1. .	Gerekend is met 3 ledigingen per jaar				
152			Meubilair				
							
1521			<u>Vervangen meubilair</u>				
							
152110	639999		Vervangen bankjes	st	3,00	V	
			Banken op dezelfde locaties en in dezelfde				
			verwijderd.				
			Type: ZORIX van Delta Products & Sports BV of	st			3,00 L
			gelijkwaardig				
			Kleur: zwart RAL9005				
			Montage: bevestigen op een betonnen plaat met	st			3,00 L
			stalen omranding 2,00 x 1,00 meter x 120 mm dik				
			Betonnen plaat 6 cm boven maaiveld uit laten				
			steken.				
			Bevestigen met nylon slagplug 100 mm en	st			12,00 L
			zeskantbout, volledig draad, M12 x 100 mm,	st			12,00 L
			verzinkt 8.8, inclusief ring.	st			12,00 L
			Inclusief benodigd grondwerk.				
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte				
			van 0,10 m				
			Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende				
			be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
152120	639999		Vervangen picknicksets	st	1,00	V	
			Type: VCP, artikelnr. 999680 van VCP Streetcare	st			1,00 L
			of gelijkwaardig.				
			Kleur: zwart RAL9005.				
			Montage: in de bodem, volgens de voorschriften				
			van de leverancier.				
			Inclusief benodigd grondwerk.				
			Uitkomende grond verspreiden met een max. dikte				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2		. .	van 0,10 m. Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting. Staatsbosbeheer			
21		. .	Gras en open ruimte			
211		. .	Gras			
2111		. .	<u>Maaien gras</u>			
211110	512503	 2.3.1.9. 1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	6.799,00 V	
211120	512503	 2.3.2.9. 1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	265,00 V	
211130	512503	 2.3.1.9. 1	Maaien grasveld. Betreft berm ATB pad Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	487,00 V	
211140	512503	 2.3.1.9. 1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5 maaibeurt(en) per jaar en met 5 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.196,00 V	
211150	512503	 2.3.1.9. 1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar en met 3 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaieren voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	7.732,00 V	
22		. .	Water en oevers			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221			Watergang			
2211			<u>Uitmaaïen hele watergang, werkstrook < 3 m</u>			
221110	511401		Uitmaaïen watergang.	m	29.254,00	V
			Betreft : hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
			een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 221130 en 221140			
221120	511401		Uitmaaïen watergang.	m	6.252,00	V
			Betreft : uitmaaïen hele watergang > 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: ca. 6 m of meer			
		. .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
			een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaïsel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 221130 en 221140			
221130	511412		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water	m	29.823,00	V
			gang.			
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221110			
			en 221120			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
			maaïsel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van			
			minder dan 3 m beschikbaar			
		3	Maaïsel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
221140	511412		Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water	m	5.684,00	V
			gang.			
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaïsel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221110			
			en 221120			
		.3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
			maaïsel			
		2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van			
			minder dan 3 m beschikbaar			
		1	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
2212			<u>Uitmaaïen halve watergang, werkstrook < 3 m</u>			
221210	511401		Uitmaaïen watergang.	m	13.503,00	V
			Betreft : halve watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUS- HOOFD- CODE	DEFINIE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
221220	511401	. . . 1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m	m	965,00	V
		. . . 4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		 2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
			een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
			verwerken volgens bestekspostnr. 221230 en 221240			
						
			Uitmaaaien watergang.			
			Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m			
221230	511412		Aantal maaibeurten: 1 per jaar	m	12.038,00	V
		2.	Standaard beheer			
		. 2. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: ca. 6 m of meer			
		. . 1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . . 4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		 2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of			
			een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en			
221240	511412		verwerken volgens bestekspostnr. 221230 en 221240	m	2.430,00	V
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
			gang.			
			Betreft : halve watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs.			
			221210 en 221220			
		. 3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
			maaisel			
2213	511412	 2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van	m	142,00	V
			minder dan 3 m beschikbaar			
		 3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
			Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m			
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
			gang.			
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221210			
221310	511401		en 221220	m	142,00	V
		. 3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het			
			maaisel			
		 1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
						
			<u>Uitmaaaien halve watergang, GEEN werkstrook</u>			
						
						
221320	511412		Uitmaaaien watergang.	m	142,00	V
			Betreft : halve watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		. 1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		. . 1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . . 4. . .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		 9.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte			
			beschikbaar			
221320	511412	 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en	m	142,00	V
			verwerken volgens bestekspostnr. 221320			
						
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water			
			gang.			
			Betreft : halve watergang			
			Aantal beurten: 1 per jaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2214		1.3.2.1	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 221310 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting <u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>			
221410	511412	. 9.3.1.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watergang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeed maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m Verharding Vegen fietspaden (asfalt en elementenverharding)	m	7.465,00 V	
23						
231						
231010	501499	. .	Vegen fietspad. Betreft het vegen van fietspaden (asfalt en elementenverharding) op afroep van de directie. Het veegvuil betreft bladeren en takken na storm. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting. Ruiterpaden	are	1.443,00 V	
232						
232010	220301	9	Grond verwerken in Grondsoort: Inclusief profileren en verdichten.	m3	100,00 V	
232020	222107	1.2.1	Frezen. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	are	401,00 V	
7			Storingsdienst Storingsdienst geldt op gronden van het Recreatieschap Midden-Delfland			
701010	109999		Inrichten storingsdienst. Betreft het inrichten van een storingsdienst conform deel 3 paragraaf 01.13.06 lid 07 en 01.13.08 lid 02 Gerekend kan worden met 5 incidenten per jaar.	EUR		N
701020	100501	. .	Inzetten van werknemer. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00 V	
701030	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer inclusief kettingzaag.	uur	10,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
701040	100516	. 4. 1. . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Inzetten van een vrachtauto. Vrachtauto4x6, laadvermogen ten minste 16 ton, bakinhoud 12 m3 met autokraan Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	4,00	V
701050	100599	. .	Ter beschikking stellen mobiele kraan Mobiele kraan tot maximaal 16 ton, inclusief bak van tenminste 0,50 m3. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.	uur	4,00	V
701060	100599	. .	Ter beschikking stellen rupskraan Rupskraan ca 7 ton, inclusief bak van tenminste 0,30 m3. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.	uur	4,00	V
701070	100518	. 9.	Inzetten van een tractor. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tractor met versnipperaar en vangbak. Capaciteit ø 230 mm.	uur	4,00	V
701080	100518	. 9.	Inzetten van een tractor. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tractor met dumper, laadvermogen ten minste 18 ton.	uur	4,00	V
701090	100518	. 9.	Inzetten van een tractor. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tractor met rolbezem of bladblazer, werkbreedte 2 m	uur	4,00	V
701100	620199	. .	Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen Betreft het beschikbaar stellen van (verkeers)afzettingen bij incidenten buiten reguliere werktijden incl. weekend.	EUR		N
8			Overige werkzaamheden			
81			Verkeersmaatregelen Verkeersmaatregelen gelden op gronden van het Recreatieschap Midden-Delfland			
811010	620104		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: de in dit bestek omschreven	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811020	621499		werkzaamheden op gronden van het Recreatieschap Midden-Delfland	EUR		N
		2	Met materiaal van de aannemer			
82	621499		Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.			
			Situering: het gehele werkterrein.			
821	621499		Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer.			
			Gedurende de werkzaamheden.			
821	621499		Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.			
			Ter beschikking stellen			
821010	100501		T.b.s. CBG			
						
821010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	48,00	V
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen.			
821050	100501		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
						
821050	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	V
			Betreft werknemer inclusief motohandgereedschap, zoals motorkettingzaag, motorstokzaag, motorheggenschaar, motorgrondboor, enz.			
821060	100501		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
						
821060	100501		Inzetten van werknemer.	uur	4,00	V
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
821070	100501		Inzetten van werknemer.	uur	8,00	V
			Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen.			
821070	100501		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
						
821070	100501	9.	Koppel stratenmakers met gereedschap, incl. vervoer en aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600 kg.			
						
821080	100599		Ter beschikking stellen trilplaat	uur	12,00	V
			Betreft het ter beschikking stellen van een trilplaat.			
821090	100516		Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	V
			Vrachtauto4x6, laadvermogen ten minste 16 ton, bakinhoud 12 m3 met autokraan Inclusief bediening			
821090	100516		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
						
821100	100513	4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton			
		. .1. . . .	Met hydraulische laad- en losinrichting			
821100	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	24,00	V
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
821100	100513	3.	Bakinhoud: ten minste 0,5 m3			
		.9.	Type: ca. 16 ton met wielkraan incl. brandstof en bediening.			
821110	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	40,00	V
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
821110	100513		Hydraulische graafmachine (16 ton rupskraan) met sorteerknijper incl. brandstof en bediening.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821120	100518	 9.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tractor (minimaal 125 pk) met versnipperaar en vangbak. Capaciteit ø 230 mm.	uur	16,00	V
821130	100518	 9.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tractor met frees, eg en graszaaimachine, minimaal 80 pk.	uur	8,00	V
821180	100599		Ter beschikking stellen brielmaier. Betreft het ter beschikking stellen van een brielmair.	uur	8,00	V
822			T.b.s. SBB			
822010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden op werkdagen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	12,00	V
822050	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer inclusief motothandgereedschap, zoals motorkettingzaag, motorstokzaag, motorheggenschaar, motorgrondboor, enz. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	24,00	V
822060	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	4,00	V
822070	100516	. 4. 1.	Inzetten van een vrachtauto. Vrachtauto4x6, laadvermogen ten minste 16 ton, bakinhoud 12 m3 met autokraan Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 12 ton Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	4,00	V
822080	100513	 3. 9.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Type: ca. 16 ton met wielkraan incl. brandstof en bediening.	uur	4,00	V
822090	100513	 9.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hydraulische graafmachine (16 ton rupskraan) met sorteerknijper incl. brandstof en bediening.	uur	8,00	V
822120	100518	 9.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tractor met rolbezem, minimaal 80 pk.	uur	4,00	V
822150	100599		Ter beschikking stellen brielmaier. Betreft het ter beschikking stellen van een brielmair.	uur	4,00	V
9			Staartposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
91			Eenmalige kosten				
							
							
95			Stelposten				
							
							
951			Stelposten CBG				
							
951010	100301		Stelpost	EUR	5.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
							
952			Stelposten SBB				
							
							
952010	100301		Stelpost	EUR	500,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter				
			zake van:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING		

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.
- 04 Social return on investment:
De opdrachtnemer heeft zich gecommitteerd aan de door de opdrachtgever opgenomen bepaling inzake Social Return on Investment, die in een separate overeenkomst nader is uitgewerkt. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst inzake Social Return on Investment niet nakomt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betreffende 5% van de opdrachtwaarde te verrekenen door dit bedrag in mindering te brengen op de te factureren bedragen.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:

HFD PAR ART LID

Brandstofgroep	Percentage (%)
01 Brandstof	5

- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een onder-tekende declaratie in bij:

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. CBG041.62699

- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingnummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijnstaat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.

- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.

HFD PAR ART LID

05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.

06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:

- een omschrijving van de werkzaamheden;
- een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
- tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
- tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.

02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.

03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:

- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
- Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
- Het omgaan met restafval en grofvuil;;
- En samenhangende werkzaamheden.

04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:

- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
- hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
- naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
- buitenseizoen, overige weken

HFD PAR ART LID

- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN**

- 01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en).
- 02 De polis voor de aanvang van het werk ter goedkeuring overleggen aan de opdrachtgever.

01 16 03 DOOR DE AANNEMER AF TE SLUITEN CAR-VERZEKERING

- 01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie All-Riskverzekering" afsluiten. (verder te noemen C.A.R.-verzekering)
- 02 De verschuldigde kosten en premies voor de C.A.R.-verzekering zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling plaatsvindt, zal de aannemer de C.A.R.-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de opdrachtgever.
- 04 De uit hoofde van de C.A.R.-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.
De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schadeuitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.
- 05 De verzekeraar en de inhoud van de C.A.R.-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn. De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij de directie in.
- 06 De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde

HFD PAR ART LID

- materialen;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
 - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
 - zwerfafval
 - grofvuil
 - drijfvuil
 - vuil uit afvalbakken
 - vuil uit tank mobiel toiletgebouw
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voorgeschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
- De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellings-

HFD PAR ART LID

- vergunningen;
- b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen. Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.

HFD PAR ART LID

- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
 - € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
- Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 22 05 PLAN VAN AANPAK NATUURBESCHERMINGSWET

- 01 Een Plan van Aanpak Natuurbeschermingswet wordt verlangd. Het betreft een uitwerking van de bijgevoegde vergunning Natuurbeschermingswet (zie bijlage.....). Het format Plan van Aanpak Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting kan hiervoor gebruikt worden.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK**22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN****22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN****22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN**

- 01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK****22 11 03 SCHOUWPEIL**

- 01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap.

51 Groenvoorzieningen**51 1 Water en watergangen****51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN****51 17 01 ALGEMEEN**

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang. Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**

HFD PAR ART LID

62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: CBG041.62699

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: CBG041.62699

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: CBG041.62699

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Coöperatief Beheer Groengebieden (CBG)				
11	Beplanting				
111	Bos				
111010	Afzetten beplanting.	m	18.612,00V		
112	Hakhout				
112010	Afzetten beplanting.	m2	10,00V		
113	Knotten				
113010	Knotten vormbomen.	st	187,00V		
113020	Verwijderen stamopschot.	st	560,00V		
114	Snoeien				
114010	Begeleidingssnoei.	st	428,00V		
115	Sierbeplanting				
1151	<u>Blokhaag</u>				
115120	Knippen van blokhagen (2x).	m2	2.080,00V		
1152	<u>Bodembedekkers</u>				
115210	Snoeien rand beplantingsvak.	m	141,00V		
115220	Onkruidvrij maken beplantingsvak.	are	8,00V		
116	Struweel				
116010	Terugzetten beplanting.	m2	32,00V		
12	Gras en open ruimte				
121	Gras				
1211	<u>Maaien gras (17x)</u>				
121110	Maaien grasveld (17x).	are	15.323,00V		
121120	Maaien grasveld (17x Talud > 1:3).	are	318,00V		
1212	<u>Maaien gras (7x)</u>				
121210	Maaien grasveld (7x).	are	25.865,00V		
121220	Maaien grasveld (7x Grasbetontegels).	are	97,00V		
121230	Maaien grasveld (7x 30 cm uit hekwerk).	are	16,00V		
121240	Maaien grasveld (7x talud > 1:3).	are	809,00V		
121250	Maaien grasveld (7x bermen ATB Pad).	are	1.193,00V		
121260	Maaien grasveld (7x handmatig bermen EILANDEN).	are	58,00V		
1213	<u>Maaien gras (5x)</u>				
121310	Maaien grasveld (5x handmatig).	are	834,00V		
1214	<u>Maaien gras (3x)</u>				
121410	Maaien kruidachtige vegetatie (3x).	are	5.608,00V		
121420	Maaien kruidachtige vegetatie (3x op aanwijzing van de directie).	are	92,00V		
1215	<u>Maaien gras (2x)</u>				
121510	Maaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	12.560,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121520	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x talud > 1:3)	are	157,00V		
1216	<u>Maaaien gras (1x)</u>				
121610	Maaaien kruidachtige vegetatie (1x).	are	18,00V		
121620	Maaaien kruidachtige vegetatie (1x september).	are	207,00V		
121630	Maaaien kruidachtige vegetatie (1x schouwpad).	are	6,00V		
1217	<u>Overige werkzaamheden gras</u>				
121710	Rollen grasveld.	are	901,00V		
121720	Rollen grasveld (talud > 1:3).	are	19,00V		
121730	Slepen grasveld.	are	3.345,00V		
121740	Slepen grasveld (talud > 1:3).	are	134,00V		
121750	Schoon blazen ATB pad	are	834,00V		
122	Ruigte/Moeras en rietland				
122010	Maaaien kruidachtigen.	are	343,00V		
122020	Uitmaaaien beplantingsvak.	are	343,00V		
122030	Uitmaaaien Tennet-strook.	are	67,00V		
13	Water en oevers				
131	Watergang				
1311	<u>Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook of < 3m</u>				
131110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	32.773,00V		
131120	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	6.571,00V		
131130	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	39.345,00V		
1312	<u>Uitmaaaien halve watergang, GEEN werkstrook of < 3m</u>				
131210	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	37.468,00V		
131220	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	7.371,00V		
131230	Uitmaaaien halve watergang < 6 m (2x/jaar).	m	1.366,00V		
131240	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	44.839,00V		
131250	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren (2x/jaar).	m	1.366,00V		
1313	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatergang</u>				
131310	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	15.517,00V		
1314	<u>Uitmaaaien kreek/kanoroute</u>				
131410	Uitmaaaien watergang met truxor (o.g.)	m	3.155,00V		
131420	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	3.155,00V		
132	Greppels				
132010	Uitmaaaien watergang.	m	10.508,00V		
132020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	10.508,00V		
133	Maaaien rietvegetatie				
133010	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar)	are	313,00V		
133020	Maaaien rietvegetatie (1x per 20 jaar)	are	2,00V		
133030	Maaaien rietvegetatie (1x per 50 jaar)	are	97,00V		
133040	Maaaien oevers (1x per 3 jaar).	m	77,00V		
134	Duikers				
134010	Reinigen duiker ø < 300.	m	285,00V		
134020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	588,00V		
134030	Reinigen duiker ø > 600.	m	129,00V		
134040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	716,00V		
135	Strand				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
135010	Frezen strandzand.	are	275,00V		
135020	Frezen en zeven strandzand.	are	110,00V		
136	Zwemwater				
136010	Inhalen ballenlijn	m	910,00V		
136020	Terughangen ballenlijn	m	910,00V		
136030	Inmeten onderwatertalud.	EUR	N		
14	Verharding				
141	Elementenverharding				
141010	Onkruidvrij maken elementverharding (branden).	are	113,00V		
141020	Onkruidvrij maken elementverharding (borstelen).	are	16,00V		
142	Halfverharding				
142010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (2x).	are	892,00V		
143	Vegen fietspaden (asfalt en elementenverharding)				
143010	Vegen fietspad.	are	1.448,00V		
144	Ruiterpaden				
144010	Grond verwerken in ruiterpad.	m3	30,00V		
144020	Frezen en verdichten ruiterpad.	are	422,00V		
145	Kolken				
145010	Reinigen kolken.	st	10,00V		
15	Diversen				
151	Containers				
151010	Ter beschikking stellen container (hout).	week	52,00V		
151020	Ter beschikking stellen container (metaal).	week	52,00V		
151030	Ter beschikking stellen container (rest).	week	52,00V		
151040	Ledigen container (hout).	st	3,00V		
151050	Ledigen container (metaal).	st	3,00V		
151060	Ledigen container (rest).	st	3,00V		
152	Meubilair				
1521	<u>Vervangen meubilair</u>				
152110	Vervangen banken	st	3,00V		
152120	Vervangen picknicksets	st	1,00V		
2	Staatsbosbeheer				
21	Gras en open ruimte				
211	Gras				
2111	<u>Maaien gras</u>				
211110	Maaien grasveld (7x).	are	6.799,00V		
211120	Maaien grasveld (7x talud > 1:3).	are	265,00V		
211130	Maaien grasveld (7x bermen ATB pad).	are	487,00V		
211140	Maaien grasveld (5x).	are	1.196,00V		
211150	Maaien grasveld (3x).	are	7.732,00V		
22	Water en oevers				
221	Watergang				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2211	<u>Uitmaaaien hele watergang, werkstrook < 3 m</u>				
221110	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	29.254,00V		
221120	Uitmaaaien hele watergang > 6 m.	m	6.252,00V		
221130	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	29.823,00V		
221140	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	5.684,00V		
2212	<u>Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3 m</u>				
221210	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	13.503,00V		
221220	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	965,00V		
221230	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	12.038,00V		
221240	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	2.430,00V		
2213	<u>Uitmaaaien halve watergang, GEEN werkstrook</u>				
221310	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	142,00V		
221320	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	142,00V		
2214	<u>Ontvangstplicht halve hoofdwatgang</u>				
221410	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	7.465,00V		
23	Verharding				
231	Vegen fietspaden (asfalt en elementenverharding)				
231010	Vegen fietspad.	are	1.443,00V		
232	Ruiterpaden				
232010	Grond verwerken in ruiterpad.	m3	100,00V		
232020	Frezen en verdichten ruiterpad.	are	401,00V		
7	Storingsdienst				
701010	Inrichten storingsdienst.	EUR	N		
701020	T.b.s. werknemer B (incl. vervoer).	uur	4,00V		
701030	T.b.s. werknemer met kettingzaag.	uur	10,00V		
701040	T.b.s. vrachtauto met autokraan (incl. bediening).	uur	4,00V		
701050	T.b.s. mobiele kraan	uur	4,00V		
701060	T.b.s. rupskraan	uur	4,00V		
701070	T.b.s. tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	4,00V		
701080	T.b.s. tractor met dumper.	uur	4,00V		
701090	T.b.s. tractor met rolbezem of bladblazer.	uur	4,00V		
701100	Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen	EUR	N		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR	N		
82	Ter beschikking stellen				
821	T.b.s. CBG				
821010	T.b.s. werknemer B (incl vervoer).	uur	48,00V		
821050	T.b.s. werknemer met motorhandgereedschap.	uur	80,00V		
821060	T.b.s. werknemer met zaag en hoogwerker.	uur	4,00V		
821070	T.b.s. werknemer stratenmakers.	uur	8,00V		
821080	T.b.s. trilplaat	uur	12,00V		
821090	T.b.s. vrachtauto met autokraan (incl. bediening).	uur	40,00V		
821100	T.b.s. hydraulische graafmachine (16 ton).	uur	24,00V		
821110	T.b.s. hydraulische graafmachine/soteerknijper.	uur	40,00V		
821120	T.b.s. tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	16,00V		
821130	T.b.s. tractor met frees/eg/grasmaaimachine.	uur	8,00V		
821180	T.b.s. brielmaier.	uur	8,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
822	T.b.s. SBB				
822010	T.b.s. werknemer B (incl vervoer).	uur	12,00V		
822050	T.b.s. werknemer met motorhandgereedschap.	uur	24,00V		
822060	T.b.s. werknemer met zaag en hoogwerker.	uur	4,00V		
822070	T.b.s. vrachtauto met autokraan (incl. bediening).	uur	4,00V		
822080	T.b.s. hydraulische graafmachine (16 ton).	uur	4,00V		
822090	T.b.s. hydraulische graafmachine/soteerknijper.	uur	8,00V		
822120	T.b.s. tractor met rolbezem.	uur	4,00V		
822150	T.b.s. brielmaier.	uur	4,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
951	Stelposten CBG				
951010	Stelpost.	EUR	5.000,00V		
952	Stelposten SBB				
952010	Stelpost.	EUR	500,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				