

CBG041.61694 Beheer Zuidrand 2022 e.v.
Nota van Inlichtingen

Ref. nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	19.In kaart 10 en 11 staat bij perceel EVZ Kandelaarhoek aangegeven dat sprake is van een bloemrijk grasland. Deze is inmiddels echter omgevormd tot EVZ ruigte/moeras. Blijft dit of moet het weer terug naar bloemrijk grasland?	Dit deel moet beheerd worden als bloemrijk grasland. Dus twee keer per jaar maaien en afruimen. Vanwege de vochtige bodem is insporing en bodemverdichting hier een aandachtspunt.
2	Inschrijffase	Inhoud	bestek	18.In kaart 5 (tussen Woudweg, Vlaardingen en de A4) staan diverse percelen aangegeven die voor schapenbegrazing bedoeld zijn. Momenteel zijn dit verpachte gronden ten behoeve van rundvee. Kunt u aangeven in hoeverre dit gaat wijzigen?	De pacht wordt niet aangepast. De pachter is hoofdgebruiker. Wat betreft de opdrachtgever is het naast de reguliere pacht toegestaan om schapen in deze percelen te plaatsen. Bijvoorbeeld op het moment dat er geen koeien in de wei staan. Dit kan alleen in overleg met en na toestemming van de pachter.
3	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	17.Hoe komt de inrichting van een nieuw bloemrijk grasland eruit te zien (komen daar bijv. ook greppels)?	In eerste instantie wordt omvorming naar bloemrijk grasland enkel door beheeraanpassing gerealiseerd. Er worden dus geen greppels gegraven.
4	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	16.In het bestek wordt bij nr. 514427 over een haag in Tanthof gesproken. Deze is echter niet op de tekening te vinden. Waar bevindt deze haag zich precies?	De hoeveelheden haag zijn foutief bij het deelgebied Tanthof terecht gekomen, dit moet zijn deelgebied Kandelaarhoek.
5	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	Kunt u ter zake bestekpostnrs. 134030 en 234030 aangeven waar de 84 meter lange duiker zit?	Deficode 4 is verkeerd ingevuld, voor post 134030 gaat het om 29 duikers met een totale lengte van 201 m, dus gemiddelde lengte per duiker is ca. 7 m en voor post 234030 gaat het om 36 duikers met een totale lengte van 360 m, dus gemiddelde lengte per duiker is ca. 10 m
6	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	14.In het bestek staat bij nr. 114010 aangegeven dat het "Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting". Staat u ook toe dat het snoeiafval – eventueel na overleg – ook diep in het bosvak wordt achtergelaten?	Voor de aanbidding is het uitgangspunt om al het snoeiafval af te voeren. Mogelijk is er op sommige plekken ruimte om het snoeiafval te verwerken in aangrenzende bosvakken. Dit alleen na schriftelijke toestemming van opdrachtgever.
7	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	13.In het bestek staat bij nrs. 142010 , 141010, 241010 en 242010 het volgende aangegeven: "Onkruidvrij maken door middel van branden". Dit kan risico opleveren voor de nabijgelegen rietlanden. Staat u ook toe dat het onkruidvrij maken ook op een thermische manier mag gebeuren?	Onkruidbeheersing door middel van een thermische manier is toegestaan, mits hierbij geen schadelijke stoffen vrijkomen.
8	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	12.Wat houdt de resultaatsverplichting ter zake bestekpostnr. 121210 in, wordt met het slepen van schouwstroken specifiek het frezen van slootmateriaal bedoeld?	Nee, dit betreft het slepen/egaliseren van de schouwstroken om een goede begaanbaarheid te behouden
9	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	11.In het bestek staat bij nr. 122010 dat ca. 33% van de rietvegetatie per jaar gemaaid moet worden. Wordt hiermee 33% van één poel of 33% van het totale areaal in het hele gebied bedoeld?	Dit zijn twee verschillende faseringen die op verschillende wijze zijn beschreven in het bestek. Onder 122010 wordt ruigte/moeras en rietland beschreven, hier is een vrij grootschalige fasering mogelijk. Voor ruigte is de fasering reeds op de kaarten weergegeven. Voor moeras en rietland dient dit in overleg met de beheerder nog vastgesteld te worden. Onder 511599 (post 133030) worden poelen beschreven. Hier heeft de fasering betrekking op 1/3 van de oevervegetatie per jaar en per poel.Fasering moeras en rietland wordt nader afgestemd.
10	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	10.In het bestek staan bij nrs. 244010 en 144010 veel minder ruitersporen in de Woudhoek dan in werkelijkheid het geval is. Kunt u het bestek hierop aanpassen?	Voor de prijsvorming dient u uit te gaan van de hoeveelheden zoals in het bestek vermeld
11	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	9.Het bestek vermeldt bij nrs. 244010 en 144010 geen ruitersporen in de Holierhoek en Abtwoudse bos. In werkelijkheid zijn die er echter wel degelijk. Kunt u het bestek hierop aanpassen?	Voor de prijsvorming dient u uit te gaan van de hoeveelheden zoals in het bestek vermeld
12	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	8.In het bestek staat bij nr. 133010 "Maaien rietvegetatie" vermeld en bij nr. 122010 "Moeras en rietland" vermeld, maar op de kaarten staat alleen "Moeras en rietland". Kunt u dit verduidelijken?	Post 133010 betreft het maaien van de rietvegetatie op de doeltypes natuurlijke oever en poelen, post 122010 betreft het maaien van rietvegetatie van moeras en rietland
13	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	7.In het bestek staan ten onrechte geen posten opgenomen die vermelden dat er vochtig hooiland is. Op de kaarten staat dit juist wel aangegeven. Kunt u het bestek in lijn met de kaarten brengen?	Dit is aangepast en er zijn 2 extra posten opgenomen, post 121170 en 221190 Maaien kruidachtige vegetatie (1x tussen half juli en half augustus en 1x oktober), gebruik voor de inschrijving de nieuwe RSX die bij deze nota is gevoegd
14	Inschrijffase	Uitvoering	bestek	6.In het bestek staan bij meerdere nrs. – zie bijv. 121140 en 121150 – het volgende vermeld "verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting". Geldt het gemaaid gras lokaal afzetten als gras en hooi, ook als erkende verwerker (met het oog op agrarisch en efficiënt beheer)?	Ja
15	Inschrijffase	Juridisch	leidraad	5.Par. 4.2 onder 4 Leidraad: Kunt u aangeven in hoeverre de certificering zorgvuldig handelen flora & fauna, van Helicon, een gelijkwaardig certificaat is?	Deze is gelijkwaardig.
16	Inschrijffase	Juridisch	leidraad	4.Par. 4.2 onder 4 Leidraad: hier staat niet aangegeven dat een gelijkwaardig certificaat ook volstaat. Kunt u de Leidraad hierop aanpassen?	Leidraad wordt niet aangepast. Het gaat hier over certificaat zorgvuldig handelen Flora & Fauna
17	Inschrijffase	Juridisch	leidraad	3.Par. 4.2 onder 3 Leidraad: mogen mensen die niet over een dergelijk certificaat beschikken, toch voor de opdracht worden ingezet?	Voor certificering wordt een uitzondering gemaakt voor vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
18	Inschrijffase	Juridisch	leidraad	2.Par. 4.2 onder 3 leidraad: Is het ook toereikend als een werknemer van een ploeg VCA heeft? Wij willen mogelijk gaan werken met MVO werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt en vrijwilligers, als deze werknemers geen VCA hebben, mogen we deze mensen dan toch inzetten?	Voor certificering wordt een uitzondering gemaakt voor vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
19	Inschrijffase	Juridisch	leidraad	1.Par. 4.2 onder 3 leidraad: Wat valt onder gelijkwaardig	De tekst "of gelijkwaardig" komt te vervallen.
20	Inschrijffase	Proces	bestek	Komt er nog een tweede vragenronde?	Indien de inschrijvers vragen hebben zullen deze d.m.v. een tweede vragenronde worden beantwoord.