RENVOOI WEGWERKEN

trb	opbreken trottoirband 130/150x250 mm
irb 45 / irb 75	opbreken inritband 45/75 x 500 cm
ob / ob 10x30	opbreken opsluitband 60x200 mm / 100x300 mm
	materiaal scheidingslijn
	verwijderen thermoplast markering
	opbreken betonstraatstenen, keiformaat kleur: heide/grijs/zwart
geel	opbreken betonstraatstenen, keiformaat kleur: geel/rood/zwart
grijs	opbreken betontegels 300x300x45-60mm kleur: grijs
	opbreken asfaltverharding
	bestaande te handhaven boom
	te rooien bossage
	verwijderen kunststof paal
	verwijderen betonnen paal
	opnemen afvalbak
	verwijderen stootbanden
	bestaande lichtmast - locatie handhaven
	te verplaatsen lichtmast (door derden)
C02+OB54	verwijderen verkeersbord (incl. paal)
	verwijderen verkeerzuil incl. bebording
	verwijderen straatkolk/trottoirkolk
BR	bestaande brandkraan
	op hoogte brengen bestaande putafdekking
	bestaande putrand vervangen voor self-level putrand
2606	verwijderen bestaande peilbuis
2.394	bestaande maaiveldhoogte
K +	kadastrale grens
	werkgrens

WIJZ.	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
-	-	-	-
-	-	-	-

PROJECT
Reconstructie Westzanerdijk

TEKENAAR
J. Mors

STATUS
BESTEK

PROJECTNUMMER
101557

BESTEK
35-2021

ONDERWERP
Bestaande c.q. op te breken situatie

gemeente Zaanstad

TEKENINGNUMMER
wewa8307-01

WIJZIGING

BLAD

DATUM
08-02-2022

SCHAAL
1:200

FORMAAT
A0

GEMEENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100
postbus 2000
tel: 14 075

INGENIEURSBUREAU
1506MZ Zaandam
1500GA Zaandam
www.zaanstad.nl

wewa8307 opbreektekening.dwg