LEGENDA - WEGWERKEN

- opsluitband 100x200mm (tenzij anders is aangegeven)
- opsluitband 250x200mm
- trottoirband 180/200 of 170/200 mm (hoogte aangegeven op tekening)
- geleideband 50/200x200mm
- materiaal scheidingslijn (gt = goottegel)
- kolkleiding PVC ø125 mm (tenzij anders is aangegeven)
- inritband 500x200x500mm
- prefab inritblokken 800 mm breed 250 mm hoog, lengte variërend (tbs)
- verloopband geleideband naar trottoirband
- trottoirkolk/kolk in geleideband/straatkolk
- SBS, dikformaat 80 mm, elleboogverband, kleur: paarsbruin
- SBS, waalformaat 80 mm, halfsteensverband, kleur: paarsbruin
- SBS, keiformaat, elleboogverband, kleur: paarsbruin
- tegels, 300x300x60 mm, halfsteensverband kleur: grijs (hergebruik)
- asfaltverharding kleur: zwart
- asfaltverharding fietsstraat kleur: rood-bruin
- gras
- i P inrit-/parkeertegel
- 2.36 huidige maaiveld-/dorpelhoogte in m t.o.v. N.A.P.
- 2.35 nieuwe maaiveldhoogte in m t.o.v. N.A.P.
- 609 te plaatsen paal met verkeersborden
- te plaatsen hondenpoepbak (herplaatsen)
- te plaatsen diamantkoppaal (hergebruik)
- te plaatsen lage julliepaal (t.b.v. schoolzone)
- hmp te plaatsen hoge julliepaal (t.b.v. schoolzone)
- te plaatsen stooband
- bestaande lichtmast
- nieuwe locatie lichtmast (verplaatsen lichtmast door derden)
- op hoogte brengen bestaande putafdekking
- nieuwe putafdekking (selflevel put in asfalt)
- herstellen brandkraan
- bestaande boom
- kadastrale perceelgrens
- werkgrens

AANSLUITING ZIE ONDERSTAAND

AANSLUITING ZIE BOVENSTAAND

AANSLUITING ZIE WEWA/8309-02

WIJZ	DATUM	OMSCHRIJVING	TEKENAAR
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

PROJECT
Reconstructie Westzanerdijk

ONDERWERP
Nieuwe c.q. aan te brengen situatie

TEKENAAR
J. Mors

PROJECTNUMMER
101557

STATUS
BESTEK

BESTEK
35-2021

gemeente Zaanstad

ZNSTD

TEKENINGNUMMER
wewa8308-01

WIJZIGING

BLAD

DATUM
08-02-2022

SCHAAL
1:200

FORMAAT
A0

GEMENTE ZAANSTAD
Stadhuisplein 100
postbus 2000
tel: 14 075

INGENIEURSBUREAU
Stadhuisplein 100
1500GK Zaandam
www.zaanstad.nl

wewa8308-herinrichting.dwg