
Onderhoud groen
Gemeente Beekdaelen
Perceel 7: Nuth en Grijze grubben
Projectnummer: 21106-7
Februari 2022
Versie: 0.4 Inclusief nota van inlichtingen

01		1
Deel 1	Algemeen	3
01	OPDRACHTGEVER	4
02	DIRECTIE	4
03	LOCATIE	4
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	4
05	TIJDSBEPALING	4
06	ONDERHOUDSTERMIJN	4
07	KWALITEITSBORGING	5
08	SROI DOELSTELLING GEMEENTE BEEKDAELEN IS VAN TOEPASSING.	5
Deel 2.1	Algemene gegevens	7
01	TEKENINGEN	8
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	8
03	KWALITEITSBORGING	8
04	BIJLAGEN	8
05	TERREINOMSTANDIGHEDEN EN WERKTERREIN	8
06	BEGRAAFPLAATSEN	8
Deel 2.2	Nadere beschrijving	9
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	10
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	10
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	10
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	10
1	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A	11
10	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	11
100	BOSPLANTSOEN	11
1001	AFVALBEHEERSING	11
1002	ONKRUIDBEHEERSING	11
1003	SNOEIEN	12
101	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	12
1011	AFVALBEHEERSING	12
1012	ONKRUIDBEHEERSING	13
1013	SNOEIEN	13
102	BODEMBEDEKKERS	14
1021	AFVALBEHEERSING	14
1022	ONKRUIDBEHEERSING	14
1023	SNOEIEN	15
103	BLOKHAGEN	15
1031	AFVALBEHEERSING	15
1032	ONKRUIDBEHEERSING	16
1033	SNOEIEN	16
104	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	16
1041	AFVALBEHEERSING	16
1042	ONKRUIDBEHEERSING	17
1043	SNOEIEN	17
105	KLIM- EN LEIPLANTEN	18
1051	AFVALBEHEERSING	18
1052	ONKRUIDBEHEERSING	18
1053	SNOEIEN	19
106	STRUIKROZEN	19
1061	AFVALBEHEERSING	19
1062	ONKRUIDBEHEERSING	20
1063	SNOEIEN	20
1064	BEMESTEN	20
107	VASTE PLANTEN	21
1071	AFVALBEHEERSING	21
1072	ONKRUIDBEHEERSING	21
1073	SNOEIEN	22
1074	BEMESTEN	22
108	WISSELPERKEN	22
1081	AFVALBEHEERSING	22
1082	ONKRUIDBEHEERSING	23
1083	WISSELEN BEPLANTING	23

21-02-2022

Onderhoud groen
 Gemeente Beekdaelen
 Perceel 7: Nuth en Grijzegrubben
 Projectnummer: 21106-7
 Inclusief nota van inlichtingen

RAW0529-133292

1084	WATERGEVEN	24
109	BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING	24
1091	AFVALBEHEERSING	24
1092	ONKRUIDBEHEERSING	25
1093	WISSELEN BEPLANTING	25
1094	WATERGEVEN	26
111	BOOMSPIEGELS	26
1110	AFVALBEHEERSING	26
1111	ONKRUIDBEHEERSING	27
12	ONDERHOUD KORTGRAS	28
120	GAZON	28
1200	AFVALBEHEERSING	28
1201	BEHEERSING HOOGTE GRAS	28
1202	BEHEERSEN OVERGROEI RANDEN	29
13	ONDERHOUD LANG GRAS	30
135	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	30
1351	AFVALBEHEERSING	30
1352	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 2X PER JAAR	30
137	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN	30
1371	AFVALBEHEERSING	30
1372	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 2X PER JAAR	31
14	ONDERHOUD VERHARDINGEN	31
141	ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING	31
1411	AFVALBEHEERSING	31
1412	ONKRUIDBEHEERSING OPEN VERHARDING	33
142	ONDERHOUD HALFVERHARDING	33
1421	AFVALBEHEERSING	33
1422	ONKRUIDBEHEERSING ONGEBONDEN VERHARDING	34
2	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B	36
20	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	36
200	BOSPLANTSOEN	36
2001	AFVALBEHEERSING	36
2002	ONKRUIDBEHEERSING	37
2003	SNOEIEN	37
201	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	37
2011	AFVALBEHEERSING	37
2012	ONKRUIDBEHEERSING	38
2013	SNOEIEN	38
202	BODEMBEDEKKERS	39
2021	AFVALBEHEERSING	39
2022	ONKRUIDBEHEERSING	40
2023	SNOEIEN	40
203	BLOKHAGEN	41
2031	AFVALBEHEERSING	41
2032	ONKRUIDBEHEERSING	41
2033	SNOEIEN	42
204	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	42
2041	AFVALBEHEERSING	42
2042	ONKRUIDBEHEERSING	43
2043	SNOEIEN	43
205	KLIM- EN LEIPLANTEN	43
2051	AFVALBEHEERSING	43
2052	ONKRUIDBEHEERSING	44
2053	SNOEIEN	44
206	STRUIKROZEN	45
2061	AFVALBEHEERSING	45
2062	ONKRUIDBEHEERSING	45
2063	SNOEIEN	46
2064	BEMESTEN	46
207	VASTE PLANTEN	46
2071	AFVALBEHEERSING	46
2072	ONKRUIDBEHEERSING	47
2073	SNOEIEN	47
2074	BEMESTEN	48
209	BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING	48
2091	AFVALBEHEERSING	48
2092	ONKRUIDBEHEERSING	49
2093	WISSELEN BEPLANTING	49

2094	WATERGEVEN	50
210	BLOEMBAK ZONDER WISSELBEPLANTING	50
2101	AFVALBEHEERSING	50
2102	ONKRUIDBEHEERSING	51
2104	WATERGEVEN	51
211	BOOMSPIEGELS	51
2110	AFVALBEHEERSING	51
2111	ONKRUIDBEHEERSING	52
22	ONDERHOUD KORTGRAS	53
220	GAZON	53
2200	AFVALBEHEERSING	53
2201	BEHEERSING HOOGTE GRAS	54
2202	BEHEERSEN OVERGROEI RANDEN	54
23	ONDERHOUD LANG GRAS	55
235	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	55
2351	AFVALBEHEERSING	55
2352	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 2X PER JAAR	55
237	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN	55
2371	AFVALBEHEERSING	55
2372	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 2X PER JAAR	56
3	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C	57
30	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	57
300	BOSPLANTSOEN	57
3001	AFVALBEHEERSING	57
3002	ONKRUIDBEHEERSING	58
3003	SNOEIEN	58
301	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN	58
3011	AFVALBEHEERSING	58
3012	ONKRUIDBEHEERSING	59
3013	SNOEIEN	59
302	BODEMBEDEKKERS	60
3021	AFVALBEHEERSING	60
3022	ONKRUIDBEHEERSING	61
3023	SNOEIEN	61
303	BLOKHAGEN	62
3031	AFVALBEHEERSING	62
3032	ONKRUIDBEHEERSING	63
3033	SNOEIEN	63
304	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN	63
3041	AFVALBEHEERSING	63
3042	ONKRUIDBEHEERSING	64
3043	SNOEIEN	64
306	STRUIKROZEN	64
3061	AFVALBEHEERSING	65
3062	ONKRUIDBEHEERSING	65
3063	SNOEIEN	66
3064	BEMESTEN	66
307	VASTE PLANTEN	66
3071	AFVALBEHEERSING	66
3072	ONKRUIDBEHEERSING	67
3073	SNOEIEN	67
3074	BEMESTEN	68
32	ONDERHOUD KORTGRAS	68
320	GAZON	68
3200	AFVALBEHEERSING	68
3201	BEHEERSING HOOGTE GRAS	69
3202	BEHEERSEN OVERGROEI RANDEN	69
33	ONDERHOUD LANG GRAS	70
335	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN	70
3351	AFVALBEHEERSING	70
3352	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 2X PER JAAR	70
336	WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN	71
3361	AFVALBEHEERSING	71
3362	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 6X PER JAAR	71
337	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN	72
3371	AFVALBEHEERSING	72
3372	MAAIEN GRAS EN KRUIDACHTIGE 2X PER JAAR	72
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	74

50	0-METING	74
5001	OPNAME TERREINEN	74
51	INZETTEN WERKNEMERS	74
52	INZETTEN MATERIEEL	74
53	VERKEERSMAATREGELEN	74
5310	VERKEERSMAATREGELEN	74
54	WERKPLANNEN	75
5401	WERKPLANNEN	75
55	INBOETPLAN	75
56	KWALITEITSBELOFTE	75
9	STAARTPOSTEN	77
95	STELPOSTEN	77

Deel 3	Bepalingen	79
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	80
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	80
01 03	BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKING VERREKENBARE HOEVEELHEDEN	80
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	81
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES.	81
01 07	ZEKERHEIDSTELLING.	81
01 08	BIJDRAGEN	82
01 10	PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN	82
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	82
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER.	82
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN	83
01 16	VERZEKERINGEN.	84
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	84
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	85
01 19	ARBEIDSSOMSTANDIGHEDEN.	86
01 22	TE BESCHERMEN SOORTEN, FLORA EN FAUNA- WET NATUURBESCHERMING	87
01 23	COMMUNICATIE	88
01 24	BEELDKWALITEIT	89
01 26	SROI-VERPLICHTING	89
01 27	SCHADEN.	91
01 28	WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN	92
01 40	DUURZAAMHEID	92
51	GROENVOORZIENINGEN	92
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	92
51 21	BEGRIIPPEN	92
51 22	EISEN AAN DE UITVOERING MAAIWERK	92
51 25	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	92
51 27	MEET- EN VERREKENMETHODEN	93
51 4	BEPLANTINGEN	93
51 42	EISEN AAN DE UITVOERING	93
51 8	ONKRUIDBEHEERSING EN NATUURLIJKAFVAL OP VERHARDING	93
51 82	EISEN AAN DE UITVOERING	93
51 85	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	93
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	93
62 12	EISEN EN UITVOERING	93
62 13	INFORMATIE OVERDRACHT	94
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	94
01		95
01		97

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beekdaelen
Postadres : Postbus 22000
6360 AA Nuth

1.02 DIRECTIE

De directie wordt gevoerd door of namens de gemeente Beekdaelen.
De personen die de directie op dit werk gaan vormen zullen in de opdrachtbrief worden aangegeven.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de grenzen van de gemeente Beekdaelen.
Perceel 7 Nuth en Grijzegrubben

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

Onderhoud beplantingen

- Onkruidbeheersing
- Beheersing zwerfvuil
- Beheersing natuurlijk afval;
- Snoeien beplantingen
- Bijkomende werkzaamheden.

Onderhoud grasvegetatie

- Beheersen grashoogte gazon
- Beheersen overgroei gazon;
- Beheersen natuurlijkafval gazon;
- Maaien en afvoeren lang gras;
- Maaien bermen en taluds;
- Beheersen zwerfvuil;
- Bijkomende werkzaamheden

1.05 TIJDSBEPALING

Continuïteit van de dienstverlening

De Opdrachtnemer garandeert de continuïteit van de Dienstverlening aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst ontwikkelingen plaatsvinden die de continuïteit van de dienstverlening van de Opdrachtnemer beïnvloeden (al dan niet bij/met onderaannemers), informeert de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hierover op een tijdige en adequate wijze.

1. Het werk dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2027.
2. Indien op de Opdrachtnemer met wie de Overeenkomst is gevestigd, het beplde in §46 UAV2012 van toepassing is, kan de opdrachtgever besluiten de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen. Onder vroegtijdig wordt in dit verband verstaan eerder dan de maximale looptijd van de overeenkomst.
3. Ter indicatie is in bijlage 3 de directieplanning opgenomen. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden wordt de planning in overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer definitief vastgesteld. Indien zonder toestemming van Opdrachtgever van de planning wordt afgeweken zal per dag telkenmale een bedrag van korting worden toegepast op de aanneemsom ter grootte van € 500,00 excl. BTW.

Het bovenstaande kortingsbeding is niet van toepassing op de besteksposten welke de eenheid 'week' hebben.

4. Kortingen bij het niet voldoen aan de gestelde beeldkwaliteit (week posten) worden berekend conform het gestelde in hoofdstuk 01.24.09 van de Standaard 2020.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

PAR

1.07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

1.08 SROI Doelstelling Gemeente Beekdaelen is van toepassing.

Verwezen wordt naar deel 3 artikel 01.26.01.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Tekening	Datum
Indeling percelen	21-1-2022
Perceel 7:	
Nuth en Grijzegrubben Kwaliteitsniveau	21-1-2022
Nuth en Grijzegrubben Groen	21-1-2022

Het te onderhouden areaal is op tekening aangegeven.
Na opdracht worden de tekeningen als shape-file aan de Opdrachtnemer verstrekt.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

niet van toepassing

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. geen.
registratiepunten:
1. locaties waar een invasiesoort van de Unielijst wordt aangetroffen en geconstateerd. Verwezen wordt naar de website Unielijst: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/unielijst-invasieve-exoten>

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. V&G-plan ontwerpfase
2. Overzicht hoeveelheden
3. Directieplanning
4. Overzicht beeldmeetlatten

05 TERREINOMSTANDIGHEDEN EN WERKTERREIN

De Opdrachtnemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de plaatselijke omstandigheden, de ligging van het werkterrein, de bodemgesteldheid, de draagkracht, los- en laadmogelijkheden en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk.

Niet alle locaties zijn goed bereikbaar. Bijvoorbeeld verharding, grassen en overige terreingedeelten welke alleen bereikbaar is via smalle toegangen, achterpaden, dammen e.d. Inzet van kleiner materieel of handmatige uitvoering is dan vereist om het onderhoud uit te kunnen voeren.

Structuurbederf, insporing en schade van terreindelen (verhard en onverhard) dient te worden voorkomen. De Opdrachtnemer dient voor zijn kosten en met toepassing van zijn materiaal/materieel hiertoe passende maatregelen te treffen. Maatregelen kunnen afhankelijk zijn van weersomstandigheden, deze afhankelijkheid behoort tot het risico van de Opdrachtnemer. Eventuele schade en herstel daarvan is voor risico en rekening Opdrachtnemer.

De vlakheid van de ondergrond van zowel de grassen als de verharding varieert in gebied waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

De wegen mogen niet voor het doorgaand verkeer worden afgesloten, een minimale doorgang van 3.0 meter moet gegarandeerd worden.

06 BEGRAAFPLAATSEN

De directie zal de aannemer uiterlijk 48 uur voorafgaande aaneen begrafenissen in de nabijheid van het werkterrein mededelen op welke dag en welk tijdstip de begrafenissen plaatsvindt. Gedurende de uitvaart dienen de werkzaamheden te worden stilgelegd. De aannemer dient rekening te houden met een maximale duur van 2 uur, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding van verleturen.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
1							ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A Gebiedstype: Gemeentelijke Begraafplaats. Centrum				
10							ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
100							BOSPLANTSOEN				
1001							<u>Afvalbeheersing</u>				
100110	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Gerekend is met een strookbreedte van 2 meter langs de randen van het bosplantsoen. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			40,93
			3				Kwaliteitsniveau B				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
100120	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1					Kwaliteitsniveau A	are			81,86
			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				2			Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum				
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
100130	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1					Kwaliteitsniveau A	are			81,86
			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				2			Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum				
					9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1002							<u>Onkruidbeheersing</u>				
100210	514422						Uitmaaaien rand beplantingsvak. Situering volgens tekening. Gerekend is met een strookbreedte van 2 meter langs de randen van het bosplantsoen.	m	49.118,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
1003							Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 2 m Tussen en in de rijen maaien Maaisel kneuzen en laten liggen <u>Snoeien</u>				
100310	514812	1	1	2	2	1	Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1	2	2	9	2		m		2.047,00	I
100330	514432						Terugzetten beplanting. Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen' Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	2.456,00	V	
101		1	3	4	7						
1011							HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN				
101110	514806						<u>Afvalbeheersing</u> Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1	2	2				are		10,09	I
101120	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1						are		10,09	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101130	501511		2					Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	are			10,09
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1012								<u>Onkruidbeheersing</u>				
101210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	are			10,09
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1013								<u>Snoeien</u>				
101310	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden lengte	week	295,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A	m			252,00
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101330	514424							Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoei-regiem: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij	m2	1.211,00	V	
		1										
		2										
				4								
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
102						1	20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort. In beplantingsvak				
1021						1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
102110	514806						BODEMBEDEKKERS				
							<u>Afvalbeheersing</u>				
							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			4,85 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
102120	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers.	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			4,85 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9	Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
102130	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers.	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			4,85 I
		2					Kwaliteitsniveau A				
			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9	Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1022							<u>Onkruidbeheersing</u>				
102210	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			4,85 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1023			2					Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			2					<u>Snoeien</u>				
102310	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Te onderhouden lengte	week	295,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			121,00
102320	514424		2					Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregime: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij 20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort. 1 In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	582,00	V	
		1										
		7										
		4										
		1										
		1										
103								BLOKHAGEN				
1031								<u>Afvalbeheersing</u>				
103110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			3,76
		2										
		2										
103120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
103130	501511		1					KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum	are			3,76 I
			2	2	9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1032	514807							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum	week	295,00	V	
			1	2	2	9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			3,76 I
1032								<u>Onkruidbeheersing</u>				
103210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers	week	295,00	V	
			1	2	2	9	2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			3,76 I
1033								<u>Snoeien</u>				
103310	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Hoogte tot 2,00 meter. Knippervlak Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers	week	295,00	V	
			9	2	2	9	2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			978,00 I
104								LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN				
1041								<u>Afvalbeheersing</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
104110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	295,00 9,13	V I	
104120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	295,00 9,13	V I	
104130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	295,00 9,13	V I	
1042								<u>Onkruidbeheersing</u>				
104210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	295,00 9,13	V I	
1043								<u>Snoeien</u>				
104310	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
105							Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Hoogte tot 2,00 meter. Knippervlak Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		3.834,00	I
1051							KLIM- EN LEIPLANTEN				
105110	514806						<u>Afvalbeheersing</u> Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft klim en leiplanten. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
105120	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft klim en leiplanten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
105130	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft klim en leiplanten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
1052							<u>Onkruidbeheersing</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
105210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft klim en leiplanten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
		1							are			0,07	I
		2											
			2										
				9									
					2								
						4							
1053								<u>Snoeien</u>					
105310	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering volgens tekening. Betreft klim en leiplanten. Hoogte tot 2,00 meter. Knippoppervlak Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
		9							m2			65,00	I
		2											
			2										
				9									
					2								
						4							
106								STRIUKROZEN					
1061								<u>Afvalbeheersing</u>					
106110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
		1							are			2,71	I
		2											
			2										
						4							
106120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	week	295,00	V		
		1							are			2,71	I
		2											
			2										
				9									
						4							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
106130	501511							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft struikrozen.	week	295,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		2,71 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				9				Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum			
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1062								<u>Onkruidbeheersing</u>			
106210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft struikrozen.	week	295,00	V
								Te onderhouden oppervlakte	are		2,71 I
		1						Kwaliteitsniveau A			
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
			2					Grondsoort: divers			
				9				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
					4						
1063								<u>Snoeien</u>			
106310	514814							Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- struikrozen-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft struikrozen.	week	295,00	V
								Te onderhouden lengte	m		68,00 I
		1						Kwaliteitsniveau A			
		2						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
			2					grondsoort divers			
				9				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant			
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
					4						
106320	514426							Snoeien struikrozen. Situering volgens tekening. Betreft struikrozen.	m2	1.628,00	V
		1						Voorjaarssnoi Rozen snoeien tot op 2 a 3 ogen.			
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
1064								<u>Bemesten</u>			
106410	510205							Bemesten beplantingsvak. Situering volgens tekening. Betreft struikrozen.	m2	1.628,00	V
		5						Betreft: struikrozen			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
107		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof : koemestkorrels Hoeveelheid: 1 kg per 100 m2 1 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.02 m	kg			16,28 L
1071			2					VASTE PLANTEN				
				1				<u>Afvalbeheersing</u>				
107110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
107120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft vaste planten.	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
107130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft vaste planten.	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1072								<u>Onkruidbeheersing</u>				
107210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft vaste planten.	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			4,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
1073			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
107310	514815						<u>Snoeien</u> Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau A	week	295,00	V	
107320	514424	1	2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			100,00 I
1074							<u>Snoeien</u> Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Verjongingssnoei snoeien gehele vakoppervlak, snoeien afgestorven delen. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.403,00	V	
107410	510205						<u>Bemesten</u> Bemesten beplantingsvak. Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Betreft: kruidachtigen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof : koemestkorrels Hoeveelheid: 1 kg per 100 m2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.02 m	m2	2.403,00	V	
108		6					WISSELPERKEN	kg			24,03 L
1081		1	2				<u>Afvalbeheersing</u>				
108110	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft wisselperken Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A	week	295,00	V	
108120	501501	1	2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,08 I
108120	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft wisselperken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,08	I
108130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft wisselperken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
								Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft wisselperken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,08	I
1082								<u>Onkruidbeheersing</u>					
108210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft wisselperken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
								Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft wisselperken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,08	I
1083								<u>Wisselen beplanting</u>					
108310	514206							Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening Betreft wisselperken Eenjarige planten - zomergoed Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In plantenbak/-schaal of wisselperk. Eenjarige planten, potmaat P9 Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2 1 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 108410	st	763,00	V		
								Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening	st			763,00	L
108320	514206							Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening	st	763,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
		9						Betreft wisselperken Violen Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In plantenbak/-schaal of wisselperk. Violen Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2 Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 108410	st			763,00	L
108330	514107		1	4	9	1	1	Verwijderen kruidachtigen. Situering volgens tekening Betreft wisselperken en plantenbakken aangebracht conform besteksposten 108310 en 108320. Gerekend is met een frequentie van 2x per jaar. In beplantingsvak Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	102,00	V		
108340	510299		1			2	1	Uitwisselen grond. Situering volgens tekening. Beterft uitwisselen van grond ter plaatse van wisselperken. Uitwisselen voor de aanplant van eenjarige planten en violens. Gerekend is met een frequentie van 2 keer per jaar. Aanwezige (pot)grond ontgraven met een laagdikte van 15 cm. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal. Vervolgens bemeste potgrond aanbrengen in een laagdikte van 15 cm. Hoeveelheden bepaling d.m.v. theoretisch profiel.	m2	102,00	V		
									m3			13,78	L
1084								<u>Watergeven</u>					
108410	514499							Nazorg wisselperken. Situering volgens tekening. Betreft wisselperken, aangebrachte beplanting conform bestekspost 108310 en 108320. - wekelijks beoordelen van de levenskracht - wekelijks vervangen van niet levenskrachtige beplanting - naar eigen inzicht watergeven - kosten voor eventuele bestrijding van ziekten en plagen.	week	295,00	V		
									m2			8,00	I
									pm			1,00	L
109								BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING					
1091								<u>Afvalbeheersing</u>					
109110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft bloembak met wisselbeplanting. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V		
		1							are			0,02	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
109120	501502		2					Kwaliteitsniveau A				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen fijn zwerfafval-bloembak.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval				
								fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft bloembak met wisselbeplanting.				
		1						Te onderhouden aantal	st			2,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
109130	501512							Beheersen grof zwerfafval-bloembak.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval				
								grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft bloembak met wisselbeplanting.				
		1						Te onderhouden aantal	st			2,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1092								<u>Onkruidbeheersing</u>				
109210	514808							Beheersen onkruid-bloembak.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft bloembak met wisselbeplanting.				
		1						Te onderhouden aantal	st			2,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
				4				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1093								<u>Wisselen beplanting</u>				
109310	514206							Planten van sierplantsoen.	st	180,00	V	
								Situering volgens tekening				
								Betreft wisselperken				
			9					Eenjarige planten - zomergoed				
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				4				In plantenbak/-schaal of wisselperk.				
					9			Eenjarige planten, potmaat P9	st			180,00 L
					1			Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2				
					1			Inclusief nazorg voor oplevering van de				
								aanplantwerkzaamheden				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
109320	514206							Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 109410	st	180,00	V	
								Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening Betreft wisselperken Violen				
		9						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			1					In plantenbak/-schaal of wisselperk.				
				4				Violen	st			180,00
					9			Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2				
						1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 109410.				
109330	514107							Verwijderen kruidachtigen. Situering volgens tekening Betreft beplanting aangebracht conform besteksposten 109310 en 109320. Gerekend is met een frequentie van 2x per jaar. In plantenbak/-schaal	m2	24,00	V	
								Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer				
						2		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
109340	510299							Uitwisselen grond. Situering volgens tekening. Beterft uitwisselen van grond ter plaatse van wisselperken. Uitwisselen voor de aanplant van eenjarige planten en violen. Gerekend is met een frequentie van 2 keer per jaar. Aanwezige (pot)grond ontgraven met een laagdikte van 15 cm. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal. Vervolgens bemeste potgrond aanbrengen in een laagdikte van 15 cm. Hoeveelheden bepaling d.m.v. theoretisch profiel.	m2	24,00	V	
									m3			3,24
1094								<u>Watergeven</u>				
109410	514499							Nazorg bloembak met wisselbeplanting Situering volgens tekening. Betreft beplanting, aangebrachte beplanting conform bestekspost 109310 en 109320 . - wekelijks beoordelen van de levenskracht - wekelijks vervangen van niet levenskrachtige beplanting - naar eigen inzicht watergeven - kosten voor eventuele bestrijding van ziekten en plagen.	week	295,00	V	
									m2			2,00
									pm			1,00
111								BOOMSPIEGELS				
1110								<u>Afvalbeheersing</u>				
111010	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111020	501503							Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,36	I
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven.				
		9						Te onderhouden aantal	st		12,00	I
								Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter.				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
						2		Zonder boomrooster				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111030	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven.				
		9						Te onderhouden aantal	st		12,00	I
								Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter.				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Begraafplaatsen				
								Centrum				
						2		Zonder boomrooster				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1111								<u>Onkruidbeheersing</u>				
111110	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven.				
		9						Te onderhouden aantal	st		12,00	I
								Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter.				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
						9		Bomenspiegels in gazon en verharding.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
12							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
120							ONDERHOUD KORTGRAS			
1200							GAZON			
							<u>Afvalbeheersing</u>			
120010	512811						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft : gazon Bladvalperiode: week 40 t/m 51. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V
		1					Kwaliteitsniveau A	are		85,83 I
			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				2			4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
120020	501504						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V
		1					Kwaliteitsniveau A	are		85,83 I
			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				2			Gebiedstype:			
					9		Begraafplaatsen Centrum			
120030	501515						4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden oppervlakte			
		1					Kwaliteitsniveau A	are		85,83 I
			2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				2			Gebiedstype:			
					9		Begraafplaatsen Centrum			
1201							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
							<u>Beheersing hoogte gras</u>			
120110	512801						Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V
		1						are		85,83 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
120120	512804		2					Kwaliteitsniveau A	week	295,00	V
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
				9				Grondsoort: divers			
								Horizontaal of met een talud tot 1:3			
					1			Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 120120.			
								Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) 120110.			
								Het beheersen van de grashoogte is inclusief het beheersen van de hoogte van het onkruid. Aan de hoogte van het onkruid worden dezelfde eisen gesteld als aan de hoogte van het gazon.			
						9		Vrijkomend maaisel gelijkmatig verdelen over het oppervlak gazon, zodanig dat er geen opeenhopingen ontstaan.			
								Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.			
								Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
								Situering volgens tekening.			
								Betreft : gazon			
		1						Te onderhouden aantal	st		86,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A			
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
					9			Grondsoort: divers.			
1202						9		Vrijkomend maaisel gelijkmatig verdelen over het oppervlak gazon, zodanig dat er geen opeenhopingen ontstaan.			
								<u>Beheersen overgroei randen</u>			
120210	512808							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	295,00	V
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting			
								Situering volgens tekening.			
								Betreft : gazon			
		1						Te onderhouden lengte	m		1.717,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A			
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
					9			Grondsoort: divers.			
120220	512810					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
								Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.			
								Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding			
								Situering volgens tekening.			
								Betreft : gazon			
		1						Te onderhouden lengte	m		1.717,00 I
			2					Kwaliteitsniveau A			
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen			
					9			Grondsoort: divers			
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
13								ONDERHOUD LANG GRAS Aanvullende maaiwerkzaamheden t.b.v. de zichthoecken op			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
135							aanwijs van de directie uitvoeren. Aanvullende werkzaamheden voor het maaien van de zichthoeken worden verrekend conform de bestekposten in sectie 51 en 52.				
1351							WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN				
135110	501515						<u>Afvalbeheersing</u> Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : bermen 2x maaien + ruimen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
1352		1						are			3,73
135210	512501		2				Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen' Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 2 per jaar 9 Maaisel verwerken conform bestekspost 135220. .	are	44,79	V	
135220	512506		2				Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen' betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 135210 en 135230 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	44,79	V	
135230	512505		9				Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen' Bomen in kruidenrijke vegetatie, bermen en taluds. Gerekend is met 2 beurten per jaar Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.	st	45,00	V	
137							GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN				
1371							<u>Afvalbeheersing</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
137110	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : 'Greppels 2x maaïen + ruimen' . Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1							are		0,71	I
		2										
		2										
		9										
1372								<u>Maaïen gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
137210	512501							Maaïen bermen en taluds. Situering volgens tekening Betreft : ' Greppels 2x maaïen + ruimen'. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 2 per jaar 9 Maaïsel verwerken conform bestekspost 137220. .	are	8,51	V	
		2										
		2										
		9										
		2										
137220	512506							Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Situering volgens tekening - 'Greppels 2x maaïen + ruimen.' betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 137210 en 137230 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaïsel direct na maaïen verwerken 1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	8,51	V	
		2										
		2										
		9										
		2										
		1										
		1										
137230	512505							Bijmaaïen rondom bomen. Situering volgens tekening - ' Betreft : Greppels 2x maaïen + ruimen' . Bomen in kruidenrijke vegetatie, greppels, bermen en taluds. Gerekend is met 2 beurten per jaar Het bijmaaïen rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaïen van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.	st	9,00	V	
		9										
		2										
14								ONDERHOUD VERHARDINGEN				
141								ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING				
1411								<u>Afvalbeheersing</u>				
141110	501705							Beheersen veegvuil-verharding. Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding Situering volgens tekening. - Open verharding - betonstraatsteen - Open verharding - gebakken klinkers	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
141120	518701	1						- Open verharding - tegels Te onderhouden oppervlak Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: begraafplaatsen	are			32,58	I
		2		2		6	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering volgens tekening.	week	295,00	V		
								- Open verharding - betonstraatsteen - Open verharding - gebakken klinkers - Open verharding - tegels Bladvalperiode: week 40 t/m week 51 Te onderhouden oppervlakte	are			32,58	I
		1						Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: open verharding - betonstraatstenen, gebakken klinkers en tegels.					
		2		9		1	4	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141110. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
141130	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering volgens tekening.	week	295,00	V		
								- Open verharding - betonstraatsteen - Open verharding - gebakken klinkers - Open verharding - tegels Te onderhouden oppervlakte	are			32,58	I
		1						Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum					
		2		2		9	1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141110 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering volgens tekening.	week	295,00	V		
								- Open verharding - betonstraatsteen - Open verharding - gebakken klinkers - Open verharding - tegels Te onderhouden oppervlakte	are			32,58	I
		1						Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum					
		2		2		9	1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141110 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
1412							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141210	518804						<u>Onkruidbeheersing open verharding</u>				
							Beheersen onkruid-elementenverharding straatstenen (bedekking voeglengte). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid klinkers Situering volgens tekening -Open verharding - betonstraatsteen -Open verharding - gebakken klinkers -Open verharding - tegels Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): 141210 De randstroken en goten (inclusief randstroken langs private terreinen) behoren tevens tot het te onderhouden areaal. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 141230 Beheersen overgroei van gras bij verharding: conform besteksposten in sectie 11. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: maximaal 3 werkdagen achterblijven. Binnen deze periode dient dood onkruid verwijderd te worden. Bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen dienen wel dezelfde dag verzameld en afgevoerd te worden. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
			1				Kwaliteitsniveau A	are			32,58
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9		Gebiedstype: Begraafplaatsen				
						1	Centrum				
							Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141110.				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
141230	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering volgens tekening: Obstakels in betonstraatstenen, gebakken klinkers en tegels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 3 werkdagen achterblijven. Binnen deze periode dient dood onkruid verwijderd te worden. Te onderhouden aantal	week	295,00	V	
			1				Kwaliteitsniveau A	st			33,00
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9		Verhardingstype: open verharding - betonstraatstenen, gebakken klinkers en tegels				
						1	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 141110				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
142							ONDERHOUD HALFVERHARDING				
1421							<u>Afvalbeheersing</u>				
142110	518701						Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
142120	501505		1					Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering volgens tekening. - Ongebonden verharding - halfverharding Bladvalperiode: week 40 t/m week 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) n.v.t. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		41,46	I
			2					Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. - Ongebonden verharding - halfverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) n.v.t. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
142130	501517		1					Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering volgens tekening. - Ongebonden verharding - halfverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) n.v.t. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		41,46	I
			2					Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering volgens tekening. - Ongebonden verharding - halfverharding Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) n.v.t. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
1422								<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>				
142210	518802							Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: volgens tekening. Ongebonden verharding - halfverharding. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 142220 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 3 werkdagen achterblijven. Binnen deze periode dient dood onkruid verwijderd te worden.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING			
		1	2	3	4	5	6							
142220	518803	1						Bij de uitvoering vrijgekomen en losliggende materialen dienen wel dezelfde dag verzameld en afgevoerd te worden. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Begraafplaatsen Centrum Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) : n.v.t.	are			41,46	I	
			2	2	9			1	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering volgens tekening: Obstakels in betonstraatstenen, gebakken klinkers en tegels Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 3 werkdagen achterblijven. Binnen deze periode dient dood onkruid verwijderd te worden. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Verhardingstype: ongebonden verharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) n.v.t.	week	295,00	V			
		1	2	2	4	1		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			41,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
2							ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen				
20							ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
200							BOSPLANTSOEN				
2001							<u>Afvalbeheersing</u>				
200110	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Gerekend is met een strookbreedte van 2 meter langs de randen van het bosplantsoen. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			173,31
			3				Kwaliteitsniveau B				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200120	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			346,62
			3				Kwaliteitsniveau B				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9		Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
200130	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			346,62
			3				Kwaliteitsniveau B				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9		Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2002								<u>Onkruidbeheersing</u>				
200210	514422							Uitmaaïen rand beplantingsvak. Situering volgens tekening. Gerekend is met een strookbreedte van 2 meter langs de randen van het bosplantsoen. Betreft 'bosplantsoen' en 'bosplantsoen zonder bomen'. Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en): Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 2 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	155.980,00	V	
		1										
			1									
				2								
					2							
						1						
2003								<u>Snoeien</u>				
200310	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en 'bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1							m		8.666,00	I
			3									
				2								
					9							
						2						
							4					
200330	514432							Terugzetten beplanting. Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en 'bosplantsoen zonder bomen' Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	10.399,00	V	
		1										
			3									
				4								
					7							
201								HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN				
2011								<u>Afvalbeheersing</u>				
201110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1							are		74,71	I
			3									
				2								
							4					
201120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
201130	501511							Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			74,71	I
		1		3		2	9	Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
201210	514807							<u>Onkruidbeheersing</u> Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			74,71	I
		1		3		2	9	2	4				
201310	514813							<u>Snoeien</u> Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	m			1.868,00	I
		1		3		2	9	2	4				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
201320	514432							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Terugzetten beplanting. Situering volgens tekening. Betreft botanische rozen. Gerekend is met 33% van het totale areaal. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen	m2	106,00	V	
		1										
			5									
				1								
					7							
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
201330	514424							Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeieregime: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij 20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort. In beplantingsvak	m2	8.965,00	V	
		1										
			2									
				4								
					1							
						1						
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
202								BODEMBEDEKKERS				
2021								<u>Afvalbeheersing</u>				
202110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		15,94	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
202120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are		15,94	I
			3					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				2				Gebiedstype:				
					9			Bedrijventerrein				
								Sportvelden				
								Vijver en waterpartijen				
								Woonkernen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5						6
202130	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
			1					are			15,94	I
			3									
				2								
				9								
2022							<u>Onkruidbeheersing</u>					
202210	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
			1					are			15,94	I
			3									
				2								
				9								
					2							
2023							<u>Snoeien</u>					
202310	514811						Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
			1					m			399,00	I
			3									
				2								
				9								
					2							
202320	514424						Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers Verjongingssnoei Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij 20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort.	m2	1.913,00	V		
			1									
				7								
				4								
					1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
203							1	In beplantingsvak				
2031							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
203110	514806							BLOKHAGEN				
								<u>Afvalbeheersing</u>				
								Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft blokhagen.				
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			35,35
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
203120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft blokhagen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			35,35
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype:				
								Bedrijventerrein				
								Sportvelden				
								Vijver en waterpartijen				
								Woonkernen				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
203130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft blokhagen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			35,35
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype:				
								Bedrijventerrein				
								Sportvelden				
								Vijver en waterpartijen				
								Woonkernen				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2032								<u>Onkruidbeheersing</u>				
203210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Situering volgens tekening.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2033		1						Betreft blokhagen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		35,35	I
203310	514817		3		2			<u>Snoeien</u> Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Hoogte tot 2,00 meter.	week	295,00	V	
		9						Knippervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		9.192,00	I
204			3		2			LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN				
2041					9			<u>Afvalbeheersing</u>				
204110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		45,98	I
204120	501501		3		2			Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		45,98	I
204130	501511				9			Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
2042							Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		45,98 I
204210	514807						<u>Onkruidbeheersing</u> Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
2043							<u>Snoeien</u> Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Hoogte tot 2,00 meter. 9 Knippervlak 3 Kwaliteitsniveau B 2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		45,98 I
204310	514817						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Hoogte tot 2,00 meter. 9 Knippervlak 3 Kwaliteitsniveau B 2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
205							KLIM- EN LEIPLANTEN			
2051							<u>Afvalbeheersing</u> Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft klim en leiplanten. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 1 Te onderhouden oppervlakte	m2		19.313,00 I
205110	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft klim en leiplanten. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 1 Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V
							Te onderhouden oppervlakte	are		0,31 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
205120	501501			3				Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft klim en leiplanten.				
				1				Te onderhouden oppervlakte	are			0,31
				3				Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype:				
								Bedrijventerrein				
								Sportvelden				
								Vijver en waterpartijen				
								Woonkernen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
205130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft klim en leiplanten.				
				1				Te onderhouden oppervlakte	are			0,31
				3				Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype:				
								Bedrijventerrein				
								Sportvelden				
								Vijver en waterpartijen				
								Woonkernen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2052								<u>Onkruidbeheersing</u>				
205210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft klim en leiplanten.				
				1				Te onderhouden oppervlakte	are			0,31
				3				Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Grondsoort: divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2053								<u>Snoeien</u>				
205310	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoore hagen.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld				
								geschoore hagen				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft klim en leiplanten.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
206		9					Hoogte tot 2,00 meter. Knippervlak Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		275,00	I
2061		3					STRUIKROZEN				
206110	514806						<u>Afvalbeheersing</u> Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
206120	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		2,42	I
206130	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
2062							<u>Onkruidbeheersing</u>	are		2,42	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
206210	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
			1					are			2,42 I
			3								
			2								
			9								
			2								
			4								
2063							<u>Snoeien</u>				
206310	514814						Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen grondsoort divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
			1					m			61,00 I
			3								
			2								
			9								
			2								
			4								
206320	514426						Snoeien struikrozen. Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Voorjaarssnoei Rozen snoeien tot op 2 a 3 ogen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.452,00	V	
			1								
2064							<u>Bemesten</u>				
206410	510205						Bemesten beplantingsvak. Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Betreft: struikrozen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof : koemestkorrels Hoeveelheid: 1 kg per 100 m2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.02 m	m2	1.452,00	V	
			5								
			1					kg			14,52 L
			2								
			1								
			1								
207							VASTE PLANTEN				
2071							<u>Afvalbeheersing</u>				
207110	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
			1					are			5,15 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
207120	501501			3				Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft vaste planten.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5,15
				3				Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype:				
								Bedrijventerrein				
								Sportvelden				
								Vijver en waterpartijen				
								Woonkernen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
207130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft vaste planten.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5,15
				3				Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype:				
								Bedrijventerrein				
								Sportvelden				
								Vijver en waterpartijen				
								Woonkernen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2072								<u>Onkruidbeheersing</u>				
207210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft vaste planten.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			5,15
				3				Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Grondsoort: divers				
						2		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2073								<u>Snoeien</u>				
207310	514815							Beheersen overgroei-vaste planten.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste				
								planten-overgroei randen verharding of gras				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft vaste planten.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Te onderhouden lengte	m		129,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			9					Grondsoort: divers				
				2				Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
207320	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	3.092,00	V	
								Situering volgens tekening.				
								Betreft vaste planten.				
		9						Verjongingssnoei				
								snoeien gehele vakoppervlak, snoeien afgestorven delen.				
				5				Dichtheid: 200 of meer st/100 m2				
					1			In beplantingsvak				
2074					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
								<u>Bemesten</u>				
207410	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	3.092,00	V	
								Situering volgens tekening.				
								Betreft vaste planten.				
		6						Betreft: kruidachtigen				
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				2				Korrelachtige meststof : koemestkorrels				
					1			Hoeveelheid: 1 kg per 100 m2	kg		30,92	L
					1			Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.02 m				
209								BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING				
2091								<u>Afvalbeheersing</u>				
209110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft bloembak met wisselbeplanting.				
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode:				
								week 40 t/m 51				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		0,07	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					4			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
209120	501502							Beheersen fijn zwerfafval-bloembak.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval				
								fijn				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft bloembak met wisselbeplanting.				
		1						Te onderhouden aantal	st		7,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype:				
								Bedrijventerrein				
								Sportvelden				
								Vijver en waterpartijen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
209130	501512							Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
								Beheersen grof zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft bloembak met wisselbeplanting. Te onderhouden aantal	st			7,00 I
		1						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				2				Gebiedstype:				
					9			Bedrijventerrein				
								Sportvelden				
								Vijver en waterpartijen				
								Woonkernen				
2092								4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Onkruidbeheersing</u>				
209210	514808							Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid Situering volgens tekening. Betreft bloembak met wisselbeplanting. Te onderhouden aantal	week	295,00	V	
								Kwaliteitsniveau B	st			7,00 I
		1						Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
			3					4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2093								<u>Wisselen beplanting</u>				
209310	514206							Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening Betreft wisselperken	st	630,00	V	
								Eenjarige planten - zomergoed				
		9						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			1					In plantenbak/-schaal				
				4				Eenjarige planten, potmaat P9	st			630,00 L
					9			Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2				
						1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
								conform bestekspost 209410				
209320	514206							Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening Betreft wisselperken	st	630,00	V	
								Violen				
		9						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
			1					In plantenbak/-schaal				
				4				Violen	st			630,00 L
					9			Plantverband: wildverband, 150 st/100 m2				
						1		Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
209330	514107							Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden conform bestekspost 209410	m2	84,00	V	
								Verwijderen kruidachtigen. Situering volgens tekening Betreft beplanting aangebracht conform besteksposten 209310 en 209320. Gerekend is met een frequentie van 2x per jaar. In plantenbak/-schaal Hoeveelheid: ca. 10 st/m2 of meer				
				2				1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
209340	510299							Uitwisselen grond. Situering volgens tekening. Beterft uitwisselen van grond ter plaatse van wisselperken. Uitwisselen voor de aanplant van eenjarige planten en violen. Gerekend is met een frequentie van 2 keer per jaar. Aanwezige (pot)grond ontgraven met een laagdikte van 15 cm. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal. Vervolgens bemeste potgrond aanbrengen in een laagdikte van 15 cm. Hoeveelheden bepaling d.m.v. theoretisch profiel.	m2	84,00	V	
									m3			11,35
2094								<u>Watergeven</u>				
209410	514499							Nazorg bloembak met wisselbeplanting Situering volgens tekening. Betreft beplanting, aangebrachte beplanting conform bestekspost 209310 en 209320. - wekelijks beoordelen van de levenskracht - wekelijks vervangen van niet levenskrachtige beplanting - naar eigen inzicht watergeven - kosten voor eventuele bestrijding van ziekten en plagen.	week	295,00	V	
									m2			7,00
									pm			1,00
210								BLOEMBAK ZONDER WISSELBEPLANTING				
2101								<u>Afvalbeheersing</u>				
210110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft bloembak zonder wisselbeplanting. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
									are			1,37
			1									
			3									
				2								
							4					
210120	501502							Beheersen fijn zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
			1					Situering volgens tekening. Betreft bloembak zonder wisselbeplanting. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			34,00	I
210130	501512							Beheersen grof zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft bloembak zonder wisselbeplanting. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
			1					Situering volgens tekening. Betreft bloembak zonder wisselbeplanting. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			34,00	I
2102								<u>Onkruidbeheersing</u>					
210210	514808							Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid Situering volgens tekening. Betreft bloembak zonder wisselbeplanting. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
			1					Situering volgens tekening. Betreft bloembak zonder wisselbeplanting. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			34,00	I
2104								<u>Watergeven</u>					
210410	514499							Nazorg bloembak zonder wisselbeplanting Situering volgens tekening. Betreft bloembakken zonder wisselbeplanting. Bloembak voorzien van vaste planten en meerstammige boomvormers - wekelijks beoordelen van de levenskracht - naar eigen inzicht watergeven - watergeven bomen via bewateringsbuis - kosten voor eventuele bestrijding van ziekten en plagen.	week m2	295,00	V		137,00
211								BOOMSPIEGELS					
2110								<u>Afvalbeheersing</u>					
211010	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	295,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
211020	501503	1						Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte	are			0,75	I
		3						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
211030	501513	9						Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven. Te onderhouden aantal	st			25,00	I
		3						Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 2 Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
2111	514818	9						Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'. Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven. Te onderhouden aantal	st			25,00	I
		3						Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 2 Zonder boomrooster 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
2111								<u>Onkruidbeheersing</u>					
211110	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering volgens tekening. Betreft 'boomspiegels' en ' zwart te houden grond'.	week	295,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
22		9						Boomspiegels zijn niet op tekening aangegeven. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: van ca. 1,0 tot ca. 5,0 meter. Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Bomenspiegels in gazon en verharding. 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st			25,00	I
220		3						ONDERHOUD KORTGRAS					
2200		2						GAZON					
220010	512811							<u>Afvalbeheersing</u>					
		1						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft : gazon Bladvalperiode: week 40 t/m 51. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
		3							are			533,67	I
220020	501504	2						Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Grastype: gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
		1							are			533,67	I
220030	501515	3						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen	week	295,00	V		
		1							are			533,67	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
2201							4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
220110	512801						<u>Beheersing hoogte gras</u> Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Horizontaal of met een talud tot 1:3 Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 220120. Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) 220110. Het beheersen van de grashoogte is inclusief het beheersen van de hoogte van het onkruid. Aan de hoogte van het onkruid worden dezelfde eisen gesteld als aan de hoogte van het gazon.	week	295,00	V	
			1				9 Vrijkomend maaisel gelijkmatig verdelen over het oppervlak gazon, zodanig dat er geen opeenhopingen ontstaan.	are			533,67 I
220120	512804						Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers.	week	295,00	V	
			1				9 Vrijkomend maaisel gelijkmatig verdelen over het oppervlak gazon, zodanig dat er geen opeenhopingen ontstaan.	st			534,00 I
2202							<u>Beheersen overgroei randen</u>				
220220	512810						Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers	week	295,00	V	
			1				4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			10.673,00 I
23							ONDERHOUD LANG GRAS Aanvullende maaierwerkzaamheden t.b.v. de zichthoeke op aanwijs van de directie uitvoeren. Aanvullende werkzaamheden voor het maaien van de zichthoeke				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
235							worden verrekend conform de bestekposten in sectie 51 en 52.				
2351							WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN				
235110	501515						<u>Afvalbeheersing</u>				
							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : bermen 2x maaien + ruimen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1						are			90,00 I
			3								
				2							
					9						
2352							<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
235210	512501						Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen' Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 2 per jaar 9 Maaisel verwerken conform bestekspost 235220. .	are	1.085,91	V	
		2									
			2								
				9							
					2						
235220	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen' betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 235210 en 235230 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	1.085,91	V	
		2									
			2								
				9							
					2						
						1					
						1					
235230	512505						Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen' Bomen in kruidenrijke vegetatie, bermen en taluds. Gerekend is met 2 beurten per jaar Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.	st	1.086,00	V	
		9									
				2							
237							GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN				
2371							<u>Afvalbeheersing</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
237110	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : 'Greppels 2x maaien + ruimen' . Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Bedrijventerrein Sportvelden Vijver en waterpartijen Woonkernen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1						are			9,72
		3									
			2								
				9							
2372							<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
237210	512501						Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening Betreft : ' Greppels 2x maaien + ruimen'. Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 2 per jaar 9 Maaisel verwerken conform bestekspost 237220. .	are	116,59	V	
		2									
			2								
				9							
					2						
237220	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - 'Greppels 2x maaien + ruimen.' betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 237210 en 237230 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	116,59	V	
		2									
			2								
				9							
					2						
						1					
237230	512505						Bijmaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - ' Betreft : Greppels 2x maaien + ruimen' . Bomen in kruidenrijke vegetatie, greppels, bermen en taluds. Gerekend is met 2 beurten per jaar Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.	st	117,00	V	
		9									
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
3							ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute				
30							ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
300							BOSPLANTSOEN				
3001							<u>Afvalbeheersing</u>				
300110	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Gerekend is met een strookbreedte van 2 meter langs de randen van het bosplantsoen. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			217,06
			4				Kwaliteitsniveau C				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
300120	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			434,11
			4				Kwaliteitsniveau C				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9		Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
300130	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			434,11
			4				Kwaliteitsniveau C				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9		Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
3002							Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							<u>Onkruidbeheersing</u>				
300210	514422						Uitmaaïen rand beplantingsvak. Situering volgens tekening. Gerekend is met een strookbreedte van 2 meter langs de randen van het bosplantsoen. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): Soort en leeftijd van de beplanting: divers Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca. 2 m Tussen en in de rijen maaïen Maaisel kneuzen en laten liggen	m	130.234,00	V	
		1									
			1								
				2							
					2						
						1					
3003							<u>Snoeien</u>				
300310	514812						Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen'. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1						m			10.853,00
			4								
				2							
					9						
						2					
300330	514432						Terugzetten beplanting. Situering volgens tekening. Betreft 'bosplantsoen' en ' bosplantsoen zonder bomen' Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot op de stobbe weg te nemen 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	13.023,00	V	
		1									
			3								
				4							
					7						
301							HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN				
3011							<u>Afvalbeheersing</u>				
301110	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
301120	501501	1						Te onderhouden oppervlakte	are			15,01	I
		4			2			Kwaliteitsniveau C					
								Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V		
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig					
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn					
								Situering volgens tekening.					
								Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			15,01	I
		4						Kwaliteitsniveau C					
							2	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
							9	Gebiedstype:					
								Buitengebied					
								Ecologische beheer					
								Holleweg					
								Hoofdwegen buitengebied					
								Recreatie Beekdaelenroute					
								Recreatie ruiter en menroute					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
301130	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V		
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig					
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof					
								Situering volgens tekening.					
								Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			15,01	I
		4						Kwaliteitsniveau C					
							2	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
							9	Gebiedstype:					
								Buitengebied					
								Ecologische beheer					
								Holleweg					
								Hoofdwegen buitengebied					
								Recreatie Beekdaelenroute					
								Recreatie ruiter en menroute					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3012								<u>Onkruidbeheersing</u>					
301210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V		
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-					
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid					
								Situering volgens tekening.					
								Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen.					
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			15,01	I
		4						Kwaliteitsniveau C					
							2	Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen					
							9	Grondsoort: divers					
							2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3013								<u>Snoeien</u>					
301310	514813							Beheersen overgroei-heesters.	week	295,00	V		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		375,00
301320	514424							Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft heesters, sierheesters en botanische rozen. Verjongingssnoei Betreft: gesloten opgaande, meersoortige heesters Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregiem: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij 20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort. In beplantingsvak Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.801,00	V
302								BODEMBEDEKKERS			
3021								<u>Afvalbeheersing</u>			
302110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
									are		2,34
302120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft bodembedekkers. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	week	295,00	V
									are		2,34

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
302130	501511							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
								KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft bodembedekkers.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,34
		4						Kwaliteitsniveau C				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Gebiedstype:				
								Buitengebied				
								Ecologische beheer				
								Holleweg				
								Hoofdwegen buitengebied				
								Recreatie Beekdaelenroute				
								Recreatie ruiter en menroute				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3022								<u>Onkruidbeheersing</u>				
302210	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft bodembedekkers				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			2,34
		4						Kwaliteitsniveau C				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3023								<u>Snoeien</u>				
302310	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	295,00	V	
								Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers				
								overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-				
								bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras				
								Situering volgens tekening.				
								Betreft bodembedekkers				
								Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en				
								bijzonderheden volgens handleiding vermelden.				
								Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen				
								naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.				
		1						Te onderhouden lengte	m			59,00
		4						Kwaliteitsniveau C				
			2					Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				9				Grondsoort: divers				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
302320	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	281,00	V	
								Situering volgens tekening.				
								Betreft bodembedekkers				
		1						Verjongingssnoei				
			7					Betreft: bodembedekkende, meersoortige heesters				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
303				4		1	Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2 Snoeiregim: Gerekend is met een jaarlijkse snoei waarbij 20% van de beplanting gelijkmatig verdeeld over alle vakken wordt gesnoeid, naar aard van de soort. In beplantingsvak 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
3031							BLOKHAGEN <u>Afvalbeheersing</u>				
303110	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1						are			1,63 I
303120	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1						are			1,63 I
303130	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.	week	295,00	V	
		1						are			1,63 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
3032							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							<u>Onkruidbeheersing</u>				
303210	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft blokhagen.	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			1,63
			4				Kwaliteitsniveau C				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9		Grondsoort: divers				
						2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3033							<u>Snoeien</u>				
303310	514817						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering volgens tekening. Betreft blokhagen. Hoogte tot 2,00 meter.	week	295,00	V	
		9					Knippoppervlak	m2			424,00
			4				Kwaliteitsniveau C				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9		Grondsoort: divers				
						2	Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
304							LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN				
3041							<u>Afvalbeheersing</u>				
304110	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			133,74
			4				Kwaliteitsniveau C				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
304120	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			133,74
			4				Kwaliteitsniveau C				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9		Gebiedstype:				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					5	6
304130	501511							Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1	4	2	9			Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		133,74	I
3042								<u>Onkruidbeheersing</u>				
304210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		1	4	2	9	2	4			are		133,74
3043								<u>Snoeien</u>				
304310	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering volgens tekening. Betreft lijnvormige hagen en vormhagen Hoogte tot 2,00 meter. Knippoppervlak Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
		9	4	2	9	2	4		m2		56.169,00	I
306								STRUIKROZEN				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
3061							<u>Afvalbeheersing</u>				
306110	514806						Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51	week	295,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			1,21 I
			4				Kwaliteitsniveau C				
				2			Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
306120	501501						Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1					Kwaliteitsniveau C	are			1,21 I
			4				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				2			Gebiedstype:				
					9		Buitengebied				
							Ecologische beheer				
							Holleweg				
							Hoofdwegen buitengebied				
							Recreatie Beekdaelenroute				
							Recreatie ruiter en menroute				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
306130	501511						Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1					Kwaliteitsniveau C	are			1,21 I
			4				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
				2			Gebiedstype:				
					9		Buitengebied				
							Ecologische beheer				
							Holleweg				
							Hoofdwegen buitengebied				
							Recreatie Beekdaelenroute				
							Recreatie ruiter en menroute				
					4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
							Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3062							<u>Onkruidbeheersing</u>				
306210	514807						Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1						are			1,21 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3063			4					Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			2					<u>Snoeien</u>				
306310	514814							Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- struikrozen-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Te onderhouden lengte	week	295,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen grondsoort divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			30,27 I
306320	514426							Snoeien struikrozen. Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Voorjaarssnoei Rozen snoeien tot op 2 a 3 ogen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	726,00	V	
3064								<u>Bemesten</u>				
306410	510205							Bemesten beplantingsvak. Situering volgens tekening. Betreft struikrozen. Betreft: struikrozen Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Korrelachtige meststof : koemestkorrels Hoeveelheid: 1 kg per 100 m2 Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.02 m	m2	726,00	V	
		5							kg			7,26 L
307								VASTE PLANTEN				
3071								<u>Afvalbeheersing</u>				
307110	514806							Beheersen natuurlijk afval-beplanting. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Bladvalperiode: week 40 t/m 51 Te onderhouden oppervlakte	week	295,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,22 I
307120	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
307130	501511		1					Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			0,22	I
			4		2		9		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
			1						are			0,22	I
			3										
				2									
					9								
3072								<u>Onkruidbeheersing</u>					
307210	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 2 Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V		
			1						are			0,22	I
			4										
				2									
					9								
						2							
							4						
3073								<u>Snoeien</u>					
307310	514815							Beheersen overgroei-vaste planten. Betreft het beheersen van overgroei door vaste planten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen verharding of gras Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C	week	295,00	V		
			1						m			6,00	I
			4										

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
307320	514424					2		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	133,00	V	
3074						9		Snoeien sierplantsoen. Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Verjonings snoei snoeien gehele vakoppervlak, snoeien afgstorven delen. Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 In beplantingsvak				
307410	510205					5		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
						1		<u>Bemesten</u>				
307410	510205					6		Bemesten beplantingsvak. Situering volgens tekening. Betreft vaste planten. Betreft: kruidachtigen	m2	133,00	V	
						1		Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
						2		Korrelachtige meststof : koemestkorrels				
						1		Hoeveelheid: 1 kg per 100 m2	kg			1,33 L
						1		Meststof inwerken, bewerkingsdiepte 0.02 m				
32								ONDERHOUD KORTGRAS				
320								GAZON				
3200								<u>Afvalbeheersing</u>				
320010	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering volgens tekening. Betreft : gazon Bladvalperiode: week 40 t/m 51.	week	295,00	V	
						1		Te onderhouden oppervlakte	are			277,07 I
						4		Kwaliteitsniveau C				
						2		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320020	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering volgens tekening. Grastype: gazon	week	295,00	V	
						1		Te onderhouden oppervlakte	are			277,07 I
						4		Kwaliteitsniveau C				
						2		Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
						9		Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
320030	501515						4	Recreatie ruiter en menroute Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
								Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : gazon				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			277,07
			4					Kwaliteitsniveau C				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute				
3201							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Beheersing hoogte gras</u>				
320110	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon- grashoogte. Situering volgens tekening. Betreft : gazon	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			277,07
			4					Kwaliteitsniveau C				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers				
						1		Beheersen grashoogte rondom bomen en obstakels volgens bestekspostnummer(s) 320120. Beheersen onkruid volgens bestekspostnummer(s) 320110. Het beheersen van de grashoogte is inclusief het beheersen van de hoogte van het onkruid. Aan de hoogte van het onkruid worden dezelfde eisen gesteld als aan de hoogte van het gazon.				
							9	Vrijkomend maaisel gelijkmatig verdelen over het oppervlak gazon, zodanig dat er geen opeenhopingen ontstaan.				
320120	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering volgens tekening. Betreft : gazon	week	295,00	V	
		1						Te onderhouden aantal	st			277,00
			4					Kwaliteitsniveau C				
				2				Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen				
					9			Grondsoort: divers.				
							9	Vrijkomend maaisel gelijkmatig verdelen over het oppervlak gazon, zodanig dat er geen opeenhopingen ontstaan.				
3202								<u>Beheersen overgroei randen</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
320220	512810						Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering volgens tekening. Betreft : gazon Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Grondsoort: divers 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
33			1					m			5.541,00 I
			4								
				2							
					9						
						4					
							ONDERHOUD LANG GRAS Aanvullende maaiwerkzaamheden t.b.v. de zichthoecken op aanwijs van de directie uitvoeren. Aanvullende werkzaamheden voor het maaien van de zichthoecken worden verrekend conform de bestekposten in sectie 51 en 52.				
335							WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN				
3351							<u>Afvalbeheersing</u>				
335110	501515						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : bermen 2x maaien + ruimen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V	
			1					are			523,00 I
			4								
				2							
					9						
						4					
3352							<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
335210	512501						Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen' Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 2 per jaar 9 Maaisel verwerken conform bestekspost 335220. .	are	6.275,82	V	
			2								
				2							
					9						
						2					
						9					
335220	512506						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen' betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten	are	6.275,82	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			2					335210 en 335230 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 2 per jaar Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.			
335230	512505			9		2		Bijmaaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - ' bermen 2x maaien + ruimen' Bomen in kruidenrijke vegetatie, bermen en taluds. Gerekend is met 2 beurten per jaar Het bijmaaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.	st	6.276,00	V
336								WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN			
3361								<u>Afvalbeheersing</u>			
336110	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : bermen 6x maaien + ruimen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
			1						are		13,70
			4								
				2							
					9						
3362								<u>Maaien gras en kruidachtige 6x per jaar</u>			
336210	512501							Maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 6x maaien + ruimen' Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 6 per jaar. 9 Maaisel verwerken conform bestekspost 336220. .	are	493,31	V
			2								
				2							
					9						
						9					
336220	512506							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - ' bermen 6x maaien + ruimen' betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 336210 en 336230 Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg	are	493,31	V
			2								
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
336230	512505			9				Horizontaal of met talud Aantal maaibeurten: 6 per jaar. Maaisel direct na maaien verwerken 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	493,00	V
337				9				Bijmaaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - 'bermen 6x maaien + ruimen' Bomen in kruidenrijke vegetatie, bermen en taluds. 2 Gerekend is met 6 beurten per jaar Het bijmaaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.			
3371								GREPPELS 2X MAAIEN + RUIZEN			
337110	501515							<u>Afvalbeheersing</u> Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering volgens tekening. Betreft : 'Greppels 2x maaien + ruimen' . 1 Te onderhouden oppervlakte 4 Kwaliteitsniveau C 2 Reactietijd na besteksmelding 2 werkdagen 9 Gebiedstype: Buitengebied Ecologische beheer Holleweg Hoofdwegen buitengebied Recreatie Beekdaelenroute Recreatie ruiter en menroute 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	295,00	V
3372				1					are		31,82 I
337210	512501			4							
				2							
				2							
				9							
				2							
337220	512506			9				Maaisel verwerken conform bestekspost 337220. .			
								Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering volgens tekening - 'Greppels 2x maaien + ruimen.' betreft materiaal vrijgekomen conform besteksposten 337210 en 337230 2 Standaard beheer 2 Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 9 Horizontaal of met talud 2 Aantal maaibeurten: 2 per jaar 1 Maaisel direct na maaien verwerken	are	381,88	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
337230	512505							1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
								Bijmaaaien rondom bomen. Situering volgens tekening - ' Betreft : Greppels 2x maaaien + ruimen' . Bomen in kruidenrijke vegetatie, greppels, bermen en taluds. Gerekend is met 2 beurten per jaar Het bijmaaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.	st	382,00	V	
		9										
					2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
5							BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
50							0-METING				
5001							<u>Opname terreinen</u>				
500110	100202						Uitvoeren inspectie openbare ruimte. Betreft de inspectie van de openbare ruimte ten behoeve van besteksposten met een kwaliteitsniveau, welke niet als eenheid 'week' hebben. en besteksposten welke de eenheid 'week' hebben.' Betreft inspectie ten behoeve van bestekspostnr(s). secties 1 t/m 4 van deel 2.2. Frequentie 1x voorafgaand aan de ingang van het contract/ startmoment uitvoering, overeenkomstig deel 3 paragraaf 01.24.05. Inspectie uitvoeren voor 31 mei 2022. Resultaten direct na de inspectie digitaal ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever	keer	1,00	V	
			1								
				9							
					9			st			1,00 L
51							INZETTEN WERKNEMERS				
510010	100501						Inzetten van werknemer. Betreft: werknemer voor de uitvoering van eenvoudige werkzaamheden. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: dienen de beschikking te hebben over voor de uitvoering van de werkzaamheden geschikt handgereedschap, bladblazer, veegmateriaal, bosmaaier en persoonlijke beschermende middelen e.d.	uur	96,00	V	
			1								
52							INZETTEN MATERIEEL				
520010	100516						Inzetten van een vrachtauto. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	96,00	V	
			3								
				1							
					1						
						1					
520020	100518						Inzetten van een tractor. voorzien van maai- zuig combinatie. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: maai zuig installatie inclusief opvangbak met een inhoud van circa 10 m3. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	96,00	V	
			1								
				1							
					1						
53							VERKEERSMAATREGELEN				
5310							<u>Verkeersmaatregelen</u>				
531010	620199						Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen. Ten behoeve van: van alle voorkomende werkzaamheden opgenomen in de sectie 1 t/m 4 deel 2.2. Afzettingen en verkeersvoorzieningen ter keuze van de	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
54								aannemer, conform- Nieuwe CROW-richtlijnen voor verkeersmaatregelen bij werkgwerkzaamheden (juli 2020), Werken op niet-autosnelwegen (publicaties 525, 527 en 530b). Stationair of dynamisch ter keuze van de aannemer, afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer. Met materiaal en materieel van de aannemer.			
5401								WERKPLANNEN			
540110	610199							<u>Werkplannen</u> Opstellen werkplan, incl. V&G plan Betreft: het opstellen van werkplannen volgens deel 3 van dit bestek, incl. het Veiligheid- en Gezondheidsplan Uitvoeringsfase. Werkplannen eerst in 2-voud in conceptversie ter beoordeling aan de directie voorleggen. Inclusief eventuele wijzigingen ten gevolge van opmerkingen van de directie. Definitieve werkplannen in 2-voud analoog aan de directie overhandigen.	st	1,00	V
540120	641199							Plan van aanpak flora en fauna. Betreft: opstellen Plan van Aanpak Wet Natuurbescherming uitvoeringsfase. Conform bepaling 01.22 (deel 3 van dit bestek). Ter goedkeuring overleggen aan de directie.	keer	1,00	V
55								INBOETPLAN			
550010	109999							Opstellen inboetplan Betreft het 1x per jaar opstellen van een inboetplan voor het gehele areaal beplantingen inculsief bijkomend veldwerk. Voorafgaand aan het opstellen van het inboetplan zal de Opdrachtnemer in overleg treden met de Directie omtrent de gewenste uitgangspunten voor de inboet vast te stellen. Inboetplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: - locatie aanduiding - omvang - voorstel voor inboet (soort en maat beplanting) - kosten voor uitvoering van de inboet werkzaamheden. Inboetplan digitaal als PDF bestan aanleveren bij de directie.	st	6,00	V
56								KWALITEITSBELOFTE			
560010	109999							Kwaliteit-criterium 1 - Uitvoeringsplan Betreft: de kosten welke niet in de prijs per eenheid zijn inbegrepen voor het tot stand brengen van de desbetreffende resultaats-verplichting, maar wel noodzakelijk zijn om de aangeboden meerwaarde van het desbetreffende Kwaliteit-criterium tot stand te brengen.	EUR		N
560020	109999							Kwaliteit-criterium 2 - Burgerparticipatie Betreft: de kosten welke niet in de prijs per eenheid zijn inbegrepen voor het tot stand brengen van de desbetreffende resultaats-	EUR		N

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
560030	109999							verplichting, maar wel noodzakelijk zijn om de aangeboden meerwaarde van het desbetreffende Kwaliteit-criterium tot stand te brengen. Kwaliteit-criterium 3 - Duurzaamheid Betreft: de kosten welke niet in de prijs per eenheid zijn inbegrepen voor het tot stand brengen van de desbetreffende resultaats-verplichting, maar wel noodzakelijk zijn om de aangeboden meerwaarde van het desbetreffende Kwaliteit-criterium tot stand te brengen.	EUR		N	
560040	610199							Kwaliteit-criterium 4 - Social Return on Investment Betreft: de kosten welke niet in de prijs per eenheid zijn inbegrepen voor het tot stand brengen van de desbetreffende resultaats-verplichting, maar wel noodzakelijk zijn om de aangeboden meerwaarde van het desbetreffende Kwaliteit-criterium tot stand te brengen.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
9							STAARTPOSTEN				
95							STELPOSTEN				
950010	100301	1					Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	45.000,00	V	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is van toepassing de 'De Gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk versie december 2020.
- 04 De kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, CROW publicatie 380 is van toepassing.

01 01 13 AANVULLINGEN EN WIJZIGINGEN TEN AANZIEN VAN DE U.A.V. 2012

- 01 In afwijking van paragraaf 5 lid 1a van de U.A.V. 2012 dient de aannemer zelf zorg te dragen voor het krijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of ontheffingen ten behoeve van werkzaamheden buiten het terrein waarop of waarin het werk moet worden uitgevoerd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken van uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen en van de belastingdienst ter zake betaling van premies en belastingen welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten.
- 03 In aanvulling op paragraaf 39 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer bij constatering dat verrekenbare hoeveelheden overschreden worden dit voortijdig kenbaar te maken bij de directie.
- 04 De opdrachtgever heeft noch jegens de aannemer, noch jegens eventuele onderaannemers, enige verplichting om bij te dragen in door uitvoeringsorganen van de sociale verzekering danwel de belastingdienst geïnde premies of belastingen, welke een met (een deel van) het werk belaste onderaannemer onbetaald zal hebben gelaten. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever tegen verhaalaanspraken van eventuele onderaannemers.
- 05 In aanvulling op paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012 geldt dat, indien het maken van een goed en deugdelijk werk naar oordeel van de directie niet mogelijk is in verband met weers- en/of toestandigheden, zij bevoegd is het werk of een gedeelte van het werk stil te leggen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 06 In aanvulling op paragraaf 15 van de U.A.V. 2012 dient de aannemer, indien hij gebruik maakt van niet openbare wegen en/of particuliere eigendommen, hiervoor schriftelijk toestemming te hebben van de eigenaar, of een door de eigenaar bevoegde beheerder of pachter, en de directie hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Schade ontstaan ten gevolge van dit gebruik, moet direct na aanzegging en zonder verrekening worden hersteld.
- 07 In aanvulling op paragraaf 15 lid 1 van de U.A.V. 2012 vrijwaart de aannemer alsdan de opdrachtgever en de directie tegen alle vorderingen en aanspraken die ten gevolge van dat gebruik mochten worden ingesteld.
- 08 De aannemer staat toe, dat binnen de werkgrenzen van de aan hem opgedragen werken, tevens werken door derden worden uitgevoerd. De kosten van de eventuele afstemming als gevolg van deze werken door derden komen niet voor verrekening in aanmerking. Indien de eventuele afstemming of het gebrek aan naleving van de afstemming leidt tot hogere kosten voor de uitvoering dan vooraf voorzien, is het bepaalde in § 47 van de UAV 2012 van toepassing.

01 03 BETALINGSREGELINGEN: AFWIJKING VERREKENBARE HOEVEELHEDEN

HFD PAR ART LID

01 03 04 VERREKENPRIJZEN VOOR AFWIJINGEN VAN VERREKENBARE HOEVEELHEDEN (BEELDPOSTEN)

- 01 Na de aanbesteding worden de bedragen welke zijn ingediend voor 'week posten' omgerekend naar een prijs per are/ m(2) per week door: de totaal kosten per bestekspost te delen door het aantal weken en vervolgens te delen door de hoeveelheid ter inlichtingen. De eenheidsprijs per are/ m(2) wordt gebruikt om kosten te berekenen bij mutaties.
- 03 Gedurende de looptijd van het contract kan het te onderhouden areaal op aanwijs van de Opdrachtgever worden gemuteerd. De wijzigingen in areaal worden door de Opdrachtgever verwerkt op tekening.
- 04 Bij areaalwijziging of verschuiving in categorieën worden de omgerekende are/ m(2) eenheidsprijzen (berekend conform formule in lid 01) gehanteerd.
- 05 Tot slot worden over de berekende eenheidsprijzen het percentage uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico en korting berekend overeenkomstig de ingediende inschrijving.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 WIJZIGINGEN IN LOONKOSTEN, BRANDSTOFFEN EN BOUWKOSTEN

- 04 Tot en met 31 december 2023 vindt er geen indexatie plaats.

Voor de periode na 31 december 2023, biedt de aannemer jaarlijks een nieuwe prijs in met een ontleding van de aanbidding (inschrijfstaat) waarin de prijsindexatie is verwerkt.

Prijsindexatie wordt bepaald conform het door
Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2015 = 100). De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (A1 - A0)/A0 \times 100,0 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal), waarin:}$$
$$A0 = \text{de index van augustus 2022}$$
$$A1 = \text{de index van augustus 2023.}$$

Op het moment dat de definitieve indexcijfers nog niet bekend zijn, worden de voorlopig vastgestelde indexatiecijfers gebruikt om de hoogte van de indexatie vast te stellen.

De prijsaanpassing wordt bepaald door de uit de inschrijfstaat te herleiden verrekenprijzen te verhogen met het stijgingspercentage vanuit de indexeringsberekening van het voorgaande jaar.

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES.

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES.

- 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 01 van de Standaard 2020 vindt verrekening van door de directie opgedragen en uitgevoerde leveringen en extra werkzaamheden, inclusief bestekswijzigingen alleen dan plaats indien deze zijn opgedragen door middel van een wijzigingsformulier.
- 02 De declaraties als bedoeld in art. 01.05.01 lid 01 en 02 van de Standaard 2020 richten aan:
Gemeente Beekdaelen, t.a.v. de crediteuren administratie
o.v.v. projectnaam, verplichtingsnummer, besteksnummer en handelend ambtenaar.
- 03 Betaling geschiedt na indiening van een factuur, vergezeld van een door de directie UAV voor akkoord getekend exemplaar van de bijbehorende declaratie bij de desbetreffende opdrachtgever, e.e.a. onder vermelding van specificaties volgens de opdrachtbrief.
- 05 Bij de declaratie dient een exemplaar van de goedgekeurde termijn te worden gevoegd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING.

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING.

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. Een bankgarantie wordt niet verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDRAGEN

01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 10 PUBLIEKRECHTELIJKE EN PRIVAATRECHTELIJKE TOESTEMMINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND.

- 03 De Opdrachtnemer dient alle vergunningen, ontheffingen en/of privaatrechtelijke toestemmingen aan te vragen die benodigd zijn voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Tevens behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer, ongeacht of de desbetreffende vergunningen e.d. door de opdrachtgever of de Opdrachtnemer zelf zijn aangevraagd, de juiste, volledige en tijdige nakoming van de uit de verleende vergunningen e.d. voortvloeiende beperkingen, aanwijzingen, eisen en voorschriften.
- 12 Het is de aannemer zonder toestemming van de directie UAV niet toegestaan werkzaamheden te verrichten:
- op maandag t/m vrijdag: voor 07:00 uur 's-ochtends en na 19:00 uur 's-avonds;
 - op zaterdagen;
 - op zon- en feestdagen.
- Bovenstaande werktijden dienen te worden afgestemd met de directie UAV en dienen goedgekeurd te worden door de Arbeidsinspectie. De toezichthouder moet namelijk aanwezig/ beschikbaar zijn gedurende de uitvoering van de werkzaamheden.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de UAV2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- door derden uit te voeren werk aan kabels, leidingen, verlichtingen, verhardingen e.d.
 - bouwwerkzaamheden;
 - werkzaamheden uitgevoerd door andere overheden;
 - onderhoudswerkzaamheden buitenruimte door de gemeente/ in opdracht van de gemeente.
- 02 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 03 Met uitbreiding van het bepaalde in § 31 van de UAV 2012 moet de aannemer gedogen, dat op of nabij het werk tijdens de uitvoering door derden werken worden uitgevoerd; hij zal daarin geen belemmering mogen veroorzaken, noch daarvoor enige schadevergoeding hoe dan ook genaamd, kunnen vorderen

01 11 02 COÖRDINATIEVERPLICHTING AANNEMER.

- 01 Daar waar nodig hoort de coördinatieverplichting volgend uit de in artikel 01.11.01 genoemde in elkaar grijpende werken tot de verplichting van de aannemer.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER.

01 12 01 ALGEMEEN.

- 01 De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij de uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de belanghebbende, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie UAV vrijwaren van klachten van betrokkenen.
- 02 Indien de aannemer ter zake van het verkeer opdrachten van de directie UAV niet nakomt of de hiervoor

HFD PAR ART LID

gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,-. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingsom worden ingehouden.

01 12 06 VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING.

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden. De aannemer is verplicht tijdens de uitvoering de gebruikers met hun voertuigen, landbouwwerktuigen, paarden, vee en dergelijke onbelemmerde doorgang te verlenen.
- 02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op § 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.
- 06 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.
- 07 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 06 ALGEMEEN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012, in 2-voud te overleggen aan de directie UAV. Het schema dient inzicht te geven in:
 - de volgorde van uitvoering;
 - de wijze van uitvoering;
- 03 In verband met geluidsoverlast e.d. dienen werkzaamheden bij scholen zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden uitgevoerd. De schooltijden zijn:
 - 's morgens van 8.30 uur tot 12.00 uur
 - 's middags van 13.00 uur tot 15.30 uur
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden vermeld in lid 03 zijn alleen toegestaan na overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.
- 06 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de UAV2012, verlangd omvattende:
 - een plan van aanpak;
 - de wijze van uitvoering;

HFD PAR ART LID

- de inzet van werknemers;
- de inzet van materieel;
- een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
- gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;
- relatie met werken door derde(n);
- tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer;

01 13 08 DAGBOEK, LIJSTEN EN RAPPORTEN

- 01 In aanvulling op paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 levert de aannemer een ondertekende lijst inhoudende het gestelde in paragraaf 27 lid 1 van de U.A.V. 2012.

01 16 VERZEKERINGEN.

01 16 02 VERZEKERINGEN ALGEMEEN

- 01 De Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor de risico's van aansprakelijkheid die voortvloeien uit en verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.
- 02 De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Opdrachtgever wijzigen, tenzij de Opdrachtgever hiervoor haar expliciete en Schriftelijke toestemming heeft gegeven.
- 03 Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal de Opdrachtnemer afsluiten ten minste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

01 16 03 VERZEKERING DOOR DE AANNEMER BIJ OVEREENKOMSTEN VOLGENS UAV 2012.

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,-- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 5.000,-- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schade zijn.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020 wordt verlangd, voor de volgende vrijkomende materialen.
- groenafval
- 02 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen, waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen eigendom van de aannemer worden/ afgevoerd moeten worden naar een erkende inrichting, worden eventuele storkosten afgerekend op de betreffende besteksposten.
Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, keuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE

01 18 03 WERKWIJZE AFHANDELING SCHADES

- 01 Van het ontstaan van schades door de aannemer geeft de aannemer zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen één dag na het ontstaan hiervan, kennis aan de directie.
- 02 Wanneer voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden door de aannemer schades worden geconstateerd, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis aan de directie.
- 03 Indien schades als bedoeld in lid 01 te laat worden gemeld kan een korting worden opgelegd van € 250,- per schade zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 04 Schade aan het werk, welke voor rekening van de aannemer is, zal door deze worden hersteld binnen door de directie te stellen termijnen, tenzij van de aannemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dat het herstel door hem geschiedt. In dit geval, alsmede indien redelijkerwijs van de opdrachtgever niet kan worden verlangd, dat hij het herstel door de aannemer laat verrichten, kan de opdrachtgever in plaats daarvan een geldelijke vergoeding van de aannemer vorderen.
- 05 Indien het herstellen van de schade door de aannemer niet of niet tijdig wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de vastgestelde termijn, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE GEWASSEN EN KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 01 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 tot en met 01.18.07 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan houtachtige gewassen en kruidachtige vegetatie:
 - vijfenveertig euro (EUR 45,00) per m2 houtachtige gewassen, vaste planten en eenjarige;
 - tien euro (EUR 10,00) per m2 kruidachtige vegetatie en gras.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 en 03 van de Standaard 2020 wordt gesteld dat de hoogte van het schadebedrag bij schade aan bomen wordt bepaald volgens het gestelde in artikel 01.18.05 met dien verstande dat te allen tijde een bedrag van €750,- per schadegeval per boom in rekening wordt gebracht.
- 04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 4 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten volledig voor rekening van de aannemer.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING BESCHERMDE FLORA EN FAUNA

- 01 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie. De opdrachtgever hanteert een schadevergoedingsregeling indien er schade is toegebracht aan een vaste rust of verblijfplaats beschermde flora en fauna.
Het betreft:
 - driehonderdvijftig euro (EUR 350,00) per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat;
 - tweehonderdvijftig euro (EUR 250,00) per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat.De kosten als gevolg van het stilleggen van werkzaamheden door een dienstdoende en bevoegde handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 18 07 WERKWIJZE AFHANDELING SCHADES AAN GRASVEGETATIES

- 04 Onder kruidachtige vegetatie, als bedoeld in artikel 01.18.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt ook berm, gazon e.d. bedoeld.
- 05 Schades aan grasvegetaties zoals insporing dienen op kosten van de aannemer te worden hersteld.
- 06 Indien het herstellen van de schade door de aannemer niet of niet tijdig wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de vastgestelde termijn, zonder dat hiervoor een

HFD PAR ART LID

ingebrekestelling nodig is.

01 18 08 SCHADEVERGOEDING TERREINMEUBILAIR

- 01 De schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bestrating, straatmeubilair, en obstakels bedraagt minimaal €500,- per schadegeval. De korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN.

01 19 01 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPAN (V&G-PLAN).

- 01 Het Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerp, model) in artikel 5 van het Besluit maakt deel uit van dit bestek. Binnen 2 weken na de opdracht van het werk, en verder steeds nadat wijzigingen van belang zijn opgetreden, dient de aannemer een aangevuld Veiligheids- en Gezondheidsplan overeenkomstig artikel 5 van het Besluit, gedateerd en ondertekend, in tweevoud bij de directie in. In dit Veiligheids- en Gezondheidsplan steeds de gegevens en aanvullingen van de eventuele onderaannemers en nevenaannemers verwerken. In de bestekken van de nevenaannemers zal de bepaling worden opgenomen dat deze aannemers de gegevens c.q. de aanvullingen op het Veiligheids- en Gezondheidsplan van hun onderdeel van het werk tenminste 2 weken voordat zij met hun werkzaamheden op de bouwplaats aanvangen, ter beschikking moeten stellen.
- 02 Bovengenoemd plan moet naast de in artikel 5 van "het Besluit" genoemde informatie de volgende gegevens bevatten:
- namen, adressen en telefoonnummers van bij het werk betrokken instanties en bedrijven met vermelding van de contactpersonen;
 - de taakverdeling binnen de werkorganisatie van de aannemer(s);
 - de dagindeling met arbeids- en rustdagen;
 - de schriftelijke instructies, voor zover van toepassing, betreffende de aard van de verontreiniging, de arbeids-hygiëne en de veiligheidsmaatregelen zoals deze door de aannemers ter hand zullen worden gesteld en zullen worden toegelicht;
 - het materieel, het materiaal en de instrumenten die op het werk aanwezig zullen zijn, o.a. merk, type bouwjaar, machine/kentekennummer, en laatste keuringsdatum met vermelding van de instantie die de keuring van het ingezette materiaal heeft verricht met betrekking tot de veiligheid;
 - de persoonlijke beschermingsmiddelen die aan de werknemers zullen worden uitgereikt;
 - de beschikbaarheid van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen;
 - de handelwijze bij alarmsituaties;
 - het type van het alarmsysteem;
 - de handelwijze bij E.H.B.O gevallen;
 - namen van E.H.B.O.-medewerkers met plaats verband middelen op het werk;
 - namen, adressen en telefoonnummers van artsen, politie en brandweer in de gemeente waar wordt gewerkt.

01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE.

- 01 In aanvulling op lid 01 in artikel 01.19.02 van de Standaard 2020 moet de aannemer een coördinator voor de uitvoeringsfase aanstellen zoals bedoeld in artikel 2.29 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De aannemer moet borgen dat deze coördinator de taken zoals omschreven in artikel 2.31 van het arbeidsomstandighedenbesluit naar behoren kan vervullen én naar behoren uitoefent. Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie UAV.

01 19 03 GELUIDSHINDER

- 01 Paragraaf 23 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met:
- a. Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de

HFD PAR ART LID

geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:

- 50 dB (A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode)
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- b. Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voorzover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB (A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq).
- c. Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode.
- d. De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-II).

01 19 06 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSDOSSIER.

- 01 De aannemer vult het Veiligheids- en Gezondheidsdossier als bedoeld in artikel 8 van het Besluit aan conform een bij het bestek gevoegd model.

01 22 TE BESCHERMEN SOORTEN, FLORA EN FAUNA- WET NATUURBESCHERMING

01 22 02 VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

- 01 Bij elke bouwvergadering zorgt de aannemer ervoor, dat "Flora en Fauna" wordt geagendeerd.
- 02 Tot de verplichtingen van de aannemer behoort tot het onverkort volgen van het door de directie geaccepteerde plan van aanpak. Het bepaalde in dit lid ontheft de aannemer niet van zijn verplichtingen om het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen uit te voeren en tijdig te voltooien.
- 03 Inventarisatie en monitoren enkel door werknemers in het bezit van certificaat Zorgvuldig handelen Flora en Fauna o.g. van een erkend opleidingsinstituut. Certificaten van betrokken medewerkers dienen aan de directie te worden overlegd.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK FLORA EN FAUNA

- 01 De aannemer stelt zo spoedig mogelijk een Plan van Aanpak Flora en Fauna op en moet tenminste de uitgewerkte aspecten omvatten overeenkomstig artikel 01.22.04.
- 02 De aannemer legt het door hem gedateerde en ondertekende plan van aanpak in tweevoud aan de directie ter acceptatie voor, uiterlijk op de 15de werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen.
- 03 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van het plan van aanpak en deelt haar beslissing, in elk geval uiterlijk op de tiende werkdag na de dag waarop zij het heeft ontvangen, schriftelijk aan de aannemer mee.
- 04 In geval van acceptatie worden de exemplaren van het plan van aanpak door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de exemplaren aan de aannemer wordt toegezonden.
- 05 Acceptatie wordt slechts aan het plan van aanpak onthouden, indien uit de inhoud blijkt dat niet aan de uit de overeenkomst en gedragscode voortvloeiende eisen wordt voldaan. In geval het plan niet wordt geaccepteerd, wordt de aannemer met de redenen hiervan schriftelijk in kennis gesteld. De aannemer legt in dat geval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen, een nieuw plan van aanpak, waarbij met de bezwaren van de directie rekening is gehouden, ter acceptatie aan de directie voor.

01 22 04 INHOUD PLAN VAN AANPAK FLORA EN FAUNA

- 01 Het plan van aanpak gedragscode dat betrekking heeft op de uitvoering van het bestek bevat naast de eisen uit de gedragscode, het besteksnummer, een korte omschrijving van het werk, de datering en de ondertekening door de aannemer ten minste de volgende onderdelen:
- uitwerking algemene zorgplicht;
 - uitwerking algemeen zorgvuldig handelen;
 - uitwerking specifiek zorgvuldig handelen.

HFD PAR ART LID

- 02 Specifieke aandacht dient uit te gaan naar:
- uitvoeringsmethode en beschermingsmaatregelen;
 - wijze van registratie beschermde soorten;
 - instructie van personeel;
 - omgang, monitoring, evaluatie;
 - calamiteiten;
 - communicatie met opdrachtgever.

01 22 05 REGISTRATIE FLORA EN FAUNA

- 01 Het onderstaande registratiepunt geldt gedurende de looptijd van het bestek. De overeengekomen momenten waarop de resultaten worden overlegd conform artikel 01.13.05 lid 01 punt e. van de Standaard 2020 zijn:
- tijdens de met de directie te houden bouwvergaderingen;
 - bij oplevering van het werk.
- De resultaten moeten worden gerapporteerd conform de van toepassing zijnde bepalingen en bijlagen van dit bestek (rapportageformulieren e.d.). Ontbrekende rapportage-en/of inspectieformulieren dienen te worden samengesteld door de aannemer en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de directie.
- Het onderstaande moment betreft het registratiepunt overeenkomstig artikel 01.13.05 van de Standaard 2020. Het betreft de volgende aspecten:
- registreren voortkomen van beschermde flora en fauna.

01 22 06 EISEN PERSONEEL INZET NATUURWET

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Natuurwet dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - niveau 1, Voorman / zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor bestendig beheer Natuurwet zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 23 COMMUNICATIE

01 23 02 INFORMATIEOVERDRACHT EN DIRECTIEOVERLEG

- 01 De door opdrachtgever of door opdrachtgever aangewezen directievoerder(s) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief, vergaderverslag of e-mail door directie UAV) zijn bevestigd.
- 02 De door of namens de, door de opdrachtnemer aangewezen, uitvoeringsverantwoordelijke(n) gedane mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk (per brief, vergaderverslag of e-mail door opdrachtnemer) zijn bevestigd.
- 06 Tijdens de uitvoering van het werk zullen zo dikwijls de directie dit nodig oordeelt bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. De opdrachtgever draagt zorg voor de schriftelijk verslaglegging van dit overleg. Gerekend wordt op 4 bouwvergaderingen per jaar.
- 07 Tijdens wekelijks overleg (gebiedstoezichthouder met uitvoerder) komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde:
- verslag voorgaande overleg;
 - voortgang werkzaamheden ;
 - kwaliteit geleverde werk;
 - meldingen van verkeersmaatregelen
 - schades en klachten;
 - V&G;
- De gemaakte afspraken tijdens dit overleg worden door de vertegenwoordiger(s) van de opdrachtgever vastgelegd middels een actielijst wat wordt opgenomen in de weekproductiestaat.
- De vertegenwoordiger van de opdrachtgever draagt zorg voor het plannen van de overlegmomenten in samenspraak met de vertegenwoordiger van de opdrachtnemer.

HFD PAR ART LID

01 24 BEELDKWALITEIT

01 24 04 MEETLOCATIES

- 01 De Opdrachtgever bepaalt de meetlocaties. De meetlocaties worden gevormd door rasters van 100x100 meter over het te onderhouden areaal te projecteren. Een raster is vervolgens 1 meetlocatie.

01 24 05 AANVANG WERK

- 02 In afwijking op artikel 01.24.05 neemt de Opdrachtnemer voor (31-05-2022) de kwaliteit van bestaande situatie op en legt deze schriftelijk vast. De opname heeft zowel betrekking op de frequentieposten alsmede de weekposten. Tijdens deze opname worden alle onderdelen bekeken welke de Opdrachtgever voornemens is om in opdracht uit te geven aan de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht om bij de opname aanwezig te zijn of een vertegenwoordiger af te vaardigen.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden dient het onderhoud in een dusdanige onderhoudstoestand te verkeren dat de werkzaamheden conform de overeenkomst uitgevoerd kunnen worden door de Opdrachtnemer.

Voor aanvang van de werkzaamheden bedraagt het percentage meetvakken, meetstroken of meetelementen dat niet voldoet aan het voorgeschreven kwaliteitsniveau per bestekspost ten hoogste 10%

- 04 Indien de Opdrachtnemer geen gebruik wenst te maken van de in lid 02 genoemde opname dan wordt gesteld dat de onderhoudstoestand voldoende is en de Opdrachtnemer de werkzaamheden conform de Raamovereenkomst kan uitvoeren zonder verrekening van enige vorm van meerwerk/ extra werkzaamheden.

01 26 SROI-VERPLICHTING

01 26 01 SOCIAL RETURN ARBEIDSMARKTREGIO ZUID-LIMBURG

- 01 Algemeen deel

Social Return

De gemeenten in Zuid-Limburg hebben als sociale doelstelling dat een investering naast het 'gewone' rendement ook een concrete sociale winst (return) moet opleveren. Dit doen de gemeenten door Social Return (SR) als voorwaarde te stellen bij inkoop- en aanbestedings-trajecten.

Door de sociale investering van de opdrachtnemer worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (zie onderstaand voor een beschrijving van de doelgroep) voorbereid en/of geplaatst op een duurzame deelname aan de arbeidsmarkt. Zo krijgt de Social Return kandidaat een kans zich te ontwikkelen als volwaardig werknemer. Invulling van de Social Return verplichting betreft maatwerk en kan passend worden gemaakt op eigen bedrijfsvoering, waarbij opdrachtgever openstaat voor initiatieven en gelijkwaardige alternatieven, wanneer eerdergenoemde vormen niet mogelijk zijn.

De invulling gaat altijd in overleg met de Coördinator Social Return, die wordt ingezet door de gemeente en verantwoordelijk is voor de naleving van Social Return. Tenslotte kunnen rapportage- en evaluatiemomenten gedurende de looptijd van het contract aanleiding geven tot verandering van de Social Return invulling in samenspraak met de coördinator SR en met goedkeuring van opdrachtgever.

Contactgegevens coördinatiepunt Social Return

De coördinatie van Social Return is belegd bij WSP Parkstad en deze organisatie zorgt voor coördinatie, controle, monitoring van en ondersteuning bij de realisatie. Voor advies en ondersteuning met betrekking tot Social Return neemt u contact op met Daniëlle Slangen, sroiparkstad@wspparkstad.nl <<mailto:sroiparkstad@wspparkstad.nl>>, 06-11374774.

Programma van Eisen

Percentage opdrachtwaarde

Bij de toepassing van Social Return dient 5% van de opdrachtwaarde te worden omgezet in werkgelegenheid voor de doelgroep van Social Return.

HFD PAR ART LID

In deze aanbesteding wordt de inschrijver verplicht om tenminste 5% van de opdrachtwaarde (realisatie excl. btw en excl. latere wijzigingen van dat bedrag door meer-/minderwerk) aan te wenden voor Social Return door de inzet van kandidaten uit de doelgroep vanuit de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg. Bij de inzet van kandidaten van buiten de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is inschrijver verplicht om tenminste 6% van de opdrachtwaarde aan te wenden voor Social Return door inzet van kandidaten uit de doelgroep. Gelet op de samenwerking met de gemeenschappen, die in het kader van deze opdracht als specifieke eis geldt, heeft inzet van kandidaten vanuit de lokale arbeidsmarkt de voorkeur.

De verplichting mag breder binnen de bedrijfsvoering van opdrachtnemer worden ingevuld dan alleen op onderliggende opdracht, zolang het verband houdt met het voorwerp van de opdracht. De Social Return verplichting dient binnen de looptijd van de opdracht (inclusief eventuele verlengingen en onderhoudstermijn) te worden gerealiseerd.

Doelgroep

Tot de doelgroep van Social Return behoren:

- Uitkeringsgerechtigden in het kader van de
 - * Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (loaw) en Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen loaz
 - * Werkloosheidswet
 - * Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)/ Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 - * Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
 - * Algemene Nabestaandenwet (ANW)
 - * Dan wel rechtsopvolgers van deze regelingen
- Personen die gebruik maken van voorzieningen/instrumenten van één van bovengenoemde regelingen en daardoor geen uitkering meer ontvangen (waaronder personen werkzaam op een gesubsidieerde arbeidsplaats)
- Niet uitkeringsgerechtigden zoals bedoeld in de Participatiewet
- Met werkloosheid bedreigde inwoners
- Personen behorende tot de doelgroep Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw-ers)
- Kandidaten doelgroepregister
- BOL/BBL-leerlingen (voor maximaal 50% van de opdrachtwaarde)

Duur meetellen

Medewerkers met een vastgestelde arbeidsbeperking mogen minimaal twee jaar en langer bij een voortdurende indicatie worden meegeteld. Wanneer medewerkers vanuit de doelgroep zijn geplaatst via Social Return dan mogen zij minimaal gedurende twee jaar worden meegeteld voor Social Return. Leerlingen die BOL/BBL-traject volgen, mogen gedurende de gehele opleiding worden meegeteld.

Procedure na gunning

Opdrachtnemer dient binnen zeven dagen na de mededeling omtrent gunnen contact op te nemen met het coördinatiepunt SR. Met opdrachtnemer worden binnen de kaders van onderliggende aanbesteding na de gunning nadere prestatieafspraken gemaakt over de concrete invulling van de Social Return verplichting. De prestatieafspraken (inclusief de wijze waarop de nakoming ervan verantwoord zal worden) maken vervolgens onlosmakelijk deel uit van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Verantwoording en rapportage Social Return

- Alvorens een kandidaat kan worden opgevoerd als kandidaat Social Return dient dit worden voorgelegd en geaccordeerd.
- De opdrachtnemer rapporteert periodiek -conform afspraak- met behulp van het rapportageformat over de voortgang van de invulling van de Social Return-verplichting en onderbouwt deze met bewijsstukken,
- Wanneer er sprake is van inleenconstructies dienen op aanvraag facturen inzichtelijk te worden gemaakt.
- Kosten in het kader van scholing dienen onderbouwd te worden met gedetailleerde nota's van de scholing. In geval van interne scholing dienen de gemaakte kosten schriftelijk te worden onderbouwd.

Om de gerealiseerde resultaten ten aanzien van Social Return te kunnen bepalen, gelden in ieder geval de volgende uitgangspunten:

- Inschaling van kandidaten uit de genoemde Doelgroep geschiedt conform de voor hem/haar geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst- bij een andere werkgever. Opgemerkt wordt dat voor de Wsw-doelgroep een aparte CAO geldt.

HFD PAR ART LID

- Indien opdrachtnemer bij het plaatsen van de doelgroep gebruik maakt van subsidies of overige premies dan worden deze afgetrokken van - of in mindering gebracht op - het bedrag te voldoen onder de Social Return verplichting.
- Scholing en opleiding vinden plaats bij een erkend opleidingsinstituut.
- Begeleidingskosten, mits noodzakelijk, aannemelijk en deugdelijk onderbouwd. Begeleidingskosten zijn kosten die noodzakelijkerwijs gemaakt worden bij de te werkstelling of inzet van een kandidaat uit de doelgroep, en bedragen niet meer dan gemiddeld 20% van de totale verplichting.
- Opdrachtnemer rapporteert periodiek zijn voortgang in het kader van Social Return aan het coördinatiepunt SR en tenminste na afloop van het contract.

Voldoen aan verplichting

Wanneer een opdrachtnemer niet (volledig) voldoet aan de verplichting in het kader van Social Return, dan is sprake van wanprestatie in de nakoming van de overeenkomst en wordt het niet ingevulde Social Return bedrag verrekend. Uiteraard wordt de naleving van de verplichting gedurende de looptijd gemonitord en wordt de opdrachtnemer in gebreke gesteld indien hij daar niet aan voldoet. Na ingebrekestelling volgt verrekening van het niet ingevulde Social Return-bedrag.

Het te verrekenen bedrag wordt geïnd via de laatste betalingen aan de opdrachtnemer.

Verantwoordelijkheid

De opdrachtnemer blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor het nakomen van zijn Social Return verplichtingen, zoals het werven, selecteren, opleiden, plaatsen en begeleiden van de Doelgroep. Dit geldt ook wanneer opdrachtnemer de Social Return verplichting (deels) overdraagt aan bijvoorbeeld onderaannemers. De opdrachtnemer kan bij de invulling gebruik maken van de advisering en faciliteiten van het coördinatiepunt SR.

01 27 SCHADEN.

01 27 01 VOORKOMING MILIEUSCHADE.

- 01 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat geen benzine, oliën of vetten worden gemorst als gevolg van tanken, doorsmeren of lekkage aan leidingen e.d. van het materieel. Tevens dient de aannemer te voorkomen dat resten van bouwstoffen en/of stoffen, vrijkomend bij het reinigen van materieel e.d., in de bodem en/of het oppervlaktewater worden gebracht. Van het ontstaan van schades door de aannemer geeft de aannemer zo spoedig mogelijk, in elk geval binnen één dag na het ontstaan hiervan, kennis aan de directie.
- 02 Indien er toch sprake blijkt te zijn van milieuschade als gevolg van bovenstaande oorzaken dient de aannemer de verontreiniging voor eigen rekening te verwijderen ter goedkeuring van de directie UAV.
- 03 Brandstoffen dienen bovengronds bewaard te worden in afsluitbare tanks die geplaatst zijn in een vloeistofdichte bak. De inhoud van de bak moet voldoende zijn om de inhoud van de tank te bevatten. Boven de vloeistofdichte bak dient een afdak aangebracht te worden, zodanig dat er geen regenwater in de bak kan komen.

01 27 02 MELDEN VAN SCHADEN.

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18. van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de directie UAV, voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 02 Bij schades aan eigendommen van derden neemt de aannemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de gemeente. De directie UAV dient, conform lid 1, van deze schade(s) wel op de hoogte gebracht te worden. Daarnaast dient de aannemer bij de bouwvergaderingen de (globale) stand van zaken met betrekking tot de afwikkeling van deze schade(s) te melden.
- 03 Bij schades aan eigendommen van de gemeente zal, naast de herstelkosten, een korting worden toegepast van:
 - veertig euro (€ 40,--) per m2 beschadigde tegelverharding;
 - tachtig euro (€ 80,--) per m2 beschadigde tegelverharding;
 - tien euro (€10,--) per m1 beschadigde opsluitband/ trottoirband;

HFD PAR ART LID

- vierhonderdzeventig (€470,--) per m2 beschadigde asfaltverharding
 - vijfhonderd euro (€ 500,--) per beschadigd object.
- Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de herstellkosten zoals genoemd in lid 5.

- 04 Indien de aannemer een door haar veroorzaakte schade niet binnen één werkdag aan de directie UAV heeft gemeld, zal per geval en per dag een korting worden toegepast van vijfhonderd euro (€ 500,--). Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is en komt bovenop de korting zoals genoemd in lid 3.
- 05 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de aannemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 28 WEERS- EN TERREINOMSTANDIGHEDEN

01 28 01 ALGEMEEN

- 01 Indien naar het oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond óf verhard terrein zal veroorzaken, is de Opdrachtnemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren. De Opdrachtnemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk/de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de U.A.V. 2012.

01 40 DUURZAAMHEID

01 40 02 EISEN MOBIELE WERKTUIGEN

- 01 Al het in te zetten motorische handgereedschap (zoals bladblazers en bosmaaiers) moeten elektrisch zijn aangedreven. Motorisch handgereedschap welke worden aangedreven met een diesel- of benzinemotor zijn niet toegestaan.
- 02 Voor elke constatering dat het in te zetten motorisch handgereedschap niet voldoet aan het gestelde in lid 01, is de opdrachtgever gerechtigd tot het opleggen van een korting van € 100 per geval per dag.

51 GROENVOORZIENINGEN

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 21 BEGRIPPEN

51 21 03 BEELDKWALITEIT

- 01 In aanvulling op artikel 51.21.03 lid 01 a komt in gazon onkruid voor.

51 22 EISEN AAN DE UITVOERING MAAIWERK

51 22 05 MAAIEN

- 12 De aannemer dient bij aantreffen van de Japanse Duizendknoop en Kaukasische Bereklaau tijdens maaierwerkzaamheden deze niet af te maaien en de locatie schriftelijk met tekening van de locatie en aantal planten te melden aan de directie.
- 13 Het bijmaaien rondom bomen en obstakels dient telkens tot twee werkdagen vóór het maaien van de betreffende percelen zijn uitgevoerd.
- 14 Tot het maaien van gazon behoort tevens het slepen/ slechten van molshopen direct voorafgaand aan de maaibeurt.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

51 25 02 BEHEERSEN NATUURLIJK AFVAL GRASVEGETATIES

- 03 Tot natuurlijk afval behoort naast blad en bloesem tevens afgevallen takken, twijgen, elzenproppen, restanten van zaden e.d.
- 04 Tijdens de maaierwerkzaamheden mag zwerfvuil(grof en fijn) niet kapot worden gemaaid. Zwerfvuil dat op een grasvegetatie aanwezig is dient voorafgaand aan de maaierwerkzaamheden verzameld en afgevoerd te worden.

51 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN

51 27 05 ALGEMEEN

- 01 In aanvulling op artikel 51.27 geschiedt de meting van het oppervlakte talud en bermen in het horizontale vlak.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN AAN DE UITVOERING

51 42 16 BEHEERSEN ONKRUID IN BEPLANTING

- 11 In aanvulling op artikel 51.42.16 moeten vakken met vaste planten onkruidvrij gemaakt worden middels wieden/ plukken. Schoffelen in de vakken met vaste planten is niet toegestaan.
- 12 Gebruik van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 8 ONKRUIDBEHEERSING EN NATUURLIJKAFVAL OP VERHARDING

51 82 EISEN AAN DE UITVOERING

51 82 10 ONKRUIDBESTRIJDING

- 01 Gebruik van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaanGebruik van chemische en biologische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.

51 85 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

51 85 01 BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN

- 02 Tot natuurlijk afval op verharding behoort naast blad en bloesem tevens afgevallen takken, twijgen, elzenproppen, restanten van zaden e.d.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

- 01 De borden moeten worden uitgevoerd met retro-reflecterend materiaal van kwaliteitsklasse III of hoger.
- 02 De kosten die verbonden zijn aan het plaatsen, het onderhouden en het verwijderen van verkeersmaatregelen die nodig zijn voor het veilig werken komen geheel voor rekening van de aannemer.
- 03 Rijden op trottoirs, vrij liggende voet- of fietspaden moet zoveel mogelijk worden vermeden en is uitsluitend toegestaan als dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden en geen schade wordt gereden. Schade aangebracht of veroorzaakt door de aannemer zal op kosten van de aannemer worden hersteld.
- 04 Afzettingen en verkeersvoorzieningen moeten voldoen aan de Nieuwe CROW-richtlijnen voor verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden (juli 2020), Werken op niet-autosnelwegen (publicaties 525, 527 en 530b).

62 12 02 TIJDSTIPPEN WERKZAAMHEDEN

HFD PAR ART LID

- 01 Werkzaamheden langs de ontsluitingswegen in de gemeente waarvoor het toepassen van verkeersmaatregelen benodigd is, moeten buiten de spitsuren (7:00 - 9:00 uur en van 15:00- 18:00 uur) worden uitgevoerd.

62 13 INFORMATIE OVERDRACHT

62 13 03 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 Uiterlijk 2 weken na de het startoverleg, dient de aannemer een verkeersplan in bij de directie. Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012.
- 02 In het verkeersplan dienen de volgende gegevens te worden vermeld:
- Hoe en welke betrokkenen worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over mogelijk op te treden hinder met betrekking tot de toegang van percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen, parkeermogelijkheden, etc. alsmede de periode(n) en de mate van hinder; zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening of bijbetaling;
 - Naam en telefoonnummer van de medewerker(s) van de aannemer die is (zijn) belast met de controle van de aangebrachte voorzieningen.
- 04 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

62 14 01 ALGEMEEN

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, zal per voorkomend geval en per dag een korting van € 500,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 21106-7

Perceel 7: Nuth en Grijzegrubben Onderhoud groen

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 21106-7

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbijet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbijet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)

.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: 21106-7

Perceel 7: Nuth en Grijzegrubben Onderhoud groen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU A				
10	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
100	BOSPLANTSOEN				
1001	<u>Afvalbeheersing</u>				
100110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen A	week	295,00	V	
100120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen A	week	295,00	V	
100130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen A	week	295,00	V	
1002	<u>Onkruidbeheersing</u>				
100210	Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	49.118,00	V	
1003	<u>Snoeien</u>				
100310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-A	week	295,00	V	
100330	Terugzetten beplanting.	m2	2.456,00	V	
101	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN				
1011	<u>Afvalbeheersing</u>				
101110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters A	week	295,00	V	
101120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters A	week	295,00	V	
101130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters A	week	295,00	V	
1012	<u>Onkruidbeheersing</u>				
101210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters A	week	295,00	V	
1013	<u>Snoeien</u>				
101310	Beheersen overgroei-heesters - A	week	295,00	V	
101330	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.211,00	V	
102	BODEMBEDEKKERS				
1021	<u>Afvalbeheersing</u>				
102110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers A	week	295,00	V	
102120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers A	week	295,00	V	
102130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers A	week	295,00	V	
1022	<u>Onkruidbeheersing</u>				
102210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers A	week	295,00	V	
1023	<u>Snoeien</u>				
102310	Beheersen overgroei-bodembedekkers A	week	295,00	V	
102320	Snoeien sierplantsoen.	m2	582,00	V	
103	BLOKHAGEN				
1031	<u>Afvalbeheersing</u>				
103110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen A	week	295,00	V	
103120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen A	week	295,00	V	
103130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen A	week	295,00	V	
1032	<u>Onkruidbeheersing</u>				
103210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen A	week	295,00	V	
1033	<u>Snoeien</u>				
103310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen A <2.0m	week	295,00	V	
104	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1041	<u>Afvalbeheersing</u>				
104110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen A	week	295,00	V	
104120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen A	week	295,00	V	
104130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen A	week	295,00	V	
1042	<u>Onkruidbeheersing</u>				
104210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen A	week	295,00	V	
1043	<u>Snoeien</u>				
104310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- A <2.0m	week	295,00	V	
105	KLIM- EN LEIPLANTEN				
1051	<u>Afvalbeheersing</u>				
105110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei -A	week	295,00	V	
105120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -A	week	295,00	V	
105130	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei -A	week	295,00	V	
1052	<u>Onkruidbeheersing</u>				
105210	Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei A	week	295,00	V	
1053	<u>Snoeien</u>				
105310	Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- A <2.0m	week	295,00	V	
106	STRUIKROZEN				
1061	<u>Afvalbeheersing</u>				
106110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen A	week	295,00	V	
106120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen A	week	295,00	V	
106130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen A	week	295,00	V	
1062	<u>Onkruidbeheersing</u>				
106210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen A	week	295,00	V	
1063	<u>Snoeien</u>				
106310	Beheersen overgroei-struikrozen-A	week	295,00	V	
106320	Snoeien struikrozen.	m2	1.628,00	V	
1064	<u>Bemesten</u>				
106410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	1.628,00	V	
107	VASTE PLANTEN				
1071	<u>Afvalbeheersing</u>				
107110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten A	week	295,00	V	
107120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten A	week	295,00	V	
107130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten A	week	295,00	V	
1072	<u>Onkruidbeheersing</u>				
107210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten A	week	295,00	V	
1073	<u>Snoeien</u>				
107310	Beheersen overgroei-vaste planten - A	week	295,00	V	
107320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	2.403,00	V	
1074	<u>Bemesten</u>				
107410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	2.403,00	V	
108	WISSELPERKEN				
1081	<u>Afvalbeheersing</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
108110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-wisselperken A	week	295,00	V	
108120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-wisselperken A	week	295,00	V	
108130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-wisselperken A	week	295,00	V	
1082	<u>Onkruidbeheersing</u>				
108210	Beheersen onkruid-beplanting-wisselperken A	week	295,00	V	
1083	<u>Wisselen beplanting</u>				
108310	Planten van eenjarige	st	763,00	V	
108320	Planten van violen	st	763,00	V	
108330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	102,00	V	
108340	Uitwisselen grond.	m2	102,00	V	
1084	<u>Watergeven</u>				
108410	Nazorg wisselperken.	week	295,00	V	
109	BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING				
1091	<u>Afvalbeheersing</u>				
109110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- A	week	295,00	V	
109120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-A	week	295,00	V	
109130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-A	week	295,00	V	
1092	<u>Onkruidbeheersing</u>				
109210	Beheersen onkruid-bloembak-A	week	295,00	V	
1093	<u>Wisselen beplanting</u>				
109310	Planten van eenjarige	st	180,00	V	
109320	Planten van violen	st	180,00	V	
109330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	24,00	V	
109340	Uitwisselen grond.	m2	24,00	V	
1094	<u>Watergeven</u>				
109410	Nazorg bloembak met wisselbeplanting	week	295,00	V	
111	BOOMSPIEGELS				
1110	<u>Afvalbeheersing</u>				
111010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-A	week	295,00	V	
111020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspegel - A	week	295,00	V	
111030	Beheersen grof zwerfafval-boomspegel-A	week	295,00	V	
1111	<u>Onkruidbeheersing</u>				
111110	Beheersen onkruid-boomspegel -A	week	295,00	V	
12	ONDERHOUD KORTGRAS				
120	GAZON				
1200	<u>Afvalbeheersing</u>				
120010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen - A	week	295,00	V	
120020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-A	week	295,00	V	
120030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -A	week	295,00	V	
1201	<u>Beheersing hoogte gras</u>				
120110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud 1:3 - A	week	295,00	V	
120120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - A	week	295,00	V	
1202	<u>Beheersen overgroei randen</u>				
120210	Beheersen overgroei randen beplanting-gras A	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
120220	Beheersen overgroei randen verharding-gras A	week	295,00	V	
13	ONDERHOUD LANG GRAS				
135	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN				
1351	<u>Afvalbeheersing</u>				
135110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week	295,00	V	
1352	<u>Maaaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
135210	Maaaien bermen en taluds	are	44,79	V	
135220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds	are	44,79	V	
135230	Bijmaaaien rondom bomen (2x)	st	45,00	V	
137	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN				
1371	<u>Afvalbeheersing</u>				
137110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -A	week	295,00	V	
1372	<u>Maaaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
137210	Maaaien bermen en taluds	are	8,51	V	
137220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds	are	8,51	V	
137230	Bijmaaaien rondom bomen (2x)	st	9,00	V	
14	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
141	ONDEHROUD ELEMENTENVERHARDING				
1411	<u>Afvalbeheersing</u>				
141110	Beheersen veegvuil-verharding - A	week	295,00	V	
141120	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week	295,00	V	
141130	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week	295,00	V	
141140	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week	295,00	V	
1412	<u>Onkruidbeheersing open verharding</u>				
141210	Beh. onkruid-elem.verh. str.stenen (voeglengte). - A	week	295,00	V	
141230	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. -A	week	295,00	V	
142	ONDERHOUD HALFVERHARDING				
1421	<u>Afvalbeheersing</u>				
142110	Beheersen natuurlijk afval-verharding - A	week	295,00	V	
142120	Beheersen fijn zwerfafval-verharding - A	week	295,00	V	
142130	Beheersen grof zwerfafval-verharding - A	week	295,00	V	
1422	<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>				
142210	Beheersen onkruid-ungebonden verharding.- A	week	295,00	V	
142220	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.-A	week	295,00	V	
2	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU B				
20	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
200	BOSPLANTSOEN				
2001	<u>Afvalbeheersing</u>				
200110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen B	week	295,00	V	
200120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen B	week	295,00	V	
200130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen B	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2002 200210	<u>Onkruidbeheersing</u> Uitmaaaien rand beplantingsvak.	m	155.980,00	V	
2003 200310 200330	<u>Snoeien</u> Beheersen overgroei-bosplantsoen-B Terugzetten beplanting.	week m2	295,00 10.399,00	V V	
201	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN				
2011 201110 201120 201130	<u>Afvalbeheersing</u> Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters B Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters B Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters B	week week week	295,00 295,00 295,00	V V V	
2012 201210	<u>Onkruidbeheersing</u> Beheersen onkruid-beplanting-heesters B	week	295,00	V	
2013 201310 201320 201330	<u>Snoeien</u> Beheersen overgroei-heesters - B Terugzetten beplanting. Snoeien sierplantsoen.	week m2 m2	295,00 106,00 8.965,00	V V V	
202	BODEMBEDEKKERS				
2021 202110 202120 202130	<u>Afvalbeheersing</u> Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers B Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers B Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers B	week week week	295,00 295,00 295,00	V V V	
2022 202210	<u>Onkruidbeheersing</u> Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers B	week	295,00	V	
2023 202310 202320	<u>Snoeien</u> Beheersen overgroei-bodembedekkers B Snoeien sierplantsoen.	week m2	295,00 1.913,00	V V	
203	BLOKHAGEN				
2031 203110 203120 203130	<u>Afvalbeheersing</u> Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen B Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen B Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen B	week week week	295,00 295,00 295,00	V V V	
2032 203210	<u>Onkruidbeheersing</u> Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen B	week	295,00	V	
2033 203310	<u>Snoeien</u> Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen B <2.0m	week	295,00	V	
204	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN				
2041 204110 204120 204130	<u>Afvalbeheersing</u> Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen B Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen B Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen B	week week week	295,00 295,00 295,00	V V V	
2042 204210	<u>Onkruidbeheersing</u> Beheersen onkruid-beplanting-hagen B	week	295,00	V	
2043	<u>Snoeien</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
204310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- B <2.0m	week	295,00	V	
205	KLIM- EN LEIPLANTEN				
2051	<u>Afvalbeheersing</u>				
205110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei -B	week	295,00	V	
205120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-klim & lei -B	week	295,00	V	
205130	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-klim & lei -B	week	295,00	V	
2052	<u>Onkruidbeheersing</u>				
205210	Beheersen onkruid-beplanting-klim & lei B	week	295,00	V	
2053	<u>Snoeien</u>				
205310	Beheersen snoeibeeld-geschoren klim & lei- B <2.0m	week	295,00	V	
206	STRUIKROZEN				
2061	<u>Afvalbeheersing</u>				
206110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen B	week	295,00	V	
206120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen B	week	295,00	V	
206130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen B	week	295,00	V	
2062	<u>Onkruidbeheersing</u>				
206210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen B	week	295,00	V	
2063	<u>Snoeien</u>				
206310	Beheersen overgroei-struikrozen-B	week	295,00	V	
206320	Snoeien struikrozen.	m2	1.452,00	V	
2064	<u>Bemesten</u>				
206410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	1.452,00	V	
207	VASTE PLANTEN				
2071	<u>Afvalbeheersing</u>				
207110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten B	week	295,00	V	
207120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten B	week	295,00	V	
207130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten B	week	295,00	V	
2072	<u>Onkruidbeheersing</u>				
207210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten B	week	295,00	V	
2073	<u>Snoeien</u>				
207310	Beheersen overgroei-vaste planten - B	week	295,00	V	
207320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	3.092,00	V	
2074	<u>Bemesten</u>				
207410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	3.092,00	V	
209	BLOEMBAK MET WISSELBEPLANTING				
2091	<u>Afvalbeheersing</u>				
209110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B	week	295,00	V	
209120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B	week	295,00	V	
209130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B	week	295,00	V	
2092	<u>Onkruidbeheersing</u>				
209210	Beheersen onkruid-bloembak-B	week	295,00	V	
2093	<u>Wisselen beplanting</u>				
209310	Planten van eenjarige	st	630,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
209320	Planten van violen	st	630,00	V	
209330	Verwijderen kruidachtigen.	m2	84,00	V	
209340	Uitwisselen grond.	m2	84,00	V	
2094	<u>Watergeven</u>				
209410	Nazorg bloembak met wisselbeplanting	week	295,00	V	
210	BLOEMBAK ZONDER WISSELBEPLANTING				
2101	<u>Afvalbeheersing</u>				
210110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bloembak- B	week	295,00	V	
210120	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak-B	week	295,00	V	
210130	Beheersen grof zwerfafval-bloembak-B	week	295,00	V	
2102	<u>Onkruidbeheersing</u>				
210210	Beheersen onkruid-bloembak-B	week	295,00	V	
2104	<u>Watergeven</u>				
210410	Nazorg bloembak zonder wisselbeplanting	week	295,00	V	
211	BOOMSPIEGELS				
2110	<u>Afvalbeheersing</u>				
211010	Beheersen natuurlijk afval-boomspeigels-B	week	295,00	V	
211020	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel - B	week	295,00	V	
211030	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel-B	week	295,00	V	
2111	<u>Onkruidbeheersing</u>				
211110	Beheersen onkruid-boomspiegel -B	week	295,00	V	
22	ONDERHOUD KORTGRAS				
220	GAZON				
2200	<u>Afvalbeheersing</u>				
220010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen - B	week	295,00	V	
220020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-B	week	295,00	V	
220030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -B	week	295,00	V	
2201	<u>Beheersing hoogte gras</u>				
220110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud 1:3 - B	week	295,00	V	
220120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - B	week	295,00	V	
2202	<u>Beheersen overgroei randen</u>				
220220	Beheersen overgroei randen verharding-gras B	week	295,00	V	
23	ONDERHOUD LANG GRAS				
235	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN				
2351	<u>Afvalbeheersing</u>				
235110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week	295,00	V	
2352	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
235210	Maaien bermen en taluds	are	1.085,91	V	
235220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds	are	1.085,91	V	
235230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	1.086,00	V	
237	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2371	<u>Afvalbeheersing</u>				
237110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -B	week	295,00	V	
2372	<u>Maaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
237210	Maaien bermen en taluds	are	116,59	V	
237220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds	are	116,59	V	
237230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	117,00	V	
3	ONDERHOUD - AMBITIENIVEAU C				
30	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
300	BOSPLANTSOEN				
3001	<u>Afvalbeheersing</u>				
300110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bosplantsoen C	week	295,00	V	
300120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bosplantsoen C	week	295,00	V	
300130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bosplantsoen C	week	295,00	V	
3002	<u>Onkruidbeheersing</u>				
300210	Uitmaaien rand beplantingsvak.	m	130.234,00	V	
3003	<u>Snoeien</u>				
300310	Beheersen overgroei-bosplantsoen-C	week	295,00	V	
300330	Terugzetten beplanting.	m2	13.023,00	V	
301	HEESTERS, SIEERHEESTERS EN BOTANISCHE ROZEN				
3011	<u>Afvalbeheersing</u>				
301110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-heesters C	week	295,00	V	
301120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-heesters C	week	295,00	V	
301130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-heesters C	week	295,00	V	
3012	<u>Onkruidbeheersing</u>				
301210	Beheersen onkruid-beplanting-heesters C	week	295,00	V	
3013	<u>Snoeien</u>				
301310	Beheersen overgroei-heesters - C	week	295,00	V	
301320	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.801,00	V	
302	BODEMBEDEKKERS				
3021	<u>Afvalbeheersing</u>				
302110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-bodembedekkers C	week	295,00	V	
302120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-bodembedekkers C	week	295,00	V	
302130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-bodembedekkers C	week	295,00	V	
3022	<u>Onkruidbeheersing</u>				
302210	Beheersen onkruid-beplanting-bodembedekkers C	week	295,00	V	
3023	<u>Snoeien</u>				
302310	Beheersen overgroei-bodembedekkers C	week	295,00	V	
302320	Snoeien sierplantsoen.	m2	281,00	V	
303	BLOKHAGEN				
3031	<u>Afvalbeheersing</u>				
303110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-blokhagen C	week	295,00	V	
303120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week	295,00	V	
303130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-blokhagen C	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3032	<u>Onkruidbeheersing</u>				
303210	Beheersen onkruid-beplanting-blokhagen C	week	295,00	V	
3033	<u>Snoeien</u>				
303310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen-blokhagen C <2.0m	week	295,00	V	
304	LIJNVORMIGE HAGEN EN VORMHAGEN				
3041	<u>Afvalbeheersing</u>				
304110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-hagen C	week	295,00	V	
304120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-hagen C	week	295,00	V	
304130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-hagen C	week	295,00	V	
3042	<u>Onkruidbeheersing</u>				
304210	Beheersen onkruid-beplanting-hagen C	week	295,00	V	
3043	<u>Snoeien</u>				
304310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen- C <2.0m	week	295,00	V	
306	STRUIKROZEN				
3061	<u>Afvalbeheersing</u>				
306110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-struikrozen C	week	295,00	V	
306120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-struikrozen C	week	295,00	V	
306130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-struikrozen C	week	295,00	V	
3062	<u>Onkruidbeheersing</u>				
306210	Beheersen onkruid-beplanting-struikrozen C	week	295,00	V	
3063	<u>Snoeien</u>				
306310	Beheersen overgroei-struikrozen-C	week	295,00	V	
306320	Snoeien struikrozen.	m2	726,00	V	
3064	<u>Bemesten</u>				
306410	Bemesten beplantingsvak - struikrozen	m2	726,00	V	
307	VASTE PLANTEN				
3071	<u>Afvalbeheersing</u>				
307110	Beheersen natuurlijk afval-beplanting-vaste planten C	week	295,00	V	
307120	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting-vaste planten C	week	295,00	V	
307130	Beheersen grof zwerfafval-beplanting-vaste planten C	week	295,00	V	
3072	<u>Onkruidbeheersing</u>				
307210	Beheersen onkruid-beplanting-vaste planten C	week	295,00	V	
3073	<u>Snoeien</u>				
307310	Beheersen overgroei-vaste planten - C	week	295,00	V	
307320	Snoeien sierplantsoen-vaste planten	m2	133,00	V	
3074	<u>Bemesten</u>				
307410	Bemesten beplantingsvak - vaste planten	m2	133,00	V	
32	ONDERHOUD KORTGRAS				
320	GAZON				
3200	<u>Afvalbeheersing</u>				
320010	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen - C	week	295,00	V	
320020	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.-C	week	295,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. -C	week	295,00	V	
3201	<u>Beheersing hoogte gras</u>				
320110	Beheersen grashoogte-gazon - horizontaal tot talud 1:3 - C	week	295,00	V	
320120	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - C	week	295,00	V	
3202	<u>Beheersen overgroei randen</u>				
320220	Beheersen overgroei randen verharding-gras C	week	295,00	V	
33	ONDERHOUD LANG GRAS				
335	WEGBERMEN 2X MAAIEN + RUIMEN				
3351	<u>Afvalbeheersing</u>				
335110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week	295,00	V	
3352	<u>Maaaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
335210	Maaaien bermen en taluds	are	6.275,82	V	
335220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds	are	6.275,82	V	
335230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	6.276,00	V	
336	WEGBERMEN 6X MAAIEN + RUIMEN				
3361	<u>Afvalbeheersing</u>				
336110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week	295,00	V	
3362	<u>Maaaien gras en kruidachtige 6x per jaar</u>				
336210	Maaaien bermen en taluds	are	493,31	V	
336220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds	are	493,31	V	
336230	Bijmaaien rondom bomen (6x)	st	493,00	V	
337	GREPPELS 2X MAAIEN + RUIMEN				
3371	<u>Afvalbeheersing</u>				
337110	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen -C	week	295,00	V	
3372	<u>Maaaien gras en kruidachtige 2x per jaar</u>				
337210	Maaaien bermen en taluds	are	381,88	V	
337220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds	are	381,88	V	
337230	Bijmaaien rondom bomen (2x)	st	382,00	V	
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
50	0-METING				
5001	<u>Opname terreinen</u>				
500110	Uitvoeren inspectie openbare ruimte.	keer	1,00	V	
51	INZETTEN WERKNEMERS				
510010	Inzetten werknemer.	uur	96,00	V	
52	INZETTEN MATERIEEL				
520010	Inzetten vrachtauto.	uur	96,00	V	
520020	Inzetten tractor.	uur	96,00	V	
53	VERKEERSMAATREGELEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5310	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
531010	Toepassen afzettingen en verkeersmaatregelen.	week	295,00	V	
54	WERKPLANNEN				
5401	<u>Werkplannen</u>				
540110	Opstellen werkplan, incl. V&G plan	st	1,00	V	
540120	Plan van aanpak flora en fauna.	keer	1,00	V	
55	INBOETPLAN				
550010	Opstellen inboetplan	st	6,00	V	
56	KWALITEITSBELOFTE				
560010	Kwaliteit-criterium 1 - Uitvoeringsplan	EUR		N	
560020	Kwaliteit-criterium 2 - Burgerparticipatie	EUR		N	
560030	Kwaliteit-criterium 3 - Duurzaamheid	EUR		N	
560040	Kwaliteit-criterium 4 - Social Return on Investment	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	45.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

21-02-2022

Onderhoud groen
Gemeente Beekdaelen
Perceel 7: Nuth en Grijzegrubben
Projectnummer: 21106-7
Inclusief nota van inlichtingen

RAW0529-133292