

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5			6	VERPLICHTING		
106060							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
106060	356099						Aansluiten van een verkeersregelininstallatie. T.b.v. een nieuw geleverde Verkeersregelautomaat. Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook van het verkeersregeltoestel. Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het aansluiten. Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie. Werkzaamheden normale werkdagen van 07u00- 19u00	st	25,00	F		
106070							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
106070	356099						Aansluiten van een verkeersregelininstallatie. T.b.v. een nieuw geleverde Verkeersregelautomaat. Betreft het aansluiten van alle grondkabels op de klemmenstrook van het verkeersregeltoestel. Exclusief kosten die een netwerkbeheerder in rekening brengt voor het aansluiten. Inclusief het afkoppelen van de bestaande installatie. Werkzaamheden avond/ nacht van 19u00 tot 07u00 en in het weekend.	st	25,00	F		
106080							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
106080	353099						Inbedrijfstelling NA. Voor zowel nieuwe als bestaande automaten. Betreft kosten voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur.	st	25,00	F		
106090							Hoeveelheid resultaatsverplichting gewijzigd					
106090	353099						Meerkosten inbedrijfstelling ANW Voor zowel nieuwe als bestaande automaten. Betreft kosten voor de voor de inbedrijfstelling van een VRI op werkdagen tussen 19.00 en 7.00 uur en in het weekend.	st	25,00	F		
600020							Hoeveelheid ter inlichting gewijzigd					
600020	242111						Maken horizontaal gestuurde boring: PE. Inclusief de kosten voor het aanvragen van een vergunning.Exclusief alle bijkomende zaken als kosten vergunning, afzetting, ontgraving en eventuele bronbemaling. Inclusief het aanleveren van een boorplan. Werkzaamheden uitvoeren gedurende normale uren Grondsoort: losse grond	m	100,00	F		
		6					Buis	m				100,00
			2				, materiaal: PE-SDR 17					
				1			Mantelbuis					
					1		Enkelvoudige buis					
						8	Nominale diameter: 125 mm					