



Raetsheren

Raetsheren van Orden B.V.  
Registermakelaar in Assurantiën

Arcadialaan 36a T 072 541 41 51  
1813 KN Alkmaar F 072 540 82 66  
Postbus 1015 home@raetsheren.nl  
1810 KA Alkmaar www.raetsheren.nl

## Polis CAR-Verzekering Gemeenten

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verzekeringnemer                 | Gemeente Roermond<br>Markt 31<br>6041 EM ROERMOND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verzekerde(n)                    | Gemeente Roermond en voorts als nader omschreven in artikel 1.1. (Algemene Bepalingen) van de Algemene voorwaarden Bouw- en Montagewerken C1701.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Relatienummer                    | 620500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Polisnummer                      | 116008557                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Termijn                          | Ingaande 31-12-2018 tot 31-12-2019 en voorts<br>voor 12 maanden doorlopend, met premiebetaling per jaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Verzekerde<br>rubrieken/bedragen | <u>Rubriek 1 - Het werk</u><br>1. € 5.000.000,00<br><u>Rubriek 2 - Aansprakelijkheid</u><br>2. € 2.500.000,00<br><u>Rubriek 3 - Eigendommen opdrachtgever</u><br>3. € 1.250.000,00<br><u>Rubriek 4 - Aannemersmaterieel</u><br>4. Niet verzekerd<br><u>Rubriek 5 - Eigendommen bouwdirectie en personeel</u><br>5. € 12.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Verzekerde werken                | Alle werken, waarvan verzekeringnemer opdrachtgever is, hoofdzakelijk bestaande uit, maar niet beperkt tot: <ul style="list-style-type: none"><li>- bouwrijpmaken, woonrijpmaken en baggerwerkzaamheden;</li><li>- aanleg, renovatie en aanpassing van rioleringen, bergbezinkbassins, stuwen, gemalen, kademuren en beschoeiingen;</li><li>- herstraten en asfalteren, inclusief plaatsen en vervangen straatmeubilair;</li><li>- vervangen en aanleg van openbare verlichting;</li><li>- aanleg, renovatie en aanpassen van sportvelden en speeltuinen;</li><li>- herinrichting van parken en groengebieden inclusief kunstwerken;</li><li>- boringen en persingen met een totale waarde tot en met € 250.000,00;</li><li>- nieuwbouw, verbouw, renovatie en sloop van bouwkundige opstallen;</li><li>- alle bijbehorende elektrotechnische- en werktuigkundige installaties, inclusief koude/warmte opslag, warmtepompen etc.</li></ul> |



Raetsheren

Raetsheren van Orden B.V.  
Registermakelaar in Assurantiën

Arcadialaan 36a T 072 541 41 51  
1813 KN Alkmaar F 072 540 82 66  
Postbus 1015 home@raetsheren.nl  
1810 KA Alkmaar www.raetsheren.nl

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bouw/montage en onderhoudstermijn | De maximale bouw-/montagetermijn bedraagt 24 maanden per project met aanvullend een onderhoudstermijn conform de onderhoudsverplichting van het bestek of aannemingsovereenkomst met een maximum van 12 maanden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Aan te melden werken              | <p>De navolgende werken zijn uitsluitend gedekt na aanmelding en tegen nader overeen te komen premie en/of condities:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- werken met een aanneemsom hoger dan € 5.000.000,00;</li><li>- werken met een bouw-/montagetermijn langer dan 24 maanden, maar als achteraf blijkt dat door stagnatie tijdens de bouw het werk langer duurt, houden verzekeraars het werk gedekt tegen een nader te regelen premie;</li><li>- boringen en/of doorpersingen boven de € 250.000,00.</li></ul> |
| Dekkingsgebied                    | Binnen Nederland en voorts als nader omschreven in de voorwaarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Voorwaarden                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Algemene voorwaarden Bouw- en Montagewerken C1701</li><li>- Aanvullende voorwaarden doorlopende Bouw- en Montagewerken C1701</li><li>- Clausule Handels en Economische Sancties AL1905</li><li>- Aanvullende voorwaarden als aangehecht.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eigen risico                      | <p><u>Rubriek 1 t/m 3</u><br/>€ 2.500,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak.</p> <p><u>Rubriek 5</u><br/>€ 500,00 per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Premie                            | <p>Aan het begin van ieder verzekeringsjaar is een voorschotpremie verschuldigd van € 1.000,00. Er geldt een minimumpremie van € 1.000,00.</p> <p>Na afloop van iedere premie-/contractstermijn dient verzekeringnemer binnen 6 maanden de definitieve bouwomzet op te geven, waarna de definitieve verrekening van de premie zal plaatsvinden op basis van de definitieve bouwomzet.</p> <p>De premie is exclusief poliskosten en assurantiebelasting.</p>                                                                  |
| Reden afgifte                     | <p>Per 08-01-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- verlenging bouwtermijn aangemeld werk "Industrieterrrein Heide Roerstreek" (v/h 08-01-2019)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



**Raetsheren**

**Raetsheren van Orden B.V.**  
**Registermakelaar in Assurantie**

Arcadielaan 36a T 072 541 41 51  
1813 KN Alkmaar F 072 540 82 66  
Postbus 1015 home@raetsheren.nl  
1810 KA Alkmaar www.raetsheren.nl

**Verzekeraar(s)**

**Intermont Assuradeuren B.V. namens:**

**Avéro Achmea Schadeverzekering N.V.**

**HDI Global SE, the Netherlands**

**DUPI Marine Insurance, trademark of DUPI Underwriting Agencies B.V.**

**Alkmaar, 25 juni 2019**

**Raetsheren van Orden B.V.**

ABN-AMRO Bank - IBAN: NL26 ABNA 0644 8700 60 - BIC: ABNANL2A  
ING Bank - IBAN: NL16 INGB 0696 6619 77 - BIC: INGBNL2A  
ING Bank - IBAN: NL66 INGB 0000 3981 81 - BIC: INGBNL2A

Kvk Alkmaar 35024728  
AFM vergunning 12008569



Pol 116008557-25062019165145.pdf

Pagina 3 van 5

## Aanvullende voorwaarden

### Overdekking

Verzekeraars vergoeden de schade – met inachtneming van de voorwaarden van deze verzekering – tot ten hoogste 130% van het verzekerde bedrag onder rubriek 1 – Het werk.

### Aangemelde werken

#### *Industrieterrein Heide Roerstreek*

- Opdrachtgever: Gemeente Roerdalen
- Aanneemsom: € 2.200.000,00
- Aanvang werk: 08-01-2018
- Verwachting einddatum: 01-08-2019
- Voorschotpremie: € 2.200.000,00 x
- Premie wordt met separate factuur in rekening gebracht.

### Meerjaarstermijn

Deze verzekering is aangegaan voor een termijn van meer dan 12 maanden.

Verzekeraars hebben het recht om de verzekering per premievervaldatum op te zeggen of qua condities en premie te herzien met inachtneming van een termijn van vier maanden, indien:

- de in het verzekeringsjaar geboekte en gereserveerde schade meer bedraagt dan 65% van de bruto jaarpremie;
- de verzekering door herverzekeraars aan verzekeraars is opgezegd (aantoonbaar verval).

Verzekeringnemer komt met verzekeraars uitdrukkelijk overeen dat voormelde gronden van dien aard zijn dat verzekeraars zich er op kunnen beroepen dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van hen kan worden gevergd. Verzekeringnemer is gerechtigd een herziening door verzekeraars als hiervoor bedoeld, welke herziening voor de verzekeringnemer nadelig is, binnen twee maanden na mededeling van die herziening schriftelijk te weigeren. Indien de verzekeringnemer van dat recht gebruik maakt, dan eindigt de overeenkomst per betreffende premievervaldatum.

### Doorpersingen en boringen

Voor doorpersingen en/of boringen is schade uitgesloten als gevolg van:

- een afwijking van de werkelijke ligging t.o.v. bedoelde ligging;
- het vastlopen c.q. niet kunnen voltooien van de doorpersing en/of boring.

Indien echter bij de doorpersing en/of boring de buizen beschadigd zijn, worden de kosten vergoed van het opnieuw – tot op het bouwterrein – leveren van het aantal beschadigde buizen.

Als de doorpersing en/of boring wordt beschadigd nadat deze is voltooid, worden de herstellkosten vergoed tot maximaal de kosten van het maken van de oorspronkelijke doorpersing en/of boring.

### Eerdere oplevering werken

Indien het werk of een gedeelte van het werk op een eerder tijdstip, dan de in het polisblad genoemde einddatum van de verzekering, in gebruik wordt genomen of voor de eerste keer wordt opgeleverd, dan



Raetsheren

Raetsheren van Orden B.V.  
Registermakelaar in Assurantiën

Arcadialaan 36a T 072 541 41 51  
1813 KN Alkmaar F 072 540 82 66  
Postbus 1015 home@raetsheren.nl  
1810 KA Alkmaar www.raetsheren.nl

eindigt de verzekering met betrekking tot het werk of het desbetreffende gedeelte van het werk op dat eerdere tijdstip en zal de onderhoudstermijn aanvangen en doorlopen tot 12 maanden na de laatste (deel)oplevering.

#### Grond-, weg- en waterwerken (G.W.W.)

Van deze verzekering zijn uitgesloten schade als gevolg van wegwaaien (-spoelen), afkalven, (schuiven), zetten, inklinken, opbarsten(-persen) en slibafzetting bij de uitvoering van grond-, bagger-, alsmede weg- en waterbouwwerken, tenzij sprake is van een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis waarbij een schade aan het werk en/of omliggende eigendommen optreedt ten gevolge van een aantasting van de stabiliteit in de bodem, grondlichamen of grond-/waterkerende constructies.

#### Groutankers

Ten aanzien van zogenaamde (grout)-ankers zelf wordt geen vergoeding verleend, indien er sprake is van het niet op spanning komen en/of verdwijnen van de spanning tijdens het spannen of daarna.

#### Damwanden

Van deze verzekering zijn uitgesloten kosten van herstel of vervanging van damwand constructies of delen daarvan ingeval van:

- het uit het slot lopen of vervormen tijdens het inbrengen en/of verwijderen;
- mislocatie, scheefstand of verplaatsingen zonder sprake is van bezwijking;
- lekkage op naden, sparingen, voegen en aansluitingen.

#### In de grond gevormde palen

Van deze verzekering is uitgesloten schade aan in de grond gevormde palen, ontstaan binnen 48 uur na het inbrengen, tenzij verzekerde aantoont dat de schade niet werd veroorzaakt door de wijze van uitvoering en/of de aanwezige grondsamenstelling en/of de terreincondities en/of de verwerkte materialen.

#### B.T.W.

Uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat indien schadepeningen worden uitgekeerd aan verzekeringnemer en voor hem de B.T.W. niet of niet geheel verrekenbaar is, de schadevergoeding op zijn verzoek zal geschieden inclusief de niet verrekenbare B.T.W.. De definitieve premie zal in dat geval worden vastgesteld op basis van de definitieve projectkosten inclusief B.T.W.