

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	bestek 263720	Hier wordt verwezen naar een plantlijst, die zit niet bij het bestek	Plantsoorten en maten conform bestek. Verwijzing naar plantlijst vervalt. Bestekspost 263720 is aangepast in de nota van inlichttingen.
2	Inhoud	bestek 214510 214520	eenheid en hoeveelheid resultaatsverplichting ontbreekt	Betreft eenheid 'EUR' en hoeveelheid resultaatsverplichting 'N' . Besteksposten 214510 en 214520 zijn aangepast in de nota van inlichttingen.
3	Inhoud	bestek 228010	er wordt in deze post gesproken over put 0511 en 05011. Zijn dit dezelfde putten? Waar ligt(liggen) deze put(ten), ik kan ze op tekening afwatering niet vinden	Dit dient put 05011 te zijn welke te zien is op de opbreektekening. Verwijzing naar 05011 dient 05508 te zijn . Bestekspost 228010 is aangepast in de nota van inlichttingen.
4	Inhoud	bestek 228010	Hier wordt verwezen naar tekening BF5765-106-104_T001v. -De ligging van het riool is hier compleet anders dan op de rioleringstekening. Ook ontbreekt op deze tekening de putnummers. Waar moeten we nu van uitgaan om de hoeveelheid damwand te berekenen?	De ligging van het nieuwe riool is zoals aangegeven op rioleringstekening BF5765-101-100-401 De ligging (bij benadering) van de bouwkuip komt te vervallen op tekening BF5765-106-104_T001v en wordt toegevoegd op rioleringstekening BF5765-101-100-401 Bestekspost 228010 is aangepast in de nota van inlichttingen. De aangepaste tekeningen: - BF5765-106-104_T001v - BF5765-101-100-401 zijn toegevoegd aan de nota van inlichttingen.
5	Inhoud	bestek 214540 214570 214620	Bij genoemde besteksposten staat verschillende klasse's door elkaar. Dit is niet kostenhomogeen. Graag uitsplitsen naar de diverse klasse's!	Antwoord in behandeling, volgt in volgende nota van inlichttingen.
6	Inhoud	bestek 214530 t/m 214620	Bij genoemde besteksposten staat nergens een laagdikte aangegeven. Kunt u deze alsnog aangeven? Kunt u de transport- en acceptatiekosten in aparte besteksposten zetten? Kunt u ook per funderingssoort het soortelijk gewicht aangeven?	De laagdiktes worden toegevoegd aan de betreffende besteksposten en er worden separate besteksposten gemaakt voor de transport- en acceptatiekosten. Hierbij wordt een aanname gedaan voor het soortelijk gewicht. Besteksposten 214530, 214540, 214550, 214560, 214570, 214580, 214590, 214600, 214610, 214620 zijn aangepast in de nota van inlichttingen Besteksposten 214700, 214710, 214720, 214730, 214740, 214750, 214760, 214770, 214780, 214790 zijn toegevoegd aan de nota van inlichttingen.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
7	Inhoud	vragen aanbestedingsleidraad	Kunt u de vragen aangaande de aanbestedingsleidraad met voorrang behandelen, zodat we z.s.m. met het kwaliteitsplan kunnen beginnen?	De insteek is de vragen zo snel als mogelijk te beantwoorden.
8	Inhoud	aanbestedingsleidraad	"Bij de aanbestedingsleidraad zit bijlage C2 Concernverklaring. Wij willen u verzoeken de concernverklaring te laten vervallen. Wij dienen immers ook al een bankgarantie te verstrekken. Overigens heeft de Gemeente Roermond in eerdere aanbestedingen de concernverklaring ook laten vallen."	Een concernverklaring is alleen in de voorgeschreven gevallen noodzakelijk. Voor de toepassing van wel of geen concernverklaring conform bijlage C2 wordt verwezen naar de artikelen 4 FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT en 5 BEROEP OP EEN ANDER van hoofdstuk 5. UITSLUITINGSGRONDEN EN KWALITATIEVE MINIMUMEISEN van de aanbestedingsleidraad.
9	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, Bijlage B107-0	In dit document liggen al ontzettend veel eisen vastgelegd. We zien derhalve weinig ruimte voor onderscheidend vermogen. Hoe kijkt de aanbesteder hier tegenaan?	In lijn met EMVI/BPKV liggen in de aanbestedingsdocumenten in verschillende beschrijvingen de minimumkwaliteitseisen vast van waaraf de extra aangeboden kwaliteit, via het plan van aanpak van een inschrijver, wordt beoordeeld. De opdrachtgever heeft hierin getracht zo duidelijk mogelijk te zijn met voldoende achterliggende informatie, niet om zoveel mogelijk in eisen vast te leggen. Hierbij zijn als subgunningcriteria voor kwaliteit gekozen: Bereikbaarheid, Communicatie en Risicobeheersing, ieder met een eigen weging. Niet voorgeschreven in de documenten zijn bijvoorbeeld planning en/of fasering van werkzaamheden, hoe projectcommunicatie wordt ingericht en/of uitgevoerd of hoe omgevingshinder in zijn verschillende vormen zoveel mogelijk wordt voorkomen of beperkt door een inschrijver. Ten aanzien van fasering is alleen onderbouwd aangegeven dat de VRI Koninginnelaan als eerste moet worden uitgevoerd. Hiermee moet worden bereikt dat bij afsluiting voor verkeer van de Kapellerlaan/Heinsbergerweg de doorstroming op de Koninginnelaan zo goed mogelijk is. Gegeven het feit dat het hier een omvangrijk en complex werk betreft uit te voeren op verschillende locaties met verschillende verkeersomstandigheden en omgevingsissues, worden inschrijvers geacht zich door hun specifieke aanpak van de uitvoering van het werk voldoende te kunnen onderscheiden in aangeboden meerwaarde.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
10	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, Bijlage B107-0	Wat is de status van alle genoemde eisen en wensen in deze bijlage? Dienen wij deze als contracteis te interpreteren? Of mogen we hier onderbouwd van afwijken?	Bijlage B107 valt onder de door de inschrijver in te vullen kwaliteit van de uitvoering van het werk zoals gevraagd in hoofdstuk 7 van de aanbestedingsleidraad. Bijlage 107 is in die zin een nadere specificering van een minimum van waaruit de opdrachtgever extra aangeboden kwaliteit beoordeeld. Hiervan mag onderbouwd worden afgeweken ten behoeve van een beter alternatief, zo nodig in afstemming met direct betrokkenen.
11	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, Bijlage B107-0	U heeft al veel stakeholders gesproken in de tenderfase. Dit blijkt uit de bijlage. Is het voor inschrijvers toegestaan om stakeholders tijdens de tenderfase persoonlijk te benaderen?	Ja, het is inschrijvers toegestaan met stakeholders contact op te nemen. Hiervoor zijn ook contactgegevens in overleg met de betrokken ter beschikking gesteld.
12	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, algemeen	Wij verwachten dat veel marktpartijen gaan inschrijven op dit project. In het contract liggen al veel eisen vast. Derhalve is het onderscheidend vermogen op kwaliteit beperkt, zeker als er veel marktpartijen inschrijven. Hoe gaat de aanbestedende dienst ervoor zorgen dat kwaliteit wel echt grote verschillen kan maken, zodat kwaliteit er ook toe doet en niet alleen prijs doorslaggevend is?	De beoordelingssystematiek zoals beschreven in hoofdstuk 7 van de aanbestedingsleidraad moet zorgdragen voor voldoende gewicht aan de kwaliteit in de beoordeling van de inschrijvingen. Verder wordt verwezen wordt naar het antwoord op vraag 9.
13	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 7, lid 3.3	Het voor ons niet duidelijk wat u van inschrijvende partijen in dit criterium verwacht. Verwacht u hier een proces rondom risicobeheersing? Of verwacht u een top x risico's van inschrijvende partijen?	Als hoger doel van risicobeheersing wordt gezien een vloeiende uitvoering van het werk met zo min mogelijk hinder en frictie. Zoals beschreven in lid 3.3 richt de beoordeling zich op de meerwaarde die de inschrijver biedt via zijn werkwijze en structuur in het herkennen van en omgaan met mogelijke risico's. Allereerst gaat het dus om het proces van risicobeheersing door de inschrijver en het nemen van verantwoordelijkheid in het voorkomen van het optreden van risico's. Het is aan de inschrijver zelf hoe dit in zijn inschrijving in beeld te brengen.
14	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 7, lid 3.1	Waarop beoordeelt u de planning? Gaat het vooral om een realistische planning? Of kunnen we beter scoren naarmate wij een kortere doorlooptijd in onze planning hebben?	Uiteraard moet een planning altijd realistisch zijn. Een kortere en realistische doorlooptijd scoort beter dan een langere doorlooptijd als dit vanuit de gunningcriteria Bereikbaarheid, Communicatie en Risicobeheersing ook meerwaarde oplevert.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
15	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 7. lid 3.1	Gaat het in de planning vooral om de fasering / "het werk buiten"? Of verwacht u een totaalplanning inclusief vergunningen, werkvoorbereiding enzovoorts?	De inschrijver moet zorgdragen dat naar zijn idee de opdrachtgever goed geïnformeerd is over de totale planning van het werk. Het gaat om de fasering van het werk, de volgorde van de fasen en de uitvoeringsduur van de fasen en daarbij van het totale werk. Daarbij moet uiteraard rekening zijn gehouden met de daarvoor benodigde werkzaamheden, te verkrijgen vergunningen en dergelijke. Het is aan de inschrijver zelf hoe dit in zijn inschrijving in beeld te brengen.
16	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 7. lid 3.1	Verwacht u een planning op hoofdlijnen of een gedetailleerde A0-planning?	De opdrachtgever verwacht bij de inschrijving dat de realistische planning die de inschrijver waar kan maken in zijn uitvoering op eenduidige wijze afdoende is weergegeven om mee te nemen in de beoordeling en als basis voor de uitvoering van het werk. Het is aan de inschrijver zelf hoe dit in zijn inschrijving in beeld te brengen. Er wordt niet gevraagd om een gedetailleerde A0-planning.
17	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 7, lid 3.1	Op welk niveau dient het verkeersmaatregelenplan uitgewerkt te worden? Is dit op hoofdlijnen, of gedetailleerd?	Gevraagd wordt dat het verkeersmaatregelenplan afdoende in samenhang met planning en fasering is weergegeven zodat voor de opdrachtgever duidelijk te beoordelen is of het geoffreerde voldoet en of er meerwaarde is. Het is aan de inschrijver zelf hoe dit in zijn inschrijving in beeld te brengen.
18	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 7, lid 3	Op welk niveau dient het verkeersmaatregelenplan uitgewerkt te worden? Is dit op hoofdlijnen, of gedetailleerd?	Zie 17
19	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 7, lid 3	Kunt u bevestigen dat een inschrijver die wél alles gedetailleerd uitwerkt (wat eigenlijk een taak is na gunning) géén hogere score krijgt dan een inschrijver die indient op 'het niveau van een inschrijving'?	Zoals in de aanbestedingsleidraad benoemd zijn gevraagd uitwerkingen op het niveau van een inschrijving. De gedetailleerde uitwerkingen van planning, (sub)fasen en tijdelijke verkeersmaatregelen wordt specifiek gezien en benoemd voor na gunning als onderdeel van het werk. De opdrachtgever geeft hiermee inschrijvers duidelijk de richtlijn en mogelijkheid tot beknoptheid van inschrijvingen. Beknoptheid is ook benoemd als een zaak waarop wordt beoordeeld. Het aanleveren van gedetailleerde uitwerkingen leidt dus niet zelf tot een hogere score. Het plan van aanpak moet de opdrachtgever een helder beeld verschaffen over de aanpak van de uitvoering van het werk door de inschrijver aan de hand van de verplichte kwaliteitsonderdelen. Het is aan de inschrijver waar eventuele detaillering in zijn inschrijving gewenst is om een helder beeld te verschaffen.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
20	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 7, lid 3	U vraagt uitwerkingen op het niveau van een inschrijving. Kunt u definiëren wat 'het niveau van een inschrijving is'?	Het niveau van een inschrijving wordt door de opdrachtgever gezien als voor de inschrijver afdoende om zeker te zijn dat hij realistisch en conform het gevraagde inschrijft en voldoende duidelijk voor de opdrachtgever om de inschrijving te kunnen beoordelen op basis van de gegeven gunningcriteria en te kunnen dienen als een onderdeel van het uitvoeringscontract. Verder wordt hiervoor verwezen naar de aanbestedingsdocumenten en het antwoord op vraag 19.
21	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 7, lid 3	U benoemt dat overige bijlagen niet als tekstpagina worden geteld. Betekent dit dat wij naast de bijlage fasering en planning nog extra bijlagen mogen indienen en deze ook beoordeeld worden?	Ja er mogen extra bijlagen worden ingediend, er wordt echter niet om gevraagd. De beoordeling betreft de 8 tekstpagina's en gevraagde 2 bijlagen waarin fasering en planning zijn weergegeven. Overige extra bijlagen worden meegenomen in zoverre zij passen binnen de algemene beoordeling ten aanzien van volledigheid, duidelijkheid, logica, beknoptheid, een goede onderlinge samenhang en de mate van projectspecifiekheid.
22	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, hoofdstuk 7, lid 3	Wij mogen een fasering indienen die topografisch is weergegeven. Kunt u concreet definiëren wat u hiermee bedoelt?	Met topografisch is hier bedoelt op een plattegrond, als voorbeeld google.maps, stadsplattegrond of op basis van de tekeningen. Doel is dat de fasenverdeling helder is voor wat betreft locatie en hoofdbegrenzing.
23	Inhoud	Aanbestedingsleidraad, algemeen	Uit hoeveel personen bestaat de beoordelingscommissie? Kunt u daarnaast aangeven per beoordelingslid welke organisatie (gemeente of extern) zij vertegenwoordigen én welke rol?	De beoordelingscommissie bestaat uit 3 personen exclusief de voorzitter van het consensusoverleg waarin de beoordelingscommissie op basis van een unaniem eindoordeel per (sub-)subgunningscriterium de uiteindelijke score bepaald. De rol van de 3 personen is elk individueel tot een beoordeling te komen van de inschrijvingen om daarna in het consensusoverleg onder voorzitterschap van een vierde persoon unaniem de eindscore te bepalen. Alle betrokken personen vertegenwoordigen in dit proces de opdrachtgever.
24	Inhoud	aanbestedingsleidraad, beoordelingsprocedure	Wij willen u vragen om de scores op het kwalitatieve deel aan inschrijvers bekend te maken voordat u de prijs openmaakt. Gaat u hiermee akkoord?	Ja, in het aanbestedingsproces worden aan de inschrijver eerst de score op het kwalitatieve deel bekend gemaakt voordat het tabblad met de prijs wordt geopend. Dit is toegevoegd aan de aanbestedingsleidraad
25	Inhoud	aanbestedingsleidraad	3.2 blz 6 hier staat een begindatum genoemd van februari 2020, terwijl in 4.5 blz 8 staat dat de definitieve gunning pas op 17 maart is. wat is correct?	Dit wordt aangepast, naar maart 2021.

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
26	Contract	Digitale tekeningen	Kunt u de digitale bestanden van de tekeningen verstrekken?	Ja. De tekeningen in DWG formaat zijn toegevoegd aan de nota van inlichttingen.
27	Contract	Aanbestedingsleidraad, blz 22 Risicobeheersing	Klopt onze aanname dat u bij subcriterium het proces van risicobeheersing uitvraagt en niet projectspecifieke risico's?	Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 13.
28	Contract	Aanbestedingsleidraad, blz 21 G3 Kwaliteit	U schrijft een Beste PKV uit. Echter gezien de te behalen scores op alle kwaliteitsonderdelen voorzien wij dat prijs toch de grote doorslag kan geven. Kunt u de beoordelingsstappen aanpassen naar 10, 6 en 2 om kwaliteit meer de boventoon te laten voeren?	De beoordelingsstappen beschreven in de aanbestedingsleidraad worden niet aangepast. Verder wordt verwezen naar het antwoord op vraag 12.
29	Contract	Aanbestedingsleidraad, blz 20 G1 Prijs	Kunt u SMART toelichten wat u onder een marktconforme inschrijfsom verstaat?	De opdrachtgever volgt in de beoordeling van de aangeboden prijzen de RAW-sytematiek en verwijst hierbij naar bijvoorbeeld de paragrafen 01.01.03 RAW-bestek: inschrijvingsstaat en 01.01.04 RAW-bestek: beoordeling inschrijvingsstaat van de Standaard RAW Bepalingen, zoals van toepassing verklaard in Deel 3, paragraaf 010101 van het bestek.
30	Contract	Aanbestedingsleidraad, Blz 15, Onderaanneming	Kunnen wij volstaan in het onderdeel II D met Ja op de vraag of wij een gedeelte van de opdracht in onderaanneming aan derden geven en met het antwoord nader te bepalen voor de onderaannemers die wij straks tijdens de realisatie willen inzetten?	Uit de omschrijving gegeven in hoofdstuk 5 paragraaf 5 van de aanbestedingsleidraad volgt dat het niet benoemen van onderaannemers waarop geen beroep als derde wordt gedaan, is toegestaan. Dan kan dus volstaan worden met vermelding "Ja" in de UEA (deel II.D) en "nader te bepalen".
31	Contract	Aanbestedingsleidraad, Blz 13, Uniform Europees aanbestedingsdocument, digitale handtekening niet mogelijk	U stelt "Alle aanbestedingsstukken (inschrijvingen, aanmeldingen, verklaringen ed) dienen ondertekend te zijn.." Bedoelt u hiermee dat wij alle bewijsstukken die samenhangen met het UEA dienen te ondertekenen door een bevoegd persoon? Als voorbeeld, het uittreksel uit het handelsregister?	Nee, de tekst vermeldt niet dat alle bewijsstukken ondertekend moeten zijn, de tekst vermeldt alleen dat alle andere aanbestedingsstukken moeten worden ondertekend. Het is dus voldoende om de UEA te ondertekenen en aanbestedingsstukken zoals het inschrijfbiljet. Het UEA is een eigen verklaring voor een aanbestedingsprocedure zodat inschrijvers dan niet het volledige bewijsmateriaal bij inschrijving hoeven te verstrekken. Bewijsstukken worden zo nodig achteraf ter toetsing gevraagd. Het uittreksel uit handelsregister is om te kunnen vaststellen dat diegene die heeft getekend tekeningsbevoegd is.

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
32	Contract	Aanbestedingsleidraad, blz 7, Procedure van aanbesteding.	Wij verzoeken u om een inschrijfvergoeding ter beschikking te stellen voor inschrijvers als tegemoetkoming voor de gemaakte kosten. Indien u hier niet mee akkoord gaat, verzoeken wij u om uw standpunt hierin te motiveren.	Er wordt geen inschrijfvergoeding verstrekt omdat het een RAW-bestek betreft met gedetailleerde omschrijving van werkzaamheden en leveranties en er dus van inschrijvers geen grote extra inspanning wordt gevraagd. Ook het opstellen van een uitvoeringskwaliteitsplan ten behoeve van de kwaliteitsbeoordeling wordt als passend binnen de normale inspanningen van een inschrijver geacht om tot een onderbouwde prijsinschrijving te komen.
33	Contract	Bestek, blz 4, 05 Tijdsbepaling	Graag de boete maximaliseren op €5000,- voor het overschrijden van de genoemde werkbare dagen, gaat u hiermee akkoord?	De boete wordt gemaximaliseerd op € 45.000,- exclusief BTW. Verder heeft een aannemer de mogelijkheid onderbouwd om uitstel van oplevering te vragen.
34	Contract	Bestek, blz 4, 05 Tijdsbepaling	U stelt dat de start van de werkzaamheden is voorzien in februari 2021. De definitieve gunning staat gepland voor 17 maart 2021, kunt u dit nader toelichten?	zie vraag 25
35	Inhoud	238 Relining	We missen de beelden van Streng_ID 1199 van put 05006 – 05006A. Kunnen deze ook nog aangeleverd worden?	Ja. De gemiste inspectie 1199 is toegevoegd aan NVI-1
36	Inhoud	238710	Kunnen wij uitgaan van een minimale inwendige putafmeting van 1000 x 1000 mm (lxb)?	Neen, de minimale inwendige putafmeting zijn niet 1000 x 1000 mm (lxb). Voor zover bekend bedragen de putafmeting inwendig ca. 650 x 650 mm (lxb). Volledigheidshalve wijzen wij u erop dat kosten voor het toegankelijk maken opgenomen dienen te worden op bestekspostnr. 238410.
37	Inhoud	238 Relining	-Opdrachtgever classificeert het te relinen riool als ARZ-III, wat betekent dat het oude riool geen reststerkte meer heeft of daarvan uitgegaan moet worden. Omdat het gehele riool wordt gerelined, hebben eventuele aanwezige schades geen gevolgen meer voor de sterkte van het gerelinede riool. Kan opdrachtgever aangeven of de reparaties genoemd in bestekspost 238510 noodzakelijk zijn?	De opgenomen reparaties in bestekspost 238510 hebben tot doel het herstellen van de bestaande buiswand, waardoor de omgang en groottes van imperfecties worden teruggedrongen. Het herstel draagt dan ook bij in het optimaliseren van het ontwerp van de relining (kousberekening) en verkleint de kans op beschadiging tijdens inversie/installatie. Reparaties zijn vanuit constructief en risicobeheersing zijn dan ook noodzakelijk.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
38	Inhoud	238510	Herstel schades aan riolering. Bedoeld de opdrachtgever hiermee dat de reparaties uitgevoerd moeten worden in een mantoegankelijk riool? Normaliter wordt een mantoegankelijk riool bestempeld vanaf DN800 mm en groter in verband met de veiligheid van de monteurs. Hoe gaan we hiermee om?	Correct het betreft het plaatselijk herstel van de riolering ter plaatse van put-buis aansluiting, uitvoerbaar vanuit de put. Voor het toegankelijk maken van het riool wordt verwezen naar bestekspost 238410. Het afsluiten (volgens wet- en regelgeving) van de riolering voor de uitvoering van de werkzaamheden dient opgenomen te zijn in bestekspost 801000.
39	Inhoud	238710	-In Streng_ID 1200 van putvak 05006A – 05010 is 2x een kromming in het riool geconstateerd volgens de aangeleverde inspectiebeelden en rapporten. Deze krommingen zijn dusdanig dat dit problemen oplevert aan de in te brengen liner, zoals plooivorming, ophopen hars aan binnenzijde kromming en een verminderde wanddikte aan de buitenzijde krommingen. Bovendien bestaat het risico dat de lichtketting (waarmee de glasvezelliner wordt uitgehard) de beschermfolie kapot trekt in deze krommingen. Hoe dienen we hiermee om te gaan? Een oplossing kan zijn door ter plaatse van deze kromming een nieuwe inspectieput te plaatsen van waaruit de liner getrokken kan worden.	Het bestek beschrijft het resultaat, hulpwerken die u nodig heeft of acht die samenhangen met uw uitvoeringswijze en de beheersing van gesignaleerde risico's dient u zelf te bepalen. De kosten hiervoor dienen in de bestekspost te zijn opgenomen.
40	Inhoud	Bijlage B107-0 – Paragraaf 2.8	U heeft enkele stakeholders persoonlijk gesproken, enkele stakeholders alleen benoemd en enkele stakeholders niet benoemd. Op welke wijze dienen inschrijvende partijen dit te interpreteren? Is dit bijvoorbeeld een volgorde van prioriteit in stakeholders voor u? Of dienen hier geen waarde oordelen aan vast gehangen te worden en zijn de stakeholders willekeurig benaderd?	Er is geen rangorde in stakeholders gemaakt. Niet alle stakeholders zijn benaderd. De stakeholders in dit stuk hebben deels de OG benaderd of zijn op verzoek van de klankbordgroep of andere benaderd.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
41	Inhoud	Bijlage B107-0	In deze bijlage worden meermaals eisen gesteld waarbij raakvlak is met eventuele omgevingswerken. U heeft zich op alle projecten die nu lopen of op de planning staan. Kunt u een overzicht verstrekken van alle relevante omgevingswerken (lees: werken waarbij omleidingen over de Kapellerlaan / Heinsbergerweg en/of de Koninginnelaan voorzien zijn of werkzaamheden die fysiek plaatsvinden op voorgenoemde straten).	Paragraaf 01 11 01 Werken, die in elkander grijpen van het bestek vermeld al werken met raakvlakken. Naast de werken daar genoemd en de nutswerken in bijlage B107 zijn de volgende werkzaamheden in uitvoering in 2021 die mogelijk een rol kunnen spelen: - Uitvoering reconstructie Geuljanslaan - Bisschop Lindanussingel. - Aanleg middengeleider bestaande oversteek Koninginnelaan tussen de Kastelenbuurt en de Vliegeniersbuurt, datum uitvoering onbekend, afstemming verkeersmaatregelen nodig.
42	Inhoud	Bijlage B107-0 – Paragraaf 1.1.1	Verwacht u van inschrijvende partijen dat zij de werkzaamheden met ProRail afstemmen in de tenderfase?	Indien nodig wordt dat verwacht van inschrijvers dat zij hun planing en fasering afstemmen met derden onder verwijzing naar het antwoord op vraag 20.
43	Inhoud	Bijlage B107-0 – Paragraaf 1.1.1	Is uw inschatting dat er een buitendienststelling geregeld moet worden voor de werkzaamheden nabij het spoor? Zo ja, in de voorschriften staat benoemd dat de vergunninghouder dan contact moet opnemen. Mogen wij ervan uitgaan dat u zorg draagt voor het regelen van een buitendienststelling?	Het is niet noodzakelijk dat de vergunninghouder zelf contact opneemt met ProRail/Structon, dit kan ook door een partij namens de vergunninghouder gebeuren. Planning en fasering zijn de verantwoordelijkheid van de inschrijver. Het zorgdragen voor een buitendienststelling voor de uitvoering van het werk is daar een verplicht onderdeel van. De (bestratings-)werkzaamheden op de spoorwegovergang zullen in ieder geval alleen kunnen plaatsvinden met een buitendienststelling. Deze moet in overleg met ProRail bepaald worden, meest waarschijnlijk is een buitendienststelling in de nachtelijke uren.
44	Inhoud	Bijlage B107-0 – Paragraaf 2.2	Verwacht u van inschrijvende partijen dat zij de werkzaamheden met wegbeheerders al afstemmen in de tenderfase?	Verwezen wordt naar het antwoord op vraag 42
45	Inhoud	Bijlage B107-0 – Paragraaf 2.2	Met welke wegbeheerders dienen wij rekening te houden?	Voor de Kapellerlaan vooral de Gemeente en ProRail. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld bij omleidingen ook provincie en Rijkswaterstaat in beeld komen.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
46	Inhoud	Bijlage B107-0 – paragraaf 2.7	U benoemt diverse werkzaamheden van derden. In de laatste zinsnede benoemt u “Hoewel feitelijk geen nutsbedrijf moet de uitvoering in elk geval nauw afgestemd worden met Spie voor wat betreft het vervangen van de openbare verlichting”. Hierop hebben wij de volgende vragen: a) Dienen wij met alle nutspartijen of alleen met Spie rekening te houden? b) Verwacht u van inschrijvende partijen dat zij de werkzaamheden met Spie al in de tenderfase afstemmen? c) Kunt u de uitgangspunten van Spie (en afhankelijk van uw antwoord op a de andere partijen) verstrekken waarmee wij rekening moeten houden?	A) Er dient rekening gehouden te worden met alle werken nutsbedrijven inclusief werken Spie ten behoeve van de openbare verlichting. B) Het is aan de inschrijver zelf te bepalen in hoeverre in de tenderfase afstemming nodig is met derden. In dit verband wordt ook verwezen naar het antwoord op vraag 20. C) Uitgangspunt afstemming met Spie is dat Spie in zijn werkzaamheden de planning en fasering volgt zoals opgesteld door de inschrijver. De inschrijver dient daarbij wel zijn planning en fasering actief met Spie af te stemmen. Verder zijn in bijlage B107 zijn de beschikbare gegevens van nutswerken opgenomen.
47	Inhoud	Bijlage 107 paragraaf 2.6	U geeft aan dat wij rekening moeten houden met evenementen. Door corona is het momenteel onvoorspelbaar of en in welke mate evenementen doorgaan. Wat verwacht u van inschrijvende partijen in hun plan van aanpak omtrent evenementen, gelet op deze onzekerheid?	Antwoord gewijzigd t.o.v. 12-1-2021. Zie antwoord vraag 56.
48	Contract	deel 3 artikel 01.13.04 lid 04 Pro Rail	Is er reeds een vergunning aangevraagd?	Ja, staat in de documentenlijst B903.
49	Contract	deel 3 artikel 0113.04 lid 04 Veolia	In de tekst staat dat met Veolia in de voorbereiding overlegd is gevoerd aangaande de in te stellen omleidingsroutes . Kunt u aangeven wat voor afspraken / omleidingsroutes er gemaakt / afgesproken zijn.	Veolia is foutief vermeld en moet Arriva zijn. De alternatieve route voor lijnbussen Arriva tijdens de uitvoering is rijden via de Bredeweg en Koninginnelaan. Uitgangspunt daarbij is dat dit eenmalig aangesloten gebeurd gedurende de gehele uitvoering met start en einde op basis plan van aanpak inschrijver en in overleg met Arriva. Na einde van deze omleiding wordt de route lijnbussen weer via de Kapellerlaan. De aangepaste bijlage 107 Verkeersmaatregelen Kapellerlaan is toegevoegd aan de nota van inlichtingen. Tekst deel 3 artikel 0113.04 lid 04 is aangepast in de nota van inlichtingen

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
50	Contract	deel 3 artikel 01.11.01 lid 02	Werkzaamheden worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Indien u van de aannemer verlangt dat dit risico op zijn bordje komt, dient er een uitgewerkte planning van de werkzaamheden per nutsbedrijf bij de nota gevoegd te worden. Ander is dit niet af te prijzen. een andere mogelijkheid is een bestekpost op te nemen voor stagnatiekosten door onderbreking van de werkzaamheden door toedoen van de nutsbedrijven.	In bijlage B107 zijn de beschikbare gegevens van nutswerken opgenomen. Stagnatiekosten ten laste van de opdrachtgever worden voor zover van toepassing als bestekswijziging verrekend conform RAW-systematiek.
51	Contract	deel 3 artikel 01.11.01 lid 01 - verleggen kabel/ leidingen nutsbedrijven	Wat is de doorlooptijd van de werkzaamheden per locatie / per nutsbedrijf?	In bijlage B107 zijn de beschikbare gegevens van nutswerken opgenomen.
52	Contract	deel 3 artikel 01.11.01 lid 01 - verleggen kabel/ leidingen nutsbedrijven	Op welke (exacte) locatie gaan de verschillende nutsbedrijven werkzaamheden uitvoeren?	In bijlage B107 zijn de beschikbare gegevens van nutswerken opgenomen.
53	Contract	deel 3 artikel 01.11.01 lid 01 - verleggen kabel/ leidingen nutsbedrijven	Welke nutsbedrijven gaan werkzaamheden verrichten?	In bijlage B107 zijn de beschikbare gegevens van nutswerken opgenomen.

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
54	Contract	deel 3 artikel 01.04.07 lid 01	In dit artikels tel u de aannemersvergoeding op 10% voor algemene kosten, winst & risico. Dit percentage komt niet overeen met de werkelijkheid. Enkel de algemene kosten bedragen in de GWW sector circa 11 %. Wij verzoeken u dan ook dit percentage aan te passen naar minimaal 15 %, daar wij anders aanvullende werken moeten uitvoeren onder kostprijs.	10% is uitgangspunt UAV. Dit blijft.
55	Contract	bestekpost 801000	Wat is de debiet DWA wat we moeten waarborgen in de verschillende strengen? Wat is debiet RWA dat we moeten waarborgen in de verschillende strengen?	Het beschikbare rekenmodel van het riool is toegevoegd aan de nota van inlichtingen
56	Contract	B107-0 Verkeersmaatregelen Uitvoering Kapellerlaan 2.5 pagina 8	5e bullit: kan OG de data van de genoemde momenten aanleveren? Enkele zijn duidelijk (11e van de 11e), maar anderen niet.	Dodenherdenking 4 mei 2021 11 vd 11, 11 november 2021 Carnaval 2022 (24 februari 2022 t/m 2 maart 2022) Overige evenementen moet vanuit gegaan worden dat deze niet door gaan.
57	Contract	B107-0 Verkeersmaatregelen Uitvoering Kapellerlaan 2.4 blz 6	3e bullit: welke verkeersgroep is hier van toepassing?	Het gebruik van tijdelijke rijstroken is onderdeel van het plan van aanpak van de inschrijver. De inschrijver bepaald dus ook welke verkeersgroepen daar gebruik van kunnen maken.
58	Contract	Aanbestedingsleidraad 7.3 Kwaliteit. 3.3 Risicobeheersing:	Verwacht u bij dit hoofdstuk een beschrijving van het risicoproces of een uitgewerkte risicodossier? Of beide? Indien beide, is een top 10 risicodossier in de bijlage toegestaan?	Zie antwoord op vraag 13.
59	Contract	Aanbestedingsleidraad 7.3 Kwaliteit:	Wat verstaat u onder overige bijlagen? Zijn dit extra bijlagen naast de planning en fasering? (zoals o.a. tijdelijke verkeersmaatregelen?)	Zie antwoord op vraag 21.
60	Contract	Aanbestedingsleidraad 7.3 Kwaliteit:	Is toegestaan om de bijlagen fasering en planning beide op een A0 toe te voegen?	Ja, het aanleveren van een A0-formaat voor Planning en/of Fasering is toegestaan. Het is ook toegestaan Planning en Fasering in één bijlage te combineren.
61	Contract	bestekpost 284270	Met welk type en hoeveelheid ankers dienen de fietsleunhekken vastgezet te worden. Op basis van de gegevens van het bestek is deze post niet af te prijzen.	Anker type is 'segmentanker HSA-R2 M12x115 35/20' of gelijkwaardig. Per fietsleunhek 8 ankers toepassen. Totaal 24 ankers toepassen Bestekpost 284270 is aangepast in de nota van inlichtingen

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
62	Contract	bestekpost 284250	Met welk type en hoeveelheid ankers dient de zitbank vast te worden gezet? Op basis van de gegevens van het bestek is deze post niet af te prijzen.	Anker type is 'segmentanker HSA-R2 M12x115 35/20' of gelijkwaardig. Per zitbank 8 ankers toepassen. Totaal 16 ankers toepassen. Bestekpost 284250 is aangepast in de nota van inlichttingen
63	Contract	bestekpost 284240	Met welk type en hoeveelheid ankers dient de zitbank vast te worden gezet? Op basis van de gegevens van het bestek is deze post niet af te prijzen.	Anker type is 'segmentanker HSA-R2 M12x115 35/20' of gelijkwaardig. Per zitbank 8 ankers toepassen. Totaal 8 ankers toepassen. Bestekpost 284240 is aangepast in de nota van inlichttingen
64	Contract	284280	Met welk type en hoeveelheid ankers dient het monument vastgezet te worden. Op basis van de gegevens van het bestek is deze post niet af te prijzen.	Anker type is 'segmentanker HSA-R2 M12x115 35/20' of gelijkwaardig. Totaal 16 ankers toepassen Bestekpost 284280 is aangepast in de nota van inlichttingen
65	Contract	bestekpost 284280	Zijn er eisen verbonden aan het reinigen van het monument?	Dat het heel en in dezelfde staat blijft als bij aanvang van het werk.
66	Contract	bestekpost 284210	Wat is de afmeting van het monument?	De afmetingen van het monument zijn circa 1,8 m x 1,5 m (b x h) en 15 mm dik. Bestekpost 284110 is aangepast in de nota van inlichttingen
67	Contract	bestekpost 284210	Wat heeft het monument voor afmeting fundering?	De afmetingen van de fundering van het monument zijn niet bekend. Uitgangspunt is een betonnen fundering van 2,4 m x 0,6 m x 0,4 m (b x l x h) Bestekpost 284110 is aangepast in de nota van inlichttingen
68	Contract	bestekpost 284210	Wat is het gewicht van het monument?	Het gewicht van het monument is circa 320 kg exclusief betonnen fundering. Bestekpost 284110 is aangepast in de nota van inlichttingen
69	Contract	bestekpost 280010	Met welke breedte van de sleuf of m3 ontgraven) dienen we rekening te houden?	Breedte gemiddeld. ca. 0,80 m Bestekspost 280010 is aangepast in de nota van inlichttingen.
70	Contract	bestekpost 280010 deficode 3	Met welke materialen sleufbedekking dienen we rekening te houden?	Rekening houden met een sleufbedekking van elementenverharding of asfalt met een funderingslaag. Bij asfalt een sleufbedekking aanbrengen van betonstraatstenen. Bestekspost 280010 is aangepast in de nota van inlichttingen.
71	Contract	bestekpost 273020	Uiteinden mantelbuis voorzien van afdichting. Wordt hiermee een deksel bedoeld? De leverantie is ook niet opgenomen ter indicatie.	Nee. Hiermee wordt een afdichting bedoeld waarbij na doorvoer van de kabels geen grond, water en vuil kan indringen. De leverantie wordt toegevoegd aan de bestekpost. Bestekspost 273020 is aangepast in de nota van inlichttingen.

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
72	Contract	bestekpost 237060	Zijn dit inlaten in nieuw te leggen betonbuizen, of reeds bestaande betonbuizen die gehandhaafd blijven?	Dit zijn inlaten in bestaande en nieuwe buizen. Bestekspost 237060 is aangepast in de nota van inlichttingen.
73	Contract	bestekpost 232020 deficode 3	Klopt de hoeveelheid te leveren beton (8 m3) tbv stroomprofiel?	De betreffende put 05514 wordt aangepast en hiermee ook de hoeveelheid beton t.b.v. het stroomprofiel. Bestekspost 232020 is aangepast in de nota van inlichttingen. De aangepaste tekening: - BF5765-101-100-701 is toegevoegd aan de nota van inlichttingen.
74	Contract	bestekpost 232010 deficode 3	Klopt de hoeveelheid te leveren beton (8 m3) tbv stroomprofiel?	Zie antwoord 73.
75	Contract	bestekpost 231310	De indicatieve te leveren hoeveelheid pvc is niet de bestekpost opgenomen. Graag opnemen. Op basis van deze gegevens is de post niet af te prijzen.	De hoeveelheid ter inlichting wordt toegevoegd aan de bestekpost. Bestekspost 231310 is aangepast in de nota van inlichttingen.
76	Contract	bestekpost hoofdstuk 2310	In de tekst staat inclusief pasmaken buis dmv zagen. Graag aangeven per bestekpost hoeveel stuks er gezaagd moeten worden, of conform de RAW hiervoor aparte bestekposten opnemen. Op basis van deze gegevens is de post niet correct af te prijzen.	Er worden aparte bestekposten toegevoegd voor het paszagen van de buizen. Bestekspost 231120, 231130, 231140, 231150 zijn toegevoegd aan de nota van inlichttingen.
77	Contract	bestekpost 228010	Welke capaciteit van de pomp dienen we aan te houden, om de bouwkuip droog te maken / houden?	Capaciteit volgt uit de berekening op te stellen door aannemer volgens bestekpost 228020
78	Contract	bestekpost 220030 deficode 3	Met wat voor soort en hoeveelheid sleufbedekking dienen we rekening te houden?	Zie antwoord 70.
79	Contract	bestekpost 214530, t/m 214620	Graag de gemiddelde dikte van de ontgraven / af te voeren funderingslaag per bestekpost aangeven, zodat we niet het gehele milieukundig rapport door hoeven te spitten in de minimaal beschikbare tijd die we hebben.	Zie antwoord 6.
80	Contract	bestekpost 182130	Er is geen leverantie ter inlichting opgenomen in het bestek.	Betreft een standaard RAW Euro bestekpost, is inclusief levering.
81	Contract	bestekpost 180010 deficode 3	Uit welke materialen bestaat de sleufbedekking?	Zie antwoord 70.

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
82	Contract	bestekpost 172020 en 272020	Graag aangeven hoeveel bevestigingsmaterialen voor flespaal en hoeveel voor lantaarnpalen geleverd dienen te worden.	De verdeling van hoeveelheden wordt aangegeven. Bestekspost en 172020 en 272020 zijn aangepast in de nota van inlichttingen.
83	Contract	bestekpost 172010 en 272010	Graag aangeven wat de lengte van de van de flespalen dient te zijn	Lengte dient 3,9m te zijn. Besteksposten 172010 en 272010 zijn aangepast in de nota van inlichttingen.
84	Inhoud	232090	Put 05011 staat niet op de afwateringstekening en ook niet op de detailtekening.	Put 05011 is vervallen in het nieuwe rioolontwerp. Bestekspost 232090 vervalt.
85	Inhoud	232080	de aansluitingen zoals genoemd in de bestekspost komen niet overeen met de tekening. Op de genoemde detailtekening staat put 1954 niet. Wordt hier soms put 05508 mee bedoeld?	Betreft 2 aansluitingen ø1000mm. Put 1954 staat weergegeven op de genoemde detailtekening. Betreft 1 aansluiting ø1000mm, 1 aansluiting eiv. 600/900 en 1 aansluiting ø315mm op put put 05508. Aantal metselstenen per aansluitend wordt aangepast naar gemiddeld 200 per aansluiting. Bestekspost 232080 en 232100 zijn aangepast in de nota van inlichttingen.
86	Inhoud	232070	Putnummers 05560 en 05566 staan niet op de tekening. Putnr 05500 staat wel op tekening, maar niet in bestek	Putten 05560 en 05566 komen te vervallen in het bestek. Put 05500 wordt toegevoegd aan het bestek. Bestekspost 232070 is aangepast in de nota van inlichttingen.
87	Contract	Tekening BF5765-101-100-201 Ontwerp	Volgens de legenda op deze tekening wordt de rijweg t.p.v. de aansluiting met de Andersonweg en langs de kapel uitgevoerd in printbeton, terwijl volgens de opbreektekening hier alleen de top laag wordt verwijderd. Wat is juist?	Betreft geen printbeton maar vervangen deklaag en tussenlaag. Legenda wordt aangepast. De aangepaste tekening: - BF5765-101-100-201 is toegevoegd aan de nota van inlichttingen.
88	Contract	bestekpost 183022	Kastvoet dient van beton te zijn. Mag hiervan worden afgeweken? Kan de voet ook in RVS uitgevoerd worden.	Antwoord gewijzigd t.o.v. 12-1-2021. De kastvoet mag ook van RVS zijn indien het RVS is gecoat in dezelfde kleur als de kast.
89	Contract	bestekpost 186010	Dienen deze armaturen inderdaad in het formaat 300mm te worden geleverd? Normaliter wordt in Roermond armaturen van 200 mm toegepast.	Het formaat 300 mm is inderdaad fout. Het te leveren formaat moet zijn 200 mm.

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
90	Contract	bestekpost 185020	conform deze bestekpost dienen er twee combimasten OV-VRI geleverd te worden, waaraan armatuur 22.1 en 26.1 wordt bevestigd. Zijn dan de opzetstukken conform bestekpost 185100 nog nodig?	De opzetstukken van post 185100 zijn inderdaad niet nodig. Post 185100 vervalt. De combimasten dient geschikt te zijn voor bevestiging van de verkeerslantaarns type 'aan mast'.
91	Contract	bestekpost 185010	Conform deze bestekpost dient er een combimast OV-VRI geleverd te worden, waaraan armatuur 11.2 bevestigd wordt. Is het opzetstuk conform bestekpost 185070 dan nodig?	Het opzetstukk van post 185100 is inderdaad niet nodig. Post 185070 vervalt. De combimast dient geschikt te zijn voor bevestiging van de verkeerslantaarn type 'aan mast'
92	Contract	bestekpost 232090	Putnummer 05011 niet gevonden op tekening. Kunt u aangeven waar deze staat of aangeven welk putnummer bedoeld wordt.	Zie antwoord 84.
93	Contract	bestekpost 232080	Van putnr 1954 aansluitingen deze komen niet overeen met situatie- en detailtekening. Graag aangeven wat juist is.	Zie antwoord 85.
94	Contract	bestekpost 232070	Putnummer 05566 niet gevonden op tekening. Kunt u aangeven waar deze staat of aangeven welk putnummer bedoeld wordt.	Zie antwoord 86.
95	Contract	bestekpost 232070	Putnummer 05560 niet gevonden op tekening. Kunt u aangeven waar deze staat of aangeven welk putnummer bedoeld wordt.	Zie antwoord 86.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
96	Inhoud	deel 3.)Hoofdstuk 25 23 10	In het bestek staat aangegeven (deel 3. Hoofdstuk 25 23 10) dat de sterkteberekening uitgevoerd moet worden met Toestandsklasse 3, incl. bijbehorende gegevens. Gezien de ligging van het riool, het materiaal waarvan het riool is gemaakt (metselwerk), verkeersklasse (D 400), en de staat van het riool (te zien op de beelden), en de aangeleverde grondsoorten, is een toestandsklasse 3 niet nodig. Aangezien het riool dusdanig diep ligt, met een goed gronddek er om heen, zijn deze zware lasten (zoals opgegeven) nauwelijks tot niet van invloed op het stelsel. Ook krijgen wij geen sluitende berekening door deze eisen. Wordt een toestandsklasse 2. Met 1,5m1 grondwaterstand boven B.O.B. (er heerst geen grondwaterstand boven vloeivlak van het riool) ook geaccepteerd?	Neen. De aanbestedende dienst wenst een rioolrenovatie op basis van de ongunstigere toestandsklasse III met de in 25.23.10 vermeldde uitgangspunten. Met de overige parameters voor de ontwerpberekening van de rioolrenovatie dient u de toestand van de oude buis zo goed mogelijk te benaderen.
97	Contract	Bijlage 102 V&G plan	Op blz. 15 wordt in punt 3 verwezen naar publicatie 205. Dit is onjuist. Kunt u het maatregelenplan K&L toevoegen conform CROW 500?	Hier dient verwezen te worden naar CROW publicatie 500. De verwijzing wordt aangepast in het V&G plan. De maatregelen zijn opgenomen onder punt 3 in de tabel op pagina 15 van het V&G plan. Het aangepaste V&G plan is toegevoegd aan de nota van inlichtingen.
98	Inhoud	Bijlage 102 V&G plan	Het V&G plan is op basis van de CROW 132. Kunt u dit aanpassen aan de CROW 400 ?	Hier dient verwezen te worden naar CROW publicatie 400. De verwijzing wordt aangepast in het V&G plan. Het aangepaste V&G plan is toegevoegd aan de nota van inlichtingen.

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
99	Inhoud	tekeningen	t.p.v. dwp 15 t/m 17 wijkt de hoogteligging van de Rockflow in het lengteprofiel af van de afwateringstekening	Afwateringstekening is correct. Dwarsprofielen en lengteprofiel worden aangepast. De aangepaste tekening: - BF5765-101-100-401 - BF5765-101-100-501 - BF5765-101-100-601 zijn toegevoegd aan de nota van inlichttingen.
100	Contract	Deel 1 par. 05	U schrijft de start van de werkzaamheden is voorzien in februari 2021. Definitieve gunning wordt verstrekt in maart 2021. Graag de voorziene start (voorbereiding) aanpassen naar april 2021.	Dit is inderdaad foutief, zie verder het antwoord op vraag 25.
101	Contract	Deel 1 par. 05	U schrijft een totaal aantal beschikbare werkbare werkdagen voor het gehele werk van 260 dagen. Is dit inclusief of exclusief de opgenomen projectvoorbereiding?	De betreft de uitvoering van de opdracht als geheel, dus inclusief projectvoorbereiding. Verder wordt verwezen naar het antwoord op vraag 14, dat een planning uiteraard altijd realistisch moet zijn.
102	Contract	Aanbestedingsleidraad B101-846-2020	Doet u het unaniem eindoordeel per gunningscriterium in consensus bepalen op basis van benoemde scores in uw scoretabel of op een afgerond gemiddeld resultaat?	Het eindoordeel is in consensus. Zie verder ook het antwoord op vraag 23.
103	Contract	Aanbestedingsleidraad B101-846-2020	Om onderscheidend vermogen te creëren op het ingediende plan van aanpak verzoek ik u de toegekende scores kwaliteit aan te passen naar 10,6,4,0	Zie het antwoord op vraag 12.
104	Contract	B107-4cAandachtspuntenKPNGeosStacklabelsKapellerlaan	U omschrijft diverse malen "aandachtspunt" op dit document zonder toelichting. Kunt u alsnog deze toelichting geven, of anders de relevantie van dit document vermelden?	Aandachtspunten zijn de locaties waar KPN-oversteken op korte maar acceptabele afstand tot een (nieuwe) boom liggen. Alleen ter hoogte van huisnummer 33 gaat KPN de kabel verleggen. Overstekende kabels van KPN moeten indien nog niet voorzien van een mantelbuis worden voorzien van een mantelbuis conform bestekpost 273020.
105	Contract	B107-4aNotulen20200819NutsverlegKapellerlaan	U omschrijft in dit NUTSoverleg dat zo spoedig mogelijk proefsleuven worden gegraven t.b.v. vaststellen diepteligging kabels en leidingen. Kunt u de resultaten van dit proefsleuvenonderzoek verstrekken bij de NVI.	Proefsleufgegevens worden toegevoegd aan de aanbesteding.
106	Inhoud	B904-Kapvergunning	Is de kapvergunning definitief?	Ja, de kapvergunning is definitief. Zie vraag 124.

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
107	Inhoud	B107-4a notulen Nuts overlegblz: 2Appendages	In de notulen wordt door WML aangegeven dat alle lekkende appendages aan het einde van het werk beschouwd worden als schade veroorzaakt door de aannemer. Wij verzoeken u om hier de normaal gangbare bewijslast te hanteren en niet zonder bewijs te concluderen dat schade door de aannemer veroorzaakt is.	Voor het werk is vanuit de gemeente Roermond van toepassing CROW 500 en de normale procedures omtrent kabels en leidingen. De gemeente gaat niet over de benadering van de WML.
108	Inhoud	B107-4a notulen Nuts overlegblz: 1Proefsleuven	In de notulen wordt aangegeven dat de Gemeente Roermond proefsleuven laat graven op de aangegeven locaties. Zijn deze proefsleuven gegraven en mogen wij hiervan de rapportage ontvangen?	zie vraag 105
109	Inhoud	Bestek 846-2020deel 3 art 01 27 01blz 205Social Return	in lid 03 van artikel 01 27 01 staat o.a. vermeld dat bij de offerte de inschrijver een plan aan aanpak moet indienen waarin onder andere beschreven is hoe de inschrijver de verplichting omtrent social return gaat invullen. Dit onderwerp staat niet in de aanbestedingsleidraad (hfst 7 par 3) als onderdeel van het plan van aanpak voor het criterium kwaliteit. Kunt u het indienen van in artikel 01 27 01 lid 03 (deel 3 van het bestek) wijzigen in XX dagen na gunning? Indien dit niet wordt aangepast, dan de inhoud van de aanbestedingsleidraad (met name hfst 7 par 3 en checklist) daarop aanpassen. Graag dan ook aangeven hoe dit criterium (Social Return) wordt meegenomen in het criterium kwaliteit (score en weging).	De toepassing van social return is alleen een besteksverplichting. Het in te dienen plan van aanpak voor de invulling van de social return is een van de zaken die voor na de gunning van het werk zijn.
110	Contract	Bestek 846-2020deel 3 art 01 16 03blz 201Verzekeringen door de opdrachtgever	Welke schaden dan wel vorderingen worden door de bouwverzekering niet gedekt en waarvoor de aannemer volgens het bestek aansprakelijk is?	Zie vraag 112, bijgevoegde CAR-polis.

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
111	Contract	Bestek 846-2020deel 3 art 01 16 03blz 201Verzekeringen door de opdrachtgever	In lid 10 van art 01 01 16 03 staat dat het eigen risico € 2.500,00 (prijspeil 2015) per gebeurtenis is Hoe groot is het eigen risico ten tijde van de inschrijving dat op de bouwverzekering van toepassing is?	Zie vraag 112, bijgevoegde CAR-polis.
112	Contract	Bestek 846-2020deel 3 art 01 16 03blz 201Verzekeringen door de opdrachtgever	De CAR-polis ligt ter inzage bij de opdrachtgever. Wij verzoeken u om deze CAR-polis met de nota van inlichttingen te verstrekken	CAR-polis wordt aan NVI-1 toegevoegd.
113	Inhoud	Bestek 846-2020deel 3 art 01 11 01blz 197Werken, die in elkander grijpen	Voor de opzet van een goede planning en kostprijs i.v.m. stagnatie t.g.v. afstemmingsprocedure is informatie omtrent werken van derden essentieel. Kan de opdrachtgever nadere informatie (planning, volgorde, capaciteit etc.) geven - anders dan in de bijlagen (notulen nutsoverleg) - over de inhoud van artikel 01 11 01 lid 02 ? Zo ja, welke?	In bijlage B107 zijn de beschikbare gegevens van nutswerken opgenomen.
114	Inhoud	Bestek 846-2020bestekspost 910130blz 194Locatie van keet	In de omschrijving van bestekspost 910130 staat oa "De keet dient in de nabijheid (max 500m) van het werk te worden geplaatst. Gelet op de maximale afstand heeft de opdrachtgever kennelijk de kennis van een locatie dan wel locaties welke hiervoor in aanmerking kunnen komen. Wilt de opdrachtgever deze kennis delen? Zo ja, welke locatie dan wel locaties zijn deze?	De opdrachtgever heeft geen locatie in gedachte. Plaatsing keet vindt plaats in overleg met directie, aannemer kan hierin voorstellen doen.

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
115	Inhoud	Bestek 846-2020deel 3 22 02 20 02blz 208Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie	"In artikel 22 02 20 lid 02 wordt gesteld dat de gemeente Roermond het toe staat om grond vrijgekomen bij de reconstructie van een weg welke binnen de gemeentegrenzen van Roermond is gelegen, onder dezelfde conditie weer toe te passen in een andere wegconstructie binnen de gemeente Roermond. Kan de opdrachtgever aangeven of er projecten (inclusief de locatie) binnen de gemeentegrenzen van Roermond zijn waar eventueel de overblijvende grondstromen kunnen worden verwerkt."	De tekst geeft algemene regel grondbeleid weer. Er zijn bij de opdrachtgever geen locaties bekend. Uitgangspunt is afvoeren.
116	Inhoud	Bestek 846-2020deel 3 22 02 20 01blz: 208Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie	In de nota bodembeheer van de gemeente Roermond is aangegeven dat een tijdelijke uitname van grond en baggerspecie is toegestaan. In een bijlage van de nota bodembeheer is een nadere toelichting hierop gegeven. In art 22 02 20 lid 01 (deel3) staat vermeld dat dit bij het bestek is als bijlage 7 is toegevoegd. Deze bijlage ontbreekt echter bij de stukken. Graag het ontbrekende alsnog toevoegen.	Nota bodembeheer wordt toegevoegd aan de aanbesteding.
117	Inhoud	Bestek 846-2020deel1 art 5blz 4Tijdsbepaling	In artikel 5 (deel 1 van het bestek) staat dat de werkzaamheden is voorzien in februari 2021. Dit is niet conform de planning zoals in de Aanbestedingsleidraad is weergegeven. Hierin staat dat de definitieve gunning op 17 maart 2021 is voorzien. De werkzaamheden vinden vervolgens daarna plaats. Wilt u het bestek hierop aanpassen?	zie vraag 25
118	Inhoud	B101-846-2020 Aanbestedingsleidraad bijlage Ablz 24Checklist	Het inschrijvingsbiljet en - staat worden niet in de checklist vermeld. Dient de checklist hiermee te worden uitgebreid?	Ja, een aangepaste versie checklist is bijgevoegd.

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
119	Inhoud	B101-846-2020 Aanbestedingsleidraad dbijlage Ablz 24Checklist	Stelt u eisen aan de inhoud van de inschrijvingsbrief? Zo ja, welke zijn deze?	Antwoord gewijzigd t.o.v. 12-1-2021. De inschrijfbrief kan geheel worden weggelaten door inschrijvers, er worden ook geen eisen aan gesteld.
120	Inhoud	B101-846-2020 Aanbestedingsleidraad dhfst 7 par 3blz 21G2 Kwaliteit	Is het formaat van de bijlagen van het plan van aanpak vrij of gelijk aan de tekstpagina's dus A4 ?	Vrij, zie ook antwoorden vragen 21, 59 en 60
121	Inhoud	B101-846-2020 Aanbestedingsleidraad dhfst 5 par 3blz: 14Technische bekwaamheid	Bestaat de technische bekwaamheid (slechts) uit het beschikken van een geldig VCA en kwaliteitssysteemcertificaat conform de norm ISO 9001 op het moment van inschrijving?	Nee, de aannemer dit alle technische bekwaamheden te hebben om het werk te kunnen uitvoeren zoals omschreven in het bestek. Zo moet onder andere conform bestekspost 214500 de bodemsanering uitgevoerd worden conform de BRL SIKB 7000 en dient de aannemer conform protocol 7001 gecertificeerd te zijn.
122	Inhoud	B101-846-2020 Aanbestedingsleidraad dhfst 5 par 3blz: 14Technische bekwaamheid	Is de verwijzing - par III.2.3. Kwaliteitsborging - correct?	Dit is niet correct. Hoofdstuk technische bekwaamheid komt te vervallen.
123	Inhoud	B101-846-2020 Aanbestedingsleidraad dhfst 4-par 8 en hfst 6blz 10/11 en 19 Programma van Eisen	In het programma van eisen worden slechts de UAV2012, bepalingen inzake belastingen, milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden en social return benoemd. Dient het bestek (met nummer 846-2020) volledigheidshalve hieraan te worden toegevoegd? Mede gelet op de inhoud van stap 3 "beoordelen voldoen aan het programma van eisen" in hfst 4 par. 8.	De aanbestedingsleidraad is onderdeel, bijlage 101, van het bestek. Aan alle in het bestek genoemde eisen en voorwaarden moet worden voldaan.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
124	Inhoud	B101-846-2020 Aanbestedingsleidraad dhfst 4 par 5blz 8Planning	Op 17 maart 2021 verwacht u de definitieve gunning te kunnen versturen. In principe start juridisch het broedseizoen op 15 maart en bestaat het risico dat bomen niet gekapt kunnen worden. Dit risico is door een inschrijver niet te beheersen want deze is nog geen aannemer op dat moment. Wij stellen voor dat u het kappen van de bomen uit het bestek haalt en dit vooraf door een derde partij laat uitvoeren. Bron: https://www.bomenkappenwijzer.nl/broedseizoen/	De opmerking is geheel terecht. Het verwijderen van de bomen excusief stobben en wortels wordt uit het bestek gehaald en apart aanbesteed met de insteek de bomen te kappen voor 15 maart 2021. Bestekspost 216010 wordt hiervoor aangepast.

TOEVOEGING DOOR AANBESTEDER

1001			Opmerkingen Tekeningen Roeroever zuid (BF5765-106-104_T002/T001) -> bestaande rioolputdeksel in betonplaat uitkijkpunt meenemen.	Het aanbrengen van de putrand van put 05028 in de betonplaat is toegevoegd aan bestekpost 232230. Aanvullend is de foutieve verwijzing naar put 1954 in bestekpost 232230 aangepast naar put 05015. Bestekspost 232230 is aangepast in de nota van inlichtingen.
1002			Tijdelijke bouwput weergeven op afwateringstekening.	De ligging (bij benadering) van de bouwkuip is toegevoegd op rioleringstekening BF5765-101-100-401 De aangepaste tekeningen: - BF5765-101-100-401 zijn toegevoegd aan de nota van inlichtingen.
1003			BF5765-106-104_T001 komt niet overeen BF5765-101-100-104afwateringstekening. Laatste tekening klopt de ligging	De ligging van het riool komt te vervallen op tekening BF5765-106-104_T001. De juiste ligging van het riool wordt aangegeven rioleringstekening BF5765-101-100-401 De aangepaste tekeningen: - BF5765-101-100-401 zijn toegevoegd aan de nota van inlichtingen.

nota van inlichttingen 1. bestek 846-2020 Herinrichting Kapellerlaan Roermond
Vervangt geheel bestand NVI-1 van 12-1-2021

13-1-2021

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1005			Vattenfal afstemming verplaatsen laadpalen opnemen in bestek	Vattenfal afstemming verplaatsen laadpalen wordt opgenomen in artikel 01.11.01 lid 01 van deel 3 Artikel 01.11.01 lid 01 van deel 3 is aangepast in de nota van inlichtingen
1006		BP 225240	Bomengrond, aanleveren analyserapport van te leveren bomengrond en voorschrift bomengrond niet verwerken inder natte omstandigheden.	Antwoord gewijzigd t.o.v. 12-1-2021. Bestekpost 225240 is aangepast in de nota van inlichtingen
1007			Aanvulling bestek inboet, DEEL 1: 06 Onderhoudstermijn (mail René)	Paragraaf 1.06 aanpassing tekst: "De onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden wordt met 1 jaar verlengd indien de inboet van bomen of heesters meer dan 20% bedraagt. Alle kosten voor het verlengen van de onderhoudstermijn voor de cultuurtechnische werkzaamheden komen voor rekening van de aannemer" Paragraaf 1.06 is aangepast in de nota van inlichtingen
1009			Documentenlijst aanpassen na voltooiën NVI-1	Aangepaste documentlijst is vervangen bijlage B906.
1010		BB 228020	Bemalingsplan en melding/vergunningaanvraag bevoegd gezag bij/door aannemer, bestekspost maken.. In BP 228020 toevoegen inclusief melding/vergunning door aannemer of aparte post.	De aannemer dient een bemalingsadvies en bemalingsplan op te stellen en de melding/vergunningaanvraag te doen bij bevoegd gezag. De betreffende kosten hiervoor dienen in bestekspost 228020 opgenomen te zijn. Bestekpost 228020 is aangepast in de nota van inlichtingen
1011			Aanvraag omgevingsvergunningen toevoegen	Ter informatie zijn de aanvraag omgevingsvergunningen Roeroever Kapellerlaan toegevoegd aan het bestek als bijlagen B907a en B907b. De aanvullende door de aannemer bij deze vergunningen aan te leveren gegevens behoren bij het gevraagde in bestekpost 228020.
1012			Tekeningen BF5765-106-104_T001w/BF5765-106-104_T001v: Pijl met cirkel en tekst "put op metselen in gelijke dikte als bestaand tot min. 200 mm boven bestaande maaiveld (van het talud)"	De aangepaste tekeningen: BF5765-106-104_T001w BF5765-106-104_T001v zijn toegevoegd aan de nota van inlichtingen