



Kabelbinders in polyamide 6.6 - UV-bestendig zwart

De originele kabelbinders met r.v.s. 316 sluiting



De hoofdkenmerken van de Ty-Rap®-kabelbinders zijn te vinden op pagina 8 en 9.

- UV-bestendige versie, speciaal aanbevolen voor openluchttoepassingen
- Ook verkrijgbaar in hittebestendige/UV-bestendige versie, voor openluchttoepassingen die ook bescherming tegen hoge temperaturen (+105 °C) vereisen - Zie pagina 20 (TY...MX-A-reeks)
- Verschillende lengten en 6 karakteristieke breedten met een spankracht tot 780N om de meest veeleisende toepassingen te bestrijken
- Standaardverpakking: bulkhoeveelheden voor OEM in herbruikbare polytheen zakken
- Ook verkrijgbaar in kleine zakken met Eurosleuf (zie pagina 14) en in werkbanksboxen (zie pagina 15)

Technische informatie

Materiaal - Grondstof	Polyamide 6.6
Materiaal - Sluiting	Roestvrij staal van klasse 316
Temperatuurbereik	-40°C tot +85°C
Kleur	Zwart
Ontvlambaarheidsklasse	UL 94 V-2
Andere eigenschappen	UV-bestendig, halogeenvrij, siliconenvrij

Productref.	MIL Spec.	Lengte L [mm]	Breedte W [mm]	Dikte [mm]	Bundeldiameter van ... tot [mm]	Minimum spankracht [N]	Aantal [stuks]	Gereedschaps-uitrusting
TY23MX	MS-3367-4	92	2.4	1.0	2 - 16	80	1000	ERG50 WT193A
TY232MX	-	203	2.4	1.0	2 - 50	80	1000	
TY234MX	-	356	2.4	1.0	2 - 102	80	1000	
TY24MX	MS-3367-5	140	3.6	1.1	2 - 29	180	1000	
TY242MX	-	204	3.6	1.1	2 - 50	180	1000	
TY26MX	-	284	3.6	1.1	2 - 76	130	1000	
TY244MX	-	368	3.6	1.1	2 - 103	130	1000	ERG50 ERG120 WT193A
TY25MX	MS-3367-1	186	4.8	1.3	3.5 - 45	220	1000	
TY253MX	MS-3367-7	295	4.8	1.3	3.5 - 78	220	1000	
TY28MX	MS-3367-2	361	4.8	1.4	3.5 - 102	220	1000	
TY271MX	-	150	7.6	1.5	6 - 31	540	500	
TY272MX	-	223	6.9	1.6	6 - 50	540	500	
TY27MX	MS-3367-3	340	6.9	1.6	6 - 90	540	500	ERG120 L-500-EU
TY275MX	-	457	6.9	1.6	6 - 127	540	500	
TY277MX	-	617	6.9	1.6	6 - 177	540	500	
TY29MX	MS-3367-6	771	6.9	1.5	6 - 229	540	500	
TY53510MX	-	889	8.2	1.7	tot 254	780	50	WT3D L-500-EU
TY54513MX	-	1143	8.2	1.7	tot 330	780	50	