


Dikwandige krimpslang met lijmlaag 3:1 & 4:1



- Kabellassen en eindsluitingen
- Laagspanning 0,6/1 (1,2) kV, Telecommunicatie, en Signalisatie
- Binnen / Buiten ondergronds, bovengronds, onder water, in kabelgoten

- Polyolefine met hoge vernettingsgraad
- Snel krimpend
- Gebruikstemperatuur -55°C tot +90°C
- Goed bestand tegen UV-stralen, chemicaliën en bodemalkaliën
- Corrosie bestendig
- Flexibel
- Cadmiumvrij, halogeenvrij
- Kleur: zwart



Materiaal	Polyofine	
Krimptemperatuur	> 125°C	
Gebruikstemperatuur	-55°C tot +90°C	
Doorslagvastheid	≥ 15 kV/mm	ASTM D 2671-98
Volumeweerstand	> 1 x 10 ¹² ohm cm	ASTM D 257-98
Warmteschok (30 min/200°C)	Geen beschadiging	ASTM D 2671-98
Treksterkte	≥ 12 Mpa	ASTM D 2671-98
Rek bij breuk	≥ 400%	ASTM D 2671-98
Lengteverandering	≤ 15%	ASTM D 2671-98
Waterabsorptie	≤ 0,5%	ASTM D 570