



Splitpen DIN 94 Koper 4X40MM

Artikelnummer 50390.040.040

Merk -

UBB 950359164288

UNSPSC 31163204

EAN 8715492247049

PKG. van 250 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

d (nom.)	4
Diameter (mm)	4
Lengte (L) (mm)	40

Standaarden

NF	E25-774
DIN	94
ISO	1234

Remarks De vorm van de splitpeneinden is naar keuze van de fabrikant. Voor RVS splitpennen is het type austenisch roestvast staal naar keuze van de fabrikant en mag afwijken van de staalsoorten uit ISO 3506. Voor de gatdiameter wordt voor $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$ tolerantieveld H13 en voor $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$ H14 aanbevolen. De tolerantieklasse van de nominale lengte (L) is js17.

Materiaalsoort Koper

Technische specificatie

a (max.)	4
b $\approx$	8
c (max.)	7.4

Technische tekening

c (min.) 6.5

d (min.) 3.5

d (max.) 3.7

