



Stelschroef met binnenzeskant en kratereind DIN 916 Roestvaststaal (RVS) A2 M16X20

Artikelnummer 51260.160.020

Merk -

UBB 951351741420

UNSPSC 31161518

EAN 8715492278630

PKG. van 100 Alleen volledige verpakkingen

Technische parameters

Diameter (d-D) M16

Lengte (L) (mm) 20

Remarks Deze stelschroeven zijn ontworpen voor drukbelastingen, en zijn niet geschikt voor trek- of afschuifbelasting.

Aandraaivoorziening Binnenzeskant

Materiaalsoort Roestvaststaal (RVS)

Materiaalsoort A2
Technisch

Draadrichting Rechts

Draadsoort Metrische schroefdraad

Standaarden

DIN 916

ASME B18.3.6M

BS 4168-5

NF E27-183

ISO 4029

Technische specificatie

d_v 10

P 2

s 8

t (min.) 6.4

Technische tekening

