



**Gemeente
Amsterdam**

Terugkoppeling marktconsultatie AI 2022-0028 Levering illuminatie schijnwerpers

Inleiding

Gemeente Amsterdam heeft een marktconsultatie gehouden om marktpartijen op de hoogte te stellen van de aanbesteding AI 2022-0028 Levering illuminatie schijnwerpers. Daarnaast wilde de gemeente marktpartijen de kans geven te reageren op het marktconsultatiedocument en het Programma van Eisen.

De gemeente heeft van vier marktpartijen een reactie ontvangen, hartelijk dank hiervoor.

Hieronder wordt op de hoofdlijnen een terugkoppeling gegeven n.a.v. de reacties op de marktconsultatie.

Terugkoppeling

- De gemeente handhaaft eis 1.3.1 waarin L70B50 > 80.000 uur staat vermeld.
- Eis 1.3.10 met betrekking tot CLO wordt verwijderd.
- Eis 1.6.5 blijft gehandhaafd.
- Diverse eisen: gemeente Amsterdam wil dat de aansturing via Zhaga plaatsvindt.
- Eis 1.7.9.: De eis wordt aangepast. Het doel van de gemeente is dat er middelen voorhanden zijn om lichthinder tegen te gaan.
- Eis 1.7.12 wordt verwijderd.
- Eis 1.9.1. wordt aangepast in die zin dat er aan de binnenkant van het armatuur sprake moet zijn van een thermische scheiding tussen het optische en elektrische deel.
- De duurzaamheidseisen zoals in het Programma van Eisen worden niet aangepast behoudens het volgende: bij eis 1.4.11 wordt de herkomst van materialen toegevoegd.
- Eis 1.9.17 t/m 1.9.19: Het woord 'bevestigingsbeugel' wordt vervangen door 'bevestigingsconstructie'. Daarmee worden alternatieve bevestigingsconstructies toegestaan zolang voldaan wordt aan de eisen in de aanbestedingsdocumenten.
- Op pagina 2 van het marktconsultatiedocument staat een TM21 rapport van een geaccrediteerde organisatie of een ingevuld Excel werkblad conform bijgeleverde template. Het Excel-bestand mag door de inschrijver worden ingevuld.

- Bij eis 1.1.4 wordt onder meer het woord lightmapping genoemd. De gemeente kan hier als voorbeeld het Amstel hotel van geven, zie onderstaande foto. Andere voorbeelden, waarvan geen foto beschikbaar, zijn het Mauritshuis en Schielandhuis in Rotterdam.



- Bij eis 1.1.5 wordt onder meer gekaderde lichtbundel vermeld. De gemeente geeft als voorbeeld een uitgekaderd Timpaan op de Laagte Kadijk.



- Eis 1.6.3 en eis 1.6.4 worden aangepast. De gemeente wil de mogelijkheid hebben om armaturen af te nemen die niet "sensor ready" zijn en armaturen die "sensor ready" zijn. Indien de gemeente aangeeft dat de armaturen "sensor ready" dienen te zijn dan houdt dit in, dat de armaturen zijn voorzien van een Zhaga Book 18 connector, aangesloten op de interne D4i driver (of D4i compatible), volgens de eisen van Zhaga Book 18. De "sensor ready" armaturen dienen een D4i-compatible driver te hebben.