

Werkprogramma technische ruimten

Referentienummer :	AVEN-MvdK-2021
Opdrachtgever :	Aventus
Datum:	jun-21
Element	Handeling
Deuren en kozijnen	Geheel nat reinigen
Gevelglas inclusief omlijsting*	Wassen aan binnenzijde
Randen/richels	Stof- en vlek vrij maken
Schappen (indien leeg)	Stof- en vlek vrij maken
Separatieglas*	Wassen aan beide zijde
Spinrag	Verwijderen
Stoel	Stof- en vlek vrij maken
Tafel	Stof- en vlek vrij maken
Vensterbank	Stof- en vlek vrij maken
vloer patchkasten, ketelhuis	Stofzuigen
Vloeren ser, ekast, mer ruimten	Stofzuigen
Vloeren LKB ruimten en luchtkast	Moppen

*indien aanwezig (buitengevelglas is onderdeel van de glasbewassing
Deze ruimten worden onder toezicht gereinigd.

Werkprogramma Dieptereiniging keukens

Referentienummer : AVEN-MvdK-2021

Opdrachtgever : Aventus

Datum: jun-21

Element	Onderdeel	Handeling
Aanrecht	Bovenblad	Zowel achter, boven en onderzijde ontkalken en reinigen van het aanrechtblad, spoelbak en losse onderdelen. Demonteren van bekersistem, inwendig reinigen voor een optimale werking, hermonteren en controleren op lekkage. Ontkalken van de kraan en perlator voor een optimale functie. De tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen. Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren. Na reiniging behandelen met een glansproduct. Aangestaste kitranden vervangen. Werkplek droog opleveren
Afvalbak c.q. container		Geheel nat reinigen en ontvetten.
Afzuigkap	incl. vetvangfilters, 2 TL alsmede tegelwand onder de kap	Demonteren van losse onderdelen (binnenplaat, filters, schotten etc.) en het reinigen hiervan. TL- armaturen ontdoen van vervuiling. Ontvetten en reinigen van buiten- en binnenzijde van de afzuigkap alsmede de eerste 25 cm van het afzuigkanaal. Na reinigen gehele buitenzijde behandelen met een glansproduct.
Bain marie, (ketel/soepketel)		Binnen- en buitenzijde van de bain marie alsmede de pannen, deksels en aftapkraan ontkalken en reinigen. Indien de bain marie verwijderbaar is reinigen van de wielen. Alle RVS onderdelen aan de buitenzijde desinfecteren en behandelen met een glansproduct.
Bakplaat		Bakplaat ontkoken en ontvetten alsmede de buitenzijde met speciale aandacht voor de vetafvoer en opvangbak. Tegelwand achter en tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren. Na reinigen de gehele bakplaat invetten met een plantaardige olie. Buitenzijde RVS bakplaat geheel behandelen met een glansproduct. Aangestaste kitranden vervangen.
Brandblusapparatuur		Geheel nat reinigen en ontvetten.
Deur		Geheel nat reinigen en ontvetten.
Frituur	Elektrisch	Gehele object in- en uitwendig ontkoken en ontvetten, met speciale aandacht voor de verwarmingselementen. Demonteren van losse onderdelen en het reinigen hiervan, alsmede de frituurmanden. Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter de tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren. Onderruimte reinigen met speciale aandacht voor opvangbakken en aftapkraan. Onderdelen hermonteren en de unit op werking controleren. Buitenzijde RVS frituurunit geheel behandelen met een glansproduct. Aangestaste kitranden vervangen
Glas		Omliggend glas wassen. Randen en richels meenemen. Verwarming stofvrij maken.
Handdoekhouder/automaat		Geheel nat reinigen en ontvetten.
Keukenblok - kastjes wand	incl. rubbers (onder aanrecht, bakplaat, kookplaat, frituur)	Binnen- en buitenzijde geheel nat afnemen en ontvetten
Koelkast	incl. rubbers en motorcompartiment	Reinigen van binnen- en buitenzijde en deurrubbers alsmede het ontstoffen van de koelmotor. Indien de koelkast leeg wordt aangeboden, het een stekker montage en losse opstelling is, deze van de plaats halen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen. Deurrubbers, vloer en wanddelen desinfecteren. Buitenzijde RVS geheel behandelen met glansproduct.
Kookplaat (2-pits)	Elektrisch	Indien mogelijk demonteren en reinigen van alle losse onderdelen. Kookplaat ontkoken en ontvetten alsmede de buitenzijde met speciale aandacht voor de vetafvoer en opvangbak. Tegelwand achter en tegelvloer onder het object reinigen en desinfecteren. Na reinigen de gehele kookplaat invetten met een plantaardige olie. Buitenzijde RVS kookplaat geheel behandelen met een glansproduct. Aangestaste kitranden vervangen. Na reinigen hermonteren
Magnetron (binnen/buitenzijde)		Demonteren van losse onderdelen zoals, zij en achterpanelen, bakplaten en rekken en het reinigen hiervan. Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen. Gehele object in- en uitwendig ontkoken en ontvetten met speciale aandacht voor ventilator. Onderdelen hermonteren en de magnetron op werking controleren. Buitenzijde RVS magnetron desinfecteren en geheel behandelen met een glansproduct.
Oven	Hetelucht - aan wand, incl. steunrek	Demonteren van losse onderdelen zoals, zij en achterpanelen, bakplaten en rekken en het reinigen hiervan. Indien mogelijk, object van de wand verwijderen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen. Gehele object in- en uitwendig ontkoken en ontvetten met speciale aandacht voor ventilator. Onderdelen hermonteren en de oven op werking controleren. Buitenzijde RVS heteluchtoven desinfecteren en geheel behandelen met een glansproduct.
Plafond (systeemplafond)		Demonteren van plafondplaten, roosters, anemostaten en het reinigen hiervan. Geheel weer hermonteren
Spoelinstallatie	Incl. kraan & sproeiapparatuur	Ontkalken en ontvetten. Chroom opwrijven

Rek waar materialen zijn geplaatst		Het indien mogelijk demonteren en reinigen van alle losse onderdelen. Het geheel ontdoen van vuil en vetaanslag. Nabehandelen met zuurvrije olie of glansmiddel. Het geheel droog opleveren.
Rolluiken		Geheel nat reinigen en ontvetten.
Uitgiftebuffet - koud		Ontkalken en reinigen van het uitgiftebuffet inclusief losse onderdelen. De vitrine reinigen. Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren. Na reiniging behandelen met een glansproduct. Aangetaste kitranden vervangen.
Uitgiftebuffet - warm	Warmtebrug	Ontkalken en reinigen van het uitgiftebuffet inclusief losse onderdelen. De vitrine reinigen. Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren. Na reiniging behandelen met een glansproduct. Aangetaste kitranden vervangen.
Vaatwasser - RVS	Inwendig en uitwendig	Ontkalken en reinigen van buiten- en binnenzijde. Demonteren van sproeikoppen en ontkalken hiervan alsmede het kalkvrij maken van het verwarmingselement voor een optimale werking. Aangetaste kitranden aan de buitenzijde van de vaatwasser vervangen. Indien bereikbaar de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen. Gehele object inclusief pootjes, vloer en wanddelen desinfecteren. Buitenzijde behandelen met een glansproduct.
Vloer	gietvloer, incl afvoerputjes	Gehele vloer ontvetten en ontkalken. Reinigen van aanwezige tegel-, RVS- of kunststofstootranden. Indien aanwezig vet en kalkvrij maken van putten en afvoer, ontdoen van roestvorming en vuil (putten en afvoer).
Vrieskast	Vrijdbaar uit de nis, incl. rubbers en motorcompartiment	Vrieskast dient voor aanvang te zijn ontdooid. Reinigen van buitenzijde en deurrubbers alsmede het ontstoffen van de koelmotor. Indien de vrieskast leeg wordt aangeboden, het een stekker montage en losse opstelling is, deze van de plaats halen en de tegelwand achter en de tegelvloer onder het object reinigen. Deurrubbers, vloer en wanddelen desinfecteren. Buitenzijde RVS geheel behandelen met glansproduct.
Wand	Tegels	Gehele tegelwand ontvetten, ontkalken en vlek vrij opwrijven.
Wastafel met tegelwand		Zowel achter, boven en onderzijde reinigen en ontdoen van kalk en vetresten. Reinigen van sifon, de afvoer doorspoelen en controle op lekkages. Kalkvrij maken van kranen. Nabehandelen met zuurvrije olie of glansmiddel. Het reinigen van betegelde wanden. Aanzettingen op wanden reinigen en desinfecteren
Werktafels		Zowel achter, boven en onderzijde reinigen en ontdoen van kalk en vetresten. Reinigen van de wielen. Nabehandelen met zuurvrije olie of glansmiddel. Droog opleveren
Zeepdispenser		Geheel nat reinigen en ontvetten.

Werkprogramma dieptereiniging koel- en vriescel

Referentienummer : AVEN-MvdK-2021

Opdrachtgever : Aventus

Datum: jun-21



Element	Onderdeel	Handeling
Deuren	Geheel	Nat reinigen
Plafond	Geheel	Stof en vlek vrij maken
Vloeren	Geheel	Schrobben
Wanden	Geheel	Gehele tegelwand ontvetten, ontkalken en vlek vrij opwrijven.