

Durapur gietvloeren

Onderhoud- / Schoonmaakadvies

Algemene aanwijzingen:

- Het wordt sterk aanbevolen om bij de ingang van het gebouw een deugdelijke inloopmat toe te passen van voldoende grootte welke zowel een schrapende als drogende functie heeft.
- Zand en vuil hebben een schurende werking en dienen zo veel mogelijk opgevangen te worden.
- Kras en sleepsporen zo veel mogelijk te voorkomen door bewust met vloerafwerking om te gaan.

Dagelijks onderhoud:

- Durapur gietvloeren kunnen in de meeste gevallen hoofdzakelijk droog worden gereinigd.
- Verwijder stof met stofwisser
- Voorkom scherpe vervuiling zoals gebroken glas, stenen en gruis.

Periodiek nat onderhoud afhankelijk vervuiling en besmeuringen:

- Nat moppen van de vloer en verwijderen vervuild water.
- Eventueel gebruik schrobzuigmachine met zachte borstels of witte pad.
- Maak gebruik van een niet filmvormend reinigingsmiddel zoals bijvoorbeeld Duracleaner 2000

Beschadigingen:

Bij zware mechanische beschadigingen kunnen de Durapur gietvloeren eventueel worden opgeschuurd en opnieuw worden voorzien van een revitaliserende topcoating. Deze topcoating is uni van kleur

Schoonmaakmiddel voor natte reiniging:

Gebruik een neutraal reinigingsmiddel zonder filmvorming.



Eigenschappen:

Duracleaner 2000 is een reiniger met uitstekende reinigings- en onderhoudsprestaties.

Veilig in gebruik door het antislip karakter.

Getest volgens DIN 18032-2

Gebruiksaanwijzing:

Voor zware vervuiling: Verdunnen 1:25–1:30 (1 deel reiniger en 25-30 delen water) in koud water. Deze oplossing met een mop of schrobmachine op de vloer aanbrengen en circa 5 minuten laten inwerken. De oplossing nogmaals bewerken d.w.z. even "bewegen" en verwijderen met een waterzuiger of trekker. DURACLEANER 2000 voor **normale reiniging** verdunnen 1:50 -1:60 (1 deel reiniger en 50-60 delen water)