

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

10 EMVI-sanctie

Het niet nakomen van hetgeen dat is toegezegd in het Plan van Aanpak zoals de aannemer deze heeft ingediend bij de aanbesteding betreffende de EMVI-criteria kan leiden tot een boete per kwaliteitsaspect van 1,5x de verkregen fictieve korting. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig.

PAR

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****07 Ecologische begeleiding**

Meerdere activiteiten beschreven in onderhavig bestek dienen uitgevoerd te worden onder ecologische begeleiding. Ook dienen er voorafgaand de werkzaamheden diverse ecologische inspecties verricht te worden. Betreffende ecologische begeleiding en inspecties beschreven in Bijlage 7 dienen door een ecooloog van Natuurmonumenten verricht te worden.

De aannemer is niet toegestaan te starten met de werkzaamheden voordat ecologische maatregelen/inspecties beschreven in Bijlage 7 zijn uitgevoerd en afgestemd met de directie. De inzet van de ecooloog geldt gedurende de gehele looptijd van alle werkzaamheden uit onderhavig bestek. De aannemer is verantwoordelijk voor een tijdige communicatie met de ecooloog zodat deze zijn werkzaamheden tijdig kan inplannen. Stagnatie door het niet tijdig communiceren komt niet voor verrekening in aanmerking.

De kosten voor de ecooloog zijn voor rekening van de opdrachtgever.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
351010		Hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast.					
351010	471121	Aanbrengen stuwput.	st	9,00	V		
		Situering: zie tekening 1100 blad 2 t/m 4					
		Betreft: aanbrengen stuwputten conform detail op					
		tekening 9001					
		Inclusief grondwerk					
		1.	Stuwput van kunststof	st			9,00	L
		Type KOS/KOP van leverancier KWT of gelijkwaardig					
		Voorzien van 1 spindel					
		Stuwbreedte 1,00 m					
		In te stellen stuwhoogte/stuwbereik conform tabel op					
		tekening 9001					
		Met een aansluiting voor een PE duiker inwendig 400					
		mm					
		.9.	Bevestigen aan 2 betonnen palen afmeting	st			18,00	L
		120x120 mm, lang 5,00 m					
		Bevestiging stuwput aan paal d.m.v. chemische ankers					
		Inclusief peilschaal. Deze bevestigen op de betonnen	st			9,00	L
		paal					
		.3.	Aansluiten op kunststof buisleiding					
	3.	Voorzien van overstortschuif met spindel;					
		overstroombreedte 1000 mm					
	1	Handbediend					
821140		Post toegevoegd					
821140	100099	Inmeten nul-situatie.	EUR			N	
		Betreft: het inmeten van het bestaande terrein ter					
		plaatse van te ontgraven en aanvullen terreindelen					
		De gegevens verwerken het volgens bestekspostnr.					
		821120 op te stellen tabel of Civil 3-D model conform					
		deel 3 par. 22.07.02					
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

HFD PAR ART LID

01 01 17 Eisen aan materieel

- 01 Alle op het werk toe te passen machines met dieselmotor dienen minimaal te voldoen aan de Stage IV norm. De toe te passen diesel dient minimaal van het type HVO 100 te zijn.

HFD PAR ART LID