

Behoort bij: ARC-2022-026

.....

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	<b>AANVANGSWERKEN</b>				
14	<b>OPRUIJEN OEVER- EN BOUWWERKEN</b>				
141	<b>Verwijderen damwand</b>				
141010	Verwijderen damwand.	m	6.030,00V		
141020	Verwijderen beschoeiingselementen.	m	72,00V		
141030	Afvoeren houten damplanken en beschoeiing	ton	275,00V		
142	<b>Opnemen stuwputten en duikers</b>				
142010	Verwijderen stuwput.	st	8,00V		
142020	Verwijderen PVC duiker 400 mm	m	120,00V		
142030	Verwijderen PVC duiker 250 mm	m	30,00V		
142040	Verwijderen PVC duiker 160 en 200 mm	m	45,00V		
143	<b>Verwijderen folie</b>				
143010	Verwijderen folie uit bestaande kade.	m2	9.100,00V		
143020	Afvoeren folie-resten.	ton	40,00V		
16	<b>OPRUIJEN GROENVOORZIENINGEN</b>				
161	<b>Verwijderen opslag</b>				
1611	<u>Verwijderen opslag 0 - 25 stuks per are</u>				
161110	Verwijderen begroeiing tot 2,00 m 0-25 st/are	are	1.228,00V		
161120	Verwijderen begroeiing 2,00-5,00 m 0-25 st/are	are	72,00V		
1612	<u>Verwijderen opslag 25 - 100 stuks per are</u>				
161210	Verwijderen begroeiing tot 2,00 m 25-100 st/are	are	888,00V		
161220	Verwijderen begroeiing 2,00-5,00 m 25-100 st/are	are	49,00V		
1613	<u>Verwijderen opslag 100-500 stuks per are</u>				
161310	Verwijderen begroeiing tot 2,00 m 100-500 st/are	are	64,00V		
161320	Verwijderen begroeiing 2,00-5,00 m 100-500 st/are	are	10,00V		
1614	<u>Verwijderen en ringen bomen</u>				
161410	Verwijderen bomen.	st	200,00V		
161420	Ringen bomen 0,10-0,20 m	st	300,00V		
161430	Ringen bomen 0,20-0,30 m	st	300,00V		
161440	Ringen bomen 0,30-0,50 m	st	200,00V		
2	<b>GRONDWERKEN</b>				
21	<b>VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN</b>				
211	<b>In- en uitmeten depot</b>				
211010	Inmeten depot, nul-meting	st	6,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211020	Inmeten depot, eind meting.	st	6,00V		
22	<b>GROND ONTGRAVEN</b>				
223	<b>Ontgraven uit sleuf t.b.v. kade</b>				
223010	Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. kade.	m3	253.150,00V		
223020	Grond ontgraven uit bestaande kade.	m3	4.800,00V		
225	<b>Leem en zand ontgraven uit depot</b>				
225010	Leem ontgraven uit depot.	m3	52.550,00V		
225020	Zand ontgraven uit depot.	m3	219.750,00V		
225030	Doorbreken kade zanddepot.	keer	5,00V		
225040	Herstellen kade zanddepot.	keer	5,00V		
24	<b>GROND VERVOEREN</b>				
241	<b>Grond vervoeren naar plaats van verwerken</b>				
241010	Zand uit depot vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	219.750,00V		
241020	Leem uit depot vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	52.550,00V		
241030	Vrijgekomen veen vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	169.650,00V		
241040	Vrijgekomen veen vervoeren naar tijdelijke veenrug.	m3	83.500,00V		
241050	Vervoeren veen uit veenrug naar plaats van verwerking.	m3	83.500,00V		
25	<b>GROND VERWERKEN</b>				
254	<b>Verwerken in kade</b>				
254010	Zand verwerken in kade.	m3	219.750,00V		
254020	Leem verwerken in kade.	m3	52.550,00V		
254030	Veen verwerken in kade.	m3	83.500,00V		
255	<b>Verwerken in terrein</b>				
255010	Veen verwerken in terrein.	m3	169.650,00V		
263	<b>Profileren en verdichten</b>				
263010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	219.750,00V		
263020	Laagsgewijs verdichten leem	m3	52.550,00V		
3	<b>LEIDINGWERKEN</b>				
32	<b>DUIKERS</b>				
322	<b>Kunststof duikers</b>				
322010	Aanbrengen PE-duiker ø400 mm	m	120,00V		
35	<b>PUTTEN</b>				
351	<b>Stuwputten</b>				
351010	Aanbrengen stuwput.	st	9,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8	<b>WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD</b>				
82	<b>OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN</b>				
821	<b>Werkplannen</b>				
8211	<u>Algemeen</u>				
821110	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten	EUR		N	
821120	Inmeten en rapporteren ontgravingsdiepte kades.	EUR		N	
821130	Opstellen grondstromenplan	EUR		N	
821140	Inmeten nul-situatie.	EUR		N	
8215	<u>Kwaliteitsborging</u>				
821510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N	
825	<b>Aanleveren revisiegegevens</b>				
825110	Verrichten van revisiewerkzaamheden	EUR		N	
84	<b>GEBRUIK HULPMIDDELEN</b>				
843	<b>Inzetten werknemers (t.b.s.)</b>				
843010	Inzetten werknemer, grondwerker.	uur	80,00V		
845	<b>Inzetten materieel (t.b.s.)</b>				
845010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	120,00V		
845020	Inzetten wiellader.	uur	140,00V		
845030	Inzetten tractor met mestverspreider.	uur	80,00V		
845040	Inzetten tractor met dumper.	uur	160,00V		
845050	Inzetten moeraskraan.	uur	100,00V		
846	<b>Transportmiddel</b>				
846010	Gebruik elektrische quad.	week	60,00V		
847	<b>Rijplaten en draglineschotten</b>				
847010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	5.000,00V		
847020	Verplaatsen rijplatenbaan.	m	5.000,00V		
847030	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	1.050.000,00V		
847040	Verwijderen rijplatenbaan.	m	5.000,00V		
847050	Toepassen draglineschotten.	EUR		N	
848	<b>Bouwhekken</b>				
848010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00V		
848020	In stand houden tijdelijke afrastering.	dag	550,00V		
848030	Verwijderen tijdelijke afrastering.	m	100,00V		
849	<b>Onderhouden puinbaan</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
849010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	200,00V		
849020	Onderhouden puinbaan bij depots	week	50,00V		
	<b>SUBTOTAAL</b>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	<b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>				
9	<b>Staatposten</b>				
91	<b>Eenmalige kosten</b>				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel	EUR		N	
910040	Afvoer materieel	EUR		N	
910050	EMVI-criterium Duurzaamheid	EUR		N	
910060	EMVI-criterium Ecologische meerwaarde	EUR		N	
910150	Afstemmen Ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	<b>Uitvoeringskosten</b>				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	<b>Algemene kosten</b>				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	<b>Winst en risico</b>				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	<b>Stelposten</b>				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	15.000,00V		
950020	Stelpost aanbrengen vuilroosters stuwputten	EUR	8.000,00V		
950030	Stelpost Ecologisch werkprotocol	EUR	15.000,00V		
950040	Stelpost stroomaansluiting depotlocatie	EUR	25.000,00V		
950050	Stelpost landmeetkundige controle metingen.	EUR	15.000,00V		
96	<b>Bijdragen</b>				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	<b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b>	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				