

Vragen- en antwoordenlijst bij de Nota van Inlichtingen

PROJECTTITEL

Opdrachtgever: Natuurmonumenten
 Opsteller: Edwin Brouwer (ARCADIS)
 Projectleider: Anne Meijer (ARCADIS)
 Vrijgegeven: Ronald Jansen (ARCADIS)
 Overeenkomstnummer: ARC-2022-026
 Datum: 13-7-2022
 Versie + status: 1.0 -definitief

Vraagnr.	Vraag m.b.t.	Onderwerp	Vraag Inschrijver	Antwoord Opdrachtgever
1	Aanbestedingsleidraad	Paragraaf 5.2	U geeft aan maximaal 6 A4 en maximaal 1 bijlage en dat de planning ook als bijlage mag worden opgenomen. Bedoelt u hiermee dat inschrijver naast de planning als bijlage nog maximaal één bijlage mag toevoegen of dat de inschrijver met de planning aan het maximaal toelaatbare bijlagen zit?	Indien de planning als bijlage wordt toegevoegd mag er ook één andere bijlage worden toegevoegd.
2	Bestek deel 2.2	Besteksposten 141, 142 en 143	Bestek geeft aan dat wij deze vrijkomende materialen moeten afvoeren naar een erkende inrichting. Dat staat haaks op hetgeen gevraagd vanuit de EMVI (A1), namelijk: een hoogwaardig hergebruik van vrijkomende materialen voor 15 maart 2024?	Het bestek vermeldt de minimale eis. Indien er een hoogwaardig hergebruik wordt aangeboden dan vervalt deze eis voor de betreffende materialen.
3	Bestek deel 2.1	Paragraaf 07	"De in te zetten ecooloog dient door de aannemer vastgesteld te worden." U geeft hierboven aan dat de begeleiding gebeurt door een ecooloog van Natuurmonumenten. Wat bedoelt u met vaststelling door de aannemer? Wij gaan ervan uit dat Natuurmonumenten zelf een ecooloog aanwijst, en dat de aannemer verantwoordelijk is voor afstemming met de betreffende ecooloog.	Deze zin is verwijderd. De gewijzigde tekst is als bijlage toegevoegd aan deze NVI
4	Bestek deel 3	Paragraaf 01 11 01	Wat houden de werkzaamheden tbv kadeherstel deeltraject 'centrale deel' in? En lopen deze parallel aan de uitvoeringsperiode van dit bestek?	Dit betreft een volgend bestek die nog aan besteed moet worden. Op dit moment is niet bekend wanneer dit project precies gaat lopen. Het werkgebied van het betreffende werk ligt ten zuid-oosten van dit werk. Dit houdt in dat het transport vanuit het depot over kade A moet plaatsvinden.
5	Bestek deel 3	Paragraaf 01 01 17	Conform bestek dienen de toe te passen machines met dieselmotor minimaal te voldoen aan de Stage V norm en dient de toe te passen diesel van het type HVO100 te zijn. Gezien de omvang van dit werk en het beperkte aanbod van machines die voldoen aan de Stage V norm is dit een behoorlijke opgave. Dit komt doordat machines die voldoen aan de Stage V norm nog niet zo lang verkrijgbaar zijn en we, gezien de huidige wereldsituatie, momenteel te maken hebben met zeer lange levertijden van deze machines. Is het daarom toegestaan machines in te zetten die minimaal voldoen aan de Stage IV norm en voorzien van diesel type HVO100? (Het verschil in brandstofverbruik, uitstoot, etc. tussen Stage IV en Stage V machines is namelijk minimaal.)	Aangezien de uitstoot van stikstofoxide (NOX) tussen een stage IV en V weinig verschil maakt bij de machines die naar verwachting op dit werk worden ingezet zal de eis worden bijgesteld naar minimaal stage IV.
6	Aanbestedingsleidraad	Paragraaf 5.2 (B; Ecologische meerwaarde)	Dient onder B 2 en/of 3 beschreven te worden hoe ON zijn planning invult in relatie tot ecologie en het hoogveen, of dient er een complete planning voor het gehele werk te worden uitgewerkt zoals wordt gesuggereerd bij het mogen toevoegen van een bijlage met 'de planning'.	Er hoeft bij dit onderdeel B2 & B3 geen complete planning uitgewerkt te worden.
7	Bestek deel 2.2	Bestekspost 847030	Wat wordt bedoeld met de eenheid 'm*d'?	Deze eenheid staat voor meter per dag
8	Bestek deel 2.2	Bestekspost 351010	De resultaatsverplichting in het bestek is 8 stuks, in FVL-ARC-DP-00-DR-CE-BT-9001 worden 9 stuwen beschreven. Welk aantal is juist? Van welke stuwnummers dienen we uit te gaan?	Het betreft 9 stuwen
9	Aanbestedingsleidraad	Paragraaf 5.2 Duurzaamheid (A2) en paragraaf 5.3 (A2)	U maakt onderscheid in uw beoordelingen en legt uit op welke wijze de cijfers worden omgezet naar een puntenscore. U legt onderaan bladzijde 20 aanvullend uit hoe de wijze van becijfering is. U maakt onderscheid in percentages grondverzet zonder uitstoot. Dit leidt tot de volgende vraag: De te scoren fictieve waarde voor 'A2: Minimaliseren uitstoot' bedragen respectievelijk EUR 250.000,-- bij een '8' en EUR 500.000,-- bij een '10'. Dit zijn forse fictieve kortingen. U daagt hiermee inschrijvers uit om meer dan 40% van de te verzetten m³'s zonder uitstoot te realiseren. Dat begrijpen we. De korting staat in relatie tot de forse meerkosten per kubieke meter grondverzet voor het duurzaam, zonder uitstoot realiseren van het grondverzet. Echter schrijft u in het bestek het volgende – deel 1., artikel 10, bladzijde 4 van 50: 'Het maximum boetebedrag zonder dat ingebrekestelling nodig is bedraagt € 200.000,--'. Dit maximale boetebedrag is aanzienlijk lager dan de maximaal te verdienen EMVI-korting. Dit werkt oneerlijke inschrijvingen in de hand. Toelichting: Het is aantrekkelijk om veel te beloven, dit vervolgens niet na te komen, de boete te incasseren en vervolgens het werk af te ronden. Hoe gaat u dit voorkomen?	Om mogelijk oneerlijke inschrijvingen te voorkomen wijzigt de aanbesteder de boeteclausule par. 10 deel 1 van het bestek. De inschrijvers dienen van de volgende boeteclausule uit te gaan: Het niet nakomen van hetgeen dat is toegezegd in het Plan van Aanpak zoals de aannemer deze heeft ingediend bij de aanbesteding betreffende de EMVI-criteria kan leiden tot een boete per kwaliteitsaspect van 1,5x de verkregen fictieve korting. Hiervoor is geen ingebrekestelling nodig.
10	Aanbestedingsleidraad	Paragraaf 5.2, Duurzaamheid, A2	U schrijft 'Inschrijvers mogen ervan uitgaan dat er een stroomaansluiting beschikbaar is op het depot van ca. 8 megawatt voor het opladen van materieel.' Nu is het zo dat één megawatt vermogen ongeveer 1.000 huishoudens tegelijkertijd van elektriciteit kan voorzien. Dit betekent een aansluiting voor circa 8.000 huishoudens in het projectgebied. Klopt dit? Hoe ziet u dit?	Er mag bij de inschrijving vanuit worden gegaan dat het opgegeven vermogen van 8 megawatt klopt.
11	Bestek deel 2.1	Paragraaf 07	De laatste zin van deze paragraaf geeft aan "De in te zetten ecooloog dient door de aannemer vastgesteld te worden". Wat wordt hiermee bedoeld? Mede in het licht van het feit dat het hier gaat om een ecooloog van de opdrachtgever.	Zie het antwoord van vraag 3
12	Bestek deel 2.2	Besteksposten 847	Kunt u een eenduidige definitie geven van de eenheid van de te verrekenen rijplatenbaan. Wordt met 1 meter rijplatenbaan bedoeld één meter dubbele platenbaan, gemeten in de rijrichting?	Met één meter rijplatenbaan wordt bedoeld één strekkende meter rijplatenbaan bestaand uit twee rijplaten gemeten over de rijrichting.
13	Bestek deel 2.2	Besteksposten 847	Hoe worden de rijplaten ten behoeve van passeerplaatsen en keerplaatsen verrekend?	Deze worden omgerekend naar strekkende meter rijplatenbaan en verrekend volgens bestekspostnr. 847010 t/m 847040
14	Bestek deel 3	Paragraaf 01.04.02	Wij willen verzoeken om het percentage "Gasolie met hoog accijnstarief" aan te passen naar 30%. Aangezien er in het bestek vrijwel geen leveranties zitten, hebben de werkzaamheden voornamelijk betrekking op machine-uren. Het aangegeven percentage van 15% is hiervoor te laag.	De opdrachtgever is van mening dat het percentage van 15% en reel percentage is. Dit percentage blijft gehandhaafd.
15	Aanbestedingsleidraad	Paragraaf 5.3	Kunt u een eenduidige omschrijving geven hoe het percentage van de te verzetten m3 ("zand en leem en ontgraven van veen") moet worden bepaald. Is dit inclusief transport van zand, leem en veen? Exclusief verwerken van veen?	Het gaat de aanbesteder om hoe de inschrijver denkt met de inzet van machines zo emissieloos mogelijk grond te verzetten. Wij verwijzen hierbij naar de grondbalans (bijlage 3). Het gaat de aanbesteder om de totale grondbalans en de te verzetten m3's veen, zand en leem. De inschrijver dient d.m.v. een berekening aan te tonen met welke type machine hij welke hoeveelheid m3's verzet. De aanbesteder kijkt bij de beoordeling naar het percentage van het totale hoeveelheid te verzetten m3's en het aandeel emissieloos grondverzet hierin.
16	Bestek deel 3	Paragraaf 22 07 02	In deel 3 paragraaf 22 07 02 van het bestek wordt gesproken over het uitvoeren van een nulmeting van de te ontgraven en op te hogen terreingedeelten. Hier is geen bestekspost voor opgenomen in deel 2.2 van het bestek (alleen voor de gronddepots). Kan opdrachtgever alsnog een bestekspost toevoegen voor de uit te voeren nulmeting zoals genoemd in paragraaf 22 07 02?	Hiervoor is post 821140 toegevoegd aan het bestek.

Vraagnr.	Vraag m.b.t.	Onderwerp	Vraag Inschrijver	Antwoord Opdrachtgever
----------	--------------	-----------	-------------------	------------------------