
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: BI2843-001 ROK Beekdaelen 07042022

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
203 Bestekspost gewijzigd	7
203 REPARATIEVAKKEN VANaf 100 M2 PER WEGVAK	7
3. Bepalingen	16

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

1. De looptijd van dit bestek bedraagt 1 jaar (2022)

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Bijlagen**

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Veiligheids- en Gezondheidsdossier (ontwerpfase)
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Inschrijvingsbiljet met inschrijvingsstaat
- RSX bestand

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
102220			Bestekspost gewijzigd				
102220	620299		Instandhouden verkeersmaatregelen > 1 dag.	dag	45,00	V	
			Betreft: het instandhouden van alle afzettingen,				
			aangebracht volgens bestekspostnr(s). 102120				
			Betreft: verkeersmaatregelen t.b.v. werkzaamheden				
			welke langer dan 1 dag duren				
			Het betreft straten in 60 en 80-km gebieden				
			inclusief 2 x daagse inspectie (tussen 6.00 en				
			8.00 uur en 15.00 en 18.00 uur) van de				
			verkeersmaatregelen.				
			Inspecties dienen middels een logboek				
			geregistreerd te worden.				
203			Bestekspost gewijzigd				
			Bestekspost gewijzigd				
203			REPARATIEVAKKEN VANaf 100 M2 PER WEGVAK				
215010			Bestekspost gewijzigd				
215010	810799		Acceptatiekosten teervrij asfalt.	ton	390,00	V	
			Betreft breekasfalt (teervrij), vrijgekomen en				
			vervoerd volgens bestekspostgroep 213				
			Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3				
			Hoeveelheidsbepaling: door middel van afvoer				
			bonnen				
			Betreft acceptatiekosten inrichting met een door				
			het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			Teervrij asfalt bepaald d.m.v. onderzoek				
215020			Bestekspost gewijzigd				
215020	810799		Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	ton	390,00	V	
			Betreft breekasfalt (teerhoudend), vrijgekomen en				
			vervoerd volgens bestekspostgroep 213				
			Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3				
			Hoeveelheidsbepaling: door middel van afvoer				
			bonnen				
			Betreft acceptatiekosten inrichting met een door				
			het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
			voor het thermisch verwerken van teerhoudend				
			asfalt in Nederland				
215110			Bestekspost gewijzigd				
215110	810799		Acceptatiekosten teervrij asfalt.	ton	2.500,00	V	
			Betreft freesasfalt (teervrij) vrijgekomen en				
			vervoerd volgens bestekspostgroepen 20 en 211				
			Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3				
			Hoeveelheidsbepaling: door middel van afvoer				
			bonnen				
			Betreft acceptatiekosten van een op basis van een				
			door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Teervrij asfalt bepaald d.m.v. onderzoek				
			..				
215120			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
215120	810799		Acceptatiekosten teerhoudend asfalt.	ton	2.500,00	V	
			Betreft freesasfalt (teerhoudend) vrijgekomen en				
			vervoerd volgens bestekspostgroepen 20 en 211				
			Gerekend met een soortelijk gewicht van 2500 kg/m3				
			Hoeveelheidsbepaling: door middel van afvoer				
			Bonnen				
			Betreft acceptatiekosten van een op basis van een				
			door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken				
			van teerhoudend asfalt in Nederland				
250022			Bestekspost gewijzigd				
250022	220101		Grond ontgraven uit cunet.	m3			10,00 I
			Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt				
			overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag				
			Grondsoort: straatzand milieuklasse industrie				
			Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel				
			van ontgraving.				
			naar een inrichting met een door het bevoegd				
			gezag verleende omgevingsvergunning, Vervoers- en				
			acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid				
			te zijn begrepen				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0.05 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem is variabel...				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
250027			Bestekspost gewijzigd				
250027	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2			900,00 I
			Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen				
			asfalt volgens bestekspostnr. 250026 en 250028				
			Gerekend met 4,5 m2 kleeflaag per m2 te				
			verwijderen betonstraatstenen				
		.1. . . .	Bitumenemulsie: kationisch type O	ton			0,36 L
		.3. . . .	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
250032			Bestekspost gewijzigd				
250032	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3			8,00 I
			Oppervlakte te verwijderen betonstraatstenen komt				
			overeen met oppervlakte te ontgraven straatlaag				
			Grondsoort: straatzand milieuklasse industrie				
			Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel				
			van ontgraving.				
			naar een inrichting met een door het bevoegd				
			gezag verleende omgevingsvergunning. Vervoers- en				
			acceptatiekosten dienen in de prijs per eenheid				
			te zijn begrepen				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0.05 m				
		. .9. . .	Ontgravingsbreedte op bodem variabel, van 1,0 t/m				
			2,0 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
250037			Bestekspost gewijzigd				
250037	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2			600,00 I
			Betreft: aanbrengen kleeflagen t.b.v. aanbrengen				
			asfalt volgens bestekspostnr. 250036 en 250038				
			Gerekend met 4 m2 kleeflaag per m2 te verwijderen				
			betonstraatstenen				
		.1. . . .	Bitumenemulsie: kationisch type O	ton			0,24 L
		.3. . . .	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
402010			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
402010	252699		Op hoogte brengen best. putafdekking in asfalt.	st	60,00	V	
			- Opbreken asfaltverharding;				
			- Op hoogte brengen bestaande putafdekking;				
			- Aanvullen funderingsmateriaal;				
			- Aanbrengen onderlaag van asfalt;				
			- Frezen t.b.v. getrapte aansluiting;				
			-Aanbrengen kleeflaag				
			- Aanbrengen deklaag van asfalt.				
402012			Bestekspost gewijzigd				
402012	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st			60,00 I
			(inclusief het opnemen van de putrand)				
			Inclusief het vrijmaken van de putrand				
			t.o.v. de fundering				
		.1. . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend	st			60,00 I
			deksel opnieuw stellen.				
402016			Bestekspost gewijzigd				
402016	812111		Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton			54,00 I
			Gemiddelde hoeveelheid per putafdekking 0,90 ton				
			Gemiddelde oppervlakte per putafdekking 9,00 m2				
			Totaal m2				
		1.	Asfalt: AC 8 surf	ton			54,00 L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B				
		.1. . . .	Totale breedte kleiner dan 1,00 m				
		.3. . . .	Laagdikte 40 mm				
402018	812101		Aanbrengen kleeflaag.	m2			395,00 I
			Situering: verbindingslagen asfaltconstructie				
		1.	Bitumenemulsie: kationisch type 0	ton			0,12 L
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2				
402110			Bestekspost gewijzigd				
402110	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	20,00	V	
			(inclusief het opnemen van de putrand)				
			Inclusief het vrijmaken van de putrand				
			t.o.v. de fundering				
		.1. . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend	st			20,00 I
			deksel opnieuw stellen.				
		.1. . . .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van				
			steens metselwerk en stellen in metselspecie.				
			Metselstenen, gerekend met 1 stellagen	st			500,00 L
			Metselspecie: Metselmortel M1. (10 lit/putrand)	I			200,00 L
			Binnen- en buitenzijde platvol voegen				
402313			Bestekspost gewijzigd				
402313	810213		Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een	m3			15,75 I
			getrapte aansluiting.				
			Betreft frezen asfalt t.b.v. aanbrengen nieuwe				
			asfaltlagen				
			Te rekenen met 3,0 m2 freeswerk per putrand				
			Teerhoudend asfalt:				
		9.	Rondom aan te brengen putrand				
		.1. . . .	Afmetingen te frezen laag:				
			Dikte 70 mm en breedte 0.5 m				
		.9. . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning voor het thermisch				
			verwerken van teerhoudend asfalt				
			in Nederland				
			Acceptatiekosten dienen in de prijs begrepen te				
			zijn				
501010			Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
501010	831711	.	Opbreken betonbanden.	m	300,00	V	
		.	Betreft rechte- en bochtbanden				
		9.	Gesteld in beton/specie met steunrug				
		.	Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m				
		.	Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m				
		.6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren het bevoegd				
		.	gezag erkende eindverwerkingsinrichting				
		.	Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs				
		.	begrepen te zijn				
501030		.	Bestekspost gewijzigd				
501030	831711	.	Opbreken betonbanden.	m	300,00	V	
		9.	Gesteld in beton/specie met steunrug				
		.	Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m				
		.	Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m				
		.9.	RWS-band 110/220 x 250 mm				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
		.	het bevoegd gezag erkende				
		.	eindverwerkingsinrichting				
		.	Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs				
		.	begrepen te zijn				
501120		.	Bestekspost gewijzigd				
501120	831711	.	Opbreken betonbanden.	m	300,00	V	
		.	Situering: opsluiting verharding				
		.	Betreft niet voor hergebruik geschikte en/of				
		.	teveel aan materialen, inclusief bochtbanden				
		9.	Gesteld in beton/specie met steunrug				
		.	Afmetingen fundering: beton tot 0,01 m3/m				
		.	Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m				
		.5.	Opsluitbanden 100 x 200 mm				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	verleende omgevingsvergunning, inclusief				
		.	acceptatiekosten				
502010		.	Bestekspost gewijzigd				
502010	831711	.	Opbreken betonbanden.	m	300,00	V	
		.	Betreft rechte- en bochtbanden				
		9.	Gesteld in beton/specie met steunrug				
		.	Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m				
		.	Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m				
		.6.	Trottoirbanden 180/200 x 250 mm				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door				
		.	het bevoegd gezag erkende				
		.	eindverwerkingsinrichting				
		.	Vervoers- en acceptatiekosten dienen in de prijs				
		.	begrepen te zijn				
502030		.	Bestekspost gewijzigd				
502030	831711	.	Opbreken betonbanden.	m	300,00	V	
		.	Situering: opsluiting verharding				
		.	Betreft niet voor hergebruik geschikte en/of				
		.	teveel aan materialen, inclusief bochtbanden				
		9.	Gesteld in beton/specie met steunrug				
		.	Afmetingen fundering: beton tot 0,02 m3/m				
		.	Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m				
		.9.	RWS-band 110/220 x 250 mm				
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	inrichting met een door het bevoegd gezag				
		.	verleende omgevingsvergunning, inclusief				
		.	acceptatiekosten				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
502120			Bestekspost gewijzigd				
502120	831711		Opbreken betonbanden.	m	300,00	V	
			Situering: opsluiting verharding				
			Betreft niet voor hergebruik geschikte en/of				
			teveel aan materialen, inclusief bochtbanden				
		9.	Gesteld in beton/specie met steunrug				
			Afmetingen fundering: beton tot 0,01 m3/m				
			Afmetingen steunrug: beton tot 0,03 m3/m				
		. . . 5. .	Opsluitbanden 100 x 200 mm				
		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag				
			verleende omgevingsvergunning, inclusief				
			acceptatiekosten				
511012			Bestekspost gewijzigd				
511012	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m			150,00 I
			Betreft: aanbrengen van een trottoirband				
			inclusief grondwerkzaamheden en fundering en				
			steunrug van beton				
		9.	Stellen op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen	m3			1,35 L
			op fundering, voorzien van steunrug				
			van 0,04 m3/m beton	m3			6,00 L
		. . 6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen volgens bpn.	st			150,00 I
			511011				
511022			Bestekspost gewijzigd				
511022	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m			150,00 I
			Betreft: aanbrengen van een trottoirband				
			inclusief grondwerkzaamheden en fundering en				
			steunrug van beton				
		9.	Stellen op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen	m3			1,13 L
			op fundering, voorzien van steunrug				
			van 0,04 m3/m beton	m3			6,00 L
		. . 2. . .	Profiel 130/150 x 200 mm vrijgekomen volgens bpn.	st			150,00 I
			511021				
511032			Bestekspost gewijzigd				
511032	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m			150,00 I
			Betreft: aanbrengen van een trottoirband				
			inclusief grondwerkzaamheden en fundering en				
			steunrug van beton				
		9.	Stellen op gemiddeld 5 cm beton C12/15 aanbrengen	m3			1,13 L
			op fundering, voorzien van steunrug				
			van 0,04 m3/m beton	m3			6,00 L
		. . 9. . .	Trottoirbanden 110/220x250 mm vrijgekomen volgens	st			150,00 I
			bpn. 511031				
512012			Bestekspost gewijzigd				
512012	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m			300,00 I
			Betreft: aanbrengen van een trottoirband				
			inclusief grondwerkzaamheden en fundering en				
			steunrug van beton				
		3.	Stellen met schraal beton	m3			15,00 L
		. . 6. . .	Profiel 180/200 x 250 mm vrijgekomen volgens bpn.	st			300,00 I
			512011				
512022			Bestekspost gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
512022	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m		300,00	I
			Betreft: aanbrengen van een trottoirband				
			inclusief grondwerkzaamheden en fundering en				
			steunrug van beton				
		3.	Stellen met schraal beton	m3		15,00	L
		. .2. . . .	Profiel 130/150 x 200 mm vrijgekomen volgens	st		300,00	I
			bpn. 512021				
512032			Bestekspost gewijzigd				
512032	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m		300,00	I
			Betreft: aanbrengen van een trottoirband				
			inclusief grondwerkzaamheden en fundering en				
			steunrug van beton				
		3.	Stellen met schraal beton	m3		15,00	L
		. .9. . . .	Trottoirbanden 110/220 x 250 mm, vrijgekomen	st		300,00	I
			volgens bpn. 512031				
514513			Bestekspost vervalt				
514513	831399		Aanbrengen kantopsluiting van goottegels				
			(drempelconstructie)				
			Uit 1 goottegels	m		175,00	L
			In schraalbeton t.b.v. fundatie molgoot				
			(ca. 0.02 m3/m1)	m3		2,50	L
			Afstrooien en invegen met straatzand.	m3		0,50	L
			Goottegels afmeting: 200x100 mm, dikte: 60 mm				
515130			Bestekspost gewijzigd				
515130	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	150,00 V		
		.2.	Profiel 130/150 x 200 mm recht	st		150,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking				
515140			Bestekspost gewijzigd				
515140	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	35,00 V		
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm R=0.50 uitw.	st		45,00	L
		1	Werkende lengte 0.785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
515150			Bestekspost gewijzigd				
515150	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	35,00 V		
		.9.	Profiel 110/220x250mm R=0,50 uitw.	st		45,00	L
		1	Werkende lengte 0.785 m				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
521120			Bestekspost gewijzigd				
521120	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	75,00 V		
			Betreft: aanbrengen kantopsluitingen, inclusief				
			bijbehorende grondwerkzaamheden				
		3.	Stellen met schraal beton	m3		3,00	L
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm Betreft bochtbanden	st		96,00	L
			diverse stralen in- en uitwendig R 0,5 / R 1,0 /				
			2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / 8,0, kleur: grijs				
522040			Bestekspost vervallen				
522040	831199		Lev. en aanbr. kwartmaantegel 300x300x45mm grijs.	st	100,00 V		
			Situering: inritten trottoir in nieuw profiel				
			Op straatlaag				
			Betontegels 300 x 300 x 45 mm kwartmaantegel	st		100,00	L
			Met normaal facet, kleur grijs				
			Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		0,10	L
605080			Bestekspost gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
605080	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.600,00 V		
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st		2.600,00 L	
			Kleur: gelijk aan bestaande				
			bestrating,uitgangspunt standaard kleuren				
			- Deklaag: gewassen				
			-Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders				
			Monsterstenen dienen vooraf ter accordering aan				
			de directie overlegd te worden				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
605090			Bestekspost gewijzigd				
605090	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	2.700,00 V		
			Betonstraatstenen (BRL2312) te leveren onder				
			KOMO-certificaat met keurmerk				
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		2.700,00 L	
			Kleur: gelijk aan bestaande				
			bestrating,uitgangspunt standaard kleuren				
			- Deklaag: gewassen				
			- Uitvoering: velling 3x3mm, met afstandhouders				
			-Monsterstenen dienen vooraf ter accordering aan				
			-de directie overlegd te worden				
		.3. . . .	Dikte 80 mm				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
605100			Bestekspost gewijzigd				
605100	831602		Leveren straatbakstenen.	st	2.500,00 V		
		. . .3. . .	Straatbakstenen: standaard keiformaat, voorzien	st		2.500,00 L	
			van afstandhouders , zichtvlak voorzien van				
			vellingkant				
			Kleur:gelijk aan bestaande				
			bestrating,uitgangspunt standaard kleuren				
			- Kwaliteit: klasse A 4-12				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de				
			directie overlegd te worden				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
605110			Bestekspost gewijzigd				
605110	831602		Leveren straatbakstenen.	st	2.600,00 V		
		. .2. . . .	Straatbakstenen: standaard dikformaat, zonder	st		2.600,00 L	
			vellingkant, voorzien van afstandhouders				
			Kleur: Kleur: passend bij aanliggende bestrating,				
			uitgangspunt: rood				
			- Kwaliteit: klasse A 4-12				
			Monsterstenen dienen ter accordering aan de				
			directie overlegd te worden				
		1	Leveren op plaats van verwerking				
701010			Bestekspost gewijzigd				
701010	220101		Grond ontgraven uit cunet	m3	90,00 V		
			Vrijgekomen grond afvoeren volgens bestekspostnr.				
			701020				
			Grondsoort: grond / zand				
			Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel				
			van ontgraving.				
			Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel				
			van ontgraving.				
		.9. . . .	Ontgravingshoogte variërend tussen 0,25 m en 0,40				
			m				
		.9. . . .	Ontgravingsbreedte variërend tussen 0,50 m en				
			3,00 m				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
701030			Bestekspost gewijzigd					
701030	220301		Grond verwerken in berm/ cunet	m3	90,00	V		
			Betreft: vrijgekomen grond bij ontgraven.					
			Grondsoort: teelaarde	m3			90,00	I
			Hoeveelheidsbepaling: middels theoretisch profiel van aanvulling.					
		9.	Aanvullingshoogte variërend tussen 0,25 m en 0,40 m					
		.9.	Zonder overhoogte					
		.9.	Aanvullingsbreedte variërend tussen 0,50 m en 3,00 m					
		. . .1. . .	Toegepaste positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
701093			Bestekspost gewijzigd					
701093	221131		Egaliseren.	are			9,00	I
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
		.1.	Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha					
		.2.	Egaliseren volgens natuurlijk verhang					
		. . .1. . .	Toegepaste positieve afwijking 0,02 m					
		1	Toegepaste negatieve afwijking 0,02 m					
702010			Bestekspost gewijzigd					
702010	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	1.200,00	V		
		9.	Breedte variëren tussen 1,0 tot 6,0 m, laagdikte 0,25 m					
		.7.	Menggranulaat	ton			570,00	L
			Gerekend met soortelijk gewicht van 1900 kg/m3					
		.2.	Sortering 0/31,5					
		. . .9. . .	Op bestaande ondergrond					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
702020			Bestekspost vervallen					
702020	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	1.000,00	V		
		9.	Breedte variëren tussen 1,0 tot 6,0 m, laagdikte 0,25 m					
		.7.	Menggranulaat	ton			475,00	L
			Gerekend met soortelijk gewicht van 1900 kg/m3					
		.2.	Sortering 0/31,5					
		. . .9. . .	Op bestaande ondergrond					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
702030			Bestekspost gewijzigd					
702030	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	18,75	V		
		9.	Breedte 2,5m laagdikte 80mm					
		.7.	Menggranulaat Gerekend met soortelijk gewicht van 1900 kg/m3	ton			9,00	L
			Sortering 0/31,5					
		. . .9. . .	Op bestaande ondergrond					
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
800010			Bestekspost gewijzigd					
800010	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	8,00	V		
			Betreft aan- en afvoer asfaltrees					
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen en afvoeren van het voor de werkzaamheden benodigd groot materieel					
		9.	Ten behoeve van freeswerkzaamheden					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
800020			Bestekspost gewijzigd				
800020	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	8,00	V	
			Betreft aan- en afvoer kleine asfalt set				
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen				
			en afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigd groot materieel				
		9.	Ten behoeve van machinale asfaltwerkzaamheden,				
			kleine asfalt set				
800030			Bestekspost gewijzigd				
800030	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	8,00	V	
			Betreft aan- en afvoer grote asfalt set				
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen				
			en afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigd groot materieel				
		9.	Ten behoeve van machinale asfaltwerkzaamheden,				
			grote asfalt set				
800040			Bestekspost gewijzigd				
800040	100124		Mobiliseren van materieel.	keer	8,00	V	
			Betreft aan- en afvoer van asfaltzaag t.b.v.				
			zaagwerkzaamheden < 100m1				
			Hierin begrepen het eenmalig aanvoeren, opstellen				
			en afvoeren van het voor de werkzaamheden				
			benodigd groot materieel				
		1.	Ten behoeve van de volgende werkzaamheden				
			zaagwerkzaamheden < 100m1 t.b.v. bestekspostnr.				
			216110				
810510			Bestekspost gewijzigd				
810510	100199		Opstellen inschrijfstaat deelopdrachten.	keer	8,00	V	
			Voor gestelde eisen en omschrijving aan de				
			inschrijvingsstaat deelopdrachten wordt verwezen				
			naar artikel 01.01.12 in deel 3 van deze				
			overeenkomst				
			Inclusief rondgang met directie en opname				
			werkterrein ter bepaling maatregelen en				
			uitwerking van maatregelen inclusief bepaling				
			hoeveelheid resultaatsverplichting				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 01 12 RAAMOVEREENKOMST: VERSTREKKEN DEELOPDRACHTEN

- 02 Ter bepaling van de deelopdrachten zullen de volgende stappen doorlopen worden:
d. Vervalt.

01 21 05 Bepaling "Verlengen van een RAW-raamovereenkomst" vervalt

- 01 Vervalt

