

Deel 1 Algemeen	1
01 OPDRACHTGEVER	2
02 DIRECTIE	2
03 LOCATIE	2
04 ALGEMENE BESCHRIJVING	2
05 TIJDSBEPALING	2
06 ONDERHOUDSTERMIJN	2
 Deel 2.1 Algemene gegevens	 3
01 TEKENINGEN	4
02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	4
 Deel 2.2 Nadere beschrijving	 5
3 ELEMENTENVERHARDING	6
34 ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEENKEIEN	6
342 AANBRENGEN NATUURSTEENKEIEN (NIET MECHANISCH)	7
3421 AANBRENGEN NATUURSTEENKEIEN	7
343 ZAGEN NATUURSTEENKEIEN	8
3430 ZAGEN NATUURSTEENKEIEN	8
7 NVI: VERVOEREN C.Q. AFVOEREN MATERIALEN	9
74 NVI: AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R	10
751 AFVOEREN GRONDEN	10
7510 AFVOEREN ZAND	10
7511 AFVOEREN KLEI/ GROND	11
7512 NVI: AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN GRONDEN	11
76 NVI: AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R	13
771 AFVOEREN GRONDEN	13
7710 AFVOEREN ZAND	13
7711 AFVOEREN KLEI/ GROND	13
7712 NVI: AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN GRONDEN	14
78 NVI: AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER R> 50	15
791 AFVOEREN GRONDEN	16
7910 AFVOEREN ZAND	16
7911 AFVOEREN KLEI/ GROND	16
7912 NVI: AANVULLENDE KOSTEN M.B.T. AFVOEREN GRONDEN	17
799 NVI: ACCEPTATIE-/ STORTKOSTEN AFVOER GRONDEN	18
7990 NVI: ACCEPTATIE-/ STORTKOSTEN M.B.T. AFVOEREN ZAND	18
7991 NVI: ACCEPTATIE-/ STORTKOSTEN M.B.T. AFVOEREN KLEI	19
8 WERK VAN ALGEMENE AARD / LEVERANTIES / VERVOER E.D	20
87 LEVEREN STENEN / TEGELS / KEIEN / INRICHTINGSELEME	20
873 LEVEREN KEIEN	20
8730 LEVEREN NATUURSTEENKEIEN	20
8731 NVI: LEVEREN BEVESTIGINGSMATERIALEN	21

28-04-2022

Gemeente Schouwen Duiveland
Standaardbestek Raamovereenkomst Infrawerken
Nota van inlichtingen 2

RAW0991-134183

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

1.02 DIRECTIE

1.03 LOCATIE

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

1.05 TIJDSBEPALING

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE									
		1	2	3	4	5	6				
3								ELEMENTENVERHARDING Bij alle opruimingswerkzaamheden dient het laden en lossen te zijn inbegrepen. Indien in onderstaande posten materialen worden hergebruikt dan dienen de volgende werkzaamheden in de betreffende post te zijn opgenomen: - ontdoen van grond/betonresten. Voor onderstaande posten geldt: - knip- en hakwerk uitgesloten. Passtukken op maat maken d.m.v. zagen volgens hoofdstuknr. 372 en 373. - passtukken kleiner dan een half element uitgesloten; - hergebruikte materialen en nieuwe materialen mogen niet door elkaar gebruikt worden; - bestratingsmaterialen dienen afkomstig te zijn van één fabrikant i.v.m. kleurverschil. - geproduceerde halve stenen worden alleen geaccepteerd indien de garantie wordt gegeven dat er geen kleurverschil is of kan ontstaan tussen de hele en halve stenen. Bij onderstaande posten dient rekening gehouden te worden met: - bestratingsmaterialen mogen pas aangebracht worden na goedkeuring van de verdichtingsmeting van de funderingslagen. De aannemer dient van alle type elementenverhardingen op voorhand een monster ter goedkeuring aan te leveren aan de directie. Elementenverhardingen aanbrengen conform CROW-publicatie 324.			
34								ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEENKEIEN			

ELEMENTENVERHARDING

Bij alle opruimingswerkzaamheden dient het laden en lossen te zijn inbegrepen.

Indien in onderstaande posten materialen worden hergebruikt dan dienen de volgende werkzaamheden in de betreffende post te zijn opgenomen:

- ontdoen van grond/betonresten.

Voor onderstaande posten geldt:

- knip- en hakwerk uitgesloten. Passtukken op maat maken d.m.v. zagen volgens hoofdstuknr. 372 en 373.
- passtukken kleiner dan een half element uitgesloten;
- hergebruikte materialen en nieuwe materialen mogen niet door elkaar gebruikt worden;
- bestratingsmaterialen dienen afkomstig te zijn van één fabrikant i.v.m. kleurverschil.
- geproduceerde halve stenen worden alleen geaccepteerd indien de garantie wordt gegeven dat er geen kleurverschil is of kan ontstaan tussen de hele en halve stenen.

Bij onderstaande posten dient rekening gehouden te worden met:

- bestratingsmaterialen mogen pas aangebracht worden na goedkeuring van de verdichtingsmeting van de funderingslagen.

De aannemer dient van alle type elementenverhardingen op voorhand een monster ter goedkeuring aan te leveren aan de directie.

Elementenverhardingen aanbrengen conform CROW-publicatie 324.

ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEENKEIEN

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6				
342							AANBRENGEN NATUURSTEENKEIEN (NIET MECHANISCH)			
3421							<u>Aanbrengen natuursteenkeien</u>			
342110							Wijziging: - Afmetingen natuursteenkeien gewijzigd.			
342110	832202						Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van natuursteenkeien, breedte tot 1,50 m.	m2	100,00	F
		1					Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 341 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 873. Gerekend met ca. 36,6 st. per m2. Afmetingen kei: 180-210(l) x 120-150(b) x 130-170(h) mm Totale breedte tot 1,5 m	st		4.043,00 I
			1							
				1						
					1		Verband: halfsteensverband Keien dienen gestraat te worden inclusief het op maat zagen van passtukken, sorteren op breedte en lengte voorafgaand aan het straten. Inclusief voegen van natuursteenkeien Voegen tussen de keien vullen met LD mix, brekerzand of steenslag 2/6 te leveren volgens hoofdstuknr. 84.			
						9	Aanbrengen op straatlaag van brekerzand/ split volgens hoofdstuknr. 303.			
342120							Wijziging: - Afmetingen natuursteenkeien gewijzigd.			
342120	832202						Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van natuursteenkeien, breedte 1,50 tot 3,00 m.	m2	300,00	F
		1					Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 341 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 873. Gerekend met ca. 36,6 st. per m2.	st		12.129,00 I
			1				Afmetingen kei: 180-210(l) x 120-150(b) x 130-170(h) mm Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
				2						
					1		Verband: halfsteensverband Keien dienen gestraat te worden inclusief het op maat zagen van passtukken, sorteren op breedte en lengte voorafgaand aan het straten. Inclusief voegen van natuursteenkeien Voegen tussen de keien vullen met LD mix, brekerzand of steenslag 2/6 te leveren volgens hoofdstuknr. 84.			
						9	Aanbrengen op straatlaag van brekerzand/ split volgens hoofdstuknr. 303.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6				
342130							Wijziging: - Afmetingen natuursteenkeien gewijzigd.			
342130	832202						Aanbrengen keien van natuursteen. Situering: zie referentieproject. Betreft: het aanbrengen van natuursteenkeien, breedte < 3,00 m. Keien van natuursteen: vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 341 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 873. Gerekend met ca. 36,6 st. per m2. Afmetingen kei: 180-210(l) x 120-150(b) x 130-170(h) mm Totale breedte van 3,0 m en meer Verband: halfsteensverband Keien dienen gestraat te worden inclusief het op maat zagen van passtukken, sorteren op breedte en lengte voorafgaand aan het straten. Inclusief voegen van natuursteenkeien Voegen tussen de keien vullen met LD mix, brekerzand of steenslag 2/6 te leveren volgens hoofdstuknr. 84. Aanbrengen op straatlaag van brekerzand/ split volgens hoofdstuknr. 303.	m2	550,00	F
		1						st		22.237,00
			1							
				3						
					1					
						9				
343							ZAGEN NATUURSTEENKEIEN Onderstaande posten zijn inclusief opladen, vervoeren binnen het werkterrein en na het opmaat zagen opladen en vervoeren naar plaats van verwerking.			
3430							<u>Zagen natuursteenkeien</u>			
343010							Wijziging: - Afmetingen natuursteenkeien toegevoegd. - Hoeveelheid gewijzigd. - Eisen zaagwerkzaamheden toegevoegd. - Verwijziging hoofdstuk leverantie toegevoegd.			
343010	832302						Pasmaken elementen van natuursteen. Betreft: het vlakzagen van natuursteenkeien. Inclusief pakketteren van de keien na het zagen. Met materialen van de aannemer. Door middel van zagen De bovenzijde van de keien afzagen zodanig dat 125 mm hoogte overblijft. De boven en ondervlak dient evenwijdig te lopen. Keien met breedte maat kleiner dan 130 mm of onregelmatige zijkanen(taps) niet leveren/zagen. In het bovenvlak van de keien dienen geen haperingen of zaagaanzetten zichtbaar te zijn. De keien dienen over de gehele kei egaal vlak te zijn. Daarnaast dienen de keien gesorteerd en gepakketteerd te worden op de afmetingen van het betreffende project. Afmeting keien: 180-210(l) x 120-150(b) x 130-170(h) mm Keien vrijgekomen volgens hoofdstuknr. 341 en/of te leveren volgens hoofdstuknr. 873. 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar: een inrichting. Gezaagde keien vervoeren naar plaats van verwerking volgens hoofdstuknr. 342.	m	1.500,00	F
		9								
						9				
						1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6				
7							NVI: VERVOEREN C.Q. AFVOEREN MATERIALEN Wijziging: - Tekst " Stortkosten: - uitgangspunt voor afvoer is grondkwaliteitsklasse industrie." is komen te vervallen. Bij onderstaande posten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: Hoeveelheidsbepaling: - weegbonnen bij afvoeren materialen/ gronden naar een inrichting. - in- en uitmeting wanneer gronden tijdelijk op een gronddepot worden opgeslagen en nadien elders worden verwerkt. Stortkosten: - uitgangspunt voor afvoer is grondkwaliteitsklasse industrie.			
74							NVI: AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R=25KM Wijziging: - uitgangspunt m.b.t. acceptatie-/ stortkosten van vrijgekomen gronden zijn gewijzigd. - uitgangspunten m.b.t. acceptatie-/ stortkosten tussen gronden en materialen zijn gescheiden. Betreft: het vervoeren naar een inrichting. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, vervoeren naar een inrichting en het storten/ lossen op de plaats van een inrichting, inclusief acceptatie-/ stortkosten. Bij de afvoeren van vrijgekomen gronden worden acceptatie-/stortkosten apart verrekend. Bij onderstaande posten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: Hoeveelheidsbepaling: - weegbonnen bij afvoeren materialen/ gronden naar een inrichting. Acceptatie-/ stortkosten gronden: - Acceptatie-/ stortkosten van vrijgekomen gronden worden apart verrekend volgens hoofdstnr. 799. Acceptatie-/ stortkosten materialen: - (funderings)materialen zijn niet verontreinigd. Wanneer uitgangspunten in bovenstaande acceptatie-/ stortkosten afwijken dan zijn hiervoor aparte afvoerposten voor opgenomen. In onderstaande posten dient het scheiden van de diverse materialen te zijn inbegrepen. Aanvullende kosten voor het ongescheiden aanleveren bij een inrichting komen voor rekening van de aannemer. Bij onderstaande posten worden de volgende meet- en verrekenmethode toegepast:			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6				
751							Funderingsmaterialen: - Menggranulaat: 1 m3 vast= 1850 kg - Betonggranulaat: 1 m3 vast= 2100 kg - Fosfoslakken: 1 m3 vast= 2200 kg Gronden: - klei: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - zand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg - brekerzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - bomengrond: 1m3 vast = 2,00 m3 los = 1.700 kg - bomenzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg - teelgrond: 1m3 vast = 1,35 m3 los = 1.600 kg Asfalt: - Asfaltverharding: 1 m3 vast= 2500 kg Slib: - Bagger/ slib: 2100 kg losgestort De materialen in onderstaande besteksposten zijn vrijgekomen uit de hoofdstuknr. 1 t/m 6. AFVOEREN GRONDEN			
7510							<u>Afvoeren zand</u>			
751010							Wijziging: - Uitgangspunt grondkwaliteitsklasse gewijzigd. - Acceptatie-/ storkosten worden apart verrekend volgens hoofdstuknr. 799. - Hoeveelheid gewijzigd.			
751010	220299						Afvoeren zand. Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van zand. Zand Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, Wonen, Industrie en/of PFAS. Acceptatie-/ storkosten worden apart verrekend volgens hoofdstuknr. 799. Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
7511							<u>Afvoeren klei/ grond</u>				
751110							Wijziging: - Uitgangspunt grondkwaliteitsklasse gewijzigd. - Acceptatie-/ stortkosten worden apart verrekend volgens hoofdstuknr. 799. - Hoeveelheid gewijzigd.				
751110	220299						Afvoeren klei/ grond. Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van klei/ grond. Klei/ grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, Wonen, Industrie en/of PFAS. Acceptatie-/ stortkosten worden apart verrekend volgens hoofdstuknr. 799. Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F	
7512							<u>NVI: Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden</u> In onderstaande posten zijn de prijsconsequenties opgenomen welke afwijken van het uitgangspunt: grondkwaliteitsklasse Industrie				
							Wijziging: - Hoofdstuk is komen te vervallen.				
751210							Wijziging: - Bestekspost is komen te vervallen.				
751210	220299						Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.				
751220							Wijziging: - Bestekspost is komen te vervallen.				
751220	220299						Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Wonen naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Wonen Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.				
751240							Wijziging: - Bestekspost is komen te vervallen.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
751240	220299							Prijsconsequentie afvoer grond PFAS Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met een verhoogde waarde aan PFAS naar een richting. Grondsoort: klei/grond Met verhoogde waarde aan PFAS Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen. NVI: AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER TOT R 25 TOT 50 KM Wijziging: - uitgangspunt m.b.t. acceptatie-/ stortkosten van vrijgekomen gronden zijn gewijzigd. - uitgangspunten m.b.t. acceptatie-/ stortkosten tussen gronden en materialen zijn gescheiden. Betreft: het vervoeren naar een inrichting. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, vervoeren naar een inrichting en het storten/ lossen op de plaats van een inrichting, inclusief acceptatie-/ stortkosten. Bij de afvoeren van vrijgekomen gronden worden acceptatie-/stortkosten apart verrekend. Bij onderstaande posten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: Hoeveelheidsbepaling: - weegbonnen bij afvoeren materialen/ gronden naar een inrichting. Acceptatie-/ stortkosten gronden: - Acceptatie-/ stortkosten van vrijgekomen gronden worden apart verrekend volgens hoofdstnr. 799. Acceptatie-/ stortkosten materialen: - (funderings)materialen zijn niet verontreinigd. Wanneer uitgangspunten in bovenstaande acceptatie-/ stortkosten afwijken dan zijn hiervoor aparte afvoerposten voor opgenomen. In onderstaande posten dient het scheiden van de diverse materialen te zijn inbegrepen. Aanvullende kosten voor het ongescheiden aanleveren bij een inrichting komen voor rekening van de aannemer. Bij onderstaande posten worden de volgende meet- en verrekenmethode toegepast: Funderingsmaterialen: - Menggranulaat: 1 m3 vast= 1850 kg - Betongranulaat: 1 m3 vast= 2100 kg - Fosfolakken: 1 m3 vast= 2200 kg Gronden: - klei: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - zand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg - brekerzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - bomengrond: 1m3 vast = 2,00 m3 los = 1.700 kg - bomenzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg - teelgrond: 1m3 vast = 1,35 m3 los = 1.600 kg			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6				
771							Asfalt: - Asfaltverharding:1 m3 vast= 2500 kg			
7710							Slib: - Bagger/ slib: 2100 kg losgestort			
771010							De materialen in onderstaande besteksposten zijn vrijgekomen uit de hoofdstuknr. 1 t/m 6.			
							AFVOEREN GRONDEN			
							<u>Afvoeren zand</u>			
							Wijziging: - Uitgangspunt grondkwaliteitsklasse gewijzigd. - Acceptatie-/ stortkosten worden apart verrekend volgens hoofdstuknr. 799. - Hoeveelheid gewijzigd.			
771010	220299						Afvoeren zand. Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van zand. Zand Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, Wonen, Industrie en/of PFAS. Acceptatie-/ stortkosten worden apart verrekend volgens hoofdstuknr. 799. Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F
7711							<u>Afvoeren klei/ grond</u>			
771110							Wijziging: - Uitgangspunt grondkwaliteitsklasse gewijzigd. - Acceptatie-/ stortkosten worden apart verrekend volgens hoofdstuknr. 799. - Hoeveelheid gewijzigd.			
771110	220299						Afvoeren klei/ grond. Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van klei/ grond. Klei/ grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, Wonen, Industrie en/of PFAS. Acceptatie-/ stortkosten worden apart verrekend volgens hoofdstuknr. 799. Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6				
7712							<u>NVI: Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden</u> In onderstaande posten zijn de prijsconsequenties opgenomen welke afwijken van het uitgangspunt: grondkwaliteitsklasse Industrie Wijziging: - Hoofdstuk is komen te vervallen.			
771210							Wijziging: - Bestekspost is komen te vervallen.			
771210	220299						Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.			
771220							Wijziging: - Bestekspost is komen te vervallen.			
771220	220299						Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Wonen naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Wonen Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.			
771240							Wijziging: - Bestekspost is komen te vervallen.			
771240	220299						Prijsconsequentie afvoer grond PFAS Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met een verhoogde waarde aan PFAS naar een richting. Grondsoort: klei/grond Met verhoogde waarde aan PFAS Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6				
78							NVI: AFVOEREN MATERIALEN NAAR EINDVERWERKER R> 50 KM Wijziging: - uitgangspunt m.b.t. acceptatie-/ storkosten van vrijgekomen gronden zijn gewijzigd. - uitgangspunten m.b.t. acceptatie-/ storkosten tussen gronden en materialen zijn gescheiden. Betreft: het vervoeren naar een inrichting. Resultaatsverplichtingen zijn met inbegrip van het laden op het werk, vervoeren naar een inrichting en het storten/ lossen op de plaats van een inrichting, inclusief acceptatie-/ storkosten. Bij de afvoeren van vrijgekomen gronden worden acceptatie-/storkosten apart verrekend. Bij onderstaande posten zijn de volgende uitgangspunten van toepassing: Hoeveelheidsbepaling: - weegbonnen bij afvoeren materialen/ gronden naar een inrichting. Acceptatie-/ storkosten gronden: - Acceptatie-/ storkosten van vrijgekomen gronden worden apart verrekend volgens hoofdstnr. 799. Acceptatie-/ storkosten materialen: - (funderings)materialen zijn niet verontreinigd. Wanneer uitgangspunten in bovenstaande acceptatie-/ storkosten afwijken dan zijn hiervoor aparte afvoerposten voor opgenomen. In onderstaande posten dient het scheiden van de diverse materialen te zijn inbegrepen. Aanvullende kosten voor het ongescheiden aanleveren bij een inrichting komen voor rekening van de aannemer. Bij onderstaande posten worden de volgende meet- en verrekenmethode toegepast: Funderingsmaterialen: - Menggranulaat: 1 m3 vast= 1850 kg - Betongranulaat: 1 m3 vast= 2100 kg - Fosfolakken: 1 m3 vast= 2200 kg Gronden: - klei: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - zand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.750 kg - brekerzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.800 kg - bomengrond: 1m3 vast = 2,00 m3 los = 1.700 kg - bomenzand: 1m3 vast = 1,25 m3 los = 1.700 kg - teelgrond: 1m3 vast = 1,35 m3 los = 1.600 kg Asfalt: - Asfaltverharding: 1 m3 vast= 2500 kg Slib: - Bagger/ slib: 2100 kg losgestort De materialen in onderstaande besteksposten zijn vrijgekomen uit de hoofdstuknr. 1 t/m 6.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
791							AFVOEREN GRONDEN			
7910							<u>Afvoeren zand</u>			
791010							Wijziging: - Uitgangspunt grondkwaliteitsklasse gewijzigd. - Acceptatie-/ stortkosten worden apart verrekend volgens hoofdstuknr. 799. - Hoeveelheid gewijzigd.			
791010	220299						Afvoeren zand. Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van zand. Zand Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, Wonen, Industrie en/of PFAS. Acceptatie-/ stortkosten worden apart verrekend volgens hoofdstuknr. 799. Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F
7911							<u>Afvoeren klei/ grond</u>			
791110							Wijziging: - Uitgangspunt grondkwaliteitsklasse gewijzigd. - Acceptatie-/ stortkosten worden apart verrekend volgens hoofdstuknr. 799. - Hoeveelheid gewijzigd.			
791110	220299						Afvoeren klei/ grond. Betreft: het opladen, afvoeren en stort/lossen van klei/ grond. Klei/ grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde, Wonen, Industrie en/of PFAS. Acceptatie-/ stortkosten worden apart verrekend volgens hoofdstuknr. 779. Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
7912										
							NVI: Aanvullende kosten m.b.t. afvoeren gronden In onderstaande posten zijn de prijsconsequenties opgenomen welke afwijken van het uitgangspunt: grondkwaliteitsklasse Industrie			
							Wijziging: - Hoofdstuk is komen te vervallen.			
791210							Wijziging: - Bestekspost is komen te vervallen.			
791210	220299						Prijsconsequentie afvoer grond klasse AW Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Achtergrondwaarde naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.			
791220							Wijziging: - Bestekspost is komen te vervallen.			
791220	220299						Prijsconsequentie afvoer grond klasse WONEN Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met grondkwaliteitsklasse Wonen naar een richting. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Wonen Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.			
791240							Wijziging: - Bestekspost is komen te vervallen.			
791240	220299						Prijsconsequentie afvoer grond PFAS Betreft: prijsconsequentie als gevolg van afvoeren van grond met een verhoogde waarde aan PFAS naar een richting. Grondsoort: klei/grond Met verhoogde waarde aan PFAS Vervoeren naar een inrichting Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
799							NVI: ACCEPTATIE-/ STORTKOSTEN AFVOER GRONDEN Notitie: gezien de doortelling van de hoofdstuknummers is het niet mogelijk om dit hoofdstuk met een 2 cijferig hoofdstuknummer toe te voegen. Dit hoofdstuk dient apart gezien te worden van hoofdstuknr. 78. Wijziging: - Hoofdstuk toegevoegd. Onder dit hoofdstuk worden enkele de acceptatie-/ stortkosten verrekend voor de inname van de gronden. Het laden op het werk, vervoeren naar een inrichting en het storten/ lossen op de plaats van een inrichting is opgenomen in de besteksposten onder de hoofdstuknrs. 751, 771 en/of 791.			
7990							<u>NVI: Acceptatie-/ stortkosten m.b.t. afvoeren zand</u> Wijziging: - Hoofdstuk toegevoegd.			
799010							Wijziging: - Bestekspost toegevoegd.			
799010	220299						Acceptatie-/ stortkosten afvoer zand KLASSE AW. Betreft: acceptatie-/ stortkosten voor de inname van zand, klasse Achtergrondwaarde. Grondsoort: zand Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde Vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknrs. 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F
799020							Wijziging: - Bestekspost toegevoegd.			
799020	220999						Acceptatie-/ stortkosten afvoer zand KLASSE WONEN. Betreft: acceptatie-/ stortkosten voor de inname van zand, klasse Wonen. Grondsoort: zand Grondkwaliteitsklasse: Wonen Vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknrs. 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F
799030							Wijziging: - Bestekspost toegevoegd.			
799030	220999						Acceptatie-/ stortkosten afvoer zand KLASSE INDUSTRIE. Betreft: acceptatie-/ stortkosten voor de inname van zand, klasse Wonen. Grondsoort: zand Grondkwaliteitsklasse: Industrie Vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknrs. 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
799040							Wijziging: - Bestekspost toegevoegd.				
799040	220999						Acceptatie-/ storkosten afvoer zand PFAS. Betreft: acceptatie-/ storkosten voor de inname van zand met verhoogde waarde aan PFAS.klasse Wonen. Grondsoort: zand Met verhoogde waarde aan PFAS Vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F	
7991							<u>NVL: Acceptatie-/ storkosten m.b.t. afvoeren klei/ grond</u> Wijziging: - Hoofdstuk toegevoegd.				
799110							Wijziging: - Bestekspost toegevoegd.				
799110	220299						Acceptatie-/ storkosten afvoer grond KLASSE AW. Betreft: acceptatie-/ storkosten voor de inname van klei/ grond, klasse Achtergrondwaarde. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarde Vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F	
799120							Wijziging: - Bestekspost toegevoegd.				
799120	220299						Acceptatie-/ storkosten afvoer grond KLASSE WONEN. Betreft: acceptatie-/ storkosten voor de inname van klei/ grond, klasse Wonen. Grondsoort: klei/grond Grondkwaliteitsklasse: Wonen Vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F	
799130							Wijziging: - Bestekspost toegevoegd.				
799130	220299						Acceptatie-/ storkosten afvoer grond KLASSE INDUSTRIE. Betreft: acceptatie-/ storkosten voor de inname van klei/ grond, klasse Industrie. Grondsoort: klei/grond. Grondkwaliteitsklasse: Industrie Vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknr. 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS		HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			VERPLICHTING		
799140							Wijziging: - Bestekspost toegevoegd.				
799140	220299						Acceptatie-/ stortkosten afvoer grond PFAS. Betreft: acceptatie-/ stortkosten voor de inname van klei/grond met verhoogde waarde aan PFAS. Grondsoort: klei/grond Met verhoogde waarde aan PFAS Vervoeren naar een inrichting volgens hoofdstuknrs. 751, 771 en/of 791. Hoeveelheidsbepaling a.d.h.v. weegbonnen.	ton	750,00	F	
8							WERK VAN ALGEMENE AARD / LEVERANTIES / VERVOER E.D.				
87							LEVEREN STENEN / TEGELS / KEIEN / INRICHTINGSELEMENTEN/ ASFALT				
873							LEVEREN KEIEN				
8730							<u>Leveren natuursteenkeien</u>				
873010							Wijziging: - Bestekspost is komen te vervallen.				
873010	832402						Leveren keien van natuursteen. Betreft: het leveren van natuursteenkeien, kleur: Belgisch hardsteen, gezoet. Keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Belgisch hardsteen, gezoet Bovenzijde gevlamd Rondom vellingkant van 2 mm Afstandhouders 1 Leveren op plaats van verwerking				
873020							Wijziging: - Bestekspost is komen te vervallen.				
873020	832402						Leveren keien van natuursteen. Betreft: het leveren van natuursteenkeien, kleur: Aziatisch hardsteen, gezoet. Keien 100-150 x 100-150 x 80-120 mm Aziatisch hardsteen, gezoet Bovenzijde gevlamd Rondom vellingkant van 2 mm Afstandhouders 1 Leveren op plaats van verwerking				
873030							Wijziging: - Bestekspost toegevoegd.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING			
		1	2	3	4	5	6						
873030	832499							Leveren keien Zweeds graniet. Betreft: het leveren van Zweeds graniet keien. Keien Zweeds graniet Afmeting keien: 180-210(l) x 120-150(b) x 130-170(h) mm Sortering in 60-70% rood/bruine keien. Keien onbewerkt leveren. Keien na leveren vlakzagen volgens bestekspostnr. 343010. Leveren op plaats van verwerking.	st	33.000,00	F		
									st			33.000,00	L
8731								<u>NVI: Leveren bevestigingsmaterialen</u> Wijziging: - Hoofdstuk is komen te vervallen.					
873110								Wijziging: - Bestekspost is komen te vervallen.					
873110	832499							Leveren afstandhouders 50 x 10 x 3 mm. Betreft: het leveren van afstandhouders. Kunststof afstandhouder 50 x 10 x 3 mm. Leveren op plaats van verwerking					

28-04-2022

Gemeente Schouwen Duiveland
Standaardbestek Raamovereenkomst Infrawerken
Nota van inlichtingen 2

RAW0991-134183