

Bijlage 7: Nota van Inlichtingen III

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord (in te vullen door Aanbestedende dienst):
Aanbestedingsleidraad				
1.	9	3.3	Hier is sprake van 3x 1100 = 3300 locker, vanuit het calculatieblad komen we op 2290 stuks lockers. Graag vernemen wij welk aantal juist is en indien nodig zien wij een aangepast calculatieblad tegemoet.	In de aanbestedingsleidraad wordt een inschatting gegeven van het aantal leerlingen. Die aantallen zijn niet een op een over te nemen in het aantal kluisjes. De indicatie gegeven in het Calculatieblad zijn juist en dienen voor het kunnen vergelijken van de inschrijfprijs.
Bijlage 1 Programma van Eisen				
2.	NvI II	Eis 4	Uit de tekst “de hoge variant” maken wij op dat u een lockermerk/leverancier voor ogen heeft, vervolgens bevestigt u aan die fabrikant de hoogte van 150 mm, dat klinkt niet erg objectief en hiermee sluit u leveranciers uit. Wij verzoeken u een plint te eisen zoals omschreven maar de plinthoogte aan de aanbieder te laten.	De zin ‘de hoge variant’ heeft betrekking op de lockerblokken met 4-5 deurtjes en niet op de hoogte van de plint. De zin met ‘de hoge variant’ zal uit het PVE gehaald worden.
3.	2	Eis 7	Wij adviseren u de eis tot een USB aansluiting in het slot te heroverwegen, een dergelijk slot verkleint de dagmaat (in tegenstelling tot een slot achter de sponning) tevens is het kostenverhogend, zowel qua aanschaf als benodigde infrastructuur. Houdt u vast aan de eis, adviseren wij u deze toekomstbestendig te maken door eisen te stellen aan het ampere (alles beneden 2 ampère zal de huidige mobiele devices nauwelijks tot niet opladen) en USB-C te eisen.	Aanbestedende Dienst past de eis aan naar een USB-aansluiting van geconfigureerd ca 1 Ampère met een USB-A of -C poort. De overweging om niet te kiezen voor 2 ampère of meer is omdat dit om een extra investering in de E-installatie zou vragen voor de lockervoorziening en dat is niet wenselijk voor Aanbestedende Dienst. 1 Ampère geeft naar oordeel van Aanbestedende Dienst voldoende mogelijkheid voor druppelladen van een device.
4.	2 NVI II	Eis 17	U stelt: “Kluisjes te voorzien van voorliggende/opliggende deuren met deurbegrenzer en aanslagdemping.” Opmerking: Wat is voor u de reden van een deurbegrenzer? - Het niet toepassen van een deurbegrenzer in onze stabiele romp-/scharnierconstructie komt ten goede aan o.a. de veiligheid voor de leerlingen bij calamiteiten, de duurzaamheid van de lockers, verhoging van het gebruikerscomfort en een lagere aanschafprijs. - Het wel toepassen van een deurbegrenzer in onze stabiele romp-/scharnierconstructie leidt tot onnodig grondstoffenverbruik, onnodige meerkosten en een hogere aanschafprijs. Vraag: Mogen de lockers zonder deurbegrenzer worden aangeboden met een meerprijs per deur/deurbegrenzer en wilt u dit opnemen in het Prijzenblad?	Het is akkoord om een aantoonbaar kwalitatief vergelijkbaar systeem aan te bieden. Ter onderbouwing voor het feit dat het volgens inschrijver aantoonbaar kwalitatief vergelijkbaar is mag een onderbouwing (vormvrij) als bijlage bij de Inschrijving toegevoegd worden. Bij de voorlopige gunning zal om een proefstelling gevraagd worden om te bepalen of het aangeboden daadwerkelijk aantoonbaar kwalitatief vergelijkbaar is. Indien dit niet het geval is naar onderbouwd oordeel van aanbestedende dienst, zal de inschrijving alsnog terzijde worden gelegd en aan de nummer 2 van de beoordeling worden gegund.
5.	2	Eis 30	Middels “push-to-open” dienen de sloten ontgrendeld te worden echter voor de beheerder geldt dit dan ook (bij grote aantallen niet wenselijk). Wij adviseren om sloten te eisen die softwarematig zowel in te stellen zijn op push-to-open en popper (springt open) zodat per doelgroep en of wand gekozen kan worden.	Aanbestedende Dienst past de eis aan naar: Middels “push-to-open” dienen de sloten ontgrendeld te worden in regulier gebruik situatie. Voor beheer dient via het sluitsysteem mogelijk te zijn alle lockers gelijktijdig te openen of de blokkeren.
Bijlage 4 Concept Overeenkomst				
Bijlage 6 Calculatieblad				
Overige bijlagen				