

Behoort bij: 631.12.01.RE

Aanleg rotonde en infrastructuur N631 Spooronderdoorgang Rijen-Oosterhout van Hm 1.450
– km 2.280

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire
naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDING EN OPRUIMWERK				
10	Diverse voorbereidende werkzaamheden				
1010	<u>Plannen</u>				
101030	Opstellen detailontwerp "hoogtemaatvoering"	EUR		N	
101040	Opstellen straatwerkplan	EUR		N	
101050	Vooropname wegen	EUR		N	
1011	<u>Archeologie</u>				
101110	Opstellen werkplan Archeologie	EUR		N	
101120	Coördinatie archeologisch onderzoek	EUR		N	
1012	<u>Niet gesprongen explosieven (OOO)</u>				
101210	Opstellen en bespreken detectieplan OOO	EUR		N	
101220	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie	are	276,00V		
101230	Uitvoeren realtime oppervlakedetectie, stobben	are	67,00V		
101240	Vastleggen detectiepunten realtime detectie	st	50,00V		
101250	Opstellen proces verbaal van deeloplevering	st	2,00V		
101260	Stagnatiekosten/productieverlies t.g.v. arch/OOO	dag	5,00V		
1013	<u>Veiligheid</u>				
101310	Opstellen V&G-plan Uitvoering	EUR		N	
101320	Toepassen veiligheidsvoorzieningen	EUR		N	
1014	<u>Borging ecologische voorwaarden</u>				
101410	Opstellen ecologisch werkprotocol.	EUR		N	
101420	Verzorgen maatregelen Flora & Fauna protocol.	EUR		N	
1015	<u>Planning</u>				
101510	Opstellen en indienen planning.	EUR		N	
101520	Twee-wekelijks bijwerken planning.	EUR		N	
1016	<u>Invulling kwaliteitsborging</u>				
101610	Opstellen (project)kwaliteitsplan.	EUR		N	
1017	<u>Maatregelen t.b.v. Corona</u>				
101710	Toepassen maatregelen corona.	EUR		N	
1018	<u>Milieukundige begeleiding (MKB).</u>				
101810	Verzorgen milieukundige begeleiding (MKB).	EUR		N	
11	Opruimwerkzaamheden				
110	Verwijderen markeringen en belijning				
1100	<u>Verwijderen markeringen</u>				
110010	Verwijderen markering	m2	208,00V		
110020	Verwijderen overige markeringen	m2	90,00V		
1101	<u>Schonen terrein</u>				
110110	Schonen terrein.	EUR		N	
111	Verwijderen asfaltverhardingen				
1111	<u>Verwijderen asfaltverhardingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111120	Zagen van bitumineuze verharding (250 mm) teevrij	m	10,00V		
111130	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt rijbaan d gem 150mm	m2	2.200,00V		
111140	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt rijbaan d gem 280mm	m2	2.025,00V		
111150	Opbreken asfaltverharding van teevrij asfalt fietspad d gem 120mm	m2	1.330,00V		
1112	<u>Frezen asfaltverhardingen</u>				
111210	Frezen van teevrij asfalt deklaag 50mm.	m2	930,00V		
111220	Frezen van teevrij asfalt deklaag 60mm.	m2	285,00V		
111230	Frezen van teevrij asfalt deklaag 130mm.	m2	610,00V		
111240	Frezen van teevrij asfalt deklaag fietspad rood 40mm.	m2	80,00V		
1113	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
111310	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR		N	
111320	Inzetten veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen	EUR		N	
1114	<u>Opbreken teerhoudend asfaltverhardingen</u>				
111410	Zagen van bitumineuze verharding (250 mm) teerhoudend	m	28,00V		
111420	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt rijbaan d gem 60mm.	m2	700,00V		
111430	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt rijbaan d gem 110mm.	m2	925,00V		
111440	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt rijbaan d gem 180mm.	m2	200,00V		
111450	Afvoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	450,00V		
113	Verwijderen bestratingen en opsluitingen				
1131	<u>Verwijderen opsluitingen</u>				
113110	Opbreken trottoirbanden (180/200 x 250 mm)	m	80,00V		
113120	Opbreken trottoirbanden (PWS/ RWS)	m	200,00V		
113130	Opbreken opsluitbanden	m	830,00V		
113140	Opbreken streklaag van betonstraatstenen.	m	125,00V		
113150	Opbreken streklaag van goottegels.	m	40,00V		
113160	Opbreken molgoot.	m	70,00V		
1132	<u>Verwijderen elementenverhardingen</u>				
113210	Opbreken betonstraatstenen, geleiders zw-w geblokt	m2	40,00V		
113220	Opbreken betonstraatstenen, grijs (hergebruik)	m2	2.440,00V		
113230	Opbreken betonstraatstenen wf	m2	285,00V		
113240	Opbreken betontegels (300 x 300 x 45 mm)	m2	1.160,00V		
113250	Opbreken betontegels (500 x 500 x 60 mm)	m2	10,00V		
113260	Opbreken grasbetontegels (600 x 400 x 100 mm)	m2	40,00V		
113270	Opbreken straatbaksteen kf.	m2	1.420,00V		
113280	Opbreken straatbaksteen df.	m2	80,00V		
1133	<u>Bewerken vrijgekomen elementenverhardingen</u>				
113320	Bestratingsmateriaal BSS ontdoen van grond.	m2	2.440,00V		
113330	Bestratingsmateriaal SBS kf ontdoen van grond.	m2	1.420,00V		
113340	Bestratingsmateriaal SBS df ontdoen van grond.	m2	80,00V		
1134	<u>Verwijderen overige verhardingen</u>				
113410	Opbreken halfverharding.	m2	775,00V		
114	Verwijderen funderingen				
1141	<u>Verwijderen funderingsmateriaal - rijbaan</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114110	Opbreken fundering rijbaan.	m2	9.655,00V		
114120	Opbreken fundering rijbaan; slakken.	m2	860,00V		
1142	<u>Verwijderen funderingsmateriaal - Fietspaden</u>				
114220	Opbreken fundering fietspad; puinmengsel.	m2	1.460,00V		
114230	Opbreken en afvoeren fundering fietspad; beton.	m2	1.460,00V		
1143	<u>Nabewerking</u>				
114310	Funderingsmateriaal scheiden in deelstromen.	m3	3.973,00V		
115	Verwijderen rioleringswerken				
1150	<u>Verwijderen kolken, buizen en putten</u>				
115010	Verwijderen kolken (straat- en trottoirkolken)	st	15,00V		
115030	Verwijderen kunststofbuis (PVC-160 mm)	m	150,00V		
115040	Verwijderen kunststofbuis (PVC-200 mm)	m	70,00V		
115050	Verwijderen betonbuis (300mm).	m	15,00V		
115060	Verwijderen put.	st	3,00V		
1151	<u>Grondwerk verwijderen putten en leidingen</u>				
115110	Grondwerk tbv PVC-kolkleidingen	m	150,00V		
115140	Grondwerk t.b.v. verwijderen PVC-hoofdrinol	m	70,00V		
115150	Grondwerk t.b.v. verwijderen Beton-hoofdrinol	m	15,00V		
1152	<u>Verwijderen persleiding</u>				
115210	Verwijderen kunststofbuis, persleiding.	m	48,00V		
115220	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR	N		
1153	<u>Grondwerk verwijderen persleiding</u>				
115310	Grondwerk tbv persleiding	m	48,00V		
116	Verwijderen diverse inrichtingselementen				
1160	<u>Verwijderen wegmeubilair / borden</u>				
116010	Verwijderen hectometerborden	st	3,00V		
116020	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken	st	10,00V		
116030	Verw. verkeersborden (van palen of masten) RVV	st	75,00V		
116040	Verw. verkeersborden (van palen of masten) Toer.	st	10,00V		
116050	Verwijderen verkeersbordpaal, incl. bord D02r-BB22	st	3,00V		
116070	Verwijderen verkeersbordpalen.	st	49,00V		
116080	Verwijderen kombordportaal	st	2,00V		
1163	<u>Verwijderen metselwerk</u>				
116310	Slopen metselwerk.	m3	18,00V		
116320	Slopen gewapend funderingsvloer beton.	m3	18,00V		
1164	<u>Verwijderen spoor</u>				
116410	Verwijderen spoor	m	120,00V		
1165	<u>Verwijderen inrichtingselementen</u>				
116510	Verwijderen Jumboblokken.	st	10,00V		
116520	Verwijderen afrastering (gaashek).	m	130,00V		
116540	Verwijderen NBd bewegwijzeringsmast	st	1,00V		
116550	Verwijderen afzetpalen, kunststof.	st	14,00V		
116560	Verwijderen afzetpoort,staal	st	1,00V		
116570	Verwijderen afvalbak.	st	1,00V		
116580	Verwijderen zitbank.	st	2,00V		
116590	Verwijderen afzetpalen, staal.	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117	Verwijderen groenwerken				
117010	Verwijderen stobben.	st	40,00V		
117020	Verwijderen stobben tp.v. bos	st	443,00V		
117030	Verwijderen begroeiing heesters.	are	2,15V		
117040	Verwijderen haag.	m	190,00V		
117050	Maaien / klepelen bermen.	are	130,00V		
117060	Maaien / klepelen greppels.	are	70,00V		
117070	Frezen grasmat bermen / gazon.	are	130,00V		
117080	Frezen grasmat greppels.	are	70,00V		
117090	Verlagen bermen.	m2	715,00V		
118	Verwijderen faunamaatregelen				
1183	<u>Verwijderen faunapassage</u>				
118310	Verwijderen faunapassage.	m	75,00V		
118320	Verwijderen grindkoffers faunapassage.	st	3,00V		
1184	<u>Verwijderen faunarasters</u>				
118410	Verwijderen faunarasters.	m	231,00V		
119	Verwijderen VRI				
119010	Opnemen Verkeersregelininstallatie	st	1,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	Grondwerkzaamheden				
210	Vorbereidende werkzaamheden				
2101	<u>Vorbereidingen op sanering verontreinigde grond</u>				
210110	Verontr.aspecten en veiligheidsklassen	EUR		N	
210120	Opstellen en bespreken PVA en V&G-plan.	EUR		N	
210130	Verzorgen BUS-melding.	EUR		N	
210140	Verzorgen milieukundige begeleiding (MKB).	EUR		N	
210150	Opstellen grondstromenplan.	EUR		N	
210160	Twee-wekelijks bijwerken grondstromenplan.	EUR		N	
2105	<u>Zorgvuldig graafproces CROW-publicatie 500</u>				
210510	Graven proefsleuf.	m	500,00V		
210520	Coördinatie en vooroverleg kabels en leidingen.	EUR		N	
210530	Treffen voorzieningen kabel- en leiding kruisingen.	EUR		N	
211	Saneringen				
211120	Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0-0,5m.(zink)	m3	12,50V		
211130	Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0,50-1,0m.(zink)	m3	12,50V		
211140	Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0-0,5m.(koper)	m3	12,50V		
211150	Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0,50-1,0m.(koper)	m3	12,50V		
212	Ontgraven				
2120	<u>Opschonen watergang/bermsloten</u>				
212010	Opschonen watergangen/bermsloten WEST/OOST	m	320,00V		
2121	<u>Ontgraven cunet rijbaan</u>				
212110	Grond ontgraven uit cunet rijbaan d=0,50m.	m3	1.725,00V		
212120	Zand ontgraven uit cunet rijbaan.	m3	4.350,00V		
2122	<u>Ontgraven cunet fietspad</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212210	Grond ontgraven uit cunet fietspad d=0-0,5m.	m3	1.450,00V		
2123	<u>Ontgraven cunet elementenverharding</u>				
212310	Grond ontgraven uit cunet betontegels d=0-0,25m.	m3	15,00V		
2124	<u>Ontgraven / verlagen bermen tot toekomstig niveau</u>				
212410	Grond ontgraven uit terrein d=0,00-0,50m.	m3	375,00V		
212420	Verlagen bermen tbv afwatering.	m2	2.100,00V		
2125	<u>Graven nieuwe greppel/sloot</u>				
212510	Grond ontgraven t.b.v. greppel.	m	125,00V		
212520	Grond ontgraven uit te verruimen greppel.	m	300,00V		
213	Vervoeren naar tijdelijk depot				
2131	<u>Vervoeren grond/zand naar tijdelijk depot</u>				
213110	Grond vervoeren naar + verwerken in tijdelijk depot	m3	5.940,00V		
213120	Zand vervoeren naar + verwerken in tijdelijk depot	m3	4.350,00V		
213140	Grond scheiden in deelstromen.	m3	10.290,00V		
2132	<u>Grond / zand vervoeren naar plaats van verwerking</u>				
213210	Zand ontgraven uit depot	m3	4.350,00V		
213220	Grond ontgraven uit depot	m3	2.090,00V		
213230	Zand vervoeren.	m3	540,00V		
213240	Grond vervoeren.	m3	1.550,00V		
2137	<u>Afvoeren grond / zand</u>				
213710	Afvoeren grond.	m3	540,00V		
213720	Afvoeren zand	m3	3.810,00V		
213760	Afvoeren grond "Niet toepasbaar"	m3	50,00V		
214	Aanvullen / Verwerken grond				
2140	<u>Aanvullen grond</u>				
214010	Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): d gem. 0,50 m	m3	1.050,00V		
214020	Grond verw. in aanv. (incl. verdichten): d gem. 0,25 m	m3	500,00V		
2142	<u>Zand verwerken in cunet</u>				
214210	Zand verwerken in cunet trottoirs.	m3	15,00V		
214220	Zand verwerken in cunet fietspaden.	m3	785,00V		
214230	Zand verwerken in cunet rijbanen.	m3	4.865,00V		
214240	Vrijgekomen zand verwerken in cunet rijbanen.	m3	540,00V		
215	Verdichten				
215010	Verdichten grond.	m2	12.500,00V		
215020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	6.205,00V		
216	Bewerken grond				
2160	<u>Grond bewerken</u>				
216010	Profileren van bermen.	m2	7.615,00V		
216020	Profileren van bouwterrein ProRail.	m2	12.815,00V		
216030	Frezen bermen voorafgaand aan het zaaien.	are	80,00V		
216040	Eggen van de bermen voorafgaand aan het zaaien.	are	80,00V		
2162	<u>Nabewerkingen voor oplevering</u>				
216210	Doorzaaien grasveld.	are	20,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
219	Grondonderzoek				
219610	Uitvoeren partijkuring funderingsmateriaal (AP-04)	EUR		N	
219620	Uitvoeren partijkuring grond (AP-04)	EUR		N	
219630	Uitvoeren onderzoeken ballast	EUR		N	
3	RIOLERINGEN				
30	Vorbereidende werkzaamheden				
301010	Toepassen open bemaling t.b.v. intredend water.	EUR		N	
301020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
301030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
301040	Waarborgen DWA-transport.	EUR		N	
31	Rioleringswerkzaamheden				
311	Grondwerk riolering				
311010	Grondwerk t.b.v. hoofdriool	m	60,00V		
311020	Grondwerk t.b.v. kolkaansluitleidingen	m	235,00V		
311030	Grondwerk t.b.v. persleiding	m	180,00V		
311040	Graven en aanvullen werkput kolk.	st	28,00V		
312	Aanbrengen kolken en putten				
3121	<u>Kolken</u>				
312110	Aanbrengen trottoirkolken (type TBS RWS-kolk)	st	21,00V		
312120	Aanbrengen trottoirkolken (type TBS STC-120)	st	6,00V		
312130	Aanbrengen straatkolken (type TBS STR 9737)	st	1,00V		
3122	<u>Putten</u>				
312210	Aanbrengen put van glasvezelversterkt polyester	st	1,00V		
312220	Maken put v. prefab betonelementen (1000x1000 mm)	st	2,00V		
312230	Aanbrengen putrand + deksel (TBS-313/24)	st	3,00V		
312240	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	2,00V		
313	Aanbrengen kolkaansluitleidingen				
313010	Aanbrengen PE-buis.	m	231,00V		
313020	Aanbrengen PE-hulpstuk bocht 90° m/s.	st	28,00V		
313030	Aanbrengen PE-hulpstuk bocht 45° m/s.	st	84,00V		
313040	Aanbrengen PE-hulpstuk T-stuk 90° m/s.	st	28,00V		
315	Aanbrengen mantelbuizen				
3150	<u>Aanbrengen mantelbuizen</u>				
315010	Aanbrengen mantelbuizen ø110 mm	m	175,00V		
316	Aanleggen duikers				
316010	Reinigen duiker, diameter tot 300 mm.	m	20,00V		
316020	Aanbrengen ongewapend betonnen duiker - m-s buis -	m	45,00V		
317	Aanbrengen persleiding				
3170	<u>Aanbrengen persleidingen</u>				
317010	Aanbrengen PE-buis PN 10 persleiding Ø63 mm	m	180,00V		
317020	Aanbrengen mantelbuis dmv boring.	m	45,00V		
317030	Aanbrengen getrokken PE-bocht 45° PN10 Ø63 mm	st	2,00V		
317050	Aanbrengen leiding in mantelbuis	m	45,00V		
317060	Aanbrengen lasverbinding PE elektrolasmof Ø63 mm	st	10,00V		
318	Aanbrengen hoofdriool				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3180	<u>Aanbrengen hoofdriool</u>				
318000	Aanbrengen PE-buis diam. 250 mm.	m	58,00V		
318010	Aanbrengen PE-hulpstuk bocht 90° m/s.	st	3,00V		
318020	Aanbrengen PE-hulpstuk diam. 250 mm, T-stuk 90°	st	4,00V		
318030	Aanbrengen PE-hulpstuk verloopring 160-250 mm,	st	4,00V		
318040	Maken aansluiting op bestaande rioolput.	st	1,00V		
3185	<u>Reiniging riolering</u>				
318510	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	58,00V		
318520	Reinigen kolken.	st	28,00V		
318580	Rioolslib vervoeren.	ton	3,00V		
3186	<u>Controleren</u>				
318620	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool (PE).	m	58,00V		
3187	<u>Beproeven</u>				
318710	Beproeven vrijvervalriolering.	EUR		N	
318720	Beproeven rioolpersleiding.	EUR		N	
4	VERHARDINGEN				
40	Schoonmaken verhardingsoppervlak				
400010	Schoonmaken verhardingsoppervlak, freesvakken	m2	51,00V		
41	Asfaltverhardingen				
411	Aanbrengen asfaltverharding-rijbaan				
4110	<u>Vorbewerkingen</u>				
411010	Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting 2 lagen teervrij.	m3	3,88V		
411030	Aanbrengen kantvoorziening asfalt - 25 mm FP	m	15,00V		
411040	Aanbrengen kantvoorziening asfalt - 30 mm RB	m	31,00V		
4111	<u>Aanbrengen asfaltverharding - rijbaan</u>				
411130	Aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B.	ton	1.160,00V		
411140	Aanbr. tussenlaag AC 22 bin 60mm +kleeflaag	m2	5.335,00V		
411150	Aanbr. tussenlaag AC 22 bin 70mm +kleeflaag	m2	1.240,00V		
411170	Aanbr. deklaag AC16 surf gemod. 40mm+ kleeflaag	m2	2.480,00V		
411180	Aanbr. deklaag AC11 surf 40mm + kleeflaag	m2	3.140,00V		
411190	Aanbr. deklaag SMA- G8 30mm+ met kleeflaag.	m2	895,00V		
413	Aanbrengen asfaltverharding - fietspad				
4130	<u>Vorbewerkingen</u>				
413010	Frezen van asfalt ten behoeve van een getrapte aansluiting 1 laag teervrij.	m3	0,75V		
4131	<u>Aanbrengen asfaltverharding - fietspad</u>				
413110	Aanbr. onderlaag AC 22 base OL-B.	ton	438,00V		
413120	Aanbr. deklaag AC11 surf zwart 30mm + kleeflaag	m2	1.641,00V		
413130	Aanbr. deklaag AC11 surf 30mm + kleeflaag - rood	m2	1.278,00V		
42	Aanbrengen funderingslagen				
421	Aanbrengen funderingslaag - rijbaan				
421110	Afwerken zandbed.	m2	9.317,00V		
421120	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	8.333,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421130	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	50,00V		
422	Aanbrengen funderingslaag - fietspad				
422110	Afwerken zandbed.	m2	3.720,00V		
422120	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	3.385,00V		
422130	Uitvullen ongebonden verhardingslaag.	ton	10,00V		
423	Aanbrengen funderingslaag - inritten				
423110	Afwerken zandbed.	m2	90,00V		
423120	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	90,00V		
424	Aanbrengen funderingslaag -tijdelijke barrier Bypass				
424110	Afwerken zandbed.	m2	240,00V		
424120	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	240,00V		
45	Aanbrengen kantopsluitingen				
451	Aanbrengen kantopsluitingen				
4511	<u>Aanbrengen trottoirbanden - RWS</u>				
451110	Aanbrengen RWS-banden, middengeleiders, recht.	m	420,00V		
451120	Aanbrengen RWS-banden, middengeleiders, bocht.	m	78,00V		
451130	Aanbrengen RWS-banden, recht + afw.	m	655,00V		
451140	Aanbrengen RWS-banden, bocht + afw.	m	110,00V		
451150	Aanbrengen RWS-banden, bandverlaging	m	87,00V		
451160	Aanbrengen RWS-banden, verloopbanden	m	14,00V		
451180	Pasmaken van RWS-betonbanden d.m.v. zagen	st	50,00V		
451190	Pasmaken van goottegels d.m.v. zagen	st	50,00V		
4512	<u>Aanbrengen trottoirbanden - 130/150</u>				
451210	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm, bocht	m	50,24V		
451250	Pasmaken van trottoirbanden beton d.m.v. zagen	st	5,00V		
4513	<u>Aanbrengen trottoirbanden - 180/200</u>				
451310	Aanbrengen trottoirbanden in beton 180/200x250 mm, bocht	m	7,06V		
451320	Aanbrengen trottoirbanden in beton 180/200x250 mm, recht	m	20,00V		
451330	Aanbrengen trottoirbanden in beton 180/200x250 mm, verloopbanden	m	4,00V		
451350	Pasmaken van trottoirbanden beton d.m.v. zagen	st	5,00V		
4514	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
451410	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm, in beton	m	100,00V		
451420	Aanbrengen opsluitbanden van beton 100x200 mm, in zand	m	120,00V		
451430	Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	25,00V		
451440	Aanbrengen opsluitbanden van beton 200x200 mm	m	31,00V		
4517	<u>Aanbrengen rotondeband</u>				
451700	Aanbrengen gestorte rotondeband van beton.	m	66,00V		
4518	<u>Aanbrengen overrijdbare middenstrook rijbaan</u>				
451810	Aanbrengen gestorte rijbaanscheiding van beton.	m	91,00V		
451830	Aanbrengen betonstaal t.b.v. betonverharding.	kg	850,00V		
451850	Toepassen bekisting vloer.	m2	45,00V		
451860	Berekeningen en tekeningen t.b.v. gewapende rijbaanscheiding.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
46	Aanbrengen elementenverhardingen				
462	Aanbrengen elementenverhardingen				
4620	<u>Vorbereidende werkzaamheden</u>				
462010	Afwerken zandbed.	m2	380,00V		
462020	Aanbrengen straatlaag betontegels.	m2	90,00V		
462030	Aanbrengen straatlaag betonstraatsteen	m2	250,00V		
462090	Aanbrengen straatlaag grasbetontegels.	m2	25,00V		
4621	<u>Aanbrengen elementenverharding - rijbaan</u>				
462110	Aanbrengen betonstraatstenen, hergebruik	m2	160,00V		
462140	Aanbrengen betonstraatstenen, inrit,	m2	90,00V		
462190	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00V		
4623	<u>Aanbrengen elementenverhardingen - voetpaden</u>				
462330	Aanbrengen betontegels 300x300x45mm.	m2	90,00V		
462350	Herstraten betontegels.	m2	50,00V		
4624	<u>Aanbrengen grasbetontegels</u>				
462410	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	25,00V		
47	Aanbrengen betonverharding				
470	Aanbrengen betonverharding				
4701	<u>Aanbrengen betonverharding middeneiland rotonde</u>				
470110	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,25 m	m2	115,00V		
470150	Aanbrengen krimpvoegen in printbeton	m	51,00V		
470160	Aanbrengen dilatatievoegen in printbeton	m	85,00V		
4702	<u>Aanbrengen betonverharding geleiders</u>				
470210	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,16 m	m2	50,00V		
470250	Aanbrengen krimpvoegen in printbeton	m	14,00V		
470260	Aanbrengen dilatatievoegen in printbeton	m	130,00V		
4703	<u>Aanbrengen van straatlockhulzen in printbeton</u>				
470310	Aanbrengen van straatlockhulzen in printbeton.	st	10,00V		
5	BEBAKENING, BEBORDING EN MEUBILAIR				
51	Bebakening en bebording				
517	Aanbrengen bebakening en bebording				
5170	<u>Aanbrengen reflectorpalen.</u>				
517010	Aanbrengen reflectorpalen.	st	10,00V		
517020	Aanbrengen reflectorpalen (hergebruik).	st	10,00V		
5171	<u>Aanbrengen bebordingen BIBEKO</u>				
517100	Aanbrengen verkeersborden, rond.	st	20,00V		
517110	Aanbrengen verkeersborden, Vierkant	st	2,00V		
517120	Aanbrengen verkeersborden, Driehoek	st	31,00V		
517130	Aanbrengen verkeersborden, Rechthoek zonebord	st	10,00V		
517150	Aanbrengen verkeerszuil D02ro-BB22 MV	st	7,00V		
517160	Aanbrengen waarschuwbakken BB23 MV	st	6,00V		
517170	Aanbrengen verkeersborden, Onderborden	st	16,00V		
517180	Aanbrengen bochtschild met dubbele pijlconfiguratie MV	st	1,00V		
517190	Aanbrengen bochtschild met enkele pijlconfiguratie MV	st	4,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5172	<u>Aanbrengen bebordingen BIBEKO (vervolg)</u>				
517200	Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen 3,90	st	17,00V		
517210	Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen 3,60	st	10,00V		
517220	Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen 3,30	st	22,00V		
517230	Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen 3,00	st	32,00V		
517240	Aanbrengen rotondeportalen	st	4,00V		
517250	Aanbrengen bebouwde komportaal (hergebruik)	st	2,00V		
517260	Aanbrengen bebouwde komportaal (nieuw)	st	2,00V		
517270	Aanbrengen tijdelijke tekstborden geel	st	8,00V		
517280	Aanbrengen schrikhek	st	2,00V		
517290	Aanbrengen straatnaambord	st	3,00V		
5175	<u>Aanbrengen verkeersborden toeristisch-recreatief</u>				
517510	Aanbrengen verkeersborden, toer (hergebruik)	st	10,00V		
518	Aanbrengen afschermingsvoorzieningen				
5184	<u>Tijdelijke geleidebarrier</u>				
518410	Aanbrengen geleidebarrier Bypass.	m	245,00V		
5186	<u>Aanbrengen hekwerk parkeerterrein Manege</u>				
518610	Aanbrengen gaashekwerk	m	105,00V		
518620	Aanbrengen zichtbreeknet	m2	105,00V		
5188	<u>Aanbrengen hekwerk Defensierrein</u>				
518810	Aanbrengen gaashekwerk	m	100,00V		
56	Aanbrengen markering en belijning				
561	Voorbereidende werkzaamheden				
5610	<u>Uitzetten wegmarkeringen</u>				
561000	Uitzetten wegmarkeringen (lengtemarkeringen).	EUR		N	
561020	Uitzetten wegmarkeringen (overige markeringen).	EUR		N	
564	Aanbrengen markering - 2 componenten				
5640	<u>Aanbr 2 componenten markering rijbaan BIBEKO</u>				
564010	Aanbr. lengtemark koudplast (ononderbr 0,10m)	km	2,26V		
564020	Aanbrengen lengtemark koudplast. (1-1 0,10m)	km	0,15V		
564030	Aanbrengen lengtemark koudplast 0,5-0,5 (0,10m).	km	0,03V		
564040	Aanbrengen lengtemark koudplast. 1-3 (0,10m)	km	0,20V		
564050	Aanbrengen lengtemark koudplast. 1-3 (0,50m)	km	0,05V		
564090	Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.	st	6,00V		
564110	Aanbrengen haaiantanden 0,5x0,5m koudplastisch materiaal.	m2	2,88V		
564120	Aanbrengen haaiantanden 0,5x0,7m koudplastisch materiaal.	m2	7,00V		
564130	Aanbrengen blokstreep 0,5x0,5m koudplastisch materiaal.	m2	11,75V		
564140	Aanbrengen puntstuk / vlak / symbool koudplastisch materiaal.	m2	185,00V		
5642	<u>Aanbr 2 componenten markering rijbaan BUBEKO</u>				
564200	Aanbr. lengtemark koudplast (0,15m ononderbr)	km	0,20V		
564210	Aanbr. lengtemark koudplast (9-3 0,15m)	km	0,20V		
564220	Aanbrengen lengtemark koudplast. (3-3 0,15m)	km	0,20V		
564230	Aanbrengen lengtemark koudplast. (3-1 0,10m)	km	0,05V		
564240	Aanbrengen "Psycho remse" koudplastisch materiaal.	m2	33,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5644	<u>Aanbr 2 componenten markering fietspad</u>				
564420	Aanbrengen lengtemark koudplast. 0,30-2,70 (0,10m)	km	0,65V		
564430	Aanbrengen haaiantanden 0,3x0,3m koudplastisch materiaal.	m2	1,10V		
6	INSTALLATIE WERKEN OVL & VRI				
61	Verkeersregelinstallatie				
6111	<u>Verwijderen VRI</u>				
611110	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	700,00V		
611120	Verwijderen grondkabel.	m	700,00V		
611130	Verwijderen mantelbuis.	st	20,00V		
6112	<u>Verwijderen zwenkmast spoorwegovergang</u>				
611210	Verwijderen zwenkmast met verlichting.	st	2,00V		
611220	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	10,00V		
611230	Verwijderen grondkabel.	m	10,00V		
611240	Verwijderen mantelbuis.	st	2,00V		
62	Overige kabelwerken				
620010	Graven en aanvullen sleuf (diepte tot 1 m).	m	150,00V		
620020	Verwijderen grondkabel.	m	150,00V		
63	Openbare verlichting				
630	Verwijderen OVL installatie				
630010	Verwijderen verlichtingsobject <=10m.	st	4,00V		
630020	Verwijderen verlichtingsobject 10m.	st	11,00V		
630030	Verwijderen verlichtingsobject 5m.	st	3,00V		
630040	Verwijderen verlichtingsobject van NBd-mast op VRI	st	1,00V		
630050	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00V		
630060	Verwijderen grondkabel.	m	1.000,00V		
630070	Verwijderen mantelbuis.	st	15,00V		
631	Grondwerk tbv bekabeling OVL				
631010	Graven en aanvullen sleuf tbv grondkabels (d <=1 m)	m	1.070,00V		
631020	Graven en aanvullen sleuf tbv grondkabels (d <=1 m)	m	1.000,00V		
631030	Graven en aanvullen sleuf tbv mantelbuizen (d <=1 m)	m	162,00V		
632	Aanbrengen bekabeling OVL				
632010	Aanbrengen energiegndkabel 4 mm2.	m	100,00V		
632020	Aanbrengen energiegndkabel 4 mm2.	m	97,00V		
632030	Aanbrengen energiegndkabel 4 mm2.	m	99,50V		
632040	Aanbrengen energiegndkabel 4 mm2.	m	256,00V		
632050	Aanbrengen energiegndkabel 6 mm2.	m	475,00V		
632060	Aanbrengen energiegndkabel 10 mm2.	m	468,50V		
632070	Aanbrengen energiegndkabel 10 mm2.	m	438,00V		
632080	Aanbrengen energiegndkabel 10 mm2.	m	634,50V		
632090	Aanbrengen eindmof in energiegndkabel, ls.	st	2,00V		
633	Aanbrengen mantelbuizen OVL				
633010	Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. OVL-kabels.	st	18,00V		
633020	Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. OVL-kabels, printbeton.	st	5,00V		
634	Installatiewerkzaamheden OVL				
6340	<u>Lichtmasten en armaturen</u>				
634010	Aanbrengen lichtmast eu lph 8 m lamp LED.	st	29,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
634020	Aanbrengen lichtmast du lph 8 m lamp LED.	st	6,00V		
634040	Aanbrengen lichtmast pt lph 5 m lamp LED.	st	8,00V		
634060	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	41,00V		
634070	Aanbrengen verlichtingsarmatuur.	st	8,00V		
6341	<u>Aansluitvoorzieningen</u>				
634110	Aanbrengen aansluitsnoer tbv lph 8m.	st	35,00V		
634120	Aanbrengen aansluitsnoer tbv lph 5m.	st	8,00V		
634130	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	43,00V		
634140	Afvullen lichtmast.	st	43,00V		
635	Aanbrengen voedingskast OVL				
6350	<u>Aanbrengen OV-kast, definitieve locatie</u>				
635010	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00V		
635030	Aanbrengen betontegels.	m2	6,50V		
635040	Aanbrengen van kunststof palen rondom OVL-kast	st	8,00V		
635050	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	1,00V		
635060	Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.	m	90,00V		
635070	Aanbrengen Anti Wildplak Systeem	st	1,00V		
6351	<u>Aanbrengen OV-kast, tijdelijke locatie</u>				
635110	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00V		
635130	Aanbrengen betontegels.	m2	6,50V		
635140	Aanbrengen van kunststof palen rondom OVL-kast	st	8,00V		
635150	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	1,00V		
635160	Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.	m	90,00V		
635170	Aanbrengen Anti Wildplak Systeem	st	1,00V		
636	Aanbrengen nummering OVL				
636010	Aanbrengen objectnummer, provinciaal.	st	41,00V		
636020	Aanbrengen objectnummer, gemeentelijk.	st	2,00V		
637	Verzorgen aansluitingen OV-portal				
637110	Verzorgen aanvraag OV-portal.	EUR		N	
638	Aanbrengen zwenkmast				
638110	Aanbrengen energiegrondkabel 4 mm2.	m	20,00V		
638120	Aanbrengen mantelbuizen t.b.v. OVL-kabels.	st	2,00V		
638130	Aanbrengen aansluitsnoer tbv lph 6m.	st	2,00V		
638140	Aanbrengen vrijgekomen zwenkmast.	st	2,00V		
7	GROENVOORZIENINGEN				
71	Bescherming te handhaven bomen				
711	Bescherming te handhaven bomen				
711110	Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting.	st	75,00V		
711120	Toepassen bouwhekken als boombescherming.	EUR		N	
73	Plantwerkzaamheden / inzaaien				
735	Inzaaien				
7350	<u>Inzaaien</u>				
735010	Zaaien graszaadmengsel tpv bermen	are	65,00V		
735030	Zaaien graszaadmengsel tpv greppels	are	15,00V		
735050	Aanbrengen mengmeststof	kg	60,00V		
735060	Zaaien bloemenmengsel tpv geleiders.	are	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
735070	Zaaien bloemenmengsel tpv rotonde.	are	2,00V		
735080	Doorzaaien grasveld.	are	10,00V		
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	Informatievoorzieningen en revisie				
801	Informatievoorzieningen				
801010	Toepassen informatiebord + insektenhotel.	st	3,00V		
802	Verwerken van revisiegegevens OVL, Civiel en Groen				
8020	<u>Revisiegegevens OVL en NBd</u>				
802010	Het verzorgen van complete documentatie OVL.	EUR	N		
802020	Het verzorgen van complete documentatie NBd.	EUR	N		
802030	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	st	21,00V		
8021	<u>Revisiegegevens CIVIEL (rioleringen)</u>				
802110	Het verzorgen van complete documentatie riolering	EUR	N		
8022	<u>Revisiegegevens GROEN (groen en faunavoorzieningen)</u>				
802210	Het verzorgen van complete documentatie groen en faunavoorzieningen.	EUR	N		
8023	<u>Revisiegegevens CIVIEL (verhardingen)</u>				
802310	Het verzorgen van complete documentatie verharding.	EUR	N		
803	Registreren grondstromen.				
803010	Registreren grondstromen.	EUR	N		
81	Omgevingsmanagement				
8110	<u>Coördinatie met omgeving</u>				
811010	Inzet van omgevingsmanager	EUR	N		
811020	Communiceren met derden.	EUR	N		
811030	Houden informatieavond.	EUR	N		
811070	Maken afspraken met aanwonenden.	EUR	N		
811080	In kennis stellen aanwonenden.	EUR	N		
811090	Treffen maatregelen huisvuil inzameling	EUR	N		
8111	<u>Coördinatie met hulpdiensten</u>				
811110	Vooroverleg hulpdiensten.	EUR	N		
811120	Verzorgen afstemming met hulpdiensten.	EUR	N		
8112	<u>Coördinatie met werkzaamheden ProRail</u>				
811210	Verzorgen afstemming met werkzaamheden ProRail.	EUR	N		
8113	<u>Coördinatie met nutsbedrijven</u>				
811310	Verzorgen afstemming met nutsbedrijven.	EUR	N		
8114	<u>BUS-melding</u>				
811410	Verzorgen van BUS-melding namens opdrachtgever	EUR	N		
82	Verkeersmaatregelen WIU				
8210	<u>Verkeersmaatregelen WIU plannen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
821010	Opstellen faseringsplan.	EUR		N	
821020	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
821030	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
8211	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
821110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	4,00V		
821120	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	120,00V		
821130	Toepassen vooraankondigingen.	EUR		N	
821140	Toepassen aanduiding uitrit werkverkeer.	EUR		N	
821150	Toepassen verkeersbord tijdelijke situatie	st	4,00V		
8212	<u>Rijplaten</u>				
821220	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00V		
821230	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	100,00V		
821240	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00V		
8213	<u>Toepassen omleidingsroutes</u>				
821350	Maken tekeningen(en) t.b.v. omleidingsroute.	EUR		N	
821360	Aanbrengen omleidingsroutes.	EUR		N	
821370	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
821380	Verwijderen omleidingsroutes.	EUR		N	
8214	<u>Verkeersmaatregelen WIU</u>				
821410	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
821420	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
821430	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR		N	
821440	Toepassen aanduiding uitrit werkverkeer.	EUR		N	
821450	Toepassen verkeersbord tijdelijke situatie	st	4,00V		
8216	<u>Inspecteren verkeersmaatregelen</u>				
821610	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
83	Inzetten werknemers en materieel				
8310	<u>Inzetten werknemers (dagwerk)</u>				
831010	Inzetten vakman GWW.	uur	40,00V		
831020	Inzetten straatmaker.	uur	24,00V		
831030	Inzetten opperman/grondwerker.	uur	40,00V		
831040	Inzetten verkeersregelaar	uur	100,00V		
831050	Inzetten werknemer, senior OOO-deskundige.	uur	16,00V		
831060	Inzetten werknemer, OOO-deskundige conform CS-OOO	uur	16,00V		
8311	<u>Inzetten materieel (dagwerk)</u>				
831110	Inzetten hydraulische graafmachine >0,50 m3.	uur	16,00V		
831120	Inzetten hydraulische graafmachine >0,75 m3.	uur	24,00V		
831130	Inzetten hydraulische graafmachine >1,50 m3.	uur	8,00V		
831140	Inzetten mobiele minigraver.	uur	8,00V		
831150	Inzetten loader.	uur	8,00V		
831160	Inzetten vrachtauto ten minste 16 ton.	uur	24,00V		
831170	Inzetten vrachtauto ten minste 10 ton met hydr. kraan.	uur	24,00V		
831180	Inzetten tractor+ motorspuit/tank .	uur	24,00V		
831190	Inzetten frees.	uur	8,00V		
8312	<u>Inzetten materieel (dagwerk) vervolg</u>				
831200	Inzttten stobbefrees.	uur	8,00V		
831210	Inzetten combi vacuumwagen.	uur	16,00V		
831220	Inzetten zelfladende dubbelzijdige kleine veegwagen.	uur	8,00V		
8313	<u>Inzetten werknemers (nacht- en weekendwerk)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
831310	Inzetten vakman GWW..	uur	20,00V		
831320	Inzetten straatmaker.	uur	8,00V		
831330	Inzetten opperman/grondwerker.	uur	24,00V		
831340	Inzetten verkeersregelaar	uur	50,00V		
8315	<u>Inzetten materieel (nacht- en weekendwerk)</u>				
831510	Inzetten hydraulische graafmachine >0,50 m3.	uur	8,00V		
831520	Inzetten hydraulische graafmachine >0,75 m3.	uur	8,00V		
831530	Inzetten hydraulische graafmachine >1,50 m3.	uur	8,00V		
831540	Inzetten mobiele minigraver.	uur	8,00V		
831550	Inzttten loader.	uur	8,00V		
831560	Inzetten vrachtauto ten minste 16 ton.	uur	12,00V		
831570	Inzetten vrachtauto ten minste 10 ton met hydr. kraan.	uur	12,00V		
831580	Inzetten tractor+ motorspuit/tank .	uur	12,00V		
831590	Inzetten frees.	uur	8,00V		
8316	<u>Inzetten materieel (nacht- en weekendwerk) vervolg</u>				
831600	Inzetten stobbefrees.	uur	8,00V		
831610	Inzetten combi vacuumwagen.	uur	8,00V		
831620	Inzetten zelfladende dubbelzijdige kleine veegwagen.	uur	8,00V		
84	Directiebehoeften				
840010	Gebruik directieverblijf.	EUR		N	
841130	Gebruik hulpmiddelen	EUR		N	
85	Uitwerken plan van aanpak m.b.t. EMVI				
851010	Uitwerking EMVI subcriterium "Verkeersmanagement"	EUR		N	
851020	Uitwerking EMVI subcriterium "Omgevingsmanagement"	EUR		N	
851030	Uitwerking EMVI subcriterium "Duurzaamheid"	EUR		N	
87	Opnemen bestaande toestand woningen				
870010	Opnemen bestaande toestand terreinen en objecten.	EUR		N	
89	Inrichten depot				
891010	Inrichten en opruimen van depot voor tijd. opslag.	EUR		N	
891020	Toepassen bouwhekwerk t.b.v. bouwplaats.	m	300,00V		
891030	Inrichten depot elementenverharding.	EUR		N	
891040	Toepassen maatregelen tegen verstuiving	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Opstellen werkplannen.	EUR		N	
910040	Vergoeding V&G- Coördinatie.	EUR		N	
910050	Coördinatie werken derden.	EUR		N	
910070	Maatregelen t.b.v. Social return.	EUR		N	
910080	Gebruik VISI.	EUR		N	
910090	Korting.	EUR		N	
910100	Overige eenmalige kosten.	EUR		N	
910120	Kosten CAR verzekering.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost onvoorzienne werkzaamheden.	EUR	15.000,00V		
950020	Stelpost uitgaven netwerkbedrijf Enexis	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost boren van kernen.	EUR	10.000,00V		
950040	Stelpost aanvullende verkeersmaatregelen..	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost t.b.v. uitkeuren grond d.m.v. AP04	EUR	25.000,00V		
950060	Stelpost t.b.v. kosten PFAS.	EUR	25.000,00V		
950080	Stelpost onverwachte vondst Archeologie.	EUR	2.500,00V		
950090	Stelpost t.b.v. kosten ballast	EUR	20.000,00V		
950110	Stelpost acceptatiekosten	EUR	20.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				