

Nota van inlichtingen

Groot onderhoud Plantage in de gemeente Lelystad.



Bestek 22-002
13 juli 2022
Gemeente Lelystad

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 22-002

Groot onderhoud Plantage in de gemeente Lelystad.

Alle navolgende wijzigingen en aanvullingen zijn van kracht en worden bindend verklaard, als waren zij letterlijk in het bestek opgenomen.

MEDEDELING(EN) VAN DE OPDRACHTGEVER: geen

In de "INSCHRIJVINGSLEIDRAAD" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: - geen.

In "Deel 1 ALGEMEEN" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: - geen

In "Deel 2.1 ALGEMENE GEGEVENS" zijn de navolgende paragrafen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: - geen

In "Deel 2.2 NADERE BESCHRIJVING" zijn de navolgende bestek posten:

- gewijzigd: 101510, 101580, 151710, 172820, 211110, 211120, 211140, 311420, 564310

- toegevoegd: 611110

- vervallen: geen

In "Deel 3 BEPALINGEN" zijn de navolgende artikelen gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen:

- toegevoegd: artikel 01.11.01 lid 02

De navolgende tekeningen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: - geen

De navolgende bijlagen zijn gewijzigd, toegevoegd en/of vervallen: - geen

VRAGEN VAN DE AANNEMERS: Door gegadigden voor inschrijving zijn de volgende schriftelijke vragen gesteld.

Vraag 1 bestekspost 101320

Het is niet mogelijk om, op basis van een nog op te stellen (en daardoor nog niet door Opdrachtgever goedgekeurd) verkeersplan (851110), deze maatregelen af te prijzen.

Dit kunt u oplossen door bestekposten op te nemen waarin deze maatregelen nader worden gespecificeerd (denk aan aantallen, afmetingen, materialen, etc...). Daarmee bereikt u dat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten hanteren. Wat voor een aanbesteding op basis van laagste prijs ook 1 van de grondbeginselen moet zijn.

Een 2e optie is om de betreffende maatregelen te verrekenen op stelpost.

Antwoord:

Gegadigde dient uit te gaan van minimaal één tijdelijke parkeerplaats per huishouden.

Het aantal parkeerplaatsen is afhankelijk van de werkwijze en fasering van de aannemer.

Deze werkzaamheden vallen niet onder de stelpost. Bestekspost 851110, waarna verwezen wordt, betreft het opstellen van een verkeersplan.

Vraag 2 bestekspost 101410

Het is niet mogelijk om, op basis van een nog op te stellen (en daardoor nog niet door Opdrachtgever goedgekeurd) verkeersplan (851110), deze maatregelen af te prijzen.

Dit kunt u oplossen door bestekposten op te nemen waarin deze maatregelen nader worden gespecificeerd (denk aan aantallen, afmetingen, materialen, etc...). Daarmee bereikt u dat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten hanteren. Wat voor een aanbesteding op basis van laagste prijs ook 1 van de grondbeginselen moet zijn.

Een 2e optie is om de betreffende maatregelen te verrekenen op stelpost.

Antwoord:

Gegadigde dient uit te gaan van bijlage 6 hoofdstuk 1 lid 3. Eén en ander is mede afhankelijk van werkwijze en fasering van de aannemer.

Vraag 3 bestekspost 1015

Graag een locatie en/of opgave van afmetingen van het door de directie nader aan te wijzen gronddepot binnen het werkterrein, zodat we de lengte van de benodigde afrastering kunnen bepalen.

Antwoord:

Gegadigde dient uit te gaan van een lengte van 100 meter, bestekspost 101510 is aangepast.

Vraag 4 bestekspost 1017

De 110 stuks bomen die volgens bpnr. 101580 worden beschermd middels bouwhekken, worden ook nog eens met een stamommanteling beschermd?

Antwoord:

Alle bomen binnen de werkgrens dienen te worden voorzien van stamommanteling. Daarnaast zullen een aantal bomen ook in het hekwerk worden geplaatst. Bestekspost 101580 is aangepast.

Vraag 5 bestekspost 101810

Het is niet mogelijk om, op basis van een nog op te stellen (en daardoor nog niet door Opdrachtgever goedgekeurd) verkeersplan (851110), deze maatregelen af te prijzen.

Dit kunt u oplossen door bestekposten op te nemen waarin deze maatregelen nader worden gespecificeerd (denk aan aantallen, afmetingen, materialen, etc...). Daarmee bereikt u dat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten hanteren. Wat voor een aanbesteding op basis van laagste prijs ook 1 van de grondbeginselen moet zijn.

Een 2e optie is om de betreffende maatregelen te verrekenen op stelpost.

Antwoord:

Gegadigde dient rekening te houden met een inzamelfrequentie van 1x per week, en daarbij rekening houdend met 208 huishoudens verdeeld in 4 fases. Eén en ander mede afhankelijk van werkwijze aannemer.

Vraag 6 bestekspost 151710

Graag een indicatie van de afmetingen van de betonnen fundering met wapening.

Antwoord:

Bestekspost 151710 is gewijzigd

Vraag 7 bestekspost 157110

Moet er nog rekening gehouden worden met breuk?

Zo ja, welk percentage dienen we aan te houden.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat er vooralsnog vanuit dat er geen breuk is.

Vraag 8 bestekspost 157210

Moet er nog rekening gehouden worden met breuk?

Zo ja, welk percentage dienen we aan te houden.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat er vooralsnog vanuit dat er geen breuk is.

Vraag 9 bestekspost 172820

Kunt u aangeven uit welk materiaal de conische trottoirpaal bestaat.

Antwoord:

Bestekspost 172820 is gewijzigd

Vraag 10 bestekspost(en) 211110 + 211120 + 211140

Vrijgekomen grond vervoeren volgens bpnr. 232210 (naar gronddepot buiten werkterrein).

De tekst van bpnr. 232210 geeft echter aan dat de aannemer eigenaar van de grond wordt.

Graag meer duidelijkheid hierover.

Antwoord:

Besteksposten 211110, 211120 en 211140 zijn gewijzigd.

Vraag 11 bestekspost 311430

De te leveren putwandinlaten zijn ook al als leverantie opgenomen in bpnr. 311430.

Antwoord:

Bestekspost 311430 is correct, in navolging hierop is wel bestekspost 311420 gewijzigd.

Vraag 12 bestekspost 564310

Hoeveelheid ter inlichting van het te leveren brekerzand ontbreekt.

Antwoord:

Bestekspost 564310 is gewijzigd.

Vraag 13 bestekspost 569110

Hoe wordt eventueel tekortkomende materialen als gevolg van breuk verrekend.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat er vooralsnog vanuit dat er geen breuk is.

Vraag 14 bestekspost 569210

Hoe wordt eventueel tekortkomende materialen als gevolg van breuk verrekend.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat er vooralsnog vanuit dat er geen breuk is.

Vraag 15 bestekspost 851310

Het is niet mogelijk om, op basis van een nog op te stellen (en daardoor nog niet door Opdrachtgever goedgekeurd) verkeersplan (851110) en verkeerstekeningen (851120), deze verkeersmaatregelen af te prijzen.

Dit kunt u oplossen door bestekposten op te nemen waarin deze maatregelen nader worden gespecificeerd (denk aan figuurnrs. conform CROW publicatie 96a/b). Daarmee bereikt u dat alle inschrijvers dezelfde uitgangspunten hanteren. Wat voor een aanbesteding op basis van laagste prijs ook 1 van de grondbeginselen moet zijn.

Een 2e optie is om de betreffende maatregelen te verrekenen op stelpost.

Antwoord:

Gegadigde dient op basis van een uitvoerbaar verkeersplan de verkeersmaatregelen toe te passen conform CROW publicatie 96 a/b. Eén en ander mede afhankelijk van werkwijze aannemer.

Vraag 16 bestekspost(en) 881010 + 881020

Bestekspost 881010 is met uitzondering van de laatste regel, exacte hetzelfde als bestekspost 881020.

Kunt u aangeven waarom u het communiceren met derden 2x hebt opgenomen?

Antwoord:

Bestekspost 881010 betreft één algemene bewonersbrief voor aanvang van het werk.

Bestekspost 881020 betreft een bewonersbrief vooraf gaande aan de start van een (nieuwe) uitvoeringsfase.

Vraag 17 deel 3 01 11 01 lid 01

Gaat het alleen om af- en aankoppelen van de openbare verlichting of moeten we ook nog rekening houden met (ver-)plaatsen van lichtmasten en aanleg c.q. verwijderen van voedingskabels.

Antwoord:

Gegadigde dient hierbij ook rekening te houden met het verplaatsen van lichtmasten en aanleg c.q. verwijderen van voedingskabels.

Vraag 18 deel 3 01 11 01 lid 01

Wie is verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden van derden?

Antwoord:

Bepaling 01 11 01 lid 02 is toegevoegd.

Vraag 19 deel 3 01 22 03 lid 01

Er wordt een plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten verlangd.

Is er in de ontwerpfase al getoetst op de aanwezigheid van mogelijke beschermd plant- en diersoorten binnen het projectgebied.

Zo ja, dan ontvangen we graag dit onderzoek.

Het ter informatie bij de documenten gevoegde document met de titel "Beschermd soorten lelystad 2018" geeft onvoldoende inzicht wat er specifiek voor dit project te verwachten is.

Antwoord:

Nee, er is geen plan van aanpak. Bestekspost 611110 is toegevoegd.

Aldus opgemaakt te Lelystad,

E. Buijsman

d.d. 13 juni 2022

Team Ingenieursbureau

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101510			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in omschrijving is aangepast			
101510	101511		Aanbrengen tijdelijke afrastering. Betreft: een tijdelijk depot t.b.v. opslag van vrijgekomen grond/zand en in het werk vrijkomende materialen (welke binnen het werk hergebruikt worden) Voor de duur van het werk 2. Totale lengte afrastering(en) ca. 100 m .2. Bouwhek met voet Hoogte: 2,00 meter, inclusief koppingsstukken. Met 2 afsluitbare toegangspoorten met kettingslot Voor de duur van het werk.	EUR		N
101580			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, hoeveelheid ter inlichting is gewijzigd.			
101580	101501		Toepassen tijdelijke afrastering. Situatie: in overleg met directie Betreft: tijdelijke afrastering t.b.v. bescherming te handhaven bomen .1. Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten te handhaven bomen .1. Type afrastering(en) ter keuze van de aannemer Eisen waaraan de afrastering (en) ten minste moet voldoen: - Bouwhekken hoog 2,00 meter - Inclusief koppelstukken. - Inclusief voet Rekenen met 3 bouwhekken per boom in een driehoek om de stam van de te beschermen bomen Aantal te beschermen bomen: 20 stuks	EUR		N
				m		180,00 I
				st		60,00 I
				st		60,00 I
151710			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in omschrijving is aangepast			
151710	831799		Opnemen betonblokken gewassen grind Situatie; gehele werk Betreft; opsluiting plantsoenen. Holle betonblokken gewassen grind. Op betonnen fundering met wapening voorzien van steunrug afmeting 80x350 mm Verticale elementen. Afmetingen: 200x240x600 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen Deze materialen vallen onder de categorie vormgegeven bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.	m	601,00	V
172820			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in omschrijving is aangepast			
172820	321399		Opnemen afneembare conische trottoirpaal. Situatie: gehele werk volgens tekening Betreft: stalen afzetpaal inclusief voet. Uit bestrating Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vallen onder de categorie vormgegeven bouwstoffen van het Besluit Bodemkwaliteit.	st	15,00	V
211110			Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in omschrijving is aangepast			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211110	220101	Grond ontgraven uit cunet	m3	170,00 V		
		Situatie: gehele werk				
		Betreft: ontgraving tbv bestekpostnr. 241110				
		Vrijgekomen grond vervoeren vlgn bestekpostnr(s):	m3		170,00 I	
		232210				
		Grondsoort: lichte tot matig zware klei				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m				
		. .1.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 1,00 m				
		. . .1.	Taluds 1 : 1				
	3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m				
	1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
211120		Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in omschrijving is aangepast				
211120	220101	Grond ontgraven uit cunet	m3	46,00 V		
		Situatie: gehele werk				
		Betreft: ontgraving tbv bestekpostnr. 241120				
		Vrijgekomen grond vervoeren vlgn bestekpostnr(s):	m3		46,00 I	
		232210				
		Grondsoort: lichte tot matig zware klei				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,40 m				
		. .2.	Ontgravingsbreedte op bodem van 1.00 tot 2.50 m				
		. . .1.	Taluds 1 : 1				
	3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m				
	1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
211140		Dit betreft een gewijzigde bestekspost, tekst in omschrijving is aangepast....				
211140	220101	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. uitstaptegel	m3	39,00 V		
		Situatie: gehele werk				
		Betreft: ontgraving tbv bestekpostnr. 241140				
		Vrijgekomen grond vervoeren vlgn bestekpostnr(s):	m3		39,00 I	
		232210				
		Grondsoort: lichte tot matig zware klei				
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,10 m				
		. .1.	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld 0.50 m				
		. . .1.	Taluds 1 : 1				
	3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m				
	1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving				
311420		Dit betreft een gewijzigde bestekspost, wijziging hoeveelheid ter inlichting				
311420	252601	Maken aansluiting op rioolput.	st	41,00 V		
		Situatie: gehele werk in overleg met en op aanwijs van de directie.				
		Betreft: het aansluiten van de drainbuis volgens bestekpostnr. 311412 op bestaande rioolput.				
		2.	Put van geprefabriceerde betonelementen				
		.1.	Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2				
		. .5.	Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat PVC Ø110 mm	st		41,00 I	
	7.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen betreft beton				
564310		Dit betreft een gewijzigde bestekspost, wijziging hoeveelheid ter inlichting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
564310	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	2.034,00	V	
		Situatie: gehele werk				
		Betreft: overrijdbaar trottoir hofjes				
		Materialen leveren vlgs. postnr. 564920				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		. . .3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339)	st			22.598,00 L
		Kleur: grijs, inclusief halve tegels				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,17 L
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6		FLORA & FAUNA			
					
61		FAUNA MAATREGELEN			
					
611		INVENTARISATIE			
					
6111		<u>Inventarisatie soortspecifiek</u>			
					
611110		Dit betreft een nieuwe bestekspost.			
					
611110	640199	Inventariseren flora en fauna.	keer	1,00	V
		Situatie: gehele werkterrein vooraf gaande aan			
		start werkzaamheden.			
		Betreft: inventarisatie			
		Aantal bomen, objecten en/of oppervlakte			
		vermelden.			
					
					

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 02 In afwijking op het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de UAV 2012 wordt de coördinatie van de werkzaamheden door de aannemer geregeld.

Behoort bij: 22-002

.....

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 22-002

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 22-002

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIM WERKZAAMHEDEN				
10	WERK ALGEMENE AARD				
1011	<u>Werkterrein</u>				
101110	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
101120	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
1012	<u>Gebruik hulpmiddelen</u>				
101220	Gebruik hulpmiddelen directie.	EUR		N	
1013	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
101320	Toepassen tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
1014	<u>Tijdelijke voorzieningen, loopschotten en rijplaten</u>				
101410	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	EUR		N	
1015	<u>Tijdelijke afrasteringen, bouwhekken</u>				
101510	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
101550	In stand houden tijdelijke afrastering.	EUR		N	
101560	Verwijderen tijdelijke afrastering.	EUR		N	
101580	Toepassen tijdelijke afrastering boombescherming.	EUR		N	
1017	<u>Tijdelijke voorzieningen te handhaven bomen</u>				
101710	Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	110,00V		
101720	In stand houden stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	EUR		N	
101730	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	110,00V		
1018	<u>Inzamelen afval</u>				
101810	Inzamelen afval, haalvoorziening	EUR		N	
1021	<u>Opsporen kabels en leidingen</u>				
102110	Graven proefsleuf per stuk.	st	50,00V		
11	OPRUIZEN TERREIN				
111	SCHONEN TERREIN				
1111	<u>Schonen 'groene terrein'</u>				
111110	Schonen terrein.	EUR		N	
13	OPRUIZEN LEIDINGWERKEN				
133	RIOOLBUIZEN				
1332	<u>Reinigen kunststofbuis</u>				
133210	Riool reinigen onder hoge druk Ø125 mm	m	978,00V		
1336	<u>Verwijderen kunststofbuis</u>				
133610	Verwijderen kunststofbuis Ø125 mm.	m	978,00V		
136	PUTTEN EN KOLKEN				
1361	<u>Reinigen kolken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
136110	Reinigen straat-en trottoirkolken	st	149,00V		
1365	<u>Verwijderen straatkolken</u>				
136510	Verwijderen straatkolk	st	93,00V		
1366	<u>Verwijderen trottoirkolken</u>				
136610	Verwijderen kolk.	st	56,00V		
139	DIVERSEN				
1391	<u>Plaatsen container</u>				
139110	Plaatsen container	EUR		N	
1392	<u>Rioolslib vervoeren</u>				
139210	Rioolslib vervoeren	ton	1,50V		
15	OPBREKEN VERHARDINGEN				
150	OPBREKEN BANDOPSLUITINGEN				
1501	<u>Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm</u>				
150110	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm	m	688,00V		
1503	<u>Opbr. trott.banden afm. 180/200x250 mm, incl. fund</u>				
150310	Opbreken trottoirbanden 180/200x250, incl. fund	m	1.295,00V		
1506	<u>Opbreken opsluitbanden 60x200 mm</u>				
150610	Opbreken betonbanden 60x200 mm.	m	3.197,00V		
1508	<u>Opbreken opsluitbanden 100x200 mm</u>				
150810	Opbreken betonbanden 100x200 mm.	m	48,00V		
1509	<u>Opbreken gazonbanden 100x200 mm</u>				
150910	Opbreken gazonbanden 100x200 mm	m	4,00V		
151	KANTOPSLUITINGEN				
1514	<u>Opbreken kantopsluiting betonstraatstenen kf</u>				
151410	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	1.159,00V		
1516	<u>Opbreken molgoot van betonstraatstenen kf</u>				
151610	Opbreken molgoot 4 streks	m	738,00V		
1517	<u>Opbreken kantopsluiting van verticale elementen</u>				
151710	Opnemen betonblokken gewassen grind	m	601,00V		
1518	<u>Opbreken kantopsluiting van horizontale elementen</u>				
151810	Opbreken betonblokken kleur rood 4 hoog	m	70,00V		
1519	<u>Opbreken grondkerende constructies</u>				
151910	Opnemen betonblokken kleur rood, 6 hoog.	m	22,00V		
151920	Opnemen houten damwand t.b.v. plantenbak	m	13,50V		
152	OPBREKEN BITUMINEUZE VERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1520	<u>Zagen asfalverharding</u>				
152010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	9,00V		
1524	<u>Opbreken asfaltverharding</u>				
152410	Opbreken asfaltverharding rijbaan	m2	3.227,00V		
152420	Opbreken asfaltverharding fietspad	m2	8,50V		
155	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
1550	<u>Opbreken betonstraatstenen</u>				
155010	Opbreken BSS-df grijs in halfst. verband br. <1.50	m2	92,50V		
155030	Opbreken BSS-kf, keperverband, br. >3,00 m	m2	4.050,00V		
155050	Opbreken BSS-kf, elleb. verband. br. >3,00 m	m2	2.498,00V		
155060	Opbreken BSS-kf, elleb. verband. br. 1,50-3,00 m	m2	86,00V		
155070	Opbreken BSS-kf, br. <1,50 m, zwart & wit.	m2	38,00V		
155080	Opbreken BSS-dubbelklinker br. 1,50-3,00 m rood	m2	9,00V		
1551	<u>Opbreken markering betonstraatsteen kf wit</u>				
155110	Verwijderen markering uit bestrating BSS wit	m	862,00V		
1552	<u>Opbreken betontegels 300x300x45 mm</u>				
155210	Opbreken betontegels 300x300x45 mm <1,50 m grijs	m2	244,00V		
155220	Opbreken betontegels 300x300x45 mm 1,50-3,00 m grijs	m2	4.188,00V		
155230	Opbreken betontegels 300x300x45 mm >3,00 m grijs	m2	622,00V		
1555	<u>Opbreken betontegels 300x300x60 mm</u>				
155510	Opbreken betontegels 300x300x60 mm <1,50 m	m2	156,00V		
155520	Opbreken betontegels 300x300x60 mm >3,00 m	m2	3.444,00V		
157	OPNEMEN PARTICULIERE BESTRATING				
1571	<u>Opbreken BSS diversen formaten en afmetingen</u>				
157110	Opbreken BSS < 1,50 meter	m2	302,00V		
1572	<u>Opbreken betontegels diversen formaten en afmetingen</u>				
157210	Opbreken betontegels < 1,50 meter	m2	302,00V		
158	PREFAB DREMPELEMENTEN				
1580	<u>Opnemen prefab drempелеlementen</u>				
158010	Opnemen prefab drempелеlementen 2400 x 600 mm	st	6,00V		
158020	Opnemen prefab drempелеlementen 2400 x 1200 mm	st	4,00V		
16	VERWIJDEREN CULTUURTECHNISCHE VOORZIENING				
161	OPRUIJEN GROENVOORZIENING				
1610	<u>Maaien en frezen terrein</u>				
161010	Maaien gewas.	are	36,00V		
161020	Frezen.	are	36,00V		
164	VERWIJDEREN STOBLEN				
1640	<u>Stobben frezen diep 0,30 m</u>				
164010	Verwijderen stobben tot 0,20 m d.m.v. rooien	st	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
164020	Verwijderen stobben 0,20-0,30 m d.m.v. rooien	st	20,00V		
164030	Verwijderen stobben 0,30-0,50 m d.m.v. rooien	st	23,00V		
164040	Verwijderen stobben 0,50-1,00 m d.m.v. rooien	st	2,00V		
165	VERWIJDEREN BEGROEIING				
1651	<u>Verwijderen begroeiing; <50 st/are</u>				
165110	Verwijderen begroeiing: onderbeplanting < 2,00 m.	are	20,00V		
165120	Verwijderen begroeiing: onderbeplanting < 5,00 m.	are	52,00V		
166	VERWIJDEREN HAAGBEPLANTING				
1660	<u>Verwijderen haag, hoogte tot 1,50 meter</u>				
166010	Verwijderen haag.	m	25,00V		
167	SNOEIEN OVERHANGEND GROEN				
1670	<u>Snoeien overhangend groen</u>				
167010	Snoeien overhangend groen.	m	100,00V		
167020	Verwijderen wortels langs opsluitband.	m	100,00V		
167030	Afvoeren takken en wortels	ton	4,00V		
17	VERWIJDEREN INRICHTING EN BEBAKENING				
172	WEGBEBAKENING				
1723	<u>Verkeersbordpalen met bord</u>				
172310	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00V		
172320	Verwijderen verkeersbordpaal, straatnaambord	st	3,00V		
1724	<u>Verkeershekken</u>				
172410	Opnemen verkeershek	st	12,00V		
1728	<u>Palen uit verharding</u>				
172810	Opnemen trottoirpaal van beton.	st	26,00V		
172820	Opnemen afneembare conische trottoirpaal.	st	15,00V		
172830	Opnemen kunststof trottoirpaal.	st	3,00V		
1734	<u>Afrasteringen (buis-afrasteringen)</u>				
173410	Verwijderen gasbuishekwerk.	m	36,00V		
1749	<u>Diversen</u>				
174910	Opnemen schampblok.	st	2,00V		
174920	Opnemen trap treden 500x1000	st	11,00V		
174930	Opnemen trap treden 1000x1000	st	12,00V		
2	GRONDWERKEN				
21	ONTGRAVEN GROND ALGEMEEN				
211	ONTGRAVEN UIT CUNET				
2111	<u>Klei ontgraven uit cunet h 0,40 m-mv</u>				
211110	Klei ontgraven uit cunet b<1,00 m	m3	170,00V		
211120	Klei ontgraven uit cunet b 1,00-2,50 m	m3	46,00V		
211130	Klei ontgraven uit cunet b >2.50 m	m3	198,00V		
211140	Klei ontgraven uit cunet b<1,00 m, uitstaptegels	m3	39,00V		
2113	<u>Klei ontgraven uit cunet h 0,10 m-mv plantvakken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211310	Klei ontgraven uit cunet b<1,00 m	m3	4,00V		
211320	Klei ontgraven uit cunet b 1,00-2,50 m	m3	548,00V		
211330	Klei ontgraven uit cunet b > 2.50 m	m3	95,00V		
2115	<u>Zand ontgraven uit cunet h 0,40 m-mv plantvakken</u>				
211510	Zand ontgraven uit cunet b<1,00 m	m3	146,00V		
211520	Zand ontgraven uit cunet b 1,00-2,50 m	m3	105,00V		
2116	<u>Zand ontgraven uit cunet h 0,40 m-mv grasvelden</u>				
211610	Zand ontgraven uit cunet b<1,00 m	m3	100,00V		
211620	Zand ontgraven uit cunet b 1,00-2,50 m	m3	79,00V		
211630	Zand ontgraven uit cunet b >2.50 m	m3	68,00V		
219	ONTGRAVEN UIT DEPOT				
2191	<u>Klei ontgraven uit depot binnen werkterrein</u>				
219110	Klei ontgraven uit depot h<4,00 m.	m3	808,00V		
2195	<u>Zand ontgraven uit depot binnen werkterrein</u>				
219510	Zand ontgraven uit depot h<4,00 m.	m3	498,00V		
23	VERVOEREN GROND				
232	VERVOEREN NAAR DEPOT				
2321	<u>Klei vervoeren naar depot binnen werkterrein</u>				
232110	Klei vervoeren naar depot binnen werkterrein	m3	808,00V		
2322	<u>Klei vervoeren naar verwerker</u>				
232210	Klei vervoeren naar verwerker	m3	292,00V		
2325	<u>Zand vervoeren naar depot binnen werkterrein</u>				
232510	Zand vervoeren naar depot binnen werkterrein	m3	498,00V		
233	VERVOEREN VAN DEPOT				
2331	<u>Vervoeren van depot binnen werkterrein</u>				
233110	Klei vervoeren naar plaats van verwerking	m3	808,00V		
2335	<u>Vervoeren van depot binnen werkterrein</u>				
233510	Zand vervoeren naar plaats van verwerking	m3	498,00V		
24	VERWERKEN GROND ALGEMEEN				
241	GROND VERWERKEN IN CUNET				
2411	<u>Zand verwerken in cunet h<0,50 m</u>				
241110	Zand verwerken in cunet kruinbreedte<1,25 m	m3	213,00V		
241120	Zand verwerken in cunet kruinbreedte 1,25-2,50 m	m3	58,00V		
241130	Zand verwerken in cunet kruinbreedte >2.50 m	m3	248,00V		
241140	Zand verwerken in cunet kruinbreedte<1,00 m uitstap tegels	m3	96,00V		
2412	<u>Zand verwerken in cunet diverse ophogingen</u>				
241210	Zand verwerken in cunet kruinbreedte<1,25 m ophoging van 0,05 m	m3	2,00V		
241220	Zand verwerken in cunet kruinbreedte 1250-2,50 m	m3	239,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	ophoging van 0,05 m				
241230	Zand verwerken in cunet kruinbreedte >2.50 m ophoging van 0,05 m	m3	137,00V		
241240	Zand verwerken in cunet kruinbreedte >2.50 m ophoging van 0,10 m	m3	58,00V		
241250	Zand verwerken in cunet kruinbreedte >2.50 m ophoging van 0,15 m	m3	244,00V		
241260	Zand verwerken in cunet kruinbreedte >2.50 m ophoging van 0,20 m	m3	346,00V		
241270	Zand verwerken in cunet kruinbreedte >2.50 m ophoging van 0,25 m	m3	626,00V		
241280	Zand verwerken in cunet kruinbreedte >2.50 m ophoging van 0,30 m	m3	486,00V		
2415	<u>Grond verwerken in cunet h=0.30 m plantvakken</u>				
241510	Klei verwerken in cunet kruinbreedte<1,25 m	m3	110,00V		
241520	Klei verwerken in cunet kruinbreedte 1,25-2,50 m	m3	79,00V		
2417	<u>Teelgrond verwerken in cunet h=0.20 m plantvakken</u>				
241710	Klei verwerken in cunet kruinbreedte<1,25 m	m3	81,00V		
241720	Klei verwerken in cunet kruinbreedte 1,25-2,50 m	m3	1.148,00V		
241730	Klei verwerken in cunet kruinbreedte >2.50 m	m3	190,00V		
2418	<u>Verbeteren grondstructuur plantvakken</u>				
241820	Spitten plantvakken	are	70,88V		
244	GROND VERWERKEN IN DEPOT				
2441	<u>Klei verwerken in depot binnen werkterrein</u>				
244110	Klei verwerken in depot binnen werkterrein.	m3	808,00V		
2445	<u>Zand verwerken in depot binnen werkterrein</u>				
244510	Zand verwerken in depot binnen werkterrein.	m3	498,00V		
253	MAKEN GROENSTROKEN				
2531	<u>Grond verwerken in grasvelden h=0,10 m</u>				
253110	Klei verwerken in cunet kruinbreedte<1,25 m	m3	28,00V		
253120	Klei verwerken in cunet kruinbreedte 1,25-2,50 m	m3	149,00V		
253130	Klei verwerken in cunet kruinbreedte >2.50 m	m3	145,00V		
2533	<u>Grond verwerken in grasvelden h=0.60 m</u>				
253310	Klei verwerken in cunet kruinbreedte<1,25 m	m3	120,00V		
253320	Klei verwerken in cunet kruinbreedte 1,25-2,50 m	m3	95,00V		
253330	Klei verwerken in cunet kruinbreedte >2.50 m	m3	82,00V		
2534	<u>Profileren, frezen en zaaien grasvelden</u>				
253410	Profileren van oppervlakken b<3,00 m	m2	3.527,00V		
253420	Frezen.	are	35,27V		
253430	Zaaien schraal grasveld 1,5 kg/are > 1000 m2 'mach	are	35,27V		
253440	Leveren graszaadmengsel B3.	kg	52,91V		
256	MAKEN PLANTPLAATS BOMEN				
2560	<u>Maken plantplaats bomen.</u>				
256010	Maken plantplaats bomen in groen.	st	66,00V		
29	LEVERANTIES				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2911	<u>Leveren zand</u>				
291130	Leveren zand voor zandbed	m3	2.255,00V		
291140	Leveren zand voor zandbed particulieren	m3	416,00V		
2912	<u>Leveren grond</u>				
291230	Leveren grond voor teelgrond.	m3	1.419,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
311	AANBRENGEN DRAINAGE LEIDINGWERK				
3114	<u>Lev+aanbr geribbelde en geperfd. PVC-buizen,polypro</u>				
311410	Aanbrengen drains voor horizontale drainage d=80mm	m	900,00V		
311420	Maken aansluiting op bestaande rioolput.	st	41,00V		
311430	Aanbrengen PVC-hulpstuk, putwandinlaat	st	41,00V		
311440	Aanbrengen PVC-verloopstuk Ø110-Ø80 mm	st	41,00V		
311450	Aanbrengen doorspuitvoorziening drainage.	st	3,00V		
311460	Klei vervoeren naar verwerker	m3	36,00V		
334	AANBRENGEN LEIDINGEN VAN KUNSTSTOF				
3341	<u>Lev+aanbr pvc-buis Ø 125 mm</u>				
334110	Aanbrengen PVC-buis 125 mm kolkleiding	m	1.066,00V		
335	AANBRENGEN PVC-HULPSTUKKEN				
3350	<u>Lev+aanbr PVC-T-stukken</u>				
335010	Aanbrengen PVC T-stuk 90° flex Ø125 mm.	st	5,00V		
335020	Aanbrengen PVC T-stuk 45° Ø125 mm	st	10,00V		
3351	<u>Lev+aanbr PVC-bochtstukken</u>				
335110	Aanbrengen PVC-bochtstuk 45° mof/mof Ø125 mm	st	576,00V		
335120	Aanbrengen PVC-bochtstuk 45° mof/spie Ø125 mm	st	192,00V		
335130	Aanbrengen PVC bochtstuk 15° mof/spie Ø125 mm.	st	30,00V		
335140	Aanbrengen PVC bochtstuk 30° mof/spie Ø125 mm.	st	30,00V		
335150	Aanbrengen PVC bochtstuk 90° flex Ø125 mm.	st	30,00V		
3355	<u>Lev+aanbr overige hulpstukken</u>				
335510	Aanbrengen PVC combikap Ø125 mm.	st	5,00V		
35	PUTTEN EN KOLKEN				
354	AANBRENGEN PUTAFDEKKINGEN				
3543	<u>Op hoogte brengen best. HWA-putafdekking</u>				
354310	Op hoogte brengen bestaande HWA putafdekking.	st	30,00V		
3545	<u>Op hoogte brengen best. VWA-putafdekking</u>				
354510	Op hoogte brengen bestaande VWA putafdekking.	st	6,00V		
3548	<u>Verwijderen metsellaag bestaande putkoppen.</u>				
354810	Verwijderen metsellaag putkop.	st	30,00V		
3549	<u>Leveren stellingen</u>				
354910	Leveren polyetheen opzetting.	st	6,00V		
354930	Leveren betonnen stelling 50 mm.	st	30,00V		
354950	Leveren betonnen stelling 80 mm.	st	15,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
354970	Leveren betonnen stelling 100 mm.	st	10,00V		
356	AANBRENGEN KOLKEN				
3560	<u>Aanbrengen straatkolken eendelig, incl. grondwerk</u>				
356010	Aanbrengen straatkolk in molgoot	st	104,00V		
356020	Aanbrengen straatkolk in trottoir	st	32,00V		
3562	<u>Aanbrengen trottoir.kolken eendelig, incl. grondwerk</u>				
356210	Aanbrengen trottoirkolk in trottoirband 180/200	st	44,00V		
356220	Aanbrengen trottoirkolk in geleideband 50/200	st	12,00V		
359	DIVERSEN				
359010	Maken aansluiting PVC ø125 op bestaande rioolput.	st	8,00V		
37	KABELS, WATER-EN GASLEIDINGEN				
379	DIVERSEN				
3790	<u>Straatpotten</u>				
379010	Op hoogte brengen opbouwapparatuur brandhydranten	st	11,00V		
379020	Op hoogte brengen opbouwapparatuur straatpot gas	st	1,00V		
4	CONSTRUCTIES				
44	KEERCONSTRUCTIES				
4410	<u>Keerwanden</u>				
441010	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	53,00V		
441020	Aanbrengen laag zandcement.	m2	32,00V		
5	VERHARDINGSWERKEN				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511	ZANDBED				
5111	<u>Afwerken zandbed tbv steenmengselverharding</u>				
511110	Afwerken zandbed.	m2	524,00V		
5115	<u>Afwerken zandbed tbv elementenverharding</u>				
511510	Afwerken zandbed.	m2	23.593,00V		
52	FUNDERINGEN				
520	AANBRENGEN STRAATLAAG				
5202	<u>Aanbrengen straatlaag op funderingslaag</u>				
520210	Aanbrengen straatlaag op funderingslaag.	m2	524,00V		
5222	<u>Aanbrengen menggranulaat 0/31,5 mm b>2,00 m</u>				
522210	Aanbrengen menggranulaat	m2	524,00V		
53	AANBRENGEN KANTOPSLUITING				
531	TROTTOIR- EN RWS-BANDEN				
5312	<u>Aanbrengen trottoirbanden op zandbed</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531210	Leveren en aanbrengen trottoirband 50/200 x 250 mm	m	145,00V		
531220	Aanbrengen trottoirband 180/200 x 250 mm	m	407,00V		
531230	Aanbrengen trottoirband 180/200 x 160 mm	m	2,00V		
531240	Aanbrengen trottoirband 280/300 x 360 mm, antraciet	m	145,00V		
532	TROTTOIRBANDEN MET BETONRUG				
5322	<u>Trottoirbanden op beton met betonrug.</u>				
532210	Aanbrengen 180/200 x 250 mm op beton met betonrug	m	1.300,00V		
5325	<u>Leveren trottoirbanden recht</u>				
532530	Leveren 180/200 x 250 mm recht	st	1.434,00V		
5326	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm gebogen</u>				
532610	Leveren 180/200 x 250 mm gebogen R=0.50	st	63,00V		
532620	Leveren 180/200 x 250 mm gebogen R=1.00	st	4,00V		
532630	Leveren 180/200 x 250 mm gebogen R=2.00	st	8,00V		
532640	Leveren 180/200 x 250 mm gebogen R=3.00	st	24,00V		
532650	Leveren 180/200 x 250 mm gebogen R=4.00	st	32,00V		
532660	Leveren 180/200 x 250 mm gebogen R=5.00	st	161,00V		
532670	Leveren 180/200 x 250 mm gebogen R=6.00	st	88,00V		
5328	<u>Leveren trottoirbanden hoekstukken</u>				
532810	Leveren profiel 180/200x250 mm hoekblok R = 0,50 m	st	58,00V		
532820	Leveren profiel 180/200x250 mm hoekblok R = 0,30 m inw.	st	81,00V		
5329	<u>Leveren trottoirbanden verloopbanden</u>				
532910	Verloopband profiel 180/200x250 mm naar maaiveld.	st	19,00V		
532920	Verloopband profiel 50/200x250 naar 180/200x250 mm.	st	24,00V		
532930	Verloopband profiel 180/200x250 --> ob 100x200 mm.	st	1,00V		
533	OPSLUIT- EN GAZONBANDEN				
5331	<u>Leveren en aanbrengen opsluitbanden</u>				
533110	Leveren en aanbrengen opsluitband op zandbed 100x200 mm.	m	5.749,00V		
534	INRITBANDEN DIVERSEN				
5341	<u>Stellen inritbanden</u>				
534110	Lev. & aanbr. inritbanden 120/200x500x500 mm.	m	56,00V		
536	STREKLAGEN EN GOTEN				
5364	<u>Straten molgoot van betonstraatstenen</u>				
536410	Lev. & aanbr. molgoot BSS DF, kleur: edelgrijs.	m	862,00V		
537	PASMAKEN BETONBANDEN				
5371	<u>Pasmaken trottoirbanden</u>				
537110	Pasmaken trottoirband 50/200 x 250 mm	st	12,00V		
537120	Pasmaken trottoirband 50/200 x 250 mm	st	11,00V		
537130	Pasmaken trottoirband 50/200 x 250 mm	st	11,00V		
537150	Pasmaken trottoirband 280/300 x 360 mm	st	225,00V		
537170	Pasmaken trottoirband 180/200 x 250 mm	st	181,00V		
537180	Pasmaken trottoirband 180/200 x 250 mm zagen hol	st	44,00V		
537190	Pasmaken trottoirband 180/200 x 250 mm zagen dol	st	44,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5372	<u>Pasmaken opsluit-/ gazonbanden</u>				
537230	Pasmaken opsluitband 100x200 mm.	st	630,00V		
56	ELEMENTENVERHARDINGEN				
562	STRAATSTENEN DIKFORMAAT				
5625	<u>Aanbrengen betonstraatstenen df in halfsteensverband</u>				
562510	Betonstraatstenen op zandbed b<1.50 m mindervalide-opritjes	m2	40,00V		
562520	Betonstraatstenen op zandbed b<1.50 m omranding parkeervakken	m2	736,00V		
563	STRAATSTENEN KEIFORMAAT				
5631	<u>Aanbrengen betonstraatstenen kf keperverband</u>				
563110	Betonstraatstenen op zandbed b>3,00 m	m2	4.575,00V		
5632	<u>Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband</u>				
563210	Betonstraatstenen op zandbed b>3,00 m	m2	267,00V		
5633	<u>Aanbrengen betonstraatstenen kf elleboogverband zwart</u>				
563310	Betonstraatstenen op zandbed b. 1.50-3,00 m	m2	2.353,00V		
5636	<u>Aanbrengen betonstraatstenen kf dubbelklinker in halfsteensverband</u>				
563610	Betonstraatstenen op zandbed b<1.50 m	m2	178,00V		
563620	Betonstraatstenen op zandbed b 1.50-3.00 m	m2	402,00V		
5637	<u>Aanbrengen betonstraatstenen kf in halfsteensverband</u>				
563710	Betonstraatstenen op zandbed b<1.50 m	m2	64,50V		
564	BETONTEGELS 300X300 MM				
5641	<u>Aanbrengen betontegels. 300x300x45 mm in halfsteensverband</u>				
564110	Aanbrengen betontegels op zandbed b<1,50 m	m2	660,00V		
564120	Aanbrengen betontegels op zandbed b.1,50-3.00 m	m2	4.294,00V		
5643	<u>Aanbrengen betontegels. 300x300x60 mm in halfsteensverband</u>				
564310	Aanbrengen betontegels op zandbed b>3.00 m	m2	2.034,00V		
565	BETONTEGELS OVERIGE FORMATEN				
5651	<u>betontegels 400x600 mm in lintverband</u>				
565110	Aanbrengen beton tegels 400x600x60 mm, parkeerplaatsen	m2	487,00V		
566	HERSTRATEN				
5662	<u>Herstraten betontegels</u>				
566210	Herstraten betontegels 300x300x45 mm	m2	80,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
567	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL				
5673	<u>Pasmaken betontegels</u>				
567310	Pasmaken betontegels.	m	700,00V		
567320	Pasmaken betontegels.	m	200,00V		
568	PREFAB ELEMENTEN				
5685	<u>Aanbrengen prefab betontreden</u>				
568510	Aanbrengen laag zandcement.	m2	9,00V		
568520	Aanbrengen trap GB 50-16 1000mm.	st	12,00V		
568530	Aanbrengen trap GB 50-16 500 mm.	st	12,00V		
569	PARTICULIERE BESTRATING				
5691	<u>Aanbrengen BSS diversen formaten en afmetingen</u>				
569110	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	302,00V		
5692	<u>Aanbrengen betontegels diversen formaten en afmetingen</u>				
569210	Aanbrengen betontegels.	m2	302,00V		
5694	<u>Pasmaken betontegels particuliere bestrating</u>				
569410	Pasmaken betontegels particuliere bestrating	m	60,00V		
569420	Pasmaken betontegels particuliere bestrating	m	60,00V		
6	FLORA & FAUNA				
61	FLORA EN FAUNA MAATREGELEN				
611	INVENTARISATIE				
6111	<u>Inventarisatie soortspecifiek</u>				
611110	Inventariseren flora en fauna.	keer	1,00V		
7	INRICHTINGSWERKEN				
731	VERKEERSBORDPALEN				
733	VERKEERSBORDEN MET PALEN				
7331	<u>Verkeersbordpaal in het maaiveld</u>				
733110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	2,00V		
733120	Aanbrengen straatnaambord(en) met verkeersbordpaal.	st	3,00V		
8	WERKEN ALGEMEEN				
81	INZET MATERIEEL				
810010	Inzet hydraulische graafmachine 1,00 m3.	uur	60,00V		
810020	Inzet vrachtauto 12 ton .	uur	20,00V		
810030	Inzet wiellader 2 m3.	uur	60,00V		
810040	Inzetten tractor.	uur	20,00V		
82	INZET WERKNEMERS				
820010	Inzet werknemer groep C.	uur	40,00V		
820020	Inzet koppel stratenmakers.	uur	40,00V		
85	VERKEERSMAATREGELEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8511	<u>Verkeersmaatregelen algemeen</u>				
851110	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
851120	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
8513	<u>Toepassen verkeersmaatregelen enkelbaansweg</u>				
851310	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
88	COMMUNICATIE				
8810	<u>Communicatie bewoners</u>				
881010	Communiceren met derden algemene informatiebrief	EUR		N	
881020	Communiceren met derden bewonersbrief	EUR		N	
89	REVISIEGEGEVENS				
891	REVISIEGEGEVENS RIOLERING				
891010	Inmeten en verwerken revisie riolering	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Opstellen en bijhouden V&G-plan.	EUR		N	
910020	Opstellen straatwerkplan.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost	EUR	25.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De		20..		
	De inschrijver(s),				