



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Vraagspecificatie Proces

Beschrijving van proceseisen

Bijlage F5 bij de Vraagspecificatie Proces Verkeerskundige eisen
Zaaknummer: 31175265

Datum: 05-04-2022

Colofon

Uitgegeven door	Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud Zuidersingel 3 Leeuwarden / Postbus 2232 3500 GE Utrecht
Datum	05-04-2022
Status	Definitief
Versienummer	2.0

Inhoud

1	Inleidende informatie	4
2	IGO 14 (A28)	5

1 Inleidende informatie

.

In deze bijlage bij de Vraagspecificatie Proces (VSP) zijn de specifieke verkeerskundige randvoorwaarden voor de uitvoering van de werkzaamheden opgenomen. Deze zijn aanvullend op de gestelde eisen in de VSP en bijlage Verkeersmanagement.

Toelichting op de eisstructuur:

- de eerste kolom geeft een uniek eis ID, de tweede kolom de eistekst en de derde kolom geeft de bovenliggende eis aan. In deze eisenset zijn de bovenliggende eisen niet aangegeven i.v.m. de specificiteit van deze eisen die een nadere invulling en/of uitwerking zijn van meerdere bovenliggende eisen.

2 IGO 14 (A28)

VK14-1	Omleidingsroutes over (delen van) het gemeentelijk wegennet van Hoogeveen dienen door middel van video-opnames voorafgaand aan de werkzaamheden in beeld te worden gebracht. Deze 0-metingen zijn bedoeld om achteraf eventuele schades te kunnen vaststellen.	Geen
VK14-2	De Realisatiewerkzaamheden van IGO 14 tussen km 146,700 en 158,650 dienen te worden uitgevoerd door middel van het toepassen van een 4-0 contraflowsysteem, uitgezonderd het realiseren van doorsteken en voorbereidende werkzaamheden.	Geen
VK14-3	Het brandstofverkooppunt van de verzorgingsplaats Smalhorst inclusief de verzorgingsplaats zelf mogen maximaal 28 dagen worden afgesloten. Het moment van afsluiten dient minimaal 10 weken voor de start van de uitvoering van IGO 14 te zijn aangekondigd bij de opdrachtgever en te zijn afgestemd met de exploitant van het brandstofverkooppunt. Het brandstofverkooppunt van de verzorgingsplaats De Mussels inclusief de verzorgingsplaats zelf mogen maximaal 5 dagen worden afgesloten. Het moment van afsluiten dient minimaal 10 weken voor de start van de uitvoering van IGO 14 te zijn aangekondigd bij de opdrachtgever en te zijn afgestemd met de exploitant van het brandstofverkooppunt.	Geen
VK14-4	Verbindingswegen van de aansluiting Ruinen mogen maximaal 15 dagen worden afgesloten. Onder 'dag' wordt in dit geval verstaan 24 uur aaneengesloten of een gedeelte daarvan.	Geen
VK1	Met uitzondering van de verbindingswegen van benzinestations, parkeer- en verzorgingsplaatsen mogen verbindingswegen maximaal 3 dagen worden afgesloten. Onder 'dag' wordt in dit geval verstaan 24 uur aaneengesloten of een gedeelte daarvan.	Geen
VK3	Bij het afsluiten van een toe-en/of afrit of verbindingsweg dient de voorliggende en opvolgende toe- of afrit of verbindingsweg beschikbaar te blijven voor het verkeer. Tijdens een afsluiting moet overliggende toe- en/of afritten beschikbaar zijn voor het verkeer.	Geen

VK4	Het Operationeel Team (OT) bestaat uit een vertegenwoordig van de betrokken wegbeheerders, hulpdiensten en openbaar vervoer bedrijven. Tijdens de uitvoering van de Realisatiewerkzaamheden voor de hindercategorieën A, B en C controleert het Operationeel Team (OT) of de Opdrachtnemer voldoet de verkeerskundige contracteisen en de met het UC gemaakte afspraken. De Opdrachtnemer organiseert per werktraject één of meerdere overleggen met het Operationeel Team, voorafgaand, tijdens en na afloop van de (deel)werkzaamheden. Het aantal overleggen is afhankelijk van de duur van de werkzaamheden en de behoefte van Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer. In de overleggen presenteert de Opdrachtnemer in ieder geval de wijze waarop hij: 1. de verkeershinder minimaliseert; 2. communiceert richting de weggebruiker en de omgeving; 3. bewerkstelligt dat er veilig wordt gewerkt; 4. bewerkstelligt dat veilig van de weg gebruik kan worden gemaakt.	Geen
VK5	Het Uitvoerend Comité (UC) bestaat uit een vertegenwoordig van de betrokken wegbeheerders, hulpdiensten en openbaar vervoer bedrijven. De Opdrachtnemer organiseert het overleg met het UC in de fase waarin hij de Realisatiewerkzaamheden voor de hindercategorieën A, B en C voorbereidt. Daarbij verstrekt de Opdrachtnemer inzicht in de wijze waarop de Realisatiewerkzaamheden worden uitgevoerd en de bijbehorende planning. In het overleg moet in ieder geval aan de orde komen: 1. een presentatie van het verkeersmanagementplan; 2. het onderling afstemmen van nevenwerkzaamheden en evenementen; 3. het maken van afspraken ten behoeve van verkrijging van vergunningen en ontheffingen; 4. een verificatie door Opdrachtnemer van de verkeerskundige contracteisen.	Geen
VK6	Het is niet toegestaan om parkeer- en/of verzorgingsplaatsen langs rijkswegen te gebruiken als (tijdelijke) opslagplaats voor materiaal en materieel.	Geen
VK7	De Opdrachtnemer dient de filelengte en de vertragingstijd per wegvak te monitoren en de resultaten hiervan binnen 24 uur ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever.	Geen
VK8	In afwijking van de richtlijnen kan het Verkeersloket op basis van het aandeel vrachtverkeer en/of bijzondere omstandigheden aangeven dat langere uit- en/of invoegstroken gedurende de Realisatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn.	Geen

VK10	Alle slingers en uitbuigingen dienen te worden ingericht op een snelheidsbeperking van 90km/h volgens bijlage IV [Uitvoering en maatvoering van uitbuigingen en slingers] van publicatie 519 'Maatregelen op autosnelwegen 2017' (CROW, mei 2017). De toe te passen Vwui is 70 km/uur.	Geen
VK13	De Opdrachtnemer dient voor werken die vallen binnen hindercategorie A en B in afstemming met de verkeerscentrale een verkeersregelscenario op te stellen en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever.	Geen
VK14	De Opdrachtnemer dient vanaf hinderklasse 2 dynamische tekstkranten in te zetten die actuele file-informatie weergeven.	Geen
VK16	Bij het toepassen van verkeerssystemen dienen voor het in- en uitvoegend verkeer doorsteken te worden aangebracht.	Geen
VKGEN-2	Opdrachtnemer dient onder andere rekening te houden met de volgende evenementen:	Geen

Wanneer	Evenement	Eisen/aandachtspunten
Tweede zaterdag in september	Run van Winschoten	Geen verkeersmaatregelen tussen 06.00 uur en 22.00 uur op A7 aansluiting Winschoten (47).
Oktober	4 mijl Groningen	Geen verkeersmaatregelen tussen 06.00 uur en 22.00 uur op A28 De Punt en Julianaplein Groningen Zuid en A7 Westpoort-Julianaplein
Oktober	Piratenfestival Leek	Geen file gevoelige verkeersmaatregelen op A7 aansluiting Leek (34).
November	Adrijlen, Allerheiligenmarkt Winschoten (grootste jaarmarkt Groningen)	Geen file gevoelige verkeersmaatregelen tussen 06.00 uur en 22.00 uur op A7 aansluiting Winschoten (47).
Nader te bepalen	Voetbalwedstrijden FC Groningen en mogelijk grote concerten Stadspark	Beperking op de beschikbare WBU.
Eerste weekend juni	Retropop Emmen	Geen file gevoelige verkeersmaatregelen tussen vrijdag 15.00 uur en zondag 14.00 uur op A37 aansluiting Schoonebeek (45).
Feestdagen Duitsland (A37 en A7)	- Nieuwjaarsdag - Goede vrijdag - Pasen - Dag van de Arbeid - Hemelvaartsdag - Pinksteren - Dag van de Duitse eenheid - Kerst	Toelichting op Duitse feestdagen: Samen met de zondagen zijn de officiële feestdagen de dagen van rust. Er is een rijverbod voor vrachtwagens vanaf 2800 kg, trekkers op het gehele Duitse wegennet van 0.00 tot 22.00 uur. Voor de zaterdagen geldt in de zomermaanden ook een beperking voor het rijden met vrachtwagens. De zogenaamde <u>Ferienreiseverordnung</u> is van kracht in de maanden juli en augustus van 07.00 tot 20.00. Na 20.00 uur mag je wel rijden tot 24.00 omdat daarna het zondag rijverbod van kracht is. Vrachtverkeer mag op deze dagen vanuit NL Duitsland niet in, dit geeft druk op de VZP Oosterveen (A37) en VZP <u>Meedener Tol</u> (A7).
oktober	Dag van de Duitse eenwording	Geen verkeersmaatregelen of systemen op de A7.
maart	Festival <u>Grasnapolysky</u>	Geen file gevoelige werkzaamheden op de A7 nabij Scheemda.

Wanneer	Evenement	Eisen/aandachtspunten
Laatste weekend van juni	TT Assen	Tussen donderdagochtend 6.00 uur en zondagavond 20.00 uur mag geen verkeersmaatregel op de A28 Meppel-Groningen geplaatst dan wel in stand gehouden worden.
Weekend eind juli (data nog niet bekend)	Truckstar Festival Assen (TT circuit)	Zaterdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur en zondag tussen 6.00 uur en 22.00 uur mag geen file gevoelige verkeersmaatregel op de A28 Hoogeveen-Groningen geplaatst dan wel in stand gehouden worden.
Weekend eind september (data nog niet bekend)	British superbikes Assen	Zaterdag tussen 6.00 uur en 22.00 uur en zondag tussen 6.00 uur en 22.00 uur mag geen filegevoelige verkeersmaatregel op de A28 thv Assen geplaatst dan wel in stand gehouden worden.
Weekend begin augustus (data nog niet bekend)	Gamma Racing Day (TT circuit Assen)	Tussen zaterdagochtend 6.00 uur en zondagavond 20.00 uur mag geen verkeersmaatregel op de A28 Meppel - Groningen geplaatst dan wel in stand gehouden worden.
hemelvaartweekend mei	Stoomdagen Nienoord	donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag tussen 06.00 uur en 22.00 uur geen verkeersmaatregelen A7 afrit 34 HRL en HRR Leek.
Hemelvaart	Hemelvaart	Geen file gevoelige of verkeerssystemen/maatregelen op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens.
Goede Vrijdag	Bloemetjesmarkt Groningen	Geen file gevoelige werkzaamheden en/of verkeersafzettingen tussen 06.00 en 22.00 uur op de A7 tussen Groningen en Duitsland vv.
1 mei	Dag van de Arbeid	Geen file gevoelige werkzaamheden of verkeerssystemen/maatregelen op de A7 tussen Groningen en de Duitse grens.
Pinksteren	Vliegshow RCO Oostwold	Geen file gevoelige verkeersmaatregelen op A7 aansluiting Winschoten (47).
Pinksteren	Pinkstermarkt	Geen file gevoelige verkeersmaatregelen op A7 tussen aansluiting Leek en Boerakker
Eind mei	Dag van het park Winschoten	Geen file gevoelige verkeersmaatregelen op A7 aansluiting Winschoten (47).
Vlak voor bouwvak	Nacht van Winschoten	Geen verkeersmaatregelen tussen 15.00 uur en 06.00 uur op A7 aansluiting Winschoten (47).
28 augustus	Groningen Ontzet/Bommen Berend	Geen verkeersmaatregelen tussen 06.00 uur 22.00 uur op de A7 tussen aansluiting Hoogkerk en aansluiting Foxhol vv en de A28 tussen aansluiting Haren (38) en knooppunt Julianaplein vv.

VK9	Het toepassen van figuur 311 (rijden op de vluchtstrook) van publicatie 519 'Maatregelen op autosnelwegen 2017' (CROW, mei 2017) is niet toegestaan gedurende de periode waarin het verkeersaanbod 1.000 motorvoertuigen per uur of hoger is. Intensiteitsgegevens zijn op te vragen bij het Verkeersloket van Rijkswaterstaat.	Geen
VK12	De intensiteit, zoals opgenomen in het intensiteitenboek [bijlage WBU], mag de capaciteit van een verkeersafzetting niet overschrijden.	Geen
VK17	De Opdrachtnemer dient na het verwijderen van een contraflowsysteem de huidige Deklaag waar verder geen Werkzaamheden aan zijn voorzien, te behandelen met een LVOv-middel conform eisen Bovenbouw. De locaties zijn bepaald in bijlage [Uit te voeren maatregelen en locaties].	Geen
VK18	Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan een verkeerssystemen toe te passen, waarbij gestaffeld gereden (versmald systeem) moet worden.	Geen
VK19	De Opdrachtnemer dient alvorens het contraflowsysteem kan worden aangebracht, de verbredingen op de hoofdrijbaan (HR-L) en verbindingswegen te realiseren.	Geen
VK20	Realisatiewerkzaamheden met betrekking tot het aanbrengen van het LVOv-middel op de: 2e rijstrook, uitrijstroken en invoegstroken dienen te worden uitgevoerd door middel van een rijbaanbrede nachtelijke afsluiting. Het aantal nachtelijke afsluitingen met een grootschalige omleiding van een hoofdrijbaan voor realisatie werkzaamheden van IGO 16 en IGO 14 bedraagt ten hoogste twee keer per rijrichting. Een nachtelijke afsluiting is alleen tussen 22:00 uur en 5:00 uur de volgende dag toegestaan. Het is niet toegestaan om zowel HR-R als HR-L gelijktijdig af te sluiten.	Geen
VK21	In aanvulling op paragraaf 3.4.2 van publicatie 529 'Werken op autosnelwegen 2020' (CROW, mei 2020) is toepassen van verkorte invoegstroken niet toegestaan.	Geen