

Vaste Brug																
Nr. weg-vak	Nr. werk- vak	object	Rijksweg	nabij	rijbaan	maatregelen										
						1a: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige voegovergangen en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. "vervangen" Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 25 jaar.	1b: Verwijderen van de bij aanvang van het Werk aanwezige voegovergangen en aanbrengen van nieuwe voegovergangen. "vervangen" Constructie interval jaar" volgens RTD 1007-1 bijlage 2: 40 jaar.	2: Het betondek en de schampkanten herstellen van schadebeelden: beschadigingen, zichtbare wapening en door chloride aangetaste beton.	3: Aanbrengen opzetstuk op bestaande leuning	4: Onderhouden hoofddraagconstructie: betonschade herstel	5: Talud onderhouden: talud aanvullen	6: Herstellen betonschade oplegblokken	7: Landhoofden onderhouden: betonschade herstellen	8: Herstellen betonschade Schampkant	9: Verwijderen (onderliggende) rijroostervoeg.	
IGO 14	AW.	Molenhoek [17C-308-01]	28	147,404	HR-R/ HR-L									X		
IGO 14	AX.	Pesse [17C-304-01]	28	147,720	HR-R			X						X		X
IGO 14	AY.	Eursinge [17C-305-01]	28	147,950	HR-R/ HR-L			X			X			X		
IGO 14	AZ.	Eursinge [17C-305-01]	28	147,950	VW-b			X			X			X		
IGO 14	BA.	Beilerstroom [17A-305-01]	28	157,370	HR-R			X		X				X		
IGO 14	BB.	Beilervaart [17A-304-01]	28	157,728	HR-R			X					X	X		