

Aanbesteding: Reconstructie Van Haestrechtstraat
Aanbestedende Dienst: Gemeente Loon op Zand
Referentie: 21-1552

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Leidraad, Deel 3, Minimumeisen

Vraag:

Er staat bij minimumeisen dat de aannemer een verklaring moet indienen waarin staat dat alle in te zetten materieel / materiaal en personeel gebruikt maakt van HVO-brandstof en voldoet aan Euro-6 norm. Deze in te vullen verklaring ontbreekt in de stukken. Graag deze verklaring verstrekken. Wanneer en waar dienen we deze verklaring in te dienen?

Antwoord:

Het formulier is toegevoegd aan de leidraad.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 1. Algemeen Par 09, lid 3.

Vraag:

U geeft aan dat gemotoriseerd verkeer doorgang dient te vinden conform het verkeersmaatregelplan. Ook fietsverkeer dient doorgang te vinden. Het verkeersmaatregelplan is ons inziens zowel technisch als arbotechnisch niet uit te voeren. De faseringen 2a en 2b waarbij afzettingen met het werk mee schuiven zorgt voor onveilige situaties met passerende verkeer. Het lijkt op de dwarsprofielen van fase 2a en 2b dat ervan uit is gegaan dat er enkel werkzaamheden aan de fietspaden worden uitgevoerd en niet aan de weg. Graag ontvangen we een aangepast verkeersmaatregelplan of conform art. 62.17.03.03 een stelpost voor de te treffen verkeersmaatregelen voor het instant houden van gemotoriseerd verkeer en fietsers.

Antwoord:

Dwarsprofielen 2a en 2b geven de verkeersmaatregelen voor de werkzaamheden aan de fietspaden weer. De rijbaan wordt in fase 4 uitgevoerd. Het profiel voldoet aan de CROW en de aannemer kan eventueel kleiner materieel inzetten als de ruimte te krap is. In 851010 is het opstellen van een verkeersplan opgenomen met als basis het verkeersplan zoals opgenomen in het bestek waarin de aannemer zijn verkeersplan verder kan concretiseren en detailleren.

Het instandhouden is al opgenomen in het bestek

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestekposten 221010 t/m 221060

Vraag:

Kan opdrachtgever aangeven om welke klasse grond het gaat per bestekspost?

Antwoord:

De milieuklasses zijn toegevoegd aan de besteksposten.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

bestekspost 432, Asfaltverharding fietspaden

Vraag:

We dienen volgens post 401220, 10.377 m2 puinverharding aan te brengen voor de fietspaden. Echter geeft hoofdstuk 432 maar 4612 m2 asfaltverharding aan. Klopt deze hoeveelheid?

Antwoord:

De bestekspost is aangepast.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

Van onze leveranciers ontvangen we meldingen dat als gevolg van de grondstoffencrisis producten een langere levertijd hebben/niet leverbaar zijn of tegen aanzienlijk hogere kosten. Is opdrachtgever zich hiervan bewust en hoe gaat u hiermee om als dat zich voordoet tijdens de realisatie van dit project?

Antwoord:

De opdrachtgever is zich hiervan bewust. De marktomstandigheden zijn

bijzonder, het werk heeft een beperkte uitvoeringsduur en de risicoregeling is niet van toepassing. Mochten zich er na aanbesteding excessieve prijschommelingen voordoen kan de aannemer de Directie verzoeken om een aanpassing van de prijzen. Als onderbouwing dient de laagste inschrijver binnen 7 werkdagen na de gunning een op de aanneemsom gebaseerde open begroting aan te leveren met een uitsplitsing naar de indexen zoals door de CROW worden gepubliceerd ten behoeve van de risicoregeling GWW 1995. Na beoordeling en goedkeuring door de opdrachtgever is deze open begroting samen met de indexcijfers van de CROW de basis voor een eventuele aanpassing. Als basis prijspeil wordt de maand van de aanbesteding aangehouden.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
6

Onderwerp:
post 851010

Vraag:

Hoe gaat opdrachtgever om met mogelijke aanpassingen en kosten die uit het verkeersplan voortvloeien?

Antwoord:

Het opgenomen verkeersplan is leidend en de resultaatsverplichtingen hiervoor zijn al opgenomen in het bestek. Zie verder ook vraag 2.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
7

Onderwerp:
post 840010

Vraag:

Wordt er een depotlocatie door opdrachtgever ter beschikking gesteld binnen het werkterrein?

Antwoord:

Nee.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
8

Onderwerp:
820010

Vraag:

Omdat het een RAW-bestek is en er nog geen goedgekeurd werkplan beschikbaar is is het niet mogelijk om hieraan een passende prijs te koppelen. Graag duur en hoeveelheid opgeven of hiervoor een stelpost opnemen

Antwoord:

Zoals in de bestekspost omschreven dient de aannemer maatregelen te treffen om de aanliggende percelen bereikbaar te houden. De duur van de te treffen voorzieningen is mede afhankelijk van de werkwijze en uitvoeringsplanning van de aannemer. De duur en hoeveelheid zijn door de aannemer te bepalen.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

post 802000

Vraag:

Om hoeveel doorsteken gaat het?

Antwoord:

Het aantal doorsteken van het fietspad naar de rijbaan is afhankelijk van de uitvoeringswijze (werkvakindeling) en planning van de aannemer en dus door de aannemer te bepalen. Toepassen elementenverharding, materialisatie ter keuze aannemer. De doorsteek dient goed aan te sluiten op de rijbaan en fietspad, vlak en veilig te zijn voor fietsers. Bestaande situatie berm naderhand herstellen. Bestekspost is aangepast.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.

10

Onderwerp:

post 801040+ 803040+804040

Vraag:

Deze post is onduidelijk, hoe dient aannemer de aanwonenden bereikbaar te houden? Graag duur en aantal aangeven of hiervoor een stelpost opnemen.

Antwoord:

De duur en het aantal is afhankelijk van de uitvoeringswijze (werkvakindeling) en planning van de aannemer. De percelen dienen bereikbaar te zijn.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
11 **Onderwerp:**
post 801030 + 802230

Vraag:
Graag duur/aantal aangeven (zoals in post 803030) of hiervoor een stelpost opnemen.

Antwoord:
801030 heeft als eenheid uren, dus de vraag lijkt daarmee niet van toepassing.
802230 Is afhankelijk van de uitvoeringswijze (werkvakindeling) en planning van de aannemer en dus door de aannemer te bepalen.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
12 **Onderwerp:**
post 730020

Vraag:
Sparingen knippen in wortelgeleidingsscherm. Met hoeveel sparigen dient aannemer te rekenen?

Antwoord:
Het betreft 203 bestaande bomen. Naar de mening van de opdrachtgever is het vrij eenvoudig om een aantal sparigen te maken t.b.v. het sparen van wortels. Aannemer dient hiervoor zelf een kosteninschatting te maken en op te nemen in de eenheidsprijs. De lengte is gewijzigd naar 10 m per boom.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
13 **Onderwerp:**
post 450030

Vraag:
Dient aannemer een specifiek soort grind bij te leveren?

Antwoord:
Grind 15-25 wit. Bestekspost is gewijzigd.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
14 **Onderwerp:**
post 450020

Vraag:
Het is onbekend welke materialen bijgeleverd dienen te worden. Graag aangeven welke materialen aannemer bij dient te leveren of de leverantie op stelpost zetten

Antwoord:
Bestekspost is opgesplitst in posten met de diverse materialen

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
15 **Onderwerp:**
hoofdstuk 621

Vraag:
In de bestekposten met thermoplast markering bij uitvoeringsvorm wordt type II voorgeschreven. Is hier bewust voor gekozen? Er is geen specifiek product van type II markering genoemd. Kunt u het specifieke product benoemen?

Antwoord:
Type II is gewenst vanwege betere zichtbaarheid bij natte weersomstandigheden. Er wordt geen specifiek product voorgeschreven.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
16 **Onderwerp:**
post 428010

Vraag:
Leverantie bss 8 cm, in de post staat leverancier Giverbo terwijl in deel 3 art 83.16.05 staat aangegeven dat er kleurechte bss van Struyk geleverd dient te worden. Wat dient aannemer aan te houden?

Antwoord:
Monster van de stenen ter goedkeuring van de directie.
Kwaliteit Struyk Verwo Baleno 050 grijs of gelijkwaardig.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
17

Onderwerp:
post 314010

Vraag:
Behoort het inboren van een inlaat ook tot de werkzaamheden?

Antwoord:
U bedoelt hier waarschijnlijk post 314050. Inboren is toegevoegd. De bestekspost is gewijzigd.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
18

Onderwerp:
deel 3 par 01.11.01

Vraag:
Heeft u een planning van de werkzaamheden die door derden worden uitgevoerd of kan u bevestigen dat de werkzaamheden geen invloed hebben op onze planning?

Antwoord:
Werkzaamheden derden:
Enexis:
conform tekeningen : bijlage F bij dit bestek

Brabant Water:
aanleg mantelbuis ter plaatse van de aansluiting Waalwijksebaan

KPN :
aanleg mantelbuis ter plaatse van de aansluiting Waalwijksebaan

Midden Brabant Glas / Delta Fiber Netwerk:
aanleg glasvezel, ten tijde van de aanbesteding nog niet bekend hoe en wat

Archeologie:
er is naar verwachting geen grootschalig archeologisch veldwerk te doen

Evenement 80 van de Langstraat:
Zaterdag 10 september tussen 20.30 en 22.15 uur. De wandelaars vanaf de Eikendijk linksaf de Van Haestrechtstraat inslaan en deze volledig uitlopen

tot aan horecagelegenheid Het Galgewiel. Hier slaan zij weer linksaf de Meerdijk op.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
19

Onderwerp:
deel 3 par 01.11.01

Vraag:

Wanneer valt het evenement 80 van de Langstraat en wat is de invloed ervan op onze werkzaamheden?

Antwoord:

Zaterdag 10 september tussen 20.30 en 22.15 uur. De wandelaars vanaf de Eikendijk linksaf de Van Haestrechtstraat inslaan en deze volledig uitlopen tot aan horecagelegenheid Het Galgewiel. Hier slaan zij weer linksaf de Meerdijk op.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
20

Onderwerp:
deel 3 par 01.11.01

Vraag:

Met welke archeologische werkzaamheden kan aannemer rekening houden?

Antwoord:

Op dit moment zijn er geen concrete werkzaamheden vanuit archeologie bekend. De aannemer hoeft hier geen rekening mee te houden in zijn inschrijving. Er is een stelpost toegevoegd 'werkzaamheden archeologie'.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.
21

Onderwerp:
post 861010

Vraag:

Deze post heeft veel weg van een EMVI component en hoort niet thuis in een RAW-bestek. In deze fase is het onduidelijk welke stakeholders we moeten benaderen voor het communicatieplan en hoe ze dienen te worden geïnformeerd. Tevens is niet bekend hoeveel uur de omgevingsmanager

dient te worden ingezet. Kunt u aangeven wat u verwacht van de omgevingsmanager, welke taken hij moet uitvoeren en met welke inzet opdrachtnemer rekening dient te houden?

Antwoord:

De omschrijving in de post geeft aan welke taken van toepassing zijn. De aannemer dient op basis hiervan en de overige informatie in het bestek zijn inzet en kosten te bepalen. Geen wijziging.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.
22

Onderwerp:
hoofdstuk 221

Vraag:

Op basis van het rapport kan de grond niet worden afgevoerd, graag een post voor het aantal benodigde AP04 keuringen opnemen in het bestek

Antwoord:

De milieuklasses zijn bepaald aan de hand van het verkennend en aanvullend onderzoek. De milieuklasses zijn toegevoegd aan de besteksposten. Eventuele benodigde extra onderzoeken waaronder AP04 benodigd voor afvoer en acceptatie dient de aannemer op te nemen in de afvoerpost.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.
23

Onderwerp:
post 221010 + 221020 + 221030 + 221040 +221050 + 221060

Vraag:

Wat is de klasse van de vrijkomende grond? Dit dient bekend te zijn om de pbm's van de werknemers te kunnen bepalen en tevens om de stortkosten te kunnen bepalen

Antwoord:

De milieuklasses zijn toegevoegd aan de besteksposten

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.
24

Onderwerp:
bestek, deel 3; 01.04.01 par 01 t/m 03

Vraag:

Er vindt geen verrekening plaats op loonkosten, kosten van brandstofgroepen en bouwstofgroepen. Met name prijzen voor brandstof en bouwstoffen is momenteel niet in te schatten voor langere periode. Wij vragen u dan ook de risicoregeling wel van toepassing te verklaren.

Antwoord:

De opdrachtgever is zich hiervan bewust. De marktomstandigheden zijn bijzonder, het werk heeft een beperkte uitvoeringsduur en de risicoregeling is niet van toepassing. Mochten zich er na aanbesteding excessieve prijschommelingen voordoen kan de aannemer de Directie verzoeken om een aanpassing van de prijzen. Als onderbouwing dient de laagste inschrijver binnen 7 werkdagen na de gunning een op de aanneemsom gebaseerde open begroting aan te leveren met een uitsplitsing naar de indexen zoals door de CROW worden gepubliceerd ten behoeve van de risicoregeling GWW 1995. Na beoordeling en goedkeuring door de opdrachtgever is deze open begroting samen met de indexcijfers van de CROW de basis voor een eventuele aanpassing. Als basis prijspeil wordt de maand van de aanbesteding aangehouden.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.
25

Onderwerp:

aanbestedingsleidraad blz. 14; formulier opgave technische bekwaamheid

Vraag:

Als ervaringseis vraagt u om een referentie van de afgelopen 3 jaar bij een gelijkwaardig project. Kunt u wat specifieker omschrijven wat u gelijkwaardig acht?

Antwoord:

Het referentieproject dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Anneemsom minimaal 1 miljoen euro;
- Onderdeel van het project zijn
- asfaltwerkzaamheden aan rijbanen (> 200 meter lengte) en fietspaden (> 200 meter lengte);
- omleidingen en verkeersmaatregelen;
- aanleg groen en bomen;
- Oplevering na 1 april 2019.

De eisen zijn toegevoegd aan de leidraad. Bij inschrijving dient een volledig ingevuld Formulier 2 Opgave technische bekwaamheid toegevoegd te worden.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.
26

Onderwerp:
bestekpost 111110

Vraag:
Klopt deze hoeveelheid?

Antwoord:
Ja, hoeveelheid is correct.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Keuringen

Vraag:
Er zijn geen AP04-keuringen opgenomen in het bestek. Indien de vrijkomende grond moet worden afgevoerd, kunt u dan posten opnemen voor de depotkeuringen?

Antwoord:
De milieuklasses zijn bepaald aan de hand van het verkennend en aanvullend onderzoek. De milieuklasses zijn toegevoegd aan de besteksposten. Eventuele benodigde extra onderzoeken waaronder AP04 benodigd voor afvoer en acceptatie dient de aannemer op te nemen in de afvoerpost.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bodemonderzoeken

Vraag:
In het bodemonderzoek is geen informatie bekend over PFAS. Voor het afvoeren van grond (o.a. bij de sanering) is dit wel nodig. Kunt u aangeven wat de PFAS-gehalten van de af te voeren grond is?

Antwoord:
Het onderzoek ter plaatse van de spot (doodlopende Wielstraat) is inclusief PFAS. Hieruit blijkt dat er geen verhoogd gehalte PFAS aanwezig is. Omdat PFAS niet onder het standaard NEN-onderzoek valt en enkel relevant is voor de afvoer, kan dit certificaat ook gebruikt worden om het gehalte PFAS voor

de rest van de locatie te gebruiken. Voor het bestek kan dus aangenomen worden dat er geen PFAS in de grond aanwezig is boven de achtergrondwaarden. Het certificaat is als bijlage toegevoegd aan het bestek.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bodemonderzoeken

Vraag:

Uit het bodemonderzoek blijkt dat er een sterke verontreiniging met koper en zink aanwezig is. Deze is nog niet afgeperkt. Behoort het afperkend onderzoek en de sanering tot de scope van de opdrachtnemer? Zo ja, kunt u dan gespecificeerde posten opnemen voor onderzoek, BUS-melding, saneringsverplichtingen conform BRL7000 en MKB?

Antwoord:

Voor wat betreft het ontgraven van verontreinigde grond in het doodlopende gedeelte van de Wielstraat zijn posten gewijzigd en toegevoegd. Zie Nota.

Beantwoord op: 29-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Kunnen wij er vanuit gaan dat de projectlocatie vrij is van de woekerplant Japanse Duizendknoop? Zo nee, hoe wordt omgegaan met de eventuele aanwezigheid van Japanse Duizendknoop?

Antwoord:

Voor zover bekend is er geen Japanse Duizendknoop aanwezig binnen de projectlocatie. Mocht blijken dat dat wel zo is, wordt door de directie bepaald wat de maatregelen worden.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bestek deel 3 01 11 01

Vraag:

Hier staat ook archeologische werkzaamheden aangegeven, in hoeverre heeft dit een relatie tot post 862010? Komt post 862010 hiermee niet te vervallen?

Antwoord:

'Tekst ' overige werkzaamheden derden (archeologisch)' vervalt. Zie verder vraag 20.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Bestek deel 2.2 post 862010

Vraag:

In bestekspost 862010 staat dat het uitvoeren van de archeologische werkzaamheden onderdeel de opdracht is. Kunt u specificeren welke werkzaamheden onder archeologische begeleiding behoren te worden uitgevoerd en hiervoor posten opnemen?

Antwoord:

'Tekst ' overige werkzaamheden derden (archeologisch)' vervalt. Zie verder vraag 20.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Bodemonderzoeken

Vraag:

In het kader van arbeidsomstandigheden dient de staat en hoedanigheid van de ondergrond in beeld te zijn gebracht (V&G-ontwerpfase verplichting) ten behoeve van bodemroerende werkzaamheden. Onderdeel hiervan is een historisch vooronderzoek in het kader van Opsporen Ontplobbare Oorlogsresten (OOO). In de aangeleverde stukken is geen historisch vooronderzoek OOO opgenomen. Mogen wij er van uitgaan dat de opdrachtgever voor aanvang van de werkzaamheden een historisch vooronderzoek aanlevert waaruit blijkt dat het werkgebied onverdacht is op aanwezigheid van Ontplobbare Oorlogsresten?

Antwoord:

De aannemer mag er vanuit gaan dat er geen NGE aanwezig zijn en dat er geen maatregelen genomen hoeven te worden. De onderbouwing wordt na gunning verstrekt.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Bestek deel 3 01 11 01

Vraag:

Werken die in elkaar grijpen, kunt u aangeven wanneer, waar en hoelang deze werkzaamheden plaatsvinden?

Antwoord:

Werkzaamheden derden:

Enexis:

conform tekeningen : bijlage F bij dit bestek

Brabant Water:

aanleg mantelbuis ter plaatse van de aansluiting Waalwijksebaan

KPN :

aanleg mantelbuis ter plaatse van de aansluiting Waalwijksebaan

Midden Brabant Glas / Delta Fiber Netwerk:

aanleg glasvezel, ten tijde van de aanbesteding nog niet bekend hoe en wat

Archeologie:

er is naar verwachting geen grootschalig archeologisch veldwerk te doen

Evenement 80 van de Langstraat:

Zaterdag 10 september tussen 20.30 en 22.15 uur. De wandelaars vanaf de Eikendijk linksaf de Van Haestrechtstraat inslaan en deze volledig uitlopen tot aan horecagelegenheid Het Galgewiel. Hier slaan zij weer linksaf de Meerdijk op.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 post 312420

Vraag:

Welk type putafdekking dient hier geleverd te worden?

Antwoord:

De posten voor putranden zijn gewijzigd en toegevoegd aan deze nota

Beantwoord op: 29-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Kunt u de Autocad tekeningen van de opbreek- en inrichtingstekeningen ter beschikking stellen?

Antwoord:

Autocadtekeningen worden verstrekt na gunning.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 posten 162

Vraag:

Dit betreft enkel het verwijderen van loze leidingen door de infra aannemer na de werkzaamheden van de Nuts/Enexis?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Bestek deel 2.2 post 141020

Vraag:

Kunt u deze post verkenbaar stellen? O.b.v. de beschikbare gegevens is deze post niet kostenhomogeen af te prijzen.

Antwoord:

De post betreft het verwijderen van de nog aanwezige restwortels na het verwijderen van de stobben volgens post 141010
Aan de post is het afvoeren naar een inrichting toegevoegd.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bestek deel 1.05 tijdsbepaling

Vraag:

Wanneer kan gestart worden met de uitvoering?

Antwoord:

Direct na definitieve gunning, binnen de in het bestek gestelde voorwaarden voor wat betreft planning en fasering.

Beantwoord op: 28-04-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

40

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Helaas is ons allen inmiddels duidelijk geworden dat de kwestie rond Oekraïne meer invloed heeft op allerlei zaken dan alleen de betreurenswaardige berichten over het land en de bevolking zelf. allerlei randzaken zorgen ervoor dat dit zijn weerslag heeft op de grond- en bouwstoffen, voeding energiebronnen en diverse andere zaken. zo ook de markt binnen onze sector. oplopende levertijden maar vooral prijsstijgingen zijn aan de orde van de dag en maken het zorgvuldig opbouwen van een aanbidding haast onmogelijk. aanbiedingen met een geldigheidsduur van twee weken zijn geen uitzondering meer en er zijn leveranciers / onderaannemers die een "bij benadering" prijs opgeven. Hiermee wordt het voor de inschrijvers ondoenlijk om een inschrijving nog 60 of 90 dagen gestand te doen. Prijzen zijn op dit moment dusdanig aan fluctuaties onderhevig dat wij ons genoodzaakt zien om u als opdrachtgever te vragen hoe u hier mee om denkt te gaan bij de in de nabije toekomst gelegen aanbestedingen? Deze onvoorziene kostenverhogende omstandigheden vragen ons inziens om overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om te bezien hoe er een eerlijke en betrouwbare prijs wordt ingediend. die ook na aanbesteding "bespreekbaar" is en daarmee voorkomt dat er exorbitant hoge inschrijvingen gaan komen om elk risico te vermijden. Graag het verzoek om bovenstaande toe te lichten in de Nota van Inlichtingen.

Antwoord:

De opdrachtgever is zich hiervan bewust. De marktomstandigheden zijn bijzonder, het werk heeft een beperkte uitvoeringsduur en de risicoregeling is niet van toepassing. Mochten zich er na aanbesteding excessieve prijschommelingen voordoen kan de aannemer de Directie verzoeken om een aanpassing van de prijzen. Als onderbouwing dient de laagste inschrijver binnen 7 werkdagen na de gunning een op de aanneemsom gebaseerde open begroting aan te leveren met een uitsplitsing naar de indexen zoals door de

CROW worden gepubliceerd ten behoeve van de risicoregeling GWW 1995. Na beoordeling en goedkeuring door de opdrachtgever is deze open begroting samen met de indexcijfers van de CROW de basis voor een eventuele aanpassing. Als basis prijspeil wordt de maand van de aanbesteding aangehouden.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Bestek deel 1.09 Fasering

Vraag:

In hoeverre dient de inschrijver zich aan de voorgeschreven fasering te houden?

Antwoord:

Dwarsprofielen 2a en 2b geven de verkeersmaatregelen voor de werkzaamheden aan de fietspaden weer. De rijbaan wordt in fase 4 uitgevoerd. Het profiel voldoet aan de CROW en de aannemer kan eventueel kleiner materieel inzetten als de ruimte te krap is.

In 851010 is het opstellen van een verkeersplan opgenomen met als basis het verkeersplan zoals opgenomen in het bestek waarin de aannemer zijn verkeersplan verder kan concretiseren en detailleren.

Het instandhouden is al opgenomen in het bestek.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Bestek post 221010 t/m 221050

Vraag:

Met welke bodemklassen dient rekening te worden gehouden ?

Antwoord:

De milieuklassen zijn toegevoegd aan de besteksposten.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Bestek post 312410

Vraag:

Aangezien vooraf niet in te schatten hoeveel putranden er vervangen moeten worden verzoeken wij u een aparte bestekspost op te nemen voor het afvoeren van de oude putrand en het leveren van een nieuwe putrand.

Antwoord:

De posten voor putranden zijn gewijzigd en toegevoegd aan deze nota

Beantwoord op: 29-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestek Post 710010, 710020, 710030, 710040

Vraag:

In de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' zijn de te leveren bomen en plantmateriaal niet als te leveren aangeduid ?

Antwoord:

De besteksposten zijn aangepast.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bestek Post 800010

Vraag:

In de post wordt omschreven 'Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het coördineren / afstemmen met de betrokken partijen' . In deze post hoeven toch alleen de coördinatiekosten meegenomen te worden?

Antwoord:

Dat is correct.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bestek Post 800010

Vraag:

In de post wordt omschreven 'Betreft: alle kosten welke voortvloeien uit het coördineren / afstemmen met de betrokken partijen' . De kosten die

voortvloeiën uit deze coördinatie worden elders in het bestek verrekend ?

Antwoord:

De post heeft alleen betrekking op coördinatie en afstemming.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

Bestek Post 801010

Vraag:

In de post staat omschreven 'Inclusief 1 week huur' . Wat wordt hiermee bedoeld aangezien volgens post 801020 de huur in weken verrekend wordt ?

Antwoord:

In deze post zit dus ook 1 week huur. Indien de TVM langer blijft staan dan een week wordt deze verrekend met post 801020.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bestek Post 801040

Vraag:

Verzoek om deze post ook verrekenbaar per uur te stellen aangezien dit moeilijk in te schatten is en post 801030 ook verrekenbaar per uur is.

Antwoord:

De duur en het aantal is afhankelijk van de uitvoeringswijze (werkvakindeling) en planning van de aannemer. De percelen dienen bereikbaar te zijn.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

49

Onderwerp:

bestek Post 802000

Vraag:

Op basis van de huidige omschrijving is deze post niet af te prijzen. Verzoek om de juiste omschrijving aan te geven.

Antwoord:

Het aantal doorsteken van het fietspad naar de rijbaan is afhankelijk van de uitvoeringswijze (werkvakindeling) en planning van de aannemer en dus door de aannemer te bepalen. Toepassen elementenverharding, materialisatie ter keuze aannemer. De doorsteek dient goed aan te sluiten op de rijbaan en fietspad, vlak en veilig te zijn voor fietsers. Bestaande situatie berm naderhand herstellen. Bestekspost is aangepast.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bestek Hoofdstuk 802 Fase 2

Vraag:

In de voorgestelde fases 2A en 2B ontbreekt de fase om de werkzaamheden aan de rijbaan uit te voeren gezien de aangegeven werkvakken op de tekening 1240v4-fase-2a en 1240v4-fase-2b. Tevens willen wij u erop wijzen dat de veiligheid tussen werkverkeer en het overige verkeer, met name het fietsverkeer direct naast het getekende werkvak, zeer waarschijnlijk onderling gevaar oplevert.

Antwoord:

Dwarsprofielen 2a en 2b geven de verkeersmaatregelen voor de werkzaamheden aan de fietspaden weer. De rijbaan wordt in fase 4 uitgevoerd. Het profiel voldoet aan de CROW en de aannemer kan eventueel kleiner materieel inzetten als de ruimte te krap is.

In 851010 is het opstellen van een verkeersplan opgenomen met als basis het verkeersplan zoals opgenomen in het bestek waarin de aannemer zijn verkeersplan verder kan concretiseren en detailleren.

Het instandhouden is al opgenomen in het bestek.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Bestek Post 802110

Vraag:

In de post staat omschreven 'Inclusief 1 week huur'. Wat wordt hiermee bedoeld aangezien volgens post 802120 de huur in weken verrekend wordt ?

Antwoord:

In deze post zit dus ook 1 week huur. Indien de TVM langer blijft staan dan een week wordt deze verrekend met post 801020.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Bestek Post 802130

Vraag:

Verzoek om deze post ook verrekenbaar per uur te stellen aangezien dit moeilijk in te schatten is en post 801030 ook verrekenbaar per uur is.

Antwoord:

Nee, dit is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer en door de aannemer te bepalen.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
53

Onderwerp:
Bestek Post 802210

Vraag:

In de post staat omschreven 'Inclusief 1 week huur' . Wat wordt hiermee bedoeld aangezien volgens post 802220 de huur in weken verrekend wordt ?

Antwoord:

In deze post zit dus ook 1 week huur. Indien de TVM langer blijft staan dan een week wordt deze verrekend met post 801020.

Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
Bestek Post 802230

Vraag:

Verzoek om deze post ook verrekenbaar per uur te stellen aangezien dit moeilijk in te schatten is en post 801030 ook verrekenbaar per uur is.

Antwoord:

Nee, dit is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer en door de aannemer te bepalen.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Bestek Post 803010

Vraag:

In de post staat omschreven 'Inclusief 1 week huur' . Wat wordt hiermee bedoeld aangezien volgens post 803020 de huur in weken verrekend wordt ?

Antwoord:

In deze post zit dus ook 1 week huur. Indien de TVM langer blijft staan dan een week wordt deze verrekend met post 801020.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Bestek Post 803040

Vraag:

Verzoek om deze post ook verrekenbaar per uur te stellen aangezien dit moeilijk in te schatten is en post 801030 ook verrekenbaar per uur is.

Antwoord:

Nee, dit is afhankelijk van de uitvoeringswijze van de aannemer en door de aannemer te bepalen.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Bestek Post 804010

Vraag:

In de post staat omschreven 'Inclusief 1 week huur' . Wat wordt hiermee bedoeld aangezien volgens post 804020 de huur in weken verrekend wordt ?

Antwoord:

In deze post zit dus ook 1 week huur. Indien de TVM langer blijft staan dan een week wordt deze verrekend met post 801020.

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

58

Onderwerp:

Bestek Post 804040

Vraag:

Verzoek om deze post ook verrekenbaar per uur te stellen aangezien dit moeilijk in te schatten is en post 801030 ook verrekenbaar per uur is.

Antwoord:

In deze post zit dus ook 1 week huur. Indien de TVM langer blijft staan dan een week wordt deze verrekend met post 801020.

Beantwoord op: 28-04-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

59

Onderwerp:

Bestek Post 805010

Vraag:

In de post staat omschreven 'Inclusief 1 week huur'. Wat wordt hiermee bedoeld aangezien volgens post 805020 de huur in weken verrekend wordt ?

Antwoord:

In deze post zit dus ook 1 week huur. Indien de TVM langer blijft staan dan een week wordt deze verrekend met post 801020.

Beantwoord op: 28-04-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

60

Onderwerp:

Bestek Post 880010

Vraag:

Dient voor dit project een BUS-melding gedaan te worden ? Ik kom in dit bestek géén verontreinigingen tegen.

Antwoord:

Voor wat betreft het ontgraven van verontreinigde grond in het doodlopende gedeelte van de Wielstraat zijn posten gewijzigd en toegevoegd. Zie Nota.

Beantwoord op: 29-04-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

61

Onderwerp:

bestek deel 3 par 01 04

Vraag:

"We willen u, wellicht ten overvloede, attenderen op verdere (extreme) prijsstijgingen die optreden in de markt en levertijden van materialen die niet door leveranciers gegarandeerd kunnen worden, als gevolg van de huidige ontwikkelingen in de Oekraïne. Er valt niet of nauwelijks te voorzien hoe de markt zich de komende periode zal gaan ontwikkelen.

Gegeven de huidige ontwikkelingen in de Oekraïne verzoeken wij u, om voor de in te kopen materialen en/ of brandstoffen/ elektriciteit, welke deel uit maken van de aanneemsom, de (extreme) prijsstijgingen na datum aanbidding te vergoeden.

Met betrekking tot levertijden die niet gegarandeerd kunnen worden stellen wij voor dat wij een inspanningsverplichting hebben, waarbij wij de materialen in ieder geval zo spoedig mogelijk na definitieve gunning zal bestellen. Wij zullen u, op de hoogte houden van de ontwikkelingen omtrent de levertijden van de betreffende materialen."

Antwoord:

De opdrachtgever is zich hiervan bewust. De marktomstandigheden zijn bijzonder, het werk heeft een beperkte uitvoeringsduur en de risicoregeling is niet van toepassing. Mochten zich er na aanbesteding excessieve prijschommelingen voordoen kan de aannemer de Directie verzoeken om een aanpassing van de prijzen. Als onderbouwing dient de laagste inschrijver binnen 7 werkdagen na de gunning een op de aanneemsom gebaseerde open begroting aan te leveren met een uitsplitsing naar de indexen zoals door de CROW worden gepubliceerd ten behoeve van de risicoregeling GWW 1995. Na beoordeling en goedkeuring door de opdrachtgever is deze open begroting samen met de indexcijfers van de CROW de basis voor een eventuele aanpassing. Als basis prijspeil wordt de maand van de aanbesteding aangehouden.

Beantwoord op: 29-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.

62

Onderwerp:

bestek deel 3 par 01 11 01

Vraag:

Wat houden de genoemde werkzaamheden in en wat is de planning hiervan ?

Antwoord:

Werkzaamheden derden:

Enexis:

conform tekeningen : bijlage F bij dit bestek

Brabant Water:
aanleg mantelbuis ter plaatse van de aansluiting Waalwijksebaan

KPN :
aanleg mantelbuis ter plaatse van de aansluiting Waalwijksebaan

Midden Brabant Glas / Delta Fiber Netwerk:
aanleg glasvezel, ten tijde van de aanbesteding nog niet bekend hoe en wat

Archeologie:
er is naar verwachting geen grootschalig archeologisch veldwerk te doen

Evenement 80 van de Langstraat:
Zaterdag 10 september tussen 20.30 en 22.15 uur. De wandelaars vanaf de Eikendijk linksaf de Van Haestrechtstraat inslaan en deze volledig uitlopen tot aan horecagelegenheid Het Galgewiel. Hier slaan zij weer linksaf de Meerdijk op.

Beantwoord op: 29-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Deel 2.2 van bestek: bestekspost 141010

Vraag:
Een aantal stobben staan dichtbij tracés kabels en leidingen. Wortels kunnen hierin vergroeid zijn en geven kans op schades bij verwijderen van de stobben.
De opdrachtgever is hierin initiatiefnemer (onderzoeks- en ontwerpfase CROW500) en dient hierin, in zijn verantwoordelijkheid (geldt sinds 1 januari 2022) een risico-inventarisatie en/of maatregelenplan op te stellen om vermijdbare (graaf)schades zoveel mogelijk te voorkomen.
Graag ontvangen wij een risico-inventarisatie en/of maatregelenplan voor uitvoering van deze werkzaamheden.

Antwoord:
Er is onderzoek gedaan naar de ligging van kabels en leidingen en er is onderzoek gedaan naar bomen. Deze informatie is opgenomen in het bestek. Daarnaast is er in het ontwerp en werkzaamheden rekening gehouden met de bevindingen. De aannemer dient bij werkzaamheden in de directe nabijheid van bomen, kabels en leidingen hier rekening mee te houden en waar nodig de uitvoeringswijze aan te passen.

Beantwoord op: 29-04-2022
Label: Contract

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Deel 2.2 van bestek: bestekspost 141020

Vraag:

Wat wordt onder deze post verstaan? Onzes inziens is deze post niet af te prijzen omdat niet bekend is of te bepalen de hoeveelheid restwortels. Graag restricties aangeven en aantal waaraan het dient te voldoen om deze prestatie te kunnen verrichten. Wat dient te gebeuren met de restwortels?

Antwoord:

Het betreft 203 bestaande bomen. Naar de mening van de opdrachtgever is het vrij eenvoudig om een aantal sparigen te maken t.b.v. het sparen van wortels. Aannemer dient hiervoor zelf een kosteninschatting te maken en op te nemen in de eenheidsprijs. De lengte is gewijzigd naar 10 m per boom.

Beantwoord op: 29-04-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**

65

Onderwerp:

Deel 3 van het bestek: par 831605

Vraag:

Lid 01. Iedere leverancier heeft zijn eigen facet afmeting. Is deze van belang mbt gelijkwaardigheid?

Antwoord:

De afmetingen van het facet zijn niet van belang voor gelijkwaardigheid.

Beantwoord op: 29-04-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**

66

Onderwerp:

Deel 3 van het bestek: par 831205

Vraag:

Op welke posten is deze bepaling van toepassing.
Zo niet graag laten vervallen.

Antwoord:

Van toepassing op tijdelijke bestrating aangelegd binnen het werk zoals de doorsteken voor fietsers en toegang percelen.

Beantwoord op: 29-04-2022**Label:** Contract

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Deel 3 van het bestek: par 220206 en 830202

Vraag:

Is meten van verdichting ook toegestaan met een handsondeerapparaat?
Zeker in deze omgeving met geen zetting volstaat deze methode.

Antwoord:

Nee, blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 29-04-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**

68

Onderwerp:

Deel 3 van het bestek: par 801602

Vraag:

In deze bepaling is menggranulaat gegeven voor de sortering 4/31,5 terwijl
in de posten sortering 0/31,5 wordt toegepast. Graag bepaling aanpassen of
laten vervallen.

Antwoord:

Moet zijn 0/31,5. De bestekspost is aangepast.

Beantwoord op: 29-04-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**

69

Onderwerp:

Deel 3 van het bestek: par 510603

Vraag:

Graag het Handboek Bomen toevoegen als bijlage bij het bestek.

Antwoord:

Het Handboek Bomen is toegevoegd als bijlage.

Beantwoord op: 29-04-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**

70

Onderwerp:

Deel 3 van het bestek: par 251702

Vraag:

Waarom wordt deze bepaling opgenomen? Is toch niet van toegevoegde waarde.

Antwoord:

Bepaling blijft gehandhaafd.

Beantwoord op: 29-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Deel 3 van het bestek: par 220707

Vraag:

Betreft de omschrijving in lid 04 betreft handgeschreven bonnen.

Hieronder vallen dus ook begeleidingsformulieren.

In het kader van circulaire toepassing willen wij graag werk met werk maken.

Daarnaast wordt voor een heel aantal posten de hoeveelheid bepaald door vaststelling van theoretisch profiel van verwerking.

Graag deze bepaling laten vervallen of toevoegen in middel van vervoer ahv begeleidingsformulieren.

Antwoord:

Geen aanpassing.

Beantwoord op: 29-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.

72

Onderwerp:

Deel 3 van het bestek: par 012603

Vraag:

In lid 05 is in de bepaling opgenomen dat de uitvoeringskosten in het percentage zitten. Onzes inziens is dit niet juist en zijn de uitvoeringskosten afhankelijk van de activiteit. Zij dienen dus te worden meegenomen boven het "subtotaal". Graag bepaling hierop aanpassen.

Antwoord:

Geen aanpassing. In het geval van aantoonbare excessieve uitvoeringskosten kan dit besproken worden met de Directie.

Beantwoord op: 29-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

73 Deel 3 van het bestek; par 011203

Vraag:

Naar aanleiding van deze aanvulling willen wij vragen een post op te nemen in het bestek met frequentie van schoonmaken wegen.

Antwoord:

Het schoonhouden van de verhardingen als gevolg van de uitvoering van het werk zijn voor kosten van de aannemer. Een bestekspost is toegevoegd voor het schoonmaken van verhardingen als gevolg van overig verkeer.

Beantwoord op: 29-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Deel 3 van het bestek; par 011101

Vraag:

Graag ontvangen wij een toelichting en planning van de voorgenomen werkzaamheden van desbetreffende partijen onder deze paragraaf vernoemd. Met name betreft de archeologische werkzaamheden.

Antwoord:

Op dit moment zijn er geen concrete werkzaamheden vanuit archeologie bekend. De aannemer hoeft hier geen rekening mee te houden in zijn inschrijving. Er is een stelpost toegevoegd 'werkzaamheden archeologie'.

Beantwoord op: 29-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.

75

Onderwerp:

deel 3 van bestek, par. 010401 Algemeen

Vraag:

In lid 01 t/m 03 worden wijzigingen van loonkosten, brandstofgroepen en bouwstofgroepen niet verrekend.

In deze tijd van exceptionele prijsverhogingen c.q. wijzigingen willen wij u vragen deze bepalingen te laten vervallen en een indexering volgens CBS-statistiek op te nemen met peildatum van aanbesteding.

Antwoord:

De opdrachtgever is zich hiervan bewust. De marktomstandigheden zijn bijzonder, het werk heeft een beperkte uitvoeringsduur en de risicoregeling is niet van toepassing. Mochten zich er na aanbesteding excessieve prijschommelingen voordoen kan de aannemer de Directie verzoeken om

een aanpassing van de prijzen. Als onderbouwing dient de laagste inschrijver binnen 7 werkdagen na de gunning een op de aanneemsom gebaseerde open begroting aan te leveren met een uitsplitsing naar de indexen zoals door de CROW worden gepubliceerd ten behoeve van de risicoregeling GWW 1995. Na beoordeling en goedkeuring door de opdrachtgever is deze open begroting samen met de indexcijfers van de CROW de basis voor een eventuele aanpassing. Als basis prijspeil wordt de maand van de aanbesteding aangehouden.

Beantwoord op: 29-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Deel 2.1 van bestek, par. 01 tekeningen

Vraag:

Ontbreekt tekstueel Tekening T06-7, Inrichting blad 7. Graag toevoegen.

Antwoord:

Tekst is toegevoegd.

Beantwoord op: 29-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Par. 3.2 Eisen beroepsbevoegdheid

Vraag:

Dient van de referentie ook een tevredenheidsverklaring te worden overlegd?

Antwoord:

Het referentieproject dient te voldoen aan de volgende eisen:

- Anneemsom minimaal 1 miljoen euro;
 - Onderdeel van het project zijn
 - asfaltwerkzaamheden aan rijbanen (> 200 meter lengte) en fietspaden (> 200 meter lengte);
 - omleidingen en verkeersmaatregelen;
 - aanleg groen en bomen;
 - omgevingsmanagement
- verzorgen communicatie met aanwonenden / ondernemers / overige belanghebbenden
- Oplevering na 1 april 2019.

De eisen zijn toegevoegd aan de leidraad. Bij inschrijving dient een volledig ingevuld Formulier 2 Opgave technische bekwaamheid toegevoegd te

worden.

Beantwoord op: 29-04-2022

Label: Contract