

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Bestek met kenmerk: 21-1552-Best01

Nota van Inlichtingen 21-1552-Nvl02

Onderhoud Van Haestrechtstraat-Wielstraat, inclusief fietspaden
Gemeente Loon op zand
2e Nota van Inlichtingen

Versie: D01
Datum: 4 mei 2022
Status: Definitief

Opdrachtgever: Gemeente Loon op Zand
Anton Pieckplein 1
5171 CV Kaatsheuvel
Tel: 0416- 289111

Ontwerp/Bestek: KYBYS
Bosscheweg 107-8
5282 WV BOXTEL
Postbus 371
Tel.: 0411 67 80 55
E-mail: info@kybys.nl

Europalaan 16
2408 BG Alphen a/d Rijn

Controle NEN-ISO 9001

Controle bestek	opgesteld:	B. Laterveer
	gecontroleerd:	R. Dorrestein
	vrijgave:	R. van Kasteren

Accordering door Gemeente Loon op Zand op: 04-05-2022

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever**02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

Het volledige werk dient op 1 maart 2023 gereed te zijn. Daarnaast dienen in verband met subsidievoorwaarden de fietspaden op 1 december 2022 gereed en in gebruik te zijn.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

Het bedrag van de korting als bedoeld in paragraaf 42 van de UAV 2012 bedraagt:

- Eindoplevering 1 maart 2023 € 1.000,- (zegge duizend euro) per werkdag;
- Deeloplevering fietspaden 1 december 2022 eenmalig € 10.000,- (zegge tienduizend euro) en daarnaast € 1.000,- (zegge duizend euro) per werkdag.

Dit geldt onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de als gevolg van de te late oplevering direct of indirect geleden schade voorzover deze het totaalbedrag van de opgelegde korting overschrijdt.

06 Onderhoudstermijn**07 Kwaliteitsborging****09 Fasering**

Het werk dient gefaseerd uitgevoerd te worden onder de volgende voorwaarden:

1. De aannemer stelt een faseringsplan op ter goedkeuring van de directie. Hierbij dient de aannemer rekening te houden met de belangen van de omgeving en de belanghebbenden (zie bestekspost 861010 omgevingsmanagement);
2. De tekeningen met de te treffen verkeersmaatregelen dienen als basis voor de fasering van het werk. De volgorde van de werkzaamheden is ter keuze van de aannemer;
3. Doorgang verkeer:
 - Gemotoriseerd verkeer dient doorgang te vinden conform het verkeersmaatregelenplan in de bestekstekeningen.
 - Fietsverkeer dient te allen tijde doorgang te vinden.
4. Toegang vakantiepark Europarcs via Van Haestrechtstraat In de periode 1 juni 2022 tot en met 15 september 2022 dient de toegang tot Europarcs ongehinderd geborgd te worden: Vanwege druk vakantieverkeer mag er in deze periode niet gewerkt worden in het traject vanaf de rotonde Horst tot en met de in-en uitrit Europarcs (kruising Eikendijk);
5. Omliggende en aanliggende percelen dienen ten allen tijden bereikbaar te zijn voor alle verkeer inclusief nood-en hulpdiensten. Bij werkzaamheden direct voor de inritten die de toegankelijkheid hinderen dient de aannemer in overleg met de eigenaar/beheerder/ondernemer de toegankelijkheid af te stemmen. Indien nodig dient de aannemer tijdelijke voorzieningen toe te passen (zie bestekspost 820010);
6. Werkzaamheden Enexis zijn ingepland van week 35 t/m week 47 2022.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
240010			Bestekspost gewijzigd				
240010	220321		Leveren grond.	m3	1.354,50	V	
			Betreft: teelaarde				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse				
			volgens het Besluit bodemkwaliteit: Achtergrondwaarde				
		.6.	Grondsoort: teelaarde	m3			1.354,50
			BRL 9335 gecertificeerd.				L
			Kwaliteit: volgens bepaling 51 06 01 van deel 3 van dit				
			bestek				
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekspostnrs. 234020, 234050, 234060 en 234070.				
							
							