

Programma van eisen levering wegezout 2022-2026. Kenmerk 2022-316

Opdrachtgevers: De Gemeentes; 's-Hertogenbosch, Meierijstad, Maashorst, Land van Cuijk en Bernheze.

Penvoerder: Gemeente Meierijstad

Datum: 15-2-2022

Kenmerk: 2022-316

Versie: 1.02

Status: definitief

Omschrijving opdracht;

De gemeenten 's-Hertogenbosch, Meierijstad, Maashorst, Land van Cuijk en Bernheze, willen via deze aanbestedingsprocedure de levering van wegezout organiseren. Het dooi-middel wordt geleverd tegen de laagst mogelijke integrale kosten. De gemeenten willen dit bereiken door het aangaan van een raamovereenkomst. Elke gemeente sluit op basis van deze aanbesteding zelf een overeenkomst af. De inschrijvingen worden beoordeeld op basis van prijs. Daarnaast willen de gemeenten de levering zekerstellen. Om deze reden worden in de aanbesteding en in de raamovereenkomst voorwaarden opgenomen.

Algemene bepalingen;

Soorten zout

De voor deze opdracht in te zetten soort zout is conform de CROW norm 2015 en Natrium Chloride pekewater ($\pm 22\%$ NaCl) vlg. EN 16811-1. De mogelijkheid bestaat dat de gemeenten in de toekomst (tevens) andere dooimiddelen in zullen zetten. De gemeenten zullen hiervoor in overleg treden met de opdrachtnemer zonder dat zij verplicht is deze andere dooimiddelen bij de opdrachtnemer af te nemen.

Perioden en leveringen;

In de raamovereenkomst wordt er onderscheid gemaakt tussen de zomer- en winterleveringen. Bestellingen voor de zomerleveringen vinden plaats in het zomerseizoen dat loopt van 16 april tot en met 14 oktober. Winterleveringen vinden plaats in het winterseizoen, dat loopt van 15 oktober tot en met 15 april in het daarop volgende jaar.

Voor de bepaling of het zomer- dan wel het wintertarief van toepassing is, wordt uitgegaan van het bestelmoment.

Wanneer een gemeente winterleveringen vraagt, behandelt opdrachtnemer de betreffende gemeente als "bevoorrecht afnemer". Dit betekent dat er door de opdrachtnemer in het winterseizoen de hoogst mogelijke prioriteit wordt gegeven aan het binnen de overeengekomen lever termijnen verzorgen van de leveringen. De zomer levering van strooizout wordt uiterlijk 1 oktober van het betreffende contractjaar afgeleverd.

Gunningscriteria;

Indien een inschrijving voldoet aan de gestelde selectiecriteria, wordt de inschrijving beoordeeld op basis van het gunningcriterium "Economisch meest voordelige inschrijving". De beoordeling vindt plaats ten aanzien van het onderdeel prijs en het onderdeel boete. Er worden vier prijzen gevraagd. Prijs/ton voor de zomerleveringen, een prijs per/ton voor de winterleveringen, prijs/ton voor het Natrium Chloride pekewater ($\pm 22\%$ NaCl) vlg. EN 16811-1 en een opgave voor de boete welke de opdrachtnemer zichzelf oplegt bij het niet nakomen van de gemaakte afspraken, prijs /ton per te late levering. Hiervoor dient het inschrijfbijzet wat als bijlage 4 is bijgevoegd volledig ingevuld te worden.

De gunningscriteria zijn bijgevoegd als bijlage 9

Besteleenheden;

Het strooizout wordt zo veel mogelijk in veelvouden van 30 ton afgeroepen (volle vracht).

Verplichtingen gemeente en opdrachtnemer;**Tonnages**

Iedere gemeente zal per contractjaar de bestaande opslagcapaciteit tot een maximum vullen. Afhankelijk van de voorafgaande winter is dit een hoger of een lager tonnage. De gemeenten garanderen geen jaarlijkse afname.

De levering van zout voor de zomerlevering van 2022 staat in bijlage 8. De opdrachtnemer garandeert de zomerlevering tot genoemde hoeveelheid. Dit betekent dat er ten behoeve van de zomerlevering 2022 er **1250** ton zout door de opdrachtnemer aan de deelnemende gemeentes geleverd moet worden.

In bijlage 8 zijn de fictieve hoeveelheden opgenomen wat het gemiddelde verbruik van de deelnemende gemeentes van de laatste 4 jaren is geweest. Aan deze hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleent.

Levertermijnen;

Afroepen van zout in het winterseizoen wordt in overleg maar binnen 36 klokuren op de door de gemeente bepaalde loslocaties afgeleverd. Voor het afroepen van het pekewater is dit 96 klokuren. De levertijd van de zomerbestelling vindt plaats voor 1 september van het betreffende contractjaar plaats en in een aaneengesloten termijn.

Leveringswijze;

Elke levering gaat vergezeld van een aflever bon in tweevoud, waarop minimaal de volgende informatie wordt vermeld:

- kenmerk van de raamovereenkomst;
- datum en kenmerk van de bestelling;
- leveringsdatum;
- losplaats;
- naam producent;
- partijnummer of omschrijving van herkomst;
- naam leverancier;
- specificatie van de leveringshoeveelheid dooimiddel overeenkomstig de weegbonnen, inclusief een kopie van de weegbonnen.

Beide afleverbonnen worden, na goedkeuring door een door de gemeente aangewezen persoon of diens vervanger voor akkoord ondertekend. De ene pakbon wordt door de opdrachtnemer retour genomen en de andere blijft bij de gemeente.

Bij elke levering wordt de pakbon vergezeld van een weeg bon of een meetrapport. Op dit document wordt tweemaal het gewicht van het vervoermiddel vermeld waarmee het

zout is geleverd: één gewicht van voor het laden en één gewicht van na het laden. De weegbrug moet voorzien zijn van een:

- geldig kalibratiecertificaat, afgegeven door een daarvoor certificerende instantie, welke in ieder geval is erkend door een nationale accreditatie instelling;
- of
- een inspectierapport van een op de naleving van de ijk-wet toezichthoudende instantie.

Met de eerste levering van het dooimiddel wordt er een gewaarmerkt afschrift van dit certificaat of inspectierapport aan de gemeente verstrekt. Bij deze eerste levering is ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van deze betreffende weegbrug. De documenten mogen niet ouder zijn dan 3 jaar. Op de weegbonnen wordt minimaal vermeld:

- het bruto, tarra en netto weegresultaat;
- datum en tijdstip van de weging;
- kenteken van het vervoermiddel;
- plaats van levering.

De weegcapaciteit van de weegbrug moet zodanig zijn dat het vervoermiddel in één keer gewogen kan worden. Afzonderlijke weging van voor- en achterassen is niet toegestaan. In geval van levering van dooimiddel per vaartuig wordt in nader overleg tussen gemeente en opdrachtnemer de wijze van hoeveelheidbepaling vastgesteld.

Leveringscondities;

Alle levering geschieden Delivery Duty Paid (Incoterms) op:

Gemeente Hertogen Bosch;

- de Gemeentewerf de Maashoeve, Belgeren 10 te 's-Hertogenbosch;

Gemeente Bernheze;

- Meerstraat 42 Heeswijk Dinther.

Gemeente Meierijstad;

- Doornhoek nr 3740 Veghel

Dan wel;

- Bogaard 2 Schijndel

Gemeente Land van Cuijk:

Cuijk;

- Beversestraat 24 Cuijk

Grave;

- Appélplaats 1 Velp

Mill;

- Langenboomseweg 41 Mill

Sint Anthonis;

- Molenveld 7 Wanroij

Boxmeer;

- Valendries 32 Boxmeer

Gemeente Maashorst:

- Hockeyweg 3 Uden

De gemeente zorgt er voor dat de plaats van aflevering voor de opdrachtnemer bereikbaar en toegankelijk is. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de volgende openingstijden:

- zomerseizoen (16 april – 14 oktober): maandag t/m vrijdag van 7:30 uur tot 16:00 uur;
- winterseizoen (15 oktober – 15 april): maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 16:30 uur;

Levering buiten de openingstijden kunnen enkel na overleg en met goedkeuring van de gemeente plaatsvinden.

Kwaliteitseisen wegezout;

Algemene eisen die worden gesteld aan het wegezout:

- het wegezout mag niet klonteren;
- het wegezout mag tijdens het strooien niet (makkelijk) verwaaien;
- het wegezout dient tijdens strooiwerkzaamheden een goed strooipatroon te leveren bij een gebruikelijke snelheid van een strooivoertuig en –schotel;
- het wegezout dient tijdens strooiwerkzaamheden een goede toevoer in het strooivoertuig te hebben;
- het te leveren wegezout dient geschikt te zijn om droog en nat te strooien;

Naast bovengenoemde eisen zijn in Bijlage 5 “Samenstelling dooimiddelen (RAW 2015)” nog aanvullende technische eisen gesteld waaraan het dooimiddel moet voldoen. De opdrachtnemer dient de kwaliteit van het dooimiddel aan te tonen door productspecificaties en een omschrijving van de herkomst bij de inschrijving bij te voegen. De kwaliteit van het dooimiddel moet van een dusdanig niveau zijn dat eigenschappen van het dooimiddel nooit een belemmering in het normaal gebruik vormen.

Bestellingen;

Bestellingen door de gemeente van wegezout vinden schriftelijk en meestal per e-mail plaats. Na een bestelling stuurt opdrachtnemer te allen tijde binnen een halve werkdag een ontvangstbevestiging per e-mail retour. Deze ontvangstbevestiging bevat de totaalprijs, leverhoeveelheid, leverdatum, loslocatie en het verwachte tijdstip van leveren.

In perioden van aanhoudende gladheid en extreme winterse omstandigheden mag de gemeente ook telefonisch bestellingen plaatsen. Een telefonische bestelling kan uitsluitend worden verstrekt door een bij de opdrachtnemer bekende contactpersoon van de gemeente. Ook in dit geval zal de opdrachtnemer binnen een halve werkdag per e-mail een ontvangstbevestiging retour sturen met de totaalprijs, leverhoeveelheid, leverdatum, loslocatie en het verwachte tijdstip van leveren.

Opdrachtnemer draagt zorg voor één centraal telefoonnummer waar gedurende het winterseizoen 24 uur per dag, zeven dagen per week door gemeente bestellingen kunnen worden geplaatst.

Communicatie;

Opdrachtnemer heeft per gemeente een vaste contactpersoon binnen de organisatie die het aanspreekpunt is voor de gemeente. Deze contactpersoon is beslissingsbevoegd ten aanzien van zijn taken en verantwoordelijkheden.

Er vindt jaarlijks in januari overleg plaats tussen de gemeentes en opdrachtnemer, waarbij de uitvoering van de overeenkomst wordt geëvalueerd. Wanneer een van de partijen dit wenselijk acht, vindt er vaker – al dan niet structureel – overleg plaats.

Duurzaamheid;

In het kader van duurzaamheid moeten de te leveren dooimiddelen voldoen aan de eisen die AgentschapNL hieraan stelt. Deze eisen zijn terug te vinden in bijlage 5 “Samenstelling dooimiddelen (RAW 2015)”.

Ingangscontrole;

De gemeente behoudt zich het recht voor om, al dan niet aangekondigd, een of meerdere ingangs-controles door een onafhankelijke partij uit te laten voeren. De opdrachtnemer verleent onvoorwaardelijk en zonder meerkosten in rekening te brengen zijn medewerking hieraan. De kosten voor deze controle zijn voor rekening van de gemeente. Wanneer echter blijkt dat het geleverde zout niet aan de gestelde eisen voldoet, draagt opdrachtnemer er zorg voor dat de geleverde partij, tenzij anders overeengekomen, binnen 24 uur is vervangen door een partij van dezelfde omvang die wel aan de gestelde eisen voldoet. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van opdrachtnemer inclusief de kosten voor een nieuwe test. De nieuwe test wordt door de opdracht-nemer in opdracht gegeven bij dezelfde partij als die de eerste keuring heeft uitgevoerd.

Boete;

In geval de leverancier – al dan niet van rechtswege – in verzuim is, is de leverancier aansprakelijk voor alle schade die door de gemeente wordt geleden voortvloeiende uit de uitvoering van de werkzaamheden, ingevolge deze overeenkomst. Deze bepaling is ook van toepassing wanneer de schade het gevolg is van het niet naleven van wetgeving of van een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst. Dit alles ongeacht het feit of de schade veroorzaakt is door leverancier zelf en/of zijn personeel dan wel degenen die door leverancier op welke andere wijze dan ook bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.

In geval de leverancier niet binnen de gestelde termijn het wegenzout levert wordt de boete opgelegd welke door de opdrachtnemer zelf is aangeboden in zijn inschrijving.