

Behoort bij: 220076GZD

Renovatie kunstgrasveld C op Sportpark Noordpark

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
11	VERHARDING				
110010	Opbr. betontegels (300 x 300 mm). (<1,5 m)	m2	7,30	V	
110020	Betontegels ontdoen van grond 300x300 mm	m2	6,30	V	
110030	Opbr. betonbanden (100 x 200 mm).	m	24,00	V	
12	KUNSTGRAS				
120010	Opbreken SBR ingestrooide kunstgrasmat.	m2	7.591,00	V	
120020	Inrichten overslaglocatie	EUR		N	
120030	Schoonmaken afvoerroute kunstgrasmat	EUR		N	
120040	Verwijderen sporttechnische laag lava	m2	6,00	V	
13	HEKWERKEN				
130010	opnemen leunhekwerk - dubbelstaafmat	m	31,00	V	
130020	verwijderen bovenbuis	m	60,00	V	
130030	Verwijderen PE-net ballenvangers (5m)	m2	52,00	V	
130040	Verwijderen PE-net ballenvangers (4m)	m2	63,00	V	
14	VELDINRICHTING				
140010	Verwijderen grondpotten hoekvlagstok.	st	4,00	V	
140020	Verwijderen voetbaldoelen.	st	2,00	V	
140030	Verwijderen spanstangen	st	4,00	V	
140040	Opnemen klappbare jeugdgoelen	st	4,00	V	
15	ONKRUID VRIJMAKEN				
150010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	3,55	V	
2	VERHARDING				
21	STRAATLAAG				
210010	Aanbrengen straatlaag. 60 mm	m2	6,00	V	
210020	Grond verwerken in cunet rondom sportvelden	m3	2,00	V	
210030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	7,00	V	
210040	Afwerken zandbed.	m2	13,00	V	
22	OPSLUITBANDEN				
220010	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	333,00	V	
220020	Aanbrengen opsluitbanden van beton (r=3)	m	18,84	V	
220030	Pasmaken van betonbanden.	st	8,00	V	
23	BETONTEGELS				
230010	Graven en aanvullen werkput.	st	1,00	V	
230020	Aanbrengen geotextiel of folie.	m2	6,00	V	
230030	Aanbrengen betontegels.(300x300 mm)	m2	7,30	V	
230040	Leveren betontegels.	st	11,00	V	
230050	Pasmaken van bestratingsmateriaal. BSS	m	4,00	V	
24	BETONSTRAATSTENEN				
240010	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	7,70	V	
240020	Aanbrengen onkruidvrije voeg in straatwerk	m2	7,70	V	
240030	Pasmaken van bestratingsmateriaal. BSS	m	32,00	V	
25	GATEN VERHARDING				
250020	Pasmaken van bestratingsmateriaal	st	7,00	V	
250030	Dichten gaten betontegels	st	8,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3	KUNSTGRASCONSTRUCTIE				
31	SPORTTECHNISCHE LAAG				
310010	Frezen bestaande sporttechnische laag	m2	7.584,00	V	
310020	Profileren en stabiliseren bestaande sporttechnisc	m2	7.584,00	V	
32	KUNSTGRASMAT				
320010	Aanleggen kunstgrassportveld voetbal. veld C	st	1,00	V	
320020	Leveren reserve penaltystip	st	2,00	V	
320030	Leveren recycle infillzand	ton	228,00	V	
4	INSPECTIE EN ONDERHOUD KUNSTGRASMAT				
41	JAARLIJKSE INSPECTIE T.B.V. DE GARANTIE				
410110	Inspecteren.	keer	10,00	V	
410220	Opstellen onderhoudsschema / advies kunstgrasveld	EUR		N	
410330	Voorlichting onderhoudsadvies	EUR		N	
42	JAARLIJKS ONDERHOUD VOOR 2 JAAR				
420110	Reinigen infill kunstgrassportveld.	m2	30.336,00	V	
420220	Onkruidvrij maken kunstgrassportveld.	m2	1.408,00	V	
420330	Lokaal terugvegen en aanvullen infill.	m2	30.336,00	V	
420440	Op peil houden infill	m2	30.336,00	V	
420550	Leveren Organisch infill materiaal	EUR		N	
5	TERREININRICHTING				
51	HEKWERKEN				
510100	Aanbrengen leunhek met dubbelstaafmat	m	23,00	V	
510110	Aanbrengen leunhek	m	5,00	V	
52	VELDINRICHTING				
520020	Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld. - hoekvlagstok	st	4,00	V	
520030	Aanbrengen inrichting kunstgrassportveld. - hoekvlagstok	st	4,00	V	
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
81	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
810010	Inzetten werknemer.	uur	16,00	V	
810020	Inzetten werknemer.	uur	16,00	V	
810060	Gebruik meetinstrumenten.	EUR		N	
82	REVISIE				
820010	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	1,00	V	
83	AFZETTINGEN				
830010	Aanbrengen, instandhouden en verw. afzetting inrit	EUR		N	
84	BOUWHEKKEN				
840010	Lev./aanbr. bouwhek.	m	50,00	V	
840020	Onderhouden bouwhek.	week	4,00	V	
840030	Opbr./afv. bouwhek.	m	50,00	V	
85	RIJPLATEN				
850010	Aanbrengen rijplaten.	m	40,00	V	
850020	In stand houden rijplatenbaan.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
850030	Verwijderen rijplaten.	m	40,00	V	
850040	Toepassen rijplatenbaan.	EUR		N	
87	WERKPLANNEN				
870010	Maken van plannen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
950020	Stelpost.	EUR	10.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				