Bestek Onderhoud bermen en watergangen Pijnacker-Nootdorp, hoeveelhedenstaat

Besteks-postnr.	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid	Freq./jaar	% van oppervlakte per beurt	Aantal jaar	Totaal hoeveelheid result. verpl.	Kleur op tekening	Legenda aanduiding op tekening	Opmerkingen
4	**MAAIEN WATERGANGEN**									Ecologisch beheer: volgens RAW wordt 100% van oppervlakte vermeld
400	**MAAIEN WATERGANGEN 1 ZIJDE, 1X PER JAAR - uitmaaien nat en droog profiel**								Halve watergang 1x/jaar	Hoeveelheid m1 berekening: omtrek x 0,5
400010	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	4.572	m	1	100%	2	9.144			
400020	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	3.485	m	1	100%	2	6.970			
400030	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	608	m	1	100%	2	1.216			
400040	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	1.806	m	1	100%	2	3.612			
400050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, werkbreedte < 3 m.	10.471	m	1	100%	2	20.942			
400060	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	6.558	m	1	100%	2	13.116			
400070	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	2.906	m	1	100%	2	5.812			
400080	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	968	m	1	100%	2	1.936			
400090	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	3.250	m	1	100%	2	6.500			
400100	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, werkbreedte > 3 m.	13.682	m	1	100%	2	27.364			
401	**MAAIEN WATERGANGEN 1 ZIJDE, 2X PER JAAR**								Halve watergang 2x/jaar	Hoeveelheid m1 berekening: omtrek x 0,5
401010	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	1.522	m	2	100%	2	6.088			
401020	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	365	m	2	100%	2	1.460			
401030	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	0	m	2	100%	2	0			
401040	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	46	m	2	100%	2	184			
401050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, werkbreedte < 3 m.	1.933	m	2	100%	2	7.732			
401060	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	17.236	m	2	100%	2	68.944			
401070	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	692	m	2	100%	2	2.768			
401080	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	1.033	m	2	100%	2	4.132			
401090	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	389	m	2	100%	2	1.556			
401100	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, werkbreedte > 3 m.	19.350	m	2	100%	2	77.400			
402	**MAAIEN WATERGANGEN 2 ZIJDEN, 1X PER JAAR**								Hele watergang 1x/jaar	Hoeveelheid m1 berekening: omtrek x 1
402010	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	4.809	m	1	100%	2	9.618			
402020	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	2.677	m	1	100%	2	5.354			
402030	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	152	m	1	100%	2	304			
402040	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	4.085	m	1	100%	2	8.170			
402050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, werkbreedte < 3 m.	11.723	m	1	100%	2	23.446			
402060	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	22.995	m	1	100%	2	45.990			
402070	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	13.423	m	1	100%	2	26.846			
402080	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	2.105	m	1	100%	2	4.210			
402090	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	13.791	m	1	100%	2	27.582			
402100	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, werkbreedte > 3 m.	52.314	m	1	100%	2	104.628			
403	**MAAIEN WATERGANGEN 2 ZIJDEN, 2X PER JAAR**								Hele watergang 2x/jaar	Hoeveelheid m1 berekening: omtrek x 1
403010	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	758	m	2	100%	2	3.032			
403020	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	2.266	m	2	100%	2	9.064			
403030	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	195	m	2	100%	2	780			
403040	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	0	m	2	100%	2	0			
403050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, werkbreedte < 3 m.	3.219	m	2	100%	2	12.876			
403060	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	25.850	m	2	100%	2	103.400			
403070	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud < 2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	2.116	m	2	100%	2	8.464			
403080	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken < 6 m.	2.221	m	2	100%	2	8.884			
403090	Werkbreedte < 3 m., lengte droog talud >2 m., breedte tussen de insteken > 6 m.	264	m	2	100%	2	1.056			
403100	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang, werkbreedte > 3 m.	30.451	m	2	100%	2	121.804			