

UWV Broker Platform

XML- en PDF-Factuur - Invoeringsconventie

Bijlage 5b bij het **Dossier Financiële Afspraken** (DFA)

Doel en opbouw van dit document

Het UWV Broker Platform faciliteert de koppeling tussen UWV en haar leveranciers. Het UWV Platform is gebaseerd op de XML (XML, OCI en UBL) standaarden. Het UWV accepteert XML-facturen volgens de UBL standaard en wanneer XML (nog) niet mogelijk is, PDF-facturen. Dit document beschrijft de eisen en wensen zoals door het UWV zijn gesteld met betrekking tot de aanlevering van XML- en/of PDF-facturen.

De volgende onderwerpen definiëren de invoeringsconventie van de UWV factuur en worden hieronder beschreven:

1. Proces
2. XML-factuur
 - a. Inhoud en data
 - b. Syntax
3. PDF-factuur
 - a. Inhoud en data
 - b. Syntax
4. Communicatie

Het UWV Broker Platform wordt in opdracht van het UWV uitgevoerd door Onetrail BV (zie hoofdstuk 5).

Vertrouwelijkheid

Dit document en haar inhoud is vertrouwelijk en mag onder geen geval worden gekopieerd, vermenigvuldigd of anderszins gedistribueerd zonder dat daar vooraf door de Contract- en Leveranciersmanager/Leveranciersmanager/Contractmanager van UWV en Onetrail goedkeuring voor is verleend.

Met het lezen van dit document bevestigt de lezer akkoord te gaan met de vertrouwelijkheidsregels zoals hierboven beschreven.

1 | Proces

Per inkooporder mag de leverancier één of meerdere facturen sturen. Het is niet toegestaan een factuur te sturen die betrekking heeft op meerdere inkooporders.

Het UWV Broker Platform valideert de facturen tegen de verplichte velden en doet tevens een validatie op het op de factuur vermelde UWV inkoopordernummer en indien een inkoopordernummer niet is vermeld, op de eventueel vermelde UWV kostenplaats. Indien correct, wordt de factuur ter verwerking aangeboden aan de UWV backoffice. In alle andere gevallen ontvangt de leverancier een e-mail met een foutboodschap, met het verzoek de factuur te corrigeren. De factuur wordt dan tevens als nog niet ontvangen beschouwd door UWV.

Bij creditfacturen dienen de opgenomen bedragen negatief te zijn.

Bij creditfacturen dient u altijd het volledige bedrag van de oorspronkelijke factuur te crediteren.

2 | XML-factuur

De XML-factuur is opgesteld volgens de UBL standaard. Mocht de leverancier hulp wensen bij de conversie van enige andere standaard naar UBL, dan kan Onetrail hierin faciliteren. De voorwaarden hiervoor stemmen leverancier en Onetrail samen af.

a. Inhoud en data

De volgende stamgegevens dienen door het UWV en de leverancier te worden afgestemd.

#	UBL-veld	Inhoud / Waardes
1.	AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID	KvK-nummer van de leverancier
2.	AccountingCustomerParty/SupplierAssignedAccountId	Leverancier verstrekt de gebruikte AccountId's voor UWV met vermelding van Postbus 57025 of 56011
3.	AccountingCustomerParty/Party/PostalAddress/Postbox	Alleen gebruik van: Postbus 57025 Postbus 56011
4.	Country	ISO-landcodes
5.	Currency	Alleen EUR
6.	InvoiceLine/InvoicedQuantity/@unitCode	Leverancier verstrekt lijst met gebruikte producteenheden indien van toepassing

Indien de leverancier gebruik wenst te maken van Global Location Numbers (GLN's), dan heeft dat de voorkeur van UWV. Zie hieronder het overzicht van gebruikte GLN's:

8713783712375	AccountId
8713783712382	Bill-To (Postbus 57025)
8713783712399	Bill-To (Postbus 56011)

b. Syntax

De factuur dient te voldoen aan UBL versie 2.0 en de Nederlandse invoeringsconventie zoals is opgesteld door Logius, vanaf versie NL-1001. De aangeleverde facturen moeten voldoen aan schema validatie (Invoice.xsd). Voor meer informatie over de Logius UBL standaard en het XML schema wordt verwezen naar: <https://www.logius.nl/ondersteuning/gegevensuitwisseling/ubl-ohnl/>

Tevens dienen de UBL-facturen te voldoen aan de onderstaande aanvullende UWV eisen.

#	UBL-veld	Voorwaarden
1.	Invoice/ID	Verplicht veld
2.	Invoice/IssueDate	Verplicht veld
3.	AccountingCostCode & OrderReference/ID	1 van beide velden is verplicht
4.	AccountingSupplierParty/Party/PartyIdentification/ID	Verplicht veld
5.	AccountingSupplierParty/Party/PartyName/Name	Verplicht veld
6.	AccountingSupplierParty/Party/PostalAddress	Verplicht om postbus of vestigingsadres te vermelden
7.	AccountingSupplierParty/Party/PartyTaxSchema/CompanyID	Verplicht veld (indien BTW van toepassing)
8.	AccountingSupplierParty/Party/Contact/ElectronicMail	Verplicht veld
9.	AccountingCustomerParty/Party/SupplierAssignedAccountId	Verplicht veld
10.	AccountingCustomerParty/Party/Name	Verplicht veld
11.	AccountingCustomerParty/Party/Postbox	Verplicht veld
12.	AccountingCustomerParty/Party/CityName	Verplicht veld
13.	AccountingCustomerParty/Party/PostalZone	Verplicht veld
14.	PaymentMeans/PayeeFinancialAccount/ID	Verplicht veld (IBAN)
15.	TaxTotal/TaxAmount	Verplicht veld (indien BTW van toepassing)

16.	LegalMonetaryTotal/PayableAmount	Verplicht veld
17.	InvoiceLine/ID	Verplicht veld
18.	InvoiceLine/InvoiceQuantity	Verplicht veld
19.	InvoiceLine/LineExtensionAmount	Verplicht veld
20.	InvoiceLine/OrderLineReference	Voorkeur veld
21.	InvoiceLine/TaxTotal/TaxAmount	Verplicht veld (indien BTW van toepassing)
22.	InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubTotal/TaxableAmount	Verplicht veld (indien BTW van toepassing)
23.	InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubTotal/TaxAmount	Verplicht veld (indien BTW van toepassing)
24.	InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubTotal/Percent	Verplicht veld (indien BTW van toepassing)
25.	InvoiceLine/Item/Description	Verplicht veld
26.	InvoiceLine/Item/SellersItemIdentification/ID	Verplicht veld (indien goederen factuur)
27.	InvoiceLine/Price/PriceAmount	Verplicht veld

3 | PDF-factuur

De PDF-factuur is opgesteld volgens de UWV-standaard. Mocht de leverancier hulp bij de conversie van enige andere standaard naar UWV-PDF wensen dan kan Onetrail hierin faciliteren. De voorwaarden hiervoor stemmen leverancier en Onetrail samen af.

a. Inhoud en data

De volgende stamgegevens dienen door het UWV en de leverancier worden afgestemd.

#	UBL-veld	Inhoud / Waardes
1.	KvK nummer van de leverancier	KvK nummer van de leverancier
2.	UWV klantnummer bij de leverancier	Leverancier verstrekt de gebruikte klantnummers voor UWV met vermelding van Postbus 57025 of 56011
4.	Land	ISO landen codes
5.	Valuta	Alleen EUR
6.	Eenheden	Leverancier verstrekt lijst met gebruikte product eenheden indien van toepassing

b. Syntax

De PDF-facturen moeten opgemaakt worden als tekst. Dit is te controleren door de PDF te openen in Acrobat Reader en te proberen delen van de tekst te selecteren. Als de factuur in de PDF als afbeelding wordt weergegeven (als het enkel als één object te selecteren is) kan deze niet worden verwerkt en zal deze niet in behandeling worden genomen.

De volgende gegevens moeten minimaal worden vermeld op de PDF-factuur:

#	PDF-veld	Voorwaarden
1.	Factuurnummer	
2.	Factuurdatum	
3.	Factuursoort	Debet of Credit
4.	Order nummer of kostenplaats	1 van beide velden is verplicht.
5.	Leveranciersnaam	Verplicht veld
6.	Leverancierspostadres	Verplicht om postbus of vestigingsadres te vermelden
7.	BTW nummer van de leverancier	Verplicht veld (indien BTW van toepassing)
8.	Klant naam (UWV)	Verplicht veld
9.	Klant postbus	Verplicht veld
10.	Klant plaats	Verplicht veld
11.	Klant postcode	Verplicht veld
12.	Klant IBAN	Verplicht veld (IBAN)
13.	Totaal BTW bedrag per BTW tarief	Verplicht veld (indien BTW van toepassing)
14.	Totaal factuur bedrag incl. BTW (betaalbedrag)	Verplicht veld
15.	Factuurregel – Aantal	Verplicht veld

16.	Factuurregel – Prijs per stuk of regelprijs excl. BTW	Verplicht veld
17.	Factuurregel – Inkoop order regel nummer	Voorkeur veld
18.	Factuurregel – BTW bedrag	Verplicht veld (indien BTW van toepassing)
19.	Factuurregel – BTW percentage	Verplicht veld (indien BTW van toepassing)
20.	Factuurregel – Artikel / dienst omschrijving	Verplicht veld
21.	Factuurregel – Artikelnummer leverancier	Verplicht veld (indien goederen factuur)

4 | Communicatie

De leverancier kan de XML- of PDF-facturen met de volgende communicatie protocollen versturen:

- Webservices (SOAP)
- Webservices (REST)
- HTTP Post;
- HTTP Get;
- (s)FTP;
- SMTP (e-mail);
- AS2;
- X400;

Ten behoeve van de factuurvalidatie heeft de UWV Broker het emailadres van de leverancier nodig waar de foutmelding van foutieve facturen naar toegezonden kan worden. Geadviseerd wordt om een functioneel mailboxadres te gebruiken waarop meerdere medewerkers toegang hebben.

5 | Over de broker: Onetrail

Onetrail is een organisatie die het berichtenverkeer tussen organisaties faciliteert. Onetrail stelt organisaties in staat via één enkele koppeling berichten uit te wisselen met al haar handelspartners.

Aangezien vele organisaties gebruik maken van andere systemen en berichtformaten heeft Onetrail een Broker Platform opgezet waarbinnen de verschillen worden genormaliseerd.

In het Broker Platform beschikt Onetrail over een groot aantal kant-en-klaar ingerichte standaarden en conversies. De integratie-experts van Onetrail zoeken de beste manier om een aansluiting te realiseren.

Het UWV heeft een koppeling gerealiseerd met het Broker Platform. Hiermee kunnen alle aangesloten leveranciers direct berichten uitwisselen met het UWV.