



Definitieblad

Versie 1
01-03-2020

Afvalstroom	A-hout	
Afvalcode	2300	
Euralcode	15 01 03 – 17 02 01 – 20 01 38	
Definitie	A-hout is een hoogwaardige houtfractie uit o.a. stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, verpakkingsindustrie, hout be- en verwerkende industrie en uit sorteerprocessen. De hoogwaardige fractie bestaat uit hout, massief en onbehandeld, zoals pallets, balken, planken en ongeverfd bouw- en sloophout niet zijnde: vers hout, hardhout, hard- en zachtboard, geplastificeerd hout, geïmpregneerd hout (verduurzaamd), spaan- en vezelplaat, hout dat langere tijd in het water en/of grond heeft gestaan, hout dat behandeld is voor pesticiden, geblakerd en verbrand hout, riet;	
Specifieke eisen		
Hoofd bestanddeel	<ul style="list-style-type: none">▪ Massief onbehandeld hout	> 97 %
Neven bestanddeel	<ul style="list-style-type: none">▪ Restanten organisch materiaal niet zijnde massief hout▪ Houtstof▪ Metalen bevestigingsmiddelen	< 1 % < 1 % < 3 %
Verontreinigingen	<ul style="list-style-type: none">▪ Bijvoorbeeld glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudende materialen, tempex, etc.▪ Grond▪ Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal▪ Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	niet aanwezig
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none">▪ Lengte: minimaal 10 mm. - maximaal 2,5 meter▪ Diameter: maximaal 25 cm	
Acceptatie	<ul style="list-style-type: none">▪ Visueel of door meting▪ Locatie Alkmaar, Vijfhuizen en Middenmeer	
Verwerking	<ul style="list-style-type: none">▪ Het materiaal wordt verkleind, ontdaan van metalen en afgevoerd naar een eindverwerker.	