



Definitieblad

Versie 1
01-03-2020

Afvalstroom	B-hout	
Afvalcode	2330	
Euralcode	15 01 03 – 17 02 01 – 19 12 07 – 20 01 38	
Definitie	B-hout is een houtfractie uit stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, hout be- en verwerkende industrie en uit sorteerprocessen van bouw- en sloopafval. De houtfractie bestaat uit alle hout <u>niet zijnde:</u> vers hout; geïmpregneerd (verduurzaamd), gecreosoteerd, gewolmaniseerd hout; hout met teerresten; bielzen; vermolmd en aangerot hout; geblakerd en verbrand hout; hout na compostering; houtwolcementplaten; meerpalen; draglineschotten; riet; bamboe.	
Specifieke eisen		
Hoofd bestanddeel	<ul style="list-style-type: none">▪ B-hout o.a. spaan- en vezelplaat, massief behandeld (geverfd-gecoat) hout, hardhout (o.a. meranti-azobé-merbau), hardboard, beschoeiing hout, houten heipalen	> 90 %
Neven bestanddeel	<ul style="list-style-type: none">▪ Restanten organisch materiaal, niet zijnde massief hout▪ Houtstof▪ Laminaat, zachtboard, mdf, geplastificeerd hout, rotan, bamboe▪ Metalen bevestigingsmiddelen	< 1 % < 1 % < 5 % < 3 %
Verontreinigingen	<ul style="list-style-type: none">▪ Bijvoorbeeld glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudende materialen, tempex, etc.▪ Grond▪ Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal▪ Gevaarlijk afval (KCA/KGA)	niet aanwezig
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none">▪ Lengte: minimaal 10 mm. - maximaal 2,5 meter▪ Diameter: maximaal 25 cm	
Acceptatie	<ul style="list-style-type: none">▪ Visueel of door meting▪ locatie Alkmaar, Vijfhuizen en Middenmeer	
Verwerking	<ul style="list-style-type: none">▪ Het materiaal wordt verkleind, ontdaan van metalen en afgevoerd naar een eindverwerker.	