



## Definitieblad

Versie 1  
01-03-2020

Afvalstroom	<b>Bouw- en sloopafval recyclebaar</b>	
Afvalcode	4210	
Euralcode	17 09 04 – 19 12 12	
Definitie	Bouw- en sloopafval sorteerbaar is een samenstelling van twee of meer deelstromen afkomstig van bouwen, renoveren en/of slopen van gebouwen, wegen en dergelijke, bestaande uit onder andere puin, zand, gips, hout, metalen, papier, karton en kunststoffen	
Specifieke eisen		
Hoofd bestanddeel	Sorteerbaar - herbruikbaar bouw- en sloopafval zoals: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Puin (metselwerk, beton, tegels, stenen)</li><li>▪ Hout – A-B-C (geen zaagsel en/of houtstof)</li><li>▪ Papier en karton</li><li>▪ Metalen - ferro en non-ferro</li><li>▪ Harde kunststoffen/harde plastics</li></ul>	> 70 %
Neven bestanddeel	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Folies</li><li>▪ Touwen, draden en (vis)netten</li><li>▪ Dakleer – vermengd door lading</li><li>▪ Isolatiematerialen oa. glas- en steenwol (stofvrij verpakt)</li><li>▪ Glas, ramen, flessen ed.</li><li>▪ Recro-kunststoffen (oa. wegverbreeders), gronddoek, polyester</li><li>▪ Houtwolcement-, stro- en gipsplafondplaten</li><li>▪ Tapijten en textiel</li><li>▪ Organisch zoals tuinvuil, takken, gras ed.</li><li>▪ Materiaal lichter dan 100 kg per kuub zoals tempex-purschuim</li><li>▪ Dakgrind</li><li>▪ Zand / grond</li></ul>	< 1 % < 1 % < 5 % < 5 % < 5 % < 5 % < 10 % < 10 % < 15 % < 15 %
Verontreinigingen	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Matrassen</li><li>▪ Asfalt teerhoudend</li><li>▪ Banden en overige rubber producten zoals tegels</li><li>▪ Poeder- en stofproducten zoals cementpoeder en houtstof-zaagsel</li><li>▪ Roetresten</li><li>▪ Huisvuil c.q. huishoudelijk afval</li><li>▪ Elektrische en elektronische apparaten</li><li>▪ Jerrycans (mits doormidden gesneden en leeg van vloeistoffen)</li><li>▪ <b>Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal</b></li><li>▪ <b>Gevaarlijk afval (KCA/KGA) o.a. koelkasten, verfristen, accu's ed.</b></li></ul>	<b>niet aanwezig</b>
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lengte en diameter: hanteerbaar</li></ul>	
Acceptatie	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Visueel of door meting</li><li>▪ Locatie Alkmaar, Vijfhuizen en Middenmeer</li></ul>	
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Het materiaal wordt verkleind en doormiddel van mechanische en handmatige sortering gescheiden, de ontstane deelstromen worden afgevoerd naar diverse eindverwerkers.</li></ul>	

