



## Definitieblad

Versie 1  
01-03-2020

Afvalstroom	<b>C-hout</b>
Afvalcode	2292
Euralcode	03.01.04* - 17 02 04* - 19 12 06* - 20 01 37*
Definitie	<p>C-hout is een laagwaardige houtfractie uit stedelijke-, bedrijfs-, bouw- en sloopwerkzaamheden, hout be- en verwerkende industrie en bij sorteerprocessen van bouw- en slooafval.</p> <p>De laagwaardige fractie bestaat uit alle hout, zijnde geheel of gedeeltelijk geïmpregneerd, gecreosoteerd en/of gewolmaniseerd (verduurzaamd), zoals onder andere tuinpalen, bielzen, meerpalen, draglineschotten, boompalen en hout dat langere tijd in het water en/of grond heeft gestaan; geblakerd- en aangebrand hout, bamboe, vervuild riet;</p>
Specifieke eisen	
Hoofd bestanddeel	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bielzen, geïmpregneerd, gecreosoteerd en/of gewolmaniseerd hout (verduurzaamd)</li></ul> > 97 %
Neven bestanddeel	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Restanten organisch materiaal en grond</li><li>▪ Houtstof</li><li>▪ Metalen bevestigingsmiddelen</li></ul> < 2 % < 1 % < 3 %
Verontreinigingen	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bijvoorbeeld glas, papier, plastic, kunststoffen, steen, textiel, vloerbedekking, houtwolcementplaten, zeil, isolatiemateriaal, dakbedekking, gipshoudende materialen, tempex etc.</li><li>▪ <b>Asbesthoudend, verdacht en/of gelijkend materiaal</b></li><li>▪ <b>Gevaarlijk afval (KCA/KGA)</b></li></ul> <b>niet aanwezig</b>
Afmetingen	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lengte: minimaal 10 mm. - maximaal 2,5 meter</li><li>▪ Diameter: maximaal 25 cm</li></ul>
Acceptatie	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Visueel of door meting</li><li>▪ locatie Alkmaar, Vijfhuizen en Middenmeer</li></ul>
Verwerking	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Het materiaal wordt verkleind, ontdaan van metalen en afgevoerd naar een eindverwerker.</li></ul>