

Project
 IKC St. Pancras

projectnummer 1687
 datum 04-02-2022
 wijziging

Afwerkstaat interieur			
Nr.	Onderwerp	Materiaal	Kleur
	Vloerafwerking	Zie tekening F.43.00 en F.43.01	
	Algemeen	Marmoleum Fresco	386I Arabian Pearl Corkement onder vloer speellokaal
	Gekleurde vloerdelen	Marmoleum Fresco	389I Sage
	Sanitaire ruimtes	PU-gietvloer met holplint	NCS-S-2020-G50Y
	Technische ruimtes	Epoxyhars coating (Sikkens Wapex 660)	Licht grijs
	Boomhut	Eikenhouten vloerdelen	Naturel
	Schoonloopmat	Forbo Coral Brush verdiept in afwerkvloer	Antraciet
	Plinten	Siberisch lariks/eiken bij boomhut	Naturel blank gelakt
	Dorpel en neuten	Belgisch hardsteen verdiept (minimale dikte 25mm, maximaal 5mm boven vloerafwerking)	Naturel (blauw-zwart)
	Wanden	Zie tekening F.43.00 en F.43.01	
	Kalkzandsteen	Filmwerk, weefselbehang en sauswerk met beschermde muurcoating t.p.v. pantry	RAL 9010 zuiverwit Accent kleur: NCS S 2020-G50Y Accent kleur: NCS S 2040-Y
	MS- wanden	Filmwerk, weefselbehang en sauswerk met beschermde muurcoating t.p.v. pantry	RAL 9010 zuiverwit Accentkleur: NCS S 2020-G50Y Accent kleur: NCS S 2040-Y
	Houten wandbekleding boomhut	Verticale eikendelen op regelwerk met eiken koplatten	Naturel, blank gelakt
	Toiletwanden	Keramische tegel; Mosa color 150x150 mm.	Butterfly green
	Sanitaire wanden en deuren	HPL, semi vrij hangend	Hermeta Herbokern Solid Plus Kleur: wit
	Panelenwand	HPL-paneelafwerking (Espero Sonico 110)	RAL 9010 zuiverwit
	Spiegels in toiletruimte	Spiegel 600x900mm opnemen in tegelwerk	-
	Kozijnen		
	Binnen kozijnen	Siberisch lariks	Naturel blank gelakt
	Binnendeuren en schuifdeuren	Hout	RAL 9010 zuiverwit Glaslatten deuren in kleur geschilderd.

Afwerkstaat interieur			
Nr.	Onderwerp	Materiaal	Kleur
	Vensterbanken	Holonite	Lichtgrijs
	Liftdeur	Zijdeglans geschilderd	RAL 9010 zuiverwit
	Beglazing	Veiligheidsbeglazing conform regelgeving, brandwerendheid conform tekening	Transparant
	Plafonds	Zie tekening F.45.00 en F.45.01	
	Plafonds algemeen	Systeemplafond, Ecophon focus A 1200x600 mm.	RAL 9010 zuiverwit Randprofielen t.p.v. vrijdragende plafonds
	Plafonds speellokaal	Systeemplafond, Ecophon super G plus A 1200x600 mm.	RAL 9010 zuiverwit
	Boomhut begane rond	Acosorb Acospray DC3	RAL 9010 zuiverwit
	Aula, boomhut verdieping en strook langs gevel in lokalen	Houten balklaag en dakbeschot in zicht (geen schroeven t.b.v. montage dakisolatie in het zicht)	Naturel blank gelakt Voorzien van Baffels 500x500x50mm 2 per m2 kleur: wit,
	Dagkanten afwerking daklichten	Hout	Naturel blank gelakt
	Pantry lokalen begane grond	Ieder lokaal een pantryblokje Stelpost €500,-	RAL 9010 zuiverwit
	keuken	Stelpost €20.000	Ruimte 0.37 en 0.24
	Pantry + printer	Stelpost €500,-	Ruimte 1.11

Tabel 2a: eisen luchtgeluidisolatie

Vertrek 1	Vertrek 2	geluidisolatie $D_{nT,A}$
Groepsruimten	Groepsruimten en aangrenzende verblijfsruimten (bv. onderwijsplein, kantoren e.a.)	39 dB
	Verkeersruimten en bergingen	25 dB
Groepsruimten	Groepsruimten met tussendeur tussen ruimten	34 dB
$D_{nT,A}$ conform NEN 5077 dec. 2001 + A2/C1 2005 en NEN 5077;2006 + C3 juni 2012		

Tabel 2b: eisen contactgeluidisolatie

Vertrek 1	Vertrek 2	contactgeluidniveau $L_{nT,A}$
Groepsruimten	Groepsruimten en aangrenzende verblijfsruimten (bv. onderwijsplein, kantoren e.a.)	59 dB
	Verkeersruimten en bergingen	69 dB
$L_{nT,A}$ conform NEN 5077 dec. 2001 + A2/C1 2005 en NEN 5077;2006 + C3 juni 2012		