



Renvooi plafond

- +vl
laag hoog
- hoogte b.k. vloerniveau tot onderkant binnenplafond
schuinvlak in plafond
- Verlaagd systeemplafond
- Ecophon Focus A NRC 0,95
 - 600x1200mm, dikte 20mm
 - zichtbaar ophangstelsel
 - randprofiel t.p.v. vrijdagende plafonds
- klaslokalen, thema- en leerpleinen voorzien van 65% extra bass
- Verlaagd systeemplafond balvast
- Ecophon Super G plus A
 - 600x1200mm, dikte 40mm
 - zichtbaar ophangstelsel (M116)
- akoustisch spuitwerk
- Acosorb Acospray DC3
 - dikte 40mm
 - RAL 9010 zuiverwit
- houtenbalklaag
- balklaag in zicht
 - dakbeschot, blank gelakt
 - let op met bevestiging isolatie, geen bevestigingsmiddelen zichtbaar aan binnenzijde.

plafond begane grond

BRT ARCHITECTEN
Koelmalaan 350 1812 PS Alkmaar
T 072 512 2420
www.brt.nl
E info@brt.nl

opdracht	IKC St. Pancras	schaal	1 : 100	1687
opdrachtgever	Gemeente Langedijk			
architect	BRTArchitecten	datum	04-02-2022	TO
onderwerp	plafond begane grond			
projectmanager	E. van Wel	gewijzigd		F.45.00
getekend	JBR			