



Renvooi plafond

..... +vl

hoog laag

laag hoog

Verlaagd systeemplafond

• Ecophon Focus A NRC 0,95

• 600x1200mm, dikte 20mm

• zichtbaar ophangstelsel

• randprofiel t.p.v. vrijdagende plafonds

klaslokalen, thema- en leerpleinen voorzien van 65% extra bass

Verlaagd systeemplafond balvast

• Ecophon Super G plus A

• 600x1200mm, dikte 40mm

• zichtbaar ophangstelsel (M116)

akoustisch spuitwerk

• Acosorb AcoSpray DC3

• dikte 40mm

• RAL 9010 zuiverwit

houtenbalklaag

• balklaag in zicht

• dakbeschot, blank gelakt

• let op met bevestiging isolatie, geen bevestigingsmiddelen zichtbaar aan binnenzijde.

opdracht	IKC St. Pancras	schaal	1 : 100	1687
opdrachtgever	Gemeente Langedijk			
architect	BRTArchitecten	datum	04-02-2022	TO
onderwerp	plafond verdieping			
projectmanager	E. van Wel	gewijzigd		F.45.01
getekend	JBR			