





Renvooi plafond



hoogte b.k. vloerniveau tot onderkant
binnenplafond

g schuinvlak in plafond




Verlaagd systeemplafond

- Ecophon Focus A NRC 0,95
- 600x1200mm, dikte 20mm
- zichtbaar ophangsysteem
- randprofiel t.p.v. vrijdurende plafonds


klaslokalen, thema- en leerpleinen voorzien van 65% extra bass



- Ecophon Super G plus A
- 600x1200mm, dikte 40mm
- zichtbaar ophangstelsel (M116)



- akoustisch spuitwerk
- Acosorb Acospray DC3
- dikte 40mm
- RAL 9010 zuiverwit



- houtenbalklaag
- balklaag in zicht
- dakbeschot, blank gelakt
- let op met bevestiging isolatie, geen bevestigingsmiddelen zichtbaar aan binnenzijde.

plafond begane
grond

BR Koelmalaan 350 1812 PS Alkmaar www.brta.nl
T 072 512 2420 E info@brta.nl
TARCHITECTEN

opdracht	IKC St. Pancras	schaal	1 : 100	1687
opdrachtgever	Gemeente Langedijk			
architect	BRTArchitecten	datum	04-02-2022	TO
onderwerp	plafond begane grond			
projectmanager	E. van Wel	gewijzigd	A 17-03-2022	F.45.00 A
getekend	JBR			