

Checklist object gerelateerde zaken t.b.v. asbestinventarisatie

(dit betreft een ingevuld voorbeeld ter illustratie, een checklist in AIR als bijlage op te nemen)

Onderdeel	Aanwezig Ja/nee	Ruimte	Bijzonderheden / bevindingen
Installaties			
WTB - Verwarming	<i>ja</i>	<i>cv.-ruimte</i>	<i>Remeha, gas 3 bouwjaar 1989 is asbestvrij.</i>
WTB - Koeling	<i>ja</i>		
Ventilatie en luchtbehandeling	<i>ja</i>	<i>Gehele gebouw</i>	<i>gegalvaniseerd plaatstaal</i>
Gasinstallatie	<i>ja</i>		
Water	<i>ja</i>	<i>technische – ruimte, werkkasten op alle verdiepingen</i>	<i>geiser en boiler bouwjaar 1995. fabrikaat en bouwjaar altijd vermelden gehele installatie koper</i>
Riolering	<i>ja</i>	<i>gehele gebouw</i>	<i>kunststof en gietijzer</i>
Elektrische installaties	<i>ja</i>	-	<i>Ruimten Nutsbedrijf</i>
Verticaal transport (bv. liften / kraanbaan)	<i>ja</i>	-	-
Pakkingen	<i>ja</i>	-	-
Isolatiemateriaal	<i>ja</i>	-	-
Kitten/afdichtingen	<i>ja</i>	-	-
Overige installaties	<i>ja</i>	<i>laboratorium</i>	<i>Zuurkasten asbestvrij.</i>
Holle constructie delen en onbenoemde ruimten			
Spouwmuren / gevel	<i>ja</i>	<i>Alle gemetselde buitenmuren</i>	<i>Volgens bestek geen asbest aanwezig.</i>
Schachten, koven en holle ruimten	<i>ja</i>	<i>Doucheruimte en cv ruimte</i>	<i>Bij inspectie geen asbest waargenomen.</i>
Zolder / vlivering	<i>ja</i>	<i>Toegang via vlizotrap</i>	<i>Geheel geïnspecteerd, geen bijzonderheden.</i>
Kruipruimte incl. toplaag bodemafsluiting	<i>ja</i>	-	-
Brandwerende constructies			
Brandwerende constructies naar aanliggende ruimten	<i>ja</i>	-	
Brandwerende bekleding draagconstructies	<i>ja</i>	-	-

Kit/stopverf/coating	<i>ja</i>	-	-
Afwerking en decoraties			
Vloerbedekking	<i>ja</i>	<i>divers</i>	<i>Heugategels en linoleum</i>
Wandafwerkingen	<i>ja</i>	<i>begane grond</i>	<i>gipswanden</i>
Plafondafwerking	<i>ja</i>	-	-
Natuursteenvervangers/ imitatie steen	<i>ja</i>	-	-
Kit/stopverf/coating	<i>ja</i>	-	-
Waterkerende gevel- en dak constructies			
Golfplaten / dakleien	<i>ja</i>	-	-
Bitumineuze dakbedekking	<i>ja</i>	<i>dak</i>	<i>bitumen</i>
Gevelbekleding	<i>ja</i>	-	-
Natuursteenvervangers zoals vensterbanken en muurafdekking	<i>ja</i>	-	-
Waterkerende lagen in constructie buitenwanden en daken	<i>ja</i>	-	<i>Vermoeden op basis van</i>
Kit/stopverf/verf	<i>ja</i>	-	-
Tijdens de bouw toegepaste asbesthoudende producten			
Verloren bekisting /doorvoeren in betonconstructies	<i>ja</i>	<i>in bodem</i>	<i>volgens bestek</i>
Stelmateriaal onder balken, kozijnen e.d.	<i>ja</i>	-	-
Bitumineuze smeerlagen	<i>ja</i>		<i>Vb. anti dreunlaag</i>
Historische gegevens			
Locaties waar eerder asbest is verwijderd	<i>ja</i>		<i>Zie deskresearch</i>
Overige gegevens / informatie			
Verdachte objecten	<i>ja</i>	-	-

Deze lijst aanvullen indien relevante gegevens van het te onderzoeken object op deze lijst niet voorkomen.