

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: HD-WAB-0201 onderhoud Waterbergingen onderhoudsjaar 2022-2027

Tijdens de 2de inlichtingen zijn de volgende vragen gesteld, opmerkingen gemaakt, of wijzigingen aangekondigd:

Leidraad, Inschrijfsom versus plafondbedrag

- V Uit de inschrijvingsleidraad maken wij op dat het plafondbedrag het maximale bedrag is wat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden binnen dit contract. De inschrijfsom kan dus hoger uitvallen dan het plafondbedrag daar het een raamcontract is met fictieve hoeveelheden. Is dit juist?
- A Er is geen sprake van een plafondbedrag. Overeenkomstig wetgeving dient de aanbestedende dienst een geraamde opdrachtwaarde op te geven om inschrijvers een indruk te geven van de omvang van de opdracht.
Indien deze opdrachtwaarde eerder wordt gerealiseerd dan de van rechtswege vastgestelde einddatum kan het zo zijn dat er eerder een nieuwe aanbesteding dient te worden gehouden. De inschrijvingsprijs wordt door een inschrijver zelf bepaald.

Leidraad, Inschrijving leidraad paragraaf 1.7

- V Ontwikkelingen verwerking van vrijkomend maaisel. Het waterschap wil de CO2 uitstoot verlagen door zoveel mogelijk vrijkomende materialen zo duurzaam mogelijk te verwaarden (toe te passen), dit in het kader van de ambities van WSHD om in 2030 tenminste de helft van de kerntaken volledig circulair uit te voeren. In 2050 wil het waterschap al zijn kerntaken volledig circulair uitvoeren. Welke selectie heeft WSDH gemaakt voor de kerntaken die in 2030 volledig circulair worden uitgevoerd?
- A In dit bestek beogen we het circulair toepassen van het vrijkomend maaisel

Leidraad, Inschrijving leidraad paragraaf 1.8.1

- V Bovenstaande betekent dat sommige waterbergingen lastig bereikbaar zijn, wat gevolgen heeft voor de aanvoer van materieel (en daarmee voor de kosten). Geldt dit alleen voor de aanvoer van het materieel of ook voor de afvoer van vrijkomende materialen vanuit de waterbergingen?
- A Dit geldt evs voor de eventuele afvoer van het vrijkomende maaisel.

Leidraad, Inschrijving leidraad paragraaf 5.2.1

- V Beoordeling kwalitatieve gunningscriteria
U verwijst in de beoordelingstabel naar de mate waarin in de beantwoording rekening gehouden wordt 'met de doelstelling zoals verwoord in het gunningscriterium'. In de gunningscriteria staan bedoelde doelstellingen niet omschreven. Kunt u deze toevoegen?
- A De motivatie toevoeging op Bijlage 7 erin is niet goed verwoord. De plannen van aanpak worden beoordeeld overeenkomstig de laatste alinea's in de paragrafen 5.4 en 5.5.

leidraad, inschrijving leidraad 5.4

- V In gunningscriterium Duurzaamheid wordt beoordeeld op het volgende;
hoe de schade bij het afvoeren van de vrijkomende materialen vanuit de waterbergingen zo veel mogelijk wordt voorkomen;
Naar inziens van de ON is dit onderdeel van de uitvoering.
Kan de OG toelichten welke schade hiermee wordt bedoeld om onder het criterium Duurzaamheid te vallen?
- A De hiermee bedoelde schade betreft o.a. alle verdichtingsaspecten van de bodemstructuur en de negatieve ecologische ontwikkeling die daarvan het gevolg is. Bij het intensief berijden van de waterbergingen of het uitvoeren van werkzaamheden bij vochtige terrein omstandigheden wordt schade aangebracht aan de bodemstructuur. Dit heeft een negatief effect op de duurzame ontwikkeling van de ecologie (ontwikkeling van planten).

Deel 2.2 post 110130

- V Wat betekend: Maximale afstand tussen overslaande delen is 200 meter?
- A Dit betreft de bermen die gefaseerd gemaaid dienen te worden. Het gemaaide gedeelte mag max. 200 meter bedragen en ligt tussen de delen die worden overgeslagen (die niet worden gemaaid).

Deel 2.2 post 1110

- V Wat is de omvang van één deelopdracht. Is dit één deelopdracht per jaar of één per gebied?
- A Verschillende posten zijn maximaal één keer per deelopdracht in te dienen.
- A Een deelopdracht bevat alle werkzaamheden voor één onderhoudsjaar.

Deel 2.2 post 130110, 130120, 130130, 130140.

De genoemde waterdiepte betreft de waterdiepte bij zomerpeil.
De posten worden aangepast.

DEEL 1 : ALGEMEEN

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.1 : ALGEMENE GEGEVENS

Onderstaande paragrafen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 2.2: NADERE BESCHRIJVING Onderstaande besteksposten zijn vervallen:

"GEEN"

Onderstaande besteksposten zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
130110, 130120, 130130, 130140.

Onderstaande besteksposten zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
"GEEN"

DEEL 3: BEPALINGEN

Onderstaande artikelen zijn vervallen:

"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn gewijzigd en in gewijzigde vorm bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

Onderstaande artikelen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

TEKENINGEN

Onderstaande tekeningen zijn gewijzigd en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:

"GEEN"

BIJLAGEN

Onderstaande bijlagen zijn nieuw en bij deze nota van inlichtingen gevoegd:
toevoeging op bijlage 7, Waterbergingsgebieden April 2022 (arcgis.com)

<https://wshd.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=b601e3b4f54440c983b2b6612c4d0ef0>

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130110			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
130110	511507		Maaien rietvegetatie.	are	850,00	F	
			Betreft: maaien riet op vlak terrein.				
			Het maaiwerk NIET met een klepelmaaier uitvoeren.				
			Betreft: jaarlijks gefaseerd per waterberging				
			1/6 deel uitmaaien.				
			Betreft jaarlijks 1/6 deel van het totale areaal				
			rietvegetatie.				
			Totaal 1700 are				
			Betreft 52 waterbergingen				
			Gerekend met totaal opp / 6 * 3 jaar.				
			De locaties worden aangegeven door directie.				
			Te maaien locaties zijn tot maximaal 100 meter				
			lang.				
			De locaties zijn over water te bereiken, minimale				
			waterdiepte is 0.50 m. bij zomerpeil.				
			1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
			3. Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd),				
			zwaar gelegerd; op droge ondergrond				
			1. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar				
			9 Maaisel verzamelen en vervoeren, de aannemer	ton			85,00 R
			wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
130120			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
130120	511507		Maaien rietvegetatie.	are	67,50	F	
			Betreft: maaien riet op steil talud.				
			Het maaiwerk NIET met een klepelmaaier uitvoeren.				
			Betreft: jaarlijks gefaseerd per waterberging				
			1/6 deel uitmaaien.				
			Betreft jaarlijks 1/6 deel van het totale areaal				
			rietvegetatie.				
			Totaal 135 are				
			Betreft 11 waterbergingen.				
			Gerekend met totaal opp / 6 * 3 jaar.				
			De locaties worden aangegeven door directie.				
			Te maaien locaties zijn tot maximaal 100 meter				
			lang.				
			De locaties zijn over water te bereiken, minimale				
			waterdiepte is 0.50 m. bij zomerpeil.				
			2. Talud van 1 : 2 of steiler				
			4. Vegetatievorm: rietachtig; op droge ondergrond				
			1. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar				
			9 Maaisel verzamelen en vervoeren, de aannemer	ton			6,75 R
			wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
130130			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
130130	511507	.	Maaien rietvegetatie.	are	1.250,00	F	
		.	Betreft: maaien plasberm.				
		.	Het maaiwerk NIET met een klepelmaaier uitvoeren.				
		.	Betreft: jaarlijks per waterberging 1/6 deel				
		.	uitmaaien.				
		.	Betreft jaarlijks 1/6 deel van het totale areaal				
		.	rietvegetatie.				
		.	Totaal 2500 are				
		.	Betreft 58 waterbergingen.				
		.	Gerekend met totaal opp / 6 * 3 jaar.				
		.	De locaties worden aangegeven door directie.				
		.	Te maaien locaties zijn tot maximaal 100 meter				
		.	lang.				
		.	De locaties zijn over water te bereiken, minimale				
		.	waterdiepte is 0.50 m. bij zomerpeil.				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
		.7.	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd),				
		.	zwaar gelegerd; op natte ondergrond				
		.1.	Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar				
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren, de aannemer	ton			125,00 R
		.	wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
130140		.	Bestekspost vervalt en wordt vervangen door:				
130140	511507	.	Maaien rietvegetatie.	are	2,50	F	
		.	Betreft: maaien rietvegetatie in open water.				
		.	Het maaiwerk NIET met een klepelmaaier uitvoeren.				
		.	Betreft: jaarlijks per waterberging 1/6 deel				
		.	uitmaaien.				
		.	Betreft jaarlijks 1/6 deel van het totale areaal				
		.	rietvegetatie.				
		.	Totaal 5 are				
		.	Betreft 2 waterbergingen.				
		.	Gerekend met totaal opp / 6 * 3 jaar.				
		.	De locaties worden aangegeven door directie.				
		.	Te maaien locaties zijn tot maximaal 100 meter				
		.	lang.				
		.	De locaties zijn over water te bereiken.				
		.9.	Open water, waterdiepte > 0.50m. bij zomerpeil.				
		.7.	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd),				
		.	zwaar gelegerd; op natte ondergrond				
		.1.	Aantal maaibeurtten: 1 x per jaar				
		.9	Maaisel verzamelen en vervoeren, de aannemer				
		.	wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal				
		.					
		.					