

Aanbesteding: Groot asfaltonderhoud 2022
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2022-4053

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
4 Algemeen: Aanplant bomen

Vraag:

-Wanneer is de uitvoeringsperiode voor de aanplant?
-Wat is de periode van nazorg (termijn en begin- en einddatum)?

Antwoord:

Aanplant 15 november tot en met 15 april, zie bestek. Periode nazorg wordt toegevoegd aan het bestek.

Beantwoord op: 26-07-2022
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Leveren steenslag t.b.v. oppervlakbehandeling

Vraag:

Nederlandse Steenslag 4/8, kleur zwart? Is dit correct? Of een zwarte steenslag type ..? of een Nederlandse steenslag? Graag verduidelijken.

Antwoord:

Is niet correct, dit moet Nederlandse steenslag 4/8 natuurlijk materiaal zijn. Wordt aangepast in het bestek.

Beantwoord op: 26-07-2022
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Leveren bomen

Vraag:

De gevraagde boomsoorten zijn grotendeels niet beschikbaar als meerstammig/af 3-stam i.c.m. deze maatvoering. Kunt u dit aanpassen naar wel beschikbare alternatieven?

Antwoord:

Meerstammig is niet nodig. Wordt aangepast in het bestek.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Datum aanbesteding

Vraag:

Geachte,

De door U gekozen datum van aanbesteding is niet realistisch.

Het sluit veel potentiële inschrijvers uit wat tot prijsopdrijving leidt.

Svp met minimaal 1 week opschuiven

Antwoord:

De planning op TenderNed is leidend.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bestek par 01 09 01 lid 2

Vraag:

Kunt u bevestigen dat wanneer ON aan haar verplichtingen m.b.t. ondergrondse Kabels en Leidingen voortvloeiend uit de overeenkomst en onderliggende documenten (zoals het bestek) voldoet, de boetes en gevolggkosten bij een onverhoopte beschadiging van ondergrondse kabels en leidingen niet worden opgelegd/voor rekening van ON zijn? Zo nee, waarom vindt u dat dit dan nog steeds een risico van ON is, wanneer ON aan haar verplichtingen heeft voldaan?

Antwoord:

De opdrachtnemer is ten alle tijden verantwoordelijk voor de kabels en leidingen. Zij moeten voldoende maatregelen nemen om de ondergrondse infra te beschermen.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Leidraad par 1.9

Vraag:

In het bestek spreekt u over een on first demand bankgarantie, in de leidraad

over de standaard RAW waarmee dit niet van toepassing is. Dit is strijdig. Een direct opeisbare (on first demand) bankgarantie is bovendien niet of alleen zeer moeilijk verkrijgbaar voor gegadigde (om diverse redenen, ook in principe niet toegestaan vanuit organisatie). We verzoeken daarom om te bevestigen dat het standaard model van de RAW van toepassing is, en daarmee een termijn van 10 werkdagen van toepassing is, met als toevoeging dat daar waar de raad van Arbitrage voor de Bouw staat genoemd, de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant, te 's Hertogenbosch gelezen dient te worden, overeenkomstig de leidraad 4.8?

Antwoord:

De Leidraad is van toepassing. Het bestek wordt hierop aangepast. Bijlage bankgarantie on first demand (model Arcadis) vervalt.

Beantwoord op: 26-07-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**

10

Onderwerp:

Bestek algemeen

Vraag:

Er is een set aan kortingen van toepassing in het bestek en op basis van het bestek geldt geen beperking op deze kortingen. Gegadigde verzoekt om een maximale korting van 10% ten opzichte van de inschrijfsom op te nemen, of een ander maximum (waarbij in dat geval om een toelichting wordt verzocht waarom dit maximum wordt gehanteerd)?

Antwoord:

Dit is akkoord. De maximale korting bedraagt 10% en wordt benoemd in de Leidraad.

Beantwoord op: 26-07-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**

11

Onderwerp:

Bestek deel 3, art 01.01.06

Vraag:

Het toepassen van totaal 10% opslag bij meerwerk voor 1-malige kosten, uitvoeringskosten, AKW&R is in de ogen van gegadigde niet realistisch/niet marktconform. Gegadigde verzoekt om dit aan te passen naar 10% voor AKW&R los van aantoonbare extra 1-malige en uitvoeringskosten die dan naar redelijkheid en billijkheid worden vastgesteld en vergoed door OG (ps bij minderwerk geldt dat in principe ook, maar bij minderwerk zijn uitvoeringskosten en 1-malige kosten veelal niet lager, bij meerwerk zijn

regelmatig wel extra kosten van toepassing. Gegadigde gaat er hierbij van uit dat zij deze kosten inzichtelijk kan maken op basis van het specifieke meerwerk).

Antwoord:

De UAV blijft van toepassing voor het bepalen van de opslag.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek post 112410 of vervoersposten 'grond naar depot' (post 262210, 302210, 502210, 512210, 522210)

Vraag:

In post 112410 wordt aangegeven 'Door de opdrachtgever wordt de volgende locatie voor een depot ter beschikking gesteld: locatie n.t.b.', kunt u aangeven in welke regio het depot gelegen is (gezien het grote oppervlakte van de gemeente Meierijstad)? Indien dit niet mogelijk is verzoeken wij u een rijafstand / straal aan te geven bij de vervoersposten

Antwoord:

Locatie depot in principe nabij Zwembadweg in Sint Oedenrode. Bij de vervoersposten wordt een enkele reis van 10 km toegevoegd.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Indexering CBS par 1.7 van leidraad

Vraag:

Leidraad 1.7 – Gegeven de huidige onzekerheid en onvoorspelbaarheid m.b. t. prijzen van asfalt verzoekt gegadigde om de indexeringsregeling niet pas in te laten gaan vanaf 1 april 2023, maar direct na gunning, daarbij het indexcijfer van juli 2022 (deze indexen worden per kwartaal vastgesteld, juli 2022 staat voor het kwartaal van inschrijving) als basis vast te stellen en de indexering elk kwartaal overeen te komen? Dit levert in de ogen van gegadigde de meest rechtvaardige regeling voor prijswijzigingen gegeven de omstandigheden (oorlog in Oekraïne, golfbewegingen Corona, energiecrisis). Daarbij kunt u de risicoregeling uit 1.7.1 in dat geval laten vervallen.

Antwoord:

Nee, wij hanteren de risicoregeling uit 1.7.1 en handhaven de

indexeringsdatum van 1 april 2023.

Beantwoord op: 26-07-2022
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
14 Indexering CBS par 1.7 van leidraad

Vraag:

In de leidraad 1.7 stelt u dat een indexeringsregeling van toepassing is, maar daarbij geeft u niet aan welke index uit de GWW groep van toepassing is. Gezien de aard van het werk, ca 80%-90% asfaltwerkzaamheden, oppervlakbehandelingen en EAB, is de 4211B het meest voor de hand liggend. Kunt u bevestigen dat deze index van toepassing is?

Antwoord:

De vraag wordt bevestigend beantwoord in de NVI. De regeling 4211B is van toepassing.

Beantwoord op: 26-07-2022
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
15 Bestek posten oppervlakbehandelingen (div. wegen)

Vraag:

Op tekening staat het afdekken/afplakken van putranden en kolken benoemd, in het bestek zien wij dit nergens terug komen. Wij verzoeken u hiervoor een separate verrekenbare post voor op te nemen per locatie.

Antwoord:

Er worden besteksposten toegevoegd aan het bestek voor het afdekken /afplakken van putten en kolken.

Beantwoord op: 26-07-2022
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
16 Bestek post 263750 + 263760

Vraag:

Om een strakke scheiding tussen de rode en de zwarte oppervlakbehandeling te krijgen is het noodzakelijk om het wegdek / de aangebrachte slijtlaag af te plakken. Wij verzoeken u om hier een separate verrekenbare post voor op te

nemen.

Antwoord:

Werkwijze is vrij aan de aannemer, resultaat moet wel strak en helder zijn.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Bestekspost 263730 (voorbeeld)

Vraag:

In diverse posten staat Nederlandse steenslag voorgeschreven met de kleur zwart. Nederlandse steenslag heeft niet de kleur 'zwart', kunnen wij er vanuit gaan dat we Nederlandse steenslag kunnen toepassen voor de oppervlakbehandeling?

Antwoord:

Nederlandse steenslag 4/8 natuurlijk materiaal, wordt aangepast in het bestek.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Bestekpost 503830

Vraag:

Is een h.o.h. afstand van 10m niet wat aan de kleine kant? Tevens verzoeken wij u een beschrijving te geven van de te maken voeg, moet dit bijv. een krimpvoeg of een dilatatievoeg zijn?

Antwoord:

Wordt gewijzigd in het bestek met een verwijzing naar 2 nieuwe posten.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Bestek post 203740 + 213740 + 223740 + 253740+ 263750 + 263760 + 273740 + 293740 + 363740 + 373740 + 383740

Vraag:

Wij verzoeken u om de J25 bebording (splitborden) los te koppelen van de genoemde posten met betrekking tot aanbrengen slijtlagen. Graag hiervan

een verrekenbare post (stuk) toevoegen aan het bestek?

Antwoord:

De J25 borden worden uit de "Aanbrengen OB" gehaald en in een separate post toegevoegd.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bestek post 112410

Vraag:

Wij verzoeken u een separate verrekenbare post op te nemen voor de bemonstering van de vrijgekomen grond gezien de diverse partijen die gemaakt moeten worden naar omvang, grondsoort, grondklasse conform verkennend bodemonderzoek etc

Antwoord:

Er wordt een AP04-keuring post toegevoegd aan het bestek voor de keuring van de gronden.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bestek post 112410

Vraag:

Indien u bedoeld dat bij het opruimen van het depot ook het afvoeren van de resterende grond zit dan verzoeken wij u hier een verrekenbare post toe te voegen met de juiste uitgangspunten zoals hoeveelheid resterende grond, klasse grond conform bodembesluit etc?

Antwoord:

Is niet aan de orde. Depot wordt niet opgeruimd op einde werk. Principe locatie zijstraat van Zwembadweg - Koningsvaren. Toevoeging in de bestekspost m.b.t. scheiden van de gronden en het maaiveld middels een folie.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

22

Bestek deel 2.1

Vraag:

In deel 2.1 lid 1 staan diverse verkeerstekeningen benoemd welke als bijlage bij het bestek zouden moeten zitten (tekening 5001-5021). Echter in de map "omleidingstekeningen" zitten de onderhoudstekeningen (tekening 1001-4002). Kunt u de juiste tekeningen bij de 1e NVI verstrekken?

Antwoord:

Juiste tekeningen worden toegestuurd.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Leidraad par 1.6

Vraag:

In de leidraad par 1.6 staat is een planning opgenomen die niet overeenkomt met de planning in TenderNed (bijv. aanbestedingsdatum 15-08-22 i.p.v. 18-08-22). Kunnen wij er vanuit gaan dat de aanbesteding op 18-08-2022 plaatsvindt zoals TenderNed aangeeft?

Antwoord:

De planning op TenderNed is leidend.

Beantwoord op: 26-07-2022

Label: Contract