

Behoort bij: ARC-2022-025

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A) gevestigd te:
- B) gevestigd te:
- C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Verkeer				
1115	<u>Bereikbaarheid percelen / panden</u>				
111510	Toepassen platen of schotten (voetgangers).	m	300,00V		
112	Grondwerk				
1124	<u>Inrichting gronddepot</u>				
112410	Toepassen tijdelijk depot.	EUR		N	
112420	AP04-keuring	EUR		N	
2	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN				
20	Kraanmeer				
200	Verkeersmaatregelen				
2001	<u>Afzettingen</u>				
200110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
200120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
200130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
200140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	6,00V		
2002	<u>Omleidingen</u>				
200210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
201	Opbreekwerkzaamheden				
2010	<u>Verwijderen markering</u>				
201010	Volledig verwijderen markering ononderbroken b=0,1m.	m2	480,00V		
201020	Volledig verwijderen markering 3-1 b=0,1m.	m2	120,00V		
2012	<u>Frezen (asfalt)</u>				
201210	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=1,30m.	m2	240,00V		
201220	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=1,50m.	m2	55,00V		
201230	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=2,00m.	m2	20,00V		
201240	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b>2,50m.	m2	40,00V		
202	Grondwerk				
2021	<u>Ontgraven</u>				
202110	Grond ontgraven uit berm d=110mm.	m3	2,50V		
2023	<u>Verwerken</u>				
202310	Grond verwerken in berm d=110mm.	m3	2,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
203	Aanlegwerkzaamheden				
2032	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
203210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	355,00V		
2034	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
203410	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=60mm b=1,30m.	ton	36,00V		
203420	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=60mm b=1,50m.	ton	8,50V		
203430	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=60mm b=2,00m.	ton	3,00V		
203440	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=60mm b>2,50m.	ton	6,00V		
2036	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
203660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	355,00V		
2037	<u>Oppervlaktebehandeling</u>				
203710	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. OB.	m2	16.630,00V		
203720	Leveren bindmiddel.	ton	23,28V		
203730	Leveren afdek materiaal.	ton	199,56V		
203740	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	16.630,00V		
203750	Aanbrengen afdekkfolie putten en kolken	EUR	N		
203760	Toepassen verkeersbord J25	st	8,00V		
204	Markering				
204010	Aanbr. lengtemarkering thermoplastisch ononderbroken b=0,1m.	km	4,80V		
204020	Aanbr. lengtemarkering thermoplastisch 3-1 b=0,1m.	km	4,80V		
21	Meerbosweg				
210	Verkeersmaatregelen				
2101	<u>Afzettingen</u>				
210110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
210120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
210130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
210140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	3,00V		
2102	<u>Omleidingen</u>				
210210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR	N		
211	Opbreekwerkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2112	<u>Frezen (asfalt)</u>				
211230	Frezen wortelopdruk teerhoudend asfalt d=0 tot 50mm.	m2	50,00V		
212	Grondwerk				
2121	<u>Ontgraven</u>				
212110	Grond ontgraven uit berm d=100mm.	m3	0,50V		
2123	<u>Verwerken</u>				
212310	Grond verwerken in berm d=100mm.	m3	0,50V		
213	Aanlegwerkzaamheden				
2137	<u>Oppervlaktebehandeling</u>				
213710	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. OB.	m2	6.510,00V		
213720	Leveren bindmiddel.	ton	9,11V		
213730	Leveren afdekmetaal.	ton	78,12V		
213740	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	6.510,00V		
213750	Toepassen verkeersbord J25	st	14,00V		
22	Boterhurken				
220	Verkeersmaatregelen				
2201	<u>Afzettingen</u>				
220110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
220120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
220130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
220140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	4,00V		
2202	<u>Omleidingen</u>				
220210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR	N		
221	Opbreekwerkzaamheden				
2212	<u>Frezen (asfalt)</u>				
221220	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	4,50V		
221240	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=1,30m.	m2	55,00V		
221260	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=2,00m.	m2	35,00V		
221270	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b>2,50m.	m2	100,00V		
222	Grondwerk				
2221	<u>Ontgraven</u>				
222110	Grond ontgraven uit berm d=150mm.	m3	1,50V		
2223	<u>Verwerken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222310	Grond verwerken in berm d=150mm.	m3		1,50V	
223	Aanlegwerkzaamheden				
2232	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
223210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2		320,00V	
2233	<u>Onderlaag (asfalt)</u>				
223310	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=1,30m.	ton		8,50V	
223320	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=2,00m.	ton		5,50V	
223330	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b>2,50m.	ton		15,00V	
2234	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
223410	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=1,30m.	ton		11,00V	
223420	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=2,00m.	ton		6,00V	
223430	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b>2,50m.	ton		15,00V	
2236	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
223660	Aanbrengen kleeflaag.	m2		510,00V	
2237	<u>Oppervlaktebehandeling</u>				
223710	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. OB.	m2		3.140,00V	
223720	Leveren bindmiddel.	ton		4,40V	
223730	Leveren afdekmetaal.	ton		37,68V	
223740	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2		3.140,00V	
223750	Toepassen verkeersbord J25	st		10,00V	
23	De Beeke				
230	Verkeersmaatregelen				
2301	<u>Afzettingen</u>				
230110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer		2,00V	
230120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer		2,00V	
230130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer		2,00V	
230140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer		2,00V	
2302	<u>Omleidingen</u>				
230210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
231	Opbreekwerkzaamheden				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2312	<u>Frezen (asfalt)</u>				
231210	Frezen teerhoudend asfalt d=40mm b>2,50m.	m2	1.875,00V		
231240	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=1,30m.	m2	5,00V		
231260	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=2,00m.	m2	15,00V		
231270	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b>2,50m.	m2	30,00V		
233	Aanlegwerkzaamheden				
2332	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
233210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	1.875,00V		
2334	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
233410	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=60mm b=1,30m.	ton	1,00V		
233420	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=60mm b=2,00m.	ton	2,50V		
233430	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=60mm b>2,50m.	ton	4,50V		
2335	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
233510	Aanbr. deklaag asfalt SMA-NL 11 d=40mm b>2,50m.	ton	187,50V		
233520	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	10,00V		
2336	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
233660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.925,00V		
2338	<u>Overige verharding</u>				
233810	Herstellen molgoot BSS KF.	m	200,00V		
24	Franseweg				
240	Verkeersmaatregelen				
2401	<u>Afzettingen</u>				
240110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
240120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
240130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
240140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	2,00V		
2402	<u>Omlleidingen</u>				
240210	Toepassen omlleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
241	Opbreekwerkzaamheden				
2412	<u>Frezen (asfalt)</u>				
241210	Frezen teerhoudend asfalt d=40mm b>2,50m.	m2	1.320,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241240	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=1,30m.	m2	25,00V		
241260	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=1,50m.	m2	5,00V		
241270	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b>2,50m.	m2	30,00V		
243	Aanlegwerkzaamheden				
2432	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
243210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	1.320,00V		
2434	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
243410	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=60mm b=1,30m.	ton	4,00V		
243420	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=60mm b=1,50m.	ton	1,00V		
243430	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=60mm b>2,50m.	ton	4,50V		
2435	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
243510	Aanbr. deklaag asfalt SMA-NL 11 d=40mm b>2,50m.	ton	132,00V		
243520	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	20,00V		
2436	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
243660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.380,00V		
2438	<u>Overige verharding</u>				
243810	Herstellen molgoot BSS KF.	m	200,00V		
25	Akkerweg				
250	Verkeersmaatregelen				
2501	<u>Afzettingen</u>				
250110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
250120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
250130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
250140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	3,00V		
2502	<u>Omleidingen</u>				
250210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR	N		
251	Opbreekwerkzaamheden				
2512	<u>Frezen (asfalt)</u>				
251220	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	34,50V		
251240	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=1,30m.	m2	120,00V		
251250	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=1,50m.	m2	140,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
251260	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=2,00m.	m2	50,00V		
251270	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b>2,50m.	m2	1.150,00V		
252	Grondwerk				
2521	<u>Ontgraven</u>				
252110	Grond ontgraven uit berm d=150mm.	m3	11,50V		
2523	<u>Verwerken</u>				
252310	Grond verwerken in berm d=150mm.	m3	11,50V		
253	Aanlegwerkzaamheden				
2532	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
253210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	2.270,00V		
2533	<u>Onderlaag (asfalt)</u>				
253310	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=1,30m.	ton	18,00V		
253320	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=1,50m.	ton	21,00V		
253330	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=2,00m.	ton	7,50V		
253340	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b>2,50m.	ton	172,50V		
2534	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
253410	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=1,30m.	ton	23,00V		
253420	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=1,50m.	ton	26,00V		
253430	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=2,00m.	ton	8,50V		
253440	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b>2,50m.	ton	169,50V		
2536	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
253660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	3.730,00V		
2537	<u>Oppervlaktebehandeling</u>				
253710	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. OB.	m2	4.535,00V		
253720	Leveren bindmiddel.	ton	6,35V		
253730	Leveren afdek materiaal.	ton	54,42V		
253740	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	4.535,00V		
253750	Toepassen verkeersbord J25	st	4,00V		
26	Vresselseweg				
260	Verkeersmaatregelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2601	<u>Afzettingen</u>				
260110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
260120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
260130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
260140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	9,00V		
2602	<u>Omleidingen</u>				
260210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
261	<u>Opbrekwerkzaamheden</u>				
2610	<u>Verwijderen markering</u>				
261010	Volledig verwijderen markering 1-1 b=0,1m.	m2	330,00V		
2612	<u>Frezen (asfalt)</u>				
261210	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	0,50V		
261220	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=1,30m.	m2	300,00V		
261230	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=1,50m.	m2	80,00V		
261240	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=2,00m.	m2	135,00V		
261250	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b>2,50m.	m2	545,00V		
261260	Frezen teerhoudend asfalt d=20-100mm b=5,00m.	m2	45,00V		
2614	<u>Opbreken (overige verharding)</u>				
261410	Opbreken betonstraatstenen d=80mm b>3,00m.	m2	10,00V		
261420	Opbreken betonbanden.	m	35,00V		
262	<u>Grondwerk</u>				
2621	<u>Ontgraven</u>				
262110	Grond ontgraven uit berm d=110mm.	m3	6,50V		
262120	Grond ontgraven uit cunet d=900mm.	m3	85,00V		
2622	<u>Vervoeren</u>				
262210	Grond vervoeren.	m3	85,00V		
2623	<u>Verwerken</u>				
262310	Grond verwerken in berm d=110mm.	m3	6,50V		
262320	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	85,00V		
262330	Grond verwerken in cunet d=500m.	m3	50,00V		
263	<u>Aanlegwerkzaamheden</u>				
2631	<u>Fundering</u>				
263110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond d=500m	m2	100,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
263120	Profileren van oppervlakken.	m2	100,00V		
263130	Aanbr. ongebonden fundering in cunet d=250mm	m2	75,00V		
2632	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
263210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	1.060,00V		
2634	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
263410	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=60mm b=1,30m.	ton	45,00V		
263420	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=60mm b=1,50m.	ton	12,00V		
263430	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=60mm b=2,00m.	ton	20,50V		
263440	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=60mm b>2,50m.	ton	82,00V		
263450	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=60mm b>2,50m.	ton	7,00V		
2635	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
263540	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b>2,50m.	ton	5,00V		
2636	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
263660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.175,00V		
2637	<u>Oppervlaktebehandeling</u>				
263710	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. OB.	m2	20.665,00V		
263720	Leveren bindmiddel.	ton	28,93V		
263730	Leveren afdekmetaal.	ton	139,38V		
263740	Leveren afdekmetaal.	ton	108,60V		
263750	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	11.615,00V		
263760	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	16.630,00V		
263770	Aanbrengen afdekkfolie putten en kolken	EUR	N		
263780	Toepassen verkeersbord J25	st	30,00V		
2638	<u>Overige verharding</u>				
263810	Aanbrengen straatlaag d=50mm.	m2	65,00V		
263820	Aanbrengen opsluitbanden van beton 120x250mm.	m	80,00V		
263840	Aanbrengen betonstraatstenen d=80mm.	m2	65,00V		
264	Markering				
264010	Aanbr. lengtemarkering thermoplastisch 1-1 b=0,1m.	km	6,60V		
27	Donderdonksedijk				
270	Verkeersmaatregelen				
2701	<u>Afzettingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
270110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer		2,00V	
270120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer		2,00V	
270130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer		2,00V	
270140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer		2,00V	
2702	<u>Omleidingen</u>				
270210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
271	Opbreekwerkzaamheden				
2712	<u>Frezen (asfalt)</u>				
271230	Frezen wortelopdruk teerhoudend asfalt d0-50mm.	m2		1.525,00V	
272	Grondwerk				
2721	<u>Ontgraven</u>				
272110	Grond ontgraven uit berm d=100mm.	m3		8,00V	
2723	<u>Verwerken</u>				
272310	Grond verwerken in berm d=100mm.	m3		8,00V	
272320	Bermverbetering d.m.v. aanvullen d=200mm.	m3		5,00V	
273	Aanlegwerkzaamheden				
2737	<u>Oppervlaktebehandeling</u>				
273710	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. OB.	m2		1.525,00V	
273720	Leveren bindmiddel.	ton		2,14V	
273730	Leveren afdek materiaal.	ton		18,30V	
273740	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2		1.525,00V	
273750	Toepassen verkeersbord J25	st		4,00V	
28	Nieuwenhuizen Noord				
280	Verkeersmaatregelen				
2801	<u>Afzettingen</u>				
280110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer		2,00V	
280120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer		2,00V	
280130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer		2,00V	
280140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer		2,00V	
2802	<u>Omleidingen</u>				
280210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
281	Opbreekwerkzaamheden				
2812	<u>Frezen (asfalt)</u>				
281210	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=1,30m.	m2	85,00V		
281220	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=1,50m.	m2	30,00V		
281230	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b=2,00m.	m2	15,00V		
281240	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b>2,50m.	m2	225,00V		
282	Grondwerk				
2821	<u>Ontgraven</u>				
282110	Grond ontgraven uit berm d=110mm.	m3	2,50V		
2823	<u>Verwerken</u>				
282310	Grond verwerken in berm d=110mm.	m3	2,50V		
283	Aanlegwerkzaamheden				
2832	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
283210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	355,00V		
2835	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
283510	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=60mm b=1,30m.	ton	13,00V		
283520	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=60mm b=1,50m.	ton	4,50V		
283530	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=60mm b=2,00m.	ton	2,50V		
283540	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=60mm b>2,50m.	ton	34,00V		
283550	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	40,00V		
2836	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
283660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	355,00V		
29	Nieuwenhuizen Zuid				
290	Verkeersmaatregelen				
2901	<u>Afzettingen</u>				
290110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
290120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
290130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
290140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	2,00V		
2902	<u>Omleidingen</u>				
290210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
291	Opbreekwerkzaamheden				
2912	<u>Frezen (asfalt)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
291270	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b>2,50m.	m2	575,00V		
292	Grondwerk				
2921	<u>Ontgraven</u>				
292110	Grond ontgraven uit berm d=110mm.	m3	3,50V		
2923	<u>Verwerken</u>				
292310	Grond verwerken in berm d=110mm.	m3	3,50V		
293	Aanlegwerkzaamheden				
2932	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
293210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	575,00V		
2934	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
293490	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 22 bind TDL-B d=60mm b>2,50m.	ton	86,50V		
2936	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
293660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	575,00V		
2937	<u>Oppervlaktebehandeling</u>				
293710	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. OB.	m2	1.300,00V		
293720	Leveren bindmiddel.	ton	1,82V		
293730	Leveren afdekmetaal.	ton	15,60V		
293740	Aanbrengen enkelvoudige oppervlaktebehandeling.	m2	1.300,00V		
293750	Aanbrengen afdekfolie putten en kolken	EUR	N		
293760	Toepassen verkeersbord J25	st	4,00V		
30	Hoogstraat				
300	Verkeersmaatregelen				
3001	<u>Afzettingen</u>				
300110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
300120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
300130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
300140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	12,00V		
3002	<u>Omleidingen</u>				
300210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR	N		
301	Opbreekwerkzaamheden				
3011	<u>Zagen (asfalt)</u>				
301110	Zagen van bitumineuze verharding d=150mm.	m	7.600,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
301120	Opbreken gezaagde teerhoudende asfaltverharding d=150mm.	m2	1.140,00V		
3012	<u>Frezen (asfalt)</u>				
301220	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	1,50V		
301240	Frezen teerhoudend asfalt d=80mm b=1,10m.	m2	200,00V		
302	Grondwerk				
3021	<u>Ontgraven</u>				
302120	Grond ontgraven uit berm t.b.v. molgoot/betonsloof d=350mm.	m3	2.315,00V		
3022	<u>Vervoeren</u>				
302210	Grond vervoeren.	m3	1.865,00V		
3023	<u>Verwerken</u>				
302310	Grond verwerken in berm d=200mm.	m3	450,00V		
302320	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	1.865,00V		
303	Aanlegwerkzaamheden				
3031	<u>Fundering</u>				
303130	Aanbr. ongebonden fundering molgoot/betonsloof d=150mm b=0,70m.	m2	5.320,00V		
3032	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
303210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	240,00V		
3034	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
303440	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=50mm b=1,10m.	ton	25,00V		
3035	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
303510	Aanbr. deklaag asfalt SMA-NL 8 rood d=30mm b=1,10m.	ton	13,50V		
303520	Aanbr. deklaag asfalt SMA-NL 8 zwart d=30mm b=1,10m.	ton	4,50V		
303530	Aanbrengen uitvullingen van koudasfalt.	ton	0,30V		
3036	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
303660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	440,00V		
3038	<u>Overige verharding</u>				
303820	Aanbrengen 5-streks molgoot BSS KF.	m	800,00V		
303830	Aanbrengen betonnen goot - in het werk gestort.	m	6.800,00V		
303840	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	3.400,00V		
303850	Beschermen cementbetonverharding.	m	6.800,00V		
303860	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	1.360,00V		
303870	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	27,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
31	Erpseweg				
310	Verkeersmaatregelen				
3101	<u>Afzettingen</u>				
310110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
310120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
310130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
310140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	4,00V		
3102	<u>Omleidingen</u>				
310210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
311	Opbreekwerkzaamheden				
3110	<u>Verwijderen markering</u>				
311010	Volledig verwijderen markering 3-1 b=0,1m.	m2	10,00V		
3112	<u>Frezen (asfalt)</u>				
311220	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	9,50V		
311240	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=1,30m.	m2	170,00V		
311250	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=1,50m.	m2	10,00V		
311260	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=2,00m.	m2	10,00V		
311270	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b>2,50m.	m2	205,00V		
312	Grondwerk				
3121	<u>Ontgraven</u>				
312110	Grond ontgraven uit berm d=150mm.	m3	3,00V		
3123	<u>Verwerken</u>				
312310	Grond verwerken in berm d=150mm.	m3	3,00V		
313	Aanlegwerkzaamheden				
3132	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
313210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	670,00V		
3134	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
313410	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=60mm b=1,30m.	ton	25,50V		
313420	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=60mm b=1,50m.	ton	1,50V		
313430	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=60mm b=2,00m.	ton	1,50V		
313440	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=60mm b>2,50m.	ton	31,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3135	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
313510	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b=1,30m.	ton	32,50V		
313520	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b=1,50m.	ton	2,00V		
313530	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b=1,30m.	ton	2,00V		
313540	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b=1,30m.	ton	30,50V		
313550	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	15,00V		
3136	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
313660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.065,00V		
314	Markering				
314010	Aanbr. lengtemarkering thermoplastisch 3-1 b=0,1m.	km	0,10V		
32	Windelaar				
320	Verkeersmaatregelen				
3201	<u>Afzettingen</u>				
320110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
320120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
320130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
320140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	2,00V		
3202	<u>Omleidingen</u>				
320210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
321	Opbreekwerkzaamheden				
3211	<u>Zagen (asfalt)</u>				
321110	Zagen van bitumineuze verharding d=100mm	m	45,00V		
3212	<u>Frezen (asfalt)</u>				
321220	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	1,00V		
3213	<u>Opbreken (asfalt)</u>				
321310	Opbreken teerhoudend asfalt d=100mm b>3,00m.	m2	100,00V		
3214	<u>Opbreken (overige verharding)</u>				
321410	Opbreken betonstraatstenen d=80mm b>3,00m.	m2	15,00V		
3215	<u>Fundering</u>				
321510	Verwijderen wortels fundering	m2	115,00V		
322	Grondwerk				
3221	<u>Ontgraven</u>				
322110	Grond ontgraven uit berm d=150mm.	m3	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3223	<u>Verwerken</u>				
322310	Grond verwerken in berm d=150mm.	m3	1,00V		
323	Aanlegwerkzaamheden				
3231	<u>Fundering</u>				
323110	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	8,00V		
3233	<u>Onderlaag (asfalt)</u>				
323320	Aanbr. onderlaag asfalt AC 22 base OL-B d=60mm b>2,50m.	ton	15,00V		
3235	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
323520	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b>2,50m.	ton	12,50V		
323530	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	45,00V		
3236	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
323660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	125,00V		
33	Druivelaar				
330	Verkeersmaatregelen				
3301	<u>Afzettingen</u>				
330110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
330120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
330130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
330140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	2,00V		
3302	<u>Omleidingen</u>				
330210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
331	Opbreekwerkzaamheden				
3312	<u>Frezen (asfalt)</u>				
331270	Frezen teerhoudend asfalt d=40mm b>2,50m.	m2	165,00V		
332	Grondwerk				
3321	<u>Ontgraven</u>				
332110	Grond ontgraven uit berm d=90mm.	m3	1,00V		
3323	<u>Verwerken</u>				
332310	Grond verwerken in berm d=900mm.	m3	1,00V		
333	Aanlegwerkzaamheden				
3332	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
333210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	165,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3335	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
333520	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b>2,50m.	ton	16,50V		
333530	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	10,00V		
3336	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
333660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	165,00V		
34	De Hemel				
340	Verkeersmaatregelen				
3401	<u>Afzettingen</u>				
340110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
340120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
340130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
340140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	2,00V		
3402	<u>Omleidingen</u>				
340210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
341	Opbreekwerkzaamheden				
3411	<u>Zagen (asfalt)</u>				
341110	Zagen van bitumineuze verharding d=100mm	m	10,00V		
3412	<u>Frezen (asfalt)</u>				
341220	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	0,50V		
3413	<u>Opbreken (asfalt)</u>				
341310	Opbreken teerhoudend asfalt d=100mm b>3,00m.	m2	240,00V		
342	Grondwerk				
3421	<u>Ontgraven</u>				
342110	Grond ontgraven uit berm d=150mm.	m3	2,50V		
3423	<u>Verwerken</u>				
342310	Grond verwerken in berm d=150mm.	m3	2,50V		
343	Aanlegwerkzaamheden				
3433	<u>Onderlaag (asfalt)</u>				
343320	Aanbr. onderlaag asfalt AC 22 base OL-B d=60mm b>2,50m.	ton	36,00V		
3435	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
343520	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b>2,50m.	ton	24,50V		
343530	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	10,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3436	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
343660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	245,00V		
35	Doornhoek				
350	Verkeersmaatregelen				
3501	<u>Afzettingen</u>				
350110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
350120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
350130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
350140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	2,00V		
3502	<u>Omleidingen</u>				
350210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
351	Opbreekwerkzaamheden				
3512	<u>Frezen (asfalt)</u>				
351210	Frezen teerhoudend asfalt d=40mm b>2,50m.	m2	505,00V		
351220	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b>2,50m.	m2	165,00V		
352	Grondwerk				
3521	<u>Ontgraven</u>				
352110	Grond ontgraven uit berm d=90mm.	m3	1,00V		
3523	<u>Verwerken</u>				
352310	Grond verwerken in berm d=90mm.	m3	1,00V		
353	Aanlegwerkzaamheden				
3532	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
353210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	505,00V		
3534	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
353450	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TL-B d=60mm b>2,50m.	ton	25,00V		
3535	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
353520	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b>2,50m.	ton	50,50V		
353530	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	10,00V		
3536	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
353660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	670,00V		
36	Zondveldstraat				
360	Verkeersmaatregelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3601	<u>Afzettingen</u>				
360110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
360120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
360130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
360140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	6,00V		
3602	<u>Omleidingen</u>				
360210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
361	<u>Opbreekwerkzaamheden</u>				
3610	<u>Verwijderen markering</u>				
361010	Volledig verwijderen markering 3-1 b=0,1m.	m2	80,00V		
3612	<u>Frezen (asfalt)</u>				
361220	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	10,50V		
361240	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=1,30m.	m2	140,00V		
361250	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=1,50m.	m2	30,00V		
361270	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b>2,50m.	m2	270,00V		
362	<u>Grondwerk</u>				
3621	<u>Ontgraven</u>				
362110	Grond ontgraven uit berm d=150mm.	m3	4,00V		
3623	<u>Verwerken</u>				
362310	Grond verwerken in berm d=150mm.	m3	4,00V		
363	<u>Aanlegwerkzaamheden</u>				
3632	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
363210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	725,00V		
3633	<u>Onderlaag (asfalt)</u>				
363310	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=1,30m.	ton	21,00V		
363320	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=1,50m.	ton	4,50V		
363340	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b>2,50m.	ton	40,50V		
3634	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
363410	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=1,30m.	ton	27,00V		
363420	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=1,50m.	ton	5,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
363440	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b>2,50m.	ton	40,00V		
3636	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
363660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.165,00V		
3637	<u>Oppervlaktebehandeling</u>				
363710	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. OB.	m2	10.535,00V		
363720	Leveren bindmiddel.	ton	14,75V		
363730	Leveren afdekmetaal.	ton	126,42V		
363740	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	10.535,00V		
363750	Aanbrengen afdekfolie putten en kolken	EUR	N		
363760	Toepassen verkeersbord J25	st	16,00V		
364	Markering				
364010	Aanbr. lengtemarkering thermoplastisch 3-1 b=0,1m.	km	3,20V		
37	Jekschotstraat				
370	Verkeersmaatregelen				
3701	<u>Afzettingen</u>				
370110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
370120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
370130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
370140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	8,00V		
3702	<u>Omleidingen</u>				
370210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR	N		
371	Opbreekwerkzaamheden				
3710	<u>Verwijderen markering</u>				
371010	Volledig verwijderen markering 3-1 b=0,1m.	m2	115,00V		
3712	<u>Frezen (asfalt)</u>				
371220	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	30,00V		
371240	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=1,30m.	m2	250,00V		
371250	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=1,50m.	m2	80,00V		
371260	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=2,00m.	m2	400,00V		
371270	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b>2,50m.	m2	1.165,00V		
372	Grondwerk				
3721	<u>Ontgraven</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
372110	Grond ontgraven uit berm d=150mm.	m3	14,50V		
3723	<u>Verwerken</u>				
372310	Grond verwerken in berm d=150mm.	m3	14,50V		
373	Aanlegwerkzaamheden				
3732	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
373210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	3.005,00V		
3733	<u>Onderlaag (asfalt)</u>				
373310	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=1,30m.	ton	37,50V		
373320	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=1,50m.	ton	12,00V		
373330	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=2,00m.	ton	60,00V		
373340	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b>2,50m.	ton	175,00V		
3734	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
373410	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=1,30m.	ton	48,00V		
373420	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=1,50m.	ton	15,00V		
373430	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=2,00m.	ton	66,00V		
373440	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b>2,50m.	ton	171,50V		
3736	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
373660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	4.900,00V		
3737	<u>Oppervlaktebehandeling</u>				
373710	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. OB.	m2	14.620,00V		
373720	Leveren bindmiddel.	ton	20,47V		
373730	Leveren afdek materiaal.	ton	175,44V		
373740	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	14.620,00V		
373750	Aanbrengen afdekkfolie putten en kolken	EUR	N		
373760	Toepassen verkeersbord J25	st	16,00V		
374	Markering				
374010	Aanbr. lengtemarkering thermoplastisch 3-1 b=0,1m.	km	4,60V		
38	Krijtenburg				
380	Verkeersmaatregelen				
3801	<u>Afzettingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
380110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer		2,00V	
380120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer		2,00V	
380130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer		2,00V	
380140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer		2,00V	
3802	<u>Omleidingen</u>				
380210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
381	Opbreekwerkzaamheden				
3812	<u>Frezen (asfalt)</u>				
381220	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3		11,00V	
381240	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=1,30m.	m2		20,00V	
381250	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=1,50m.	m2		10,00V	
381260	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b=2,00m.	m2		50,00V	
381270	Frezen teerhoudend asfalt d=100mm b>2,50m.	m2		380,00V	
382	Grondwerk				
3821	<u>Ontgraven</u>				
382110	Grond ontgraven uit berm d=150mm.	m3		4,00V	
3823	<u>Verwerken</u>				
382310	Grond verwerken in berm d=150mm.	m3		4,00V	
383	Aanlegwerkzaamheden				
3832	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
383210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2		705,00V	
3833	<u>Onderlaag (asfalt)</u>				
383310	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=1,30m.	ton		3,00V	
383320	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=1,50m.	ton		1,50V	
383330	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b=2,00m.	ton		7,50V	
383340	Aanbr. onderlaag asfalt AC 16 base OL-B d=60mm b>2,50m.	ton		57,00V	
3834	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
383410	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=1,30m.	ton		4,00V	
383420	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=1,50m.	ton		2,00V	
383430	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm	ton		8,50V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	b=2,00m.				
383440	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b>2,50m.	ton	56,00V		
3836	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
383660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.165,00V		
3837	<u>Oppervlaktebehandeling</u>				
383710	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. OB.	m2	6.330,00V		
383720	Leveren bindmiddel.	ton	8,86V		
383730	Leveren afdekmetaal.	ton	75,96V		
383740	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	6.330,00V		
383750	Toepassen verkeersbord J25	st	12,00V		
39	Elde				
390	Verkeersmaatregelen				
3901	<u>Afzettingen</u>				
390110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
390120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
390130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
390140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	2,00V		
3902	<u>Omleidingen</u>				
390210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
391	Opbreekwerkzaamheden				
3912	<u>Frezen (asfalt)</u>				
391270	Frezen teerhoudend asfalt d=60mm b>2,50m.	m2	230,00V		
392	Grondwerk				
3921	<u>Ontgraven</u>				
392110	Grond ontgraven uit berm d=110mm.	m3	2,00V		
3923	<u>Verwerken</u>				
392310	Grond verwerken in berm d=110mm.	m3	2,00V		
393	Aanlegwerkzaamheden				
3932	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
393210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	1.955,00V		
3934	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
393460	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 22 bind TL-B d=60mm b>2,50m.	ton	34,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVeelHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3935	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
393510	Aanbr. profileerlaag van asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b>2,50m.	ton	195,50V		
393520	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	25,00V		
3936	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
393660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.225,00V		
3938	<u>Overige verharding</u>				
393810	Herstraten betonstraatstenen.	m2	170,00V		
40	Keur				
400	Verkeersmaatregelen				
4001	<u>Afzettingen</u>				
400110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
400120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
400130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
400140	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	3,00V		
4002	<u>Omlleidingen</u>				
400210	Toepassen omlleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
401	Opbreekwerkzaamheden				
4012	<u>Frezen (asfalt)</u>				
401220	Frezen teerhoudend asfalt aansluiting d=0-40mm b>2,50	m2	80,00V		
402	Grondwerk				
4021	<u>Ontgraven</u>				
402110	Grond ontgraven uit berm d=90mm.	m3	0,50V		
4023	<u>Verwerken</u>				
402310	Grond verwerken in berm d=90mm.	m3	0,50V		
403	Aanlegwerkzaamheden				
4032	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
403210	Schoonmaken verhardingsoppervlak t.b.v. EAB	m2	1.905,00V		
4035	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
403530	Aanbr. emulsieasfaltbeton in rijsporen EAB 0/3 b>2,50m.	m	575,00V		
403550	Aanbr. emulsieasfaltbeton EAB 0/6 b>2,50m.	m2	1.905,00V		
41	Vossenber				
410	Verkeersmaatregelen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4101	<u>Afzettingen</u>				
410110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1205.	keer	2,00V		
410120	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1233.	keer	2,00V		
410130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg volgens figuur 1236.	keer	2,00V		
4102	<u>Omleidingen</u>				
410210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
411	Opbreekwerkzaamheden				
4112	<u>Frezen (asfalt)</u>				
411240	Frezen teerhoudend asfalt d=40mm b=1,30m.	m2	120,00V		
411250	Frezen teerhoudend asfalt d=40mm b=1,50m.	m2	10,00V		
411260	Frezen teerhoudend asfalt d=40mm b=2,00m.	m2	10,00V		
411270	Frezen teerhoudend asfalt d=40mm b>2,50m.	m2	30,00V		
412	Grondwerk				
4121	<u>Ontgraven</u>				
412110	Grond ontgraven uit berm d=90mm.	m3	1,00V		
4123	<u>Verwerken</u>				
412310	Grond verwerken in berm d=90mm.	m3	1,00V		
413	Aanlegwerkzaamheden				
4132	<u>Opschonen asfaltverharding</u>				
413210	Schoonmaken verhardingsoppervlak freesvakken.	m2	170,00V		
4134	<u>Tussenlaag (asfalt)</u>				
413410	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=1,30m.	ton	12,00V		
413420	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=1,50m.	ton	1,00V		
413430	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b=2,00m.	ton	1,00V		
413440	Aanbr. tussenlaag asfalt AC 16 bind TDL-B d=40mm b>2,50m.	ton	3,00V		
4135	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
413510	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	2.680,00V		
413540	Aanbr. emulsieasfaltbeton in rijsporen EAB 0/3 b>2,50m.	m	700,00V		
413550	Aanbr. emulsieasfaltbeton EAB 0/6 b>2,50m.	m2	2.680,00V		
4136	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
413660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	170,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5	RECONSTRUCTIEWERKZAAMHEDEN				
50	Leunestraat				
500	Verkeersmaatregelen				
5001	<u>Afzettingen</u>				
500110	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	3,00V		
5002	<u>Omleidingen</u>				
500210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR	N		
501	Opbreekwerkzaamheden				
5011	<u>Zagen (asfalt)</u>				
501130	Zagen van bitumineuze verharding d=180mm	m	30,00V		
5012	<u>Frezen (asfalt)</u>				
501210	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	1,00V		
501220	Frezen teerhoudend asfalt d=35mm b>2,50m.	m2	2.185,00V		
501230	Frezen teervrij asfalt d=75mm b>2,50m.	m2	2.185,00V		
501240	Frezen teerhoudend asfalt d=70mm b>2,50m.	m2	2.185,00V		
5015	<u>Fundering</u>				
501510	Boomwortels frezen.	are	28,50V		
5016	<u>Groen</u>				
501630	Verwijderen bomen.	st	89,00V		
501640	Verwijderen stobben.	st	89,00V		
502	Grondwerk				
5021	<u>Ontgraven</u>				
502120	Grond ontgraven uit berm t.b.v. betonsloof d=350mm.	m3	380,00V		
502130	Grond ontgraven uit cunet d=190mm.	m3	535,00V		
5022	<u>Vervoeren</u>				
502210	Grond vervoeren.	m3	830,00V		
5023	<u>Verwerken</u>				
502310	Grond verwerken in berm d=230mm.	m3	85,00V		
502320	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	830,00V		
503	Aanlegwerkzaamheden				
5031	<u>Fundering</u>				
503110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond d=310m	m2	2.815,00V		
503120	Afwerken zandbed d=310mm.	m2	2.815,00V		
503130	Aanbr. ongebonden fundering betonsloof d=150mm b=0,70m.	m2	840,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
503150	Aanbr. ongebonden wegfundering d=250mm b>2,00m.	m2	2.570,00V		
5033	<u>Onderlaag (asfalt)</u>				
503330	Aanbr. onderlaag asfalt AC 22 base OL-B d=80mm b>2,50m.	ton	461,00V		
5035	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
503520	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b>2,50m.	ton	232,00V		
503530	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	30,00V		
5036	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
503660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	2.320,00V		
5038	<u>Overige verharding</u>				
503830	Aanbrengen betonnen goot - in het werk gestort.	m	1.200,00V		
503840	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	600,00V		
503850	Beschermen cementbetonverharding.	m	1.200,00V		
503860	Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00V		
503870	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	240,00V		
503880	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	5,00V		
5039	<u>Groen</u>				
503910	Leveren bomen (RAW-bestek).	EUR	N		
503920	Maken plantgat.	st	86,00V		
503930	Planten bomen Populus tremula.	st	86,00V		
503940	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	86,00V		
503950	Aanbrengen gietrand.	st	86,00V		
503960	Aanbrengen wortelscherm.	m	690,00V		
503970	Zaaien.	are	15,00V		
504	Nazorg groenvoorzieningen				
5041	<u>Onderhoudswerkzaamheden</u>				
504110	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).	st	86,00V		
5042	<u>Inboeten</u>				
504210	Inboeten bomen (nazorg).	st	9,00V		
51	Vresselse-Akkers				
510	Verkeersmaatregelen				
5101	<u>Afzettingen</u>				
510110	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	2,00V		
5102	<u>Omleidingen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
510210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
511	Opbreekwerkzaamheden				
5111	<u>Zagen (asfalt)</u>				
511110	Zagen van bitumineuze verharding d=120mm	m	10,00V		
5112	<u>Frezen (asfalt)</u>				
511210	Frezen teevrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	0,50V		
5113	<u>Opbreken (asfalt)</u>				
511320	Opbreken teevrij asfalt d=120mm b>3,00m	m2	905,00V		
5115	<u>Fundering</u>				
511510	Boomwortels frezen.	are	12,00V		
5116	<u>Groen</u>				
511630	Verwijderen bomen.	st	13,00V		
511640	Verwijderen stobben.	st	13,00V		
512	Grondwerk				
5121	<u>Ontgraven</u>				
512110	Grond ontgraven uit berm d=170mm.	m3	35,00V		
512130	Grond ontgraven uit cunet d=250mm.	m3	295,00V		
5122	<u>Vervoeren</u>				
512210	Grond vervoeren.	m3	295,00V		
5123	<u>Verwerken</u>				
512310	Grond verwerken in berm d=170mm.	m3	35,00V		
512320	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	295,00V		
513	Aanlegwerkzaamheden				
5131	<u>Fundering</u>				
513110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond d=250m	m2	1.165,00V		
513120	Afwerken zandbed d=250mm.	m2	1.165,00V		
513150	Aanbr. ongebonden wegfundering d=250mm b>2,00m.	m2	1.090,00V		
5133	<u>Onderlaag (asfalt)</u>				
513330	Aanbr. onderlaag asfalt AC 22 base OL-B d=80mm b>2,50m.	ton	195,00V		
5135	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
513520	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b>2,50m.	ton	98,00V		
513530	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	10,00V		
5136	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
513660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	980,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5138	<u>Overige verharding</u>				
5139	<u>Groen</u>				
513910	Leveren bomen (RAW-bestek).	EUR		N	
513920	Maken plantgat.	st	15,00V		
513930	Planten bomen Tilia cordata.	st	15,00V		
513940	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	15,00V		
513950	Aanbrengen gietrand.	st	15,00V		
513960	Aanbrengen wortelscherm.	m	120,00V		
513970	Zaaien.	are	5,00V		
514	Nazorg groenvoorzieningen				
5141	<u>Onderhoudswerkzaamheden</u>				
514110	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).	st	15,00V		
5142	<u>Inboeten</u>				
514210	Inboeten bomen (nazorg).	st	2,00V		
52	De Kuilen				
520	Verkeersmaatregelen				
5201	<u>Afzettingen</u>				
520110	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	2,00V		
5202	<u>Omleidingen</u>				
520210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR		N	
521	Opbrekwerkzaamheden				
5211	<u>Zagen (asfalt)</u>				
521110	Zagen van bitumineuze verharding d=200mm	m	25,00V		
5212	<u>Frezen (asfalt)</u>				
521220	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	0,50V		
521230	Frezen teerhoudend asfalt d=125mm b>2,50m.	m2	1.015,00V		
521240	Frezen teervrij asfalt d=75mm b>2,50m.	m2	1.015,00V		
5214	<u>Opbreken (overige verharding)</u>				
521420	Opbreken grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm.	m2	300,00V		
5215	<u>Fundering</u>				
521510	Boomwortels frezen.	are	13,50V		
5216	<u>Groen</u>				
521630	Verwijderen bomen.	st	28,00V		
521640	Verwijderen stobben.	st	28,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
522	Grondwerk				
5221	<u>Ontgraven</u>				
522110	Grond ontgraven uit berm d=250mm.	m3	45,00V		
522130	Grond ontgraven uit cunet d=170mm.	m3	225,00V		
5222	<u>Vervoeren</u>				
522210	Grond vervoeren.	m3	225,00V		
5223	<u>Verwerken</u>				
522310	Grond verwerken in berm d=250mm.	m3	45,00V		
522320	Grond verwerken in tijdelijk depot.	m3	225,00V		
523	Aanlegwerkzaamheden				
5231	<u>Fundering</u>				
523110	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond d=310m	m2	1.305,00V		
523120	Afwerken zandbed d=310mm.	m2	1.305,00V		
523150	Aanbr. ongebonden wegfundering d=250mm b>2,00m.	m2	1.135,00V		
5233	<u>Onderlaag (asfalt)</u>				
523330	Aanbr. onderlaag asfalt AC 22 base OL-B d=80mm b>2,50m.	ton	203,00V		
5235	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
523520	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b>2,50m.	ton	103,00V		
523530	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	25,00V		
5236	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
523660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.030,00V		
5238	<u>Overige verharding</u>				
523810	Herstraten betonstraatstenen.	m2	20,00V		
523820	Aanbrengen grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm.	m2	300,00V		
5239	<u>Groen</u>				
523910	Leveren bomen (RAW-bestek).	EUR		N	
523920	Maken plantgat.	st	17,00V		
523930	Planten bomen Salix alba.	st	17,00V		
523940	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	17,00V		
523950	Aanbrengen gietrand.	st	17,00V		
523960	Aanbrengen wortelscherm.	m	140,00V		
523970	Zaaien.	are	6,00V		
524	Nazorg groenvoorzieningen				
5241	<u>Onderhoudswerkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
524110	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).	st	17,00V		
5242	<u>Inboeten</u>				
524210	Inboeten bomen (nazorg).	st	2,00V		
53	Dungensesteeg				
530	Verkeersmaatregelen				
5301	<u>Afzettingen</u>				
530110	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	3,00V		
5302	<u>Omleidingen</u>				
530210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR	N		
531	Opbreekwerkzaamheden				
5311	<u>Zagen (asfalt)</u>				
531110	Zagen van bitumineuze verharding d=70mm	m	60,00V		
5312	<u>Frezen (asfalt)</u>				
531220	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	1,50V		
5313	<u>Opbreken (asfalt)</u>				
531310	Opbreken teerhoudend asfalt d=70mm b>3,00m.	m2	1.220,00V		
5315	<u>Fundering</u>				
531510	Verwijderen wortels fundering	are	14,00V		
532	Grondwerk				
5321	<u>Ontgraven</u>				
532110	Grond ontgraven uit berm d=120mm.	m3	24,00V		
5323	<u>Verwerken</u>				
532310	Grond verwerken in berm d=170mm.	m3	24,00V		
533	Aanlegwerkzaamheden				
5331	<u>Fundering</u>				
533110	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	70,00V		
5333	<u>Onderlaag (asfalt)</u>				
533330	Aanbr. onderlaag asfalt AC 22 base OL-B d=80mm b>2,50m.	ton	244,00V		
5335	<u>Deklaag (asfalt)</u>				
533520	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b>2,50m.	ton	125,00V		
533530	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	60,00V		
5336	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
533660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.250,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5338	<u>Overige verharding</u>				
533810	Herstraten betonstraatstenen.	m2	50,00V		
533820	Herstraten kasseien.	m2	15,00V		
5339	<u>Groen</u>				
533970	Zaaien.	are	8,00V		
54	Leemweg				
540	Verkeersmaatregelen				
5401	<u>Afzettingen</u>				
540110	Toepassen afzetting BB16 + C01	keer	2,00V		
5402	<u>Omleidingen</u>				
540210	Toepassen omleidingsroutes volgens figuur 84.	EUR	N		
541	Opbreekwerkzaamheden				
5411	<u>Zagen (asfalt)</u>				
541110	Zagen van bitumineuze verharding d=150mm	m	30,00V		
5412	<u>Frezen (asfalt)</u>				
541220	Frezen getrapte aansluiting teerhoudend asfalt.	m3	1,00V		
541230	Frezen teervrij asfalt d=55mm b>2,50m.	m2	1.895,00V		
541240	Frezen teerhoudend asfalt d=95mm b>2,50m.	m2	1.895,00V		
5415	<u>Fundering</u>				
541510	Verwijderen wortels fundering	are	21,00V		
5416	<u>Groen</u>				
541630	Verwijderen bomen.	st	11,00V		
541640	Verwijderen stobben.	st	11,00V		
542	Grondwerk				
5421	<u>Ontgraven</u>				
542120	Grond ontgraven uit berm d=200mm.	m3	66,00V		
5423	<u>Verwerken</u>				
542310	Grond verwerken in berm d=200mm.	m3	66,00V		
543	Aanlegwerkzaamheden				
5431	<u>Fundering</u>				
543150	Aanbr. ongebonden wegfundering d=30mm b>2,00m.	m2	2.100,00V		
5433	<u>Onderlaag (asfalt)</u>				
543330	Aanbr. onderlaag asfalt AC 22 base OL-B d=80mm b>2,50m.	ton	376,00V		
5435	<u>Deklaag (asfalt)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
543520	Aanbr. deklaag asfalt AC 16 surf DL-B d=40mm b>2,50m.	ton	189,50V		
543530	Aanbrengen kantvoorziening asfalt.	m	30,00V		
5436	<u>Kleeflaag (asfalt)</u>				
543660	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.895,00V		
5438	<u>Overige verharding</u>				
543810	Herstraten betonstraatstenen.	m2	40,00V		
5439	<u>Groen</u>				
543910	Leveren bomen (RAW-bestek).	EUR	N		
543920	Maken plantgat.	st	11,00V		
543930	Planten bomen 3 soorten.	st	11,00V		
543940	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	11,00V		
543950	Aanbrengen gietrand.	st	11,00V		
543960	Aanbrengen wortelscherm.	m	90,00V		
543970	Zaaien.	are	13,00V		
544	Nazorg groenvoorzieningen				
5441	<u>Onderhoudswerkzaamheden</u>				
544110	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de deelopdracht (RAW-raamovereenk.).	st	11,00V		
5442	<u>Inboeten</u>				
544210	Inboeten bomen (nazorg).	st	2,00V		
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
800010	Invoeren gegevens in Meldsysteem Melvin.	EUR	N		
800020	Invoeren gegevens in Meldsysteem Spin.	EUR	N		
82	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
821	Werkplannen				
8213	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
821310	Opstellen verkeersplan.	EUR	N		
821320	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR	N		
8214	<u>Sproeiadvies</u>				
821410	Opstellen sproeiadvies	EUR	N		
8215	<u>Kwaliteitsborging</u>				
821510	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR	N		
821520	Uitvoeren asfaltkeuringen.	st	75,00V		
825	Aanleveren revisiegegevens				
825110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
84	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
843	Inzetten werknemers (t.b.s.)				
843010	Inzetten grondwerker.	uur	80,00V		
843020	Inzetten stratenmaker (koppel).	uur	80,00V		
845	Inzetten materieel (t.b.s.)				
845010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	40,00V		
845020	Inzetten knikmops.	uur	80,00V		
845030	Inzetten knijperwagen.	uur	80,00V		
845040	Inzetten veeg- zuigwagen.	uur	80,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staatposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel.	EUR		N	
910040	Afvoer materieel.	EUR		N	
910110	Communicatie en omgevingsmanagement.	EUR		N	
910120	Coördinatie v.d. werkzaamheden.	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost onvoorziene werkzaamheden.	EUR	40.000,00V		
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	2.500,00V		
950030	Stelpost opstellen freesplan.	EUR	1.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De	20..			
	De inschrijver(s),				