

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 2021-SB-013 Perceel 2
Betreft: NVI 2

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn (beschrijving gewijzigd)	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
222 Hoeveelheid gewijzigd	7
222 GROND ONTGRAVEN UIT CUNET OF PLANTVAK	7
2582 <u>hoeveelheid gewijzigd</u>	8
2582 <u>Groeiplaatsverbetering d.m.v. bomengranulaat</u>	8
281 hoeveelheid gewijzigd	12
281 GROND	12
7230 <u>Diverse posten gewijzigd</u>	13
7230 <u>Bosplantsoen</u>	13
7233 <u>Diverse posten gewijzigd</u>	16
7233 <u>Kruidachtigen</u>	16
724 gewijzigd	17
724 PLANTEN BOMEN	17
7252 <u>beschrijving gewijzigd</u>	26
7252 <u>Verplanten bomen binnen werkgrenzen</u>	26
7253 <u>beschrijving gewijzigd</u>	27
7253 <u>Verplanten bomen buiten werkgrenzen</u>	27
7281 <u>Bestekspost gewijzigd en toegevoegd</u>	28
7281 <u>Nazorg bomen 1e jaar</u>	28
7282 <u>Bestekspost gewijzigd en toegevoegd</u>	29
7282 <u>Nazorg bomen 2e jaar</u>	29
7285 <u>Bestekspost gewijzigd</u>	30
7285 <u>Onkruidvrij maken</u>	30
821 Diverse wijzigingen	31
821 WEGAFZETTINGEN	31
8211 <u>Bestekspost toegevoegd</u>	32
8211 <u>Verkeersmaatregelen op enkelbaansweg</u>	32
8212 <u>Bestekspost toegevoegd</u>	32

8212	<u>Verkeersmaatregelen op voet- en fietspad</u>	32
8213	<u>Bestekspost toegevoegd</u>	33
8213	<u>Verkeersmaatregelen (plaatselijke) afzetting.</u>	33

3. B e p a l i n g e n

35

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

gewijzigd:

4. Oplevering van deelopdracht vindt plaats na aanplant van de beplanting, daarna start nazorg.

06 Onderhoudstermijn (beschrijving gewijzigd)

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110020			eenheid gewijzigd				
110020	510199		Schonen terrein.	are	150,00	F	
			Betreft: het schonen van het gehele werkterrein				
			voor aanvang van de uit te voeren werkzaamheden				
			per deelopdracht.				
			Situering: gehele werkterrein binnen de				
			projectgrens per deelopdracht.				
			Te schonen oppervlakte: ca. 0 tot 10 are				
			Aard van het te verzamelen vuil: zwerfvuil.				
			incidenteel puin, takken, dood hout.				
			Vrijgekomen materialen ontdoen van aanhangende				
			grond				
			Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een erkende				
			eindverwerkings-inrichting.				
			Acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
			opdrachtnemer.				
222			Hoeveelheid gewijzigd				
222			GROND ONTGRAVEN UIT CUNET OF PLANTVAK				
222010			Hoeveelheid gewijzigd				
222010	220101		Grond ontgraven uit plantvak	m3	2.000,00	F	
			Betreft: gescheiden ontgraven en opladen van				
			grond uit cunet of plantvak.				
			Diepte 20-100 cm.				
			Grondsoort: teelgrond				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven teelgrond				
			totale ontgraving tussen 20 en 100cm				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
222020			Hoeveelheid gewijzigd				
222020	220101		Grond ontgraven uit cunet of plantvak	m3	2.000,00	F	
			Betreft: gescheiden ontgraven en opladen van				
			grond uit cunet of plantvak.				
			Diepte 20-100 cm.				
			Grondsoort: zand				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven teelgrond				
			totale ontgraving tussen 20 en 100cm				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
222030			Hoeveelheid gewijzigd				
222030	220101		Grond ontgraven uit cunet of plantvak.	m3	2.000,00	F	
			Betreft: gescheiden ontgraven en opladen van				
			grond uit cunet of plantvak.				
			Diepte 20-100 cm				
			Grondsoort: klei				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
222040			Hoeveelheid gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
222040	220101		Grond ontgraven uit cunet of plantvak.	m3	2.000,00	F	
			Betreft: gescheiden ontgraven en opladen van				
			grond uit cunet of plantvak.				
			Diepte 20-100 cm.				
			Grondsoort: gemengde grond				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02				
			m				
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving				
							
258150			Omschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
							
258150	510222		Grond verbeteren ten behoeve van bestaande bomen.	m3	250,00	F	
			Situatie: op aanwijs directie				
			Betreft: grondverbetering t.b.v. bestaande bomen				
			in verharding				
			Grondsoorten:	m3			250,00 I
			Eentoppig bomenzand.				
			Bomenzand leveren volgens bestekspostnummer				
			291070				
		9.	Gaten; te verwijderen hoeveelheid gemiddeld 9 m3				
			per gat.				
			boom 1e groote: 25 m³				
			boom 2e groote: 9 m³				
			boom 3e groote: 4 m³				
			Incl. mengen tot een diepte van max. 0,80 m of				
			tot in de witzandlaag.				
			Grondopbouw na menging van schrale onderlaag naar				
			humeuze toplaag.				
			Verdichtingsgraad rond kluit in- en buiten				
			plantgat: van 1,5 tot max. 2 MPa/cm2.				
			In boomreuzen aan noordzijde weg: van 1,7 tot				
			max. 2,5 MPa/cm2.				
		.1.	Vrijgekomen grond vervoeren volgens				
			bestekspostnummer 28				
		. .1. . . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte				
			van 0,25m				
		. . .1. . .	Aanvullen met bodemverbeteraar tot maaiveldhoogte	m3			250,00 I
		2.	De aanvulling verdichten				
							
2582			<u>hoeveelheid gewijzigd</u>				
			hoeveelheid gewijzigd				
							
2582			<u>Groeiplaatsverbetering d.m.v. bomengranulaat</u>				
			Bomengranulaat die voldoet aan de kwaliteits				
			klasse volgens hoofdstuk 3 handboek bomen				
							
258210			hoeveelheid gewijzigd				
							
258210	510299		Aanbrengen bomengranulaat (breuksteen).	m2	625,00	F	
			Betreft: bomengranulaat t.b.v. te planten boom 1e				
			grootte in verharding.				
							
258211			hoeveelheid gewijzigd				
							
258211	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3			625,00 I
			Grondsoort: bomengranulaat (breuksteen).				
			Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel				
			van verwerking.				
		8.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 25m3				
			per gat				
		.1.	Vrijgekomen grond vervoeren volgens paragraaf 28				
		. .9. . . .	Aanvullen met bomengranulaat tot 0,10 m onder	m3			625,00 I
			onderzijde wegconstructie.				
		3.	De aanvulling in lagen verdichten				
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door				
			middel van piketten.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
258212			hoeveelheid gewijzigd				
258212	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton		1.062,50	I
		9.	Bomengranulaat (breuksteen) geleverd volgens bestekspost 291080	ton		1.062,50	I
			Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1.700 kg/m3 in verdichte toestand.				
		.3.	Sortering 16/32				
		.1	Plaats van levering: locatie van verwerking				
258213			hoeveelheid gewijzigd				
258213	510516		Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st		25,00	I
			Betreft: aanbrengen van horizontale beluchtingskokers in bomengranulaat.				
		2.	Bij een te planten boom				
		.2.	Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis				
			Omhulling van polypropreen				
			Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken Type: Airo-Tec. kous om buis	m		155,00	L
			Buis met perforatie: 40% of meer.				
			Polyethyleen, slagvast en UV-bestendig.				
		.1.	Diameter drainbuis: 80 mm				
		.5.	Lengte drainbuis: ca. 6,0 m				
			6.2m				
		.2.	Diepte van het systeem: 1,05 m.				
		.9	Aantal horizontale beluchtingskokers: 8 st/boom.				
258214			hoeveelheid gewijzigd				
258214	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		25,00	I
			Betreft: aanbrengen van hulpstukken t.b.v. horizontale beluchtingskokers.				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		100,00	L
			Aantal: 4 st/boom.				
			Bochtstuk: 90 gr.				
		.9.9.	Nominale middellijn 80 mm.				
		.9	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof.				
258215			hoeveelheid gewijzigd				
258215	510516		Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st		25,00	I
			Betreft: aanbrengen van verticale beluchtingskokers in bomengranulaat.				
		2.	Bij een te planten boom				
		.2.	Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis				
			Omhulling van polypropreen				
			Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken Type: Airo-Tec.klikmof	st		50,00	L
			Perforatie: 40% of meer.				
			Polyethyleen, slagvast en UV-bestendig.				
		.1.	Diameter drainbuis: 80 mm				
		.1.	Lengte drainbuis: ca. 2,0 m	m		50,00	L
		.2.	Diepte van het systeem: 1,05 m.				
		.1	Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks per boom.				
258216			hoeveelheid gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
258216	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		25,00	I
			Betreft: aanbrengen van T-stukken t.b.v. het				
			koppelen van horizontale met verticale				
			beluchtungskokers.				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		50,00	L
			Aantal: 2 st /boom.				
			T-stuk.				
		.9.9. .	Nominale middellijn 80 mm.				
		9	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof.				
258217			hoeveelheid gewijzigd				
258217	510599		Aanbrengen stalen hulpstuk.	st		50,00	I
			Betreft: aanbrengen van hulpstukken op verticale				
			beluchtungskokers.				
			Type: Airo-Tec.				
			Hulpstukken:				
			- klapdeksel, gegalvaniseerd staal.	st		50,00	L
			- afm.: 90 x 90 x 100 mm.				
258218			hoeveelheid gewijzigd				
258218	800115		Aanbrengen inlage van kunststof.	m2		30,00	I
			Betreft: scheidingslaag tussen bomengranulaat en				
			cunetzand.				
			Grondsoorten: bomengranulaat en cunetzand.				
		9.	Geotextiel:	m2		30,00	L
			- materiaal: 100% polypropyleen, UV				
			gestabiliseerd.				
			- treksterkte: ketting: 6,7 kN/m.				
			- rek, ketting: 90%.				
			- waterdoorlatendheid: 130 l/m2s.				
			Rekeninghoudend met 0,10 m overlap.				
		.9.	Aanbrengen op bovenzijde bomengranulaat				
			aangebracht volgens bestekspostnr. . 258210.				
		4.	De banen aanbrengen met een overlap van 0,25m				
258220			hoeveelheid gewijzigd				
258220	510299		Aanbrengen bomengranulaat (breuksteen).	m2	400,00	F	
			Betreft: bomengranulaat t.b.v. te planten boom 2e				
			grootte in verharding.				
258221			hoeveelheid gewijzigd				
258221	510223		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3		400,00	I
			Grondsoort: bomengranulaat (breuksteen).				
			Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel				
			van verwerking.				
		8.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 16m3				
			per gat				
		.1.	Vrijgekomen grond vervoeren				
		.9.	Aanvullen met bomengranulaat tot 0,10 m onder	m3		400,00	I
			onderzijde wegconstructie.				
		3.	De aanvulling in lagen verdichten				
		1	De plaats van de grondverbetering markeren door				
			middel van piketten.				
258222			hoeveelheid gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
258222	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton		680,00	I
		9.	Bomengranulaat (breuksteen)geleverd volgens bestekspost 291080	ton		680,00	I
			Gerekend is met een soortelijk gewicht van 1.700 kg/m3 in verdichte toestand.				
		.3.	Sortering 16/32				
		1	Plaats van levering:				
258223			hoeveelheid gewijzigd				
258223	510516		Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st		25,00	I
			Betreft: aanbrengen van horizontale beluchtingskokers in bomengranulaat.				
		2.	Bij een te planten boom				
		.2.	Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis				
			Omhulling van polyproppeen				
			Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken Type:	m		155,00	L
			Airo-Tec. kous				
			Buis met perforatie: 40% of meer.				
			Polyethyleen, slagvast en UV-bestendig.				
		. .1. . . .	Diameter drainbuis: 80 mm				
		. . .5. . .	Lengte drainbuis: ca. 6,0 m				
			6,2m				
		2. .	Diepte van het systeem: 1,05 m.				
		9	Aantal horizontale beluchtingskokers: 8 st /boom.				
258224			hoeveelheid gewijzigd				
258224	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		100,00	I
			Betreft: aanbrengen van hulpstukken t.b.v. horizontale beluchtingskokers.				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		100,00	L
			Aantal: 4 st /boom.				
			Bochtstuk: 90 gr.				
		. .9.9. . .	Nominale middellijn 80 mm.				
		9	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof.				
258225			hoeveelheid gewijzigd				
258225	510516		Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st		50,00	I
			Betreft: aanbrengen van verticale beluchtingskokers in bomengranulaat.				
		2.	Bij een te planten boom				
		.2.	Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis				
			Omhulling van polyproppeen				
			Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken Type:				
			Airo-Tec.				
			Perforatie: 40% of meer.				
			Polyethyleen, slagvast en UV-bestendig.				
		. .1. . . .	Diameter drainbuis: 80 mm				
		. . .1. . .	Lengte drainbuis: ca. 2,0 m	m		105,00	L
		2. .	Diepte van het systeem: 1,05 m.				
		1	Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks per boom.				
258226			hoeveelheid gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
258226	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		50,00	I
			Betreft: aanbrengen van T-stukken t.b.v. het				
			koppelen van horizontale met verticale				
			beluchtungskokers.				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		50,00	L
			Aantal: 2 st /boom.				
			T-stuk.				
		. 9.9. . .	Nominale middellijn 80 mm.				
		9	Verbinding buis-hulpstuk d.m.v. klikmof.				
258227			hoeveelheid gewijzigd				
258227	510599		Aanbrengen stalen hulpstuk.	st		50,00	I
			Betreft: aanbrengen van hulpstukken op verticale				
			beluchtungskokers.				
			Type: Airo-Tec.				
			Hulpstukken:				
			- klapdeksel, gegalvaniseerd staal.	st		50,00	L
			- afm.: 90 x 90 x 100 mm.				
258228			hoeveelheid gewijzigd				
258228	800115		Aanbrengen inlage van kunststof.	m2		750,00	I
			Betreft: scheidingslaag tussen bomengranulaat en				
			cunetzand.				
			Grondsoorten: bomengranulaat en cunetzand.				
		9.	Geotextiel:	m2		750,00	L
			- materiaal: 100% polypropyleen, UV				
			gestabiliseerd.				
			- treksterkte: ketting: 6,7 kN/m.				
			- rek, ketting: 90%.				
			- waterdoorlatendheid: 130 l/m2s.				
			Rekeninghoudend met 0,10 m overlap.				
		. 9.	Aanbrengen op bovenzijde bomengranulaat				
			aangebracht volgens bestekspostnr.258220				
		 4.	De banen aanbrengen met een overlap van 0,25m				
281			hoeveelheid gewijzigd				
			hoeveelheid gewijzigd				
281			GROND				
							
281010			hoeveelheid gewijzigd				
281010	220201		Grond vervoeren.	m3	2.000,00	F	
			Betreft: vervoeren van grond/zand/klei/gemengde				
			grond binnen de werkgrens.				
			Grond vrijgekomen uit bestekspostgroep.222.				
			Grondsoort: divers, vrijgekomen volgens				
			bestekspostgroep 222				
		. 1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking				
		. 1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr. 222				
281020			hoeveelheid gewijzigd				
281020	220201		Grond vervoeren.	m3	2.000,00	F	
			Betreft: afvoeren van grond/zand/klei/gemengde				
			grond naar depot of plaats van verwerking.				
			Grondsoort: divers, vrijgekomen volgens				
			bestekspostgroep. 222.				
		. 2.	Vervoeren naar: depot van de gemeente OF plaats				
			van verwerking, enkele reisafstand tot 5 km.				
		. 1.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr. 222				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
281030			hoeveelheid gewijzigd				
281030	220201		Grond vervoeren.	m3	2.000,00	F	
			Betreft: afvoeren van grond/zand/klei/gemengde				
			grond naar depot of plaats van verwerking.				
			Grondsoort: divers, vrijgekomen volgens				
			bestekspostgroep. 222.				
		.2. . . .	Vervoeren naar: depot van de gemeente OF plaats				
			van verwerking, enkele reisafstand 5 tot 10 km.				
		.1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr. 222				
281040			hoeveelheid gewijzigd				
281040	220201		Grond vervoeren.	m3	2.000,00	F	
			Betreft: afvoeren van grond/zand/klei/gemengde				
			grond naar depot of plaats van verwerking.				
			Grondsoort: divers, vrijgekomen volgens				
			bestekspostgroep. 222.				
		.2. . . .	Vervoeren naar: depot van de gemeente OF plaats				
			van verwerking, enkele reisafstand 10 tot 20 km.				
		.1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving volgens				
			bestekspostnr. 222				
291080			hoeveelheid gewijzigd				
291080	220322		Leveren grond.	ton	1.742,50	F	
		9.	Grond die voldoet aan de kwaliteits klasse				
			volgens handboek bomen hoofdstuk 3				
		.7. . . .	Grondsoort: Bomengranulaat	ton			1.742,50 L
		.1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking bij				
			besteksposten 258212 en 258222				
		.1. . . .	Hoeveelheidsbepaling door middel van weging				
7230			<u>Diverse posten gewijzigd</u>				
			Diverse posten gewijzigd				
7230			<u>Bosplantsoen</u>				
							
723010			Maat toegevoegd hoeveelheid gewijzigd				
723010	514205		Planten van bosplantsoen.	st	650,00	F	
			Grondsoort: (teel)grond.				
			Plantmateriaal: bosplantsoen, wortelgoed maat 40	st			650,00 T
			><80.				
			Conform lijst per deelopdracht.				
			Grootte per perceel: tot 1000 m2.				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1. . . .	In voorbereide grond volgens bestekspostgroep				
			2511 en 2513				
		.1. . . .	Afstand tussen de rijen: 1 m				
			Afstand in de rij: 1 m				
		.9. . . .	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2.				
		.9. . . .	Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
723020			Bestekspost toegevoegd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
723020	514205		Planten van bosplantsoen.	st	650,00 F		
			Grondsoort: (teel)grond.				
			Plantmateriaal: bosplantsoen, wortelgoed maat 80	st		650,00 T	
			><120.				
			Conform lijst per deelopdracht.				
			Grootte per perceel: tot 1000 m2.				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1. . . .	In voorberewte grond volgens bestekspostgroep				
			2511 en 2513				
		. . .1. .	Afstand tussen de rijen: 1 m				
			Afstand in de rij: 1 m				
		9.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2.				
		9	Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
723030			Bestekspost toegevoegd				
723030	514205		Planten van bosplantsoen.	st	400,00 F		
			Grondsoort: (teel)grond.				
			Plantmateriaal: bosplantsoen, wortelgoed maat 120	st		400,00 T	
			><150.				
			Conform lijst per deelopdracht.				
			Grootte per perceel: tot 1000 m2.				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1. . . .	In voorberewte grond volgens bestekspostgroep				
			2511 en 2513				
		. . .1. .	Afstand tussen de rijen: 1 m				
			Afstand in de rij: 1 m				
		9.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2.				
		9	Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
723040			Bestekspost toegevoegd				
723040	514205		Planten van bosplantsoen.	st	300,00 F		
			Grondsoort: (teel)grond.				
			Plantmateriaal: bosplantsoen, wortelgoed maat 150	st		300,00 T	
			><200.				
			Conform lijst per deelopdracht.				
			Grootte per perceel: tot 1000 m2.				
		1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.1. . . .	In voorberewte grond volgens bestekspostgroep				
			2511 en 2513				
		. . .1. .	Afstand tussen de rijen: 1 m				
			Afstand in de rij: 1 m				
		9.	Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2.				
		9	Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
723120			Maat toegevoegd hoeveelheid gewijzigd				
723120	514208		Planten van haagplantsoen.	st	3.000,00 F		
			Grondsoort: (teel)grond.				
			Conform lijst per deelopdracht.				
			Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed, maat	st		3.000,00 T	
			40><80.				
		.3. . . .	3-rijig, totaal 8st/m				
		. .2. . .	In plantgaten of plantsleuven volgens				
			bestekspostnr. 723110.				
		2.	Overblijvende grond spreiden over het				
			naastliggende terrein				
		9	Nazorg volgens bestekspost 728				
723130			Bestekspost toegevoegd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
723130	514208		Planten van haagplantsoen.	st	3.000,00	F	
			Grondsoort: (teel)grond.				
			Conform lijst per deelopdracht.				
			Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed, maat	st			3.000,00 T
			80><120.				
		.3.	3-rijig, totaal 8st/m				
		. .2. . . .	In plantgaten of plantsleuven volgens				
			bestekspostnr. 723110.				
		2.	Overblijvende grond spreiden over het				
			naastliggende terrein				
		9	Nazorg volgens bestekspost 728				
723140			Bestekspost toegevoegd				
723140	514208		Planten van haagplantsoen.	st	3.000,00	F	
			Grondsoort: (teel)grond.				
			Conform lijst per deelopdracht.				
			Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed, maat	st			3.000,00 T
			120><150.				
		.3.	3-rijig, totaal 8st/m				
		. .2. . . .	In plantgaten of plantsleuven volgens				
			bestekspostnr. 723110.				
		2.	Overblijvende grond spreiden over het				
			naastliggende terrein				
		9	Nazorg volgens bestekspost 728				
723150			Bestekspost toegevoegd				
723150	514208		Planten van haagplantsoen.	st	1.000,00	F	
			Grondsoort: (teel)grond.				
			Conform lijst per deelopdracht.				
			Plantmateriaal: haagplantsoen, wortelgoed, maat	st			1.000,00 T
			150><200.				
		.3.	3-rijig, totaal 8st/m				
		. .2. . . .	In plantgaten of plantsleuven volgens				
			bestekspostnr. 723110.				
		2.	Overblijvende grond spreiden over het				
			naastliggende terrein				
		9	Nazorg volgens bestekspost 728				
723210			Maat toegevoegd hoeveelheid gewijzigd				
723210	514206		Planten van sierplantsoen.	st	3.000,00	F	
			Grondsoort: (teel)grond.				
			Sierplantsoen/heesters met kluit of pot, maat				
			20><50 Conform lijst per deelopdracht.				
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
		. .3. . . .	In plantplaatsen of plantstroken volgens				
			paragraaf. 25.				
		. . .1. . .	Afstand tussen de rijen: 0,50 m				
			Afstand in de rij: 0,50 m				
		9.	Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2.	st			3.000,00 T
			Zie bijbehorend beplantingsplan.				
		9	Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
723220			Bestekspost toegevoegd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
723220	514206		Planten van sierplantsoen.	st	3.000,00	F	
			Grondsoort: (teel)grond.				
			Sierplantsoen/heesters met kluit of pot, maat				
			50><80 Conform lijst per deelopdracht.				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
		. .3. . .	In plantplaatsen of plantstroken volgens				
			paragraaf. 25.				
		. . .1. .	Afstand tussen de rijen: 0,50 m				
			Afstand in de rij: 0,50 m				
		9.	Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2.	st			3.000,00 T
			Zie bijbehorend beplantingsplan.				
		9	Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
723230			Bestekspost toegevoegd				
723230	514206		Planten van sierplantsoen.	st	3.000,00	F	
			Grondsoort: (teel)grond.				
			Sierplantsoen/heesters met kluit of pot, maat				
			80><120 Conform lijst per deelopdracht.				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
		. .3. . .	In plantplaatsen of plantstroken volgens				
			paragraaf. 25.				
		. . .1. .	Afstand tussen de rijen: 0,50 m				
			Afstand in de rij: 0,50 m				
		9.	Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2.	st			3.000,00 T
			Zie bijbehorend beplantingsplan.				
		9	Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
723240			Bestekspost toegevoegd				
723240	514206		Planten van sierplantsoen.	st	1.000,00	F	
			Grondsoort: (teel)grond.				
			Sierplantsoen/heesters met kluit of pot, maat				
			20><50 Conform lijst per deelopdracht.				
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
		. .3. . .	In plantplaatsen of plantstroken volgens				
			paragraaf. 25.				
		. . .1. .	Afstand tussen de rijen: 0,50 m				
			Afstand in de rij: 0,50 m				
		9.	Plantverband: driehoeksverband, 4 st/m2.	st			1.000,00 T
			Zie bijbehorend beplantingsplan.				
		9	Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
7233			<u>Diverse posten gewijzigd</u>				
7233			<u>Kruidachtigen</u>				
723310			Maat toegevoegd hoeveelheid gewijzigd				
723310	512401		Planten van kruidachtigen.	st	4.000,00	F	
			Grondsoort: (teel)grond.				
		3.	Kruidachtige gewassen - potplanten; pot	st			4.000,00 T
			verwijderen				
			Potmaat P9				
			Conform lijst per deelopdracht.				
			Statiegeld producten gaan retour naar de				
			leverancier. Alle producten zonder statiegeld				
			vervallen aan de aannemer.				
		. .1. . .	In beplantingsvak				
		2.	Plantverband driehoeksverband, 11 st/m2.				
			Zie bijbehorend beplantingsplan.				
		9	Nazorg volgens bestekspostgroep 728				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
723320			Bestekspost toegevoegd				
723320	512401		Planten van kruidachtigen.	st	1.000,00 F		
			Grondsoort: (teel)grond.				
		3.	Kruidachtige gewassen - potplanten; pot verwijderen	st		1.000,00 T	
			Potmaat P11 tot P17				
			Conform lijst per deelopdracht.				
			Statiegeld producten gaan retour naar de				
			leverancier. Alle producten zonder statiegeld				
			vervallen aan de aannemer.				
		. 1. . . .	In beplantingsvak				
		 2.	Plantverband driehoeksverband, 11 st/m2.				
			Zie bijbehorend beplantingsplan.				
		 9	Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
724			gewijzigd				
724			PLANTEN BOMEN				
			Alle bomen worden door de gemeente ter				
			beschikking gesteld.				
			Bomen worden op plaats van verwerking of op een				
			afgesproken locatie afgeleverd.				
724010			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724010	511599		Planten bomen, met kluit maat 18-20, in	st	100,00 F		
			verharding.				
			Betreft: het planten van bomen met kluit, incl.				
			maken plantgat, aanbrengen boompalen en				
			boombanden, aanbrengen beluchtungs- en/of				
			infiltratiesysteem.				
724011			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724011	510303		Maken plantgat.	st		100,00 I	
		. 1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
		. 5. . . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m				
		. . 3. . .	Diepte: 0,50 m				
		. . . 1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
724012			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724012	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st		100,00 I	
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		. 1. . . .	Boompaal:	st		200,00 L	
			Lengte: 1,8m				
			Diameter: 70-80mm				
			boompalen dienen te zijn voorzien van het PEFC				
			keurmerk.				
		. 1. . . .	Boomband: type jute breedte 6-7 cm	st		200,00 L	
		. . 1. . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m				
		. . . 3. .	Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht				
			op de meest voorkomende windrichting				
724013			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
724013	510516	.	.	.	.	Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st		100,00	I
		2.	.	.	.	Bij een te planten boom				
		.9.	.	.	.	Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis.	m		500,00	L
		.	.	.	.	Omhulling van kokosvezel.				
		.	.	.	.	Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken om drainbuis uiteinde bovengronds te houden.	st		100,00	L
		.	.	.	.	450gr/cm2.				
		.	.	.	.	Kleur: donkergroen.				
		.2.	.	.	.	Diameter drainbuis: 100 mm				
		.4.	.	.	.	Lengte drainbuis: ca. 5,0 m				
		.2.	.	.	.	Diepte van het systeem: op halve kluihoogte rondom het wortelgestel.				
		.1	.	.	.	Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks per boom.				
724014		.	.	.	.	beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724014	515204	.	.	.	.	Planten bomen.	st		100,00	I
		.	.	.	.	Periode van planten : zie deel 3 van het bestek Artikel 51.42.05				
		2.	.	.	.	Bomen met kluit	st		100,00	T
		.4.	.	.	.	In grondverbetering aangebracht volgens bestekspostnr. 258.				
		.1.	.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		.1.	.	.	.	Overblijvende grond vervoeren volgens paragraaf 28				
		.1.	.	.	.	De boomspiegel vlak afwerken				
		.2	.	.	.	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
		.	.	.	.	Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
		.	.	.	.	Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
724020		.	.	.	.	beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724020	511599	.	.	.	.	Planten bomen, met kluit maat 20-25, in verharding.	st	75,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: het planten van bomen met kluit, incl. maken plantgat, aanbrengen boompalen en boombanden, aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem.				
724021		.	.	.	.	beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724021	510303	.	.	.	.	Maken plantgat.	st		75,00	I
		.1.	.	.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.5.	.	.	.	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m				
		.3.	.	.	.	Diepte: 0,50 m				
		.1.1	.	.	.	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
724022		.	.	.	.	beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724022	515402	.	.	.	.	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st		75,00	I
		2.	.	.	.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	.	.	.	Boompaal:	st		150,00	L
		.	.	.	.	Lengte: 1,8m				
		.	.	.	.	Diameter: 70-80mm				
		.	.	.	.	boompalen dienen te zijn voorzien van het PEFC keurmerk.				
		.1.	.	.	.	Boomband: type jute breedte 6-7 cm	st		150,00	L
		.1.	.	.	.	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m				
		.3.	.	.	.	Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest voorkomende windrichting				
724023		.	.	.	.	beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
724023	510516	.	.	.	.	Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st		75,00	I
		2.	.	.	.	Bij een te planten boom				
		.9.	.	.	.	Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis.	m		375,00	L
		.	.	.	.	Omhuiling van kokosvezel.				
		.	.	.	.	Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken om drainbuis uiteinde bovengronds te houden.	st		75,00	L
		.	.	.	.	450gr/cm2.				
		.	.	.	.	Kleur: donkergroen.				
		.2.	.	.	.	Diameter drainbuis: 100 mm				
		.4.	.	.	.	Lengte drainbuis: ca. 5,0 m				
		.2.	.	.	.	Diepte van het systeem: op halve kluit hoogte rondom het wortelgestel.				
		.1	.	.	.	Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks per boom.				
724024		.	.	.	.	beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724024	515204	.	.	.	.	Planten bomen.	st		75,00	I
		.	.	.	.	Periode van planten : zie deel 3 van het bestek Artikel 51.42.05				
		2.	.	.	.	Bomen met kluit	st		75,00	T
		.4.	.	.	.	In grondverbetering aangebracht volgens bestekspostnr. 258.				
		.1.	.	.	.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		.1.	.	.	.	Overblijvende grond vervoeren volgens paragraaf 28				
		.1.	.	.	.	De boomspiegel vlak afwerken				
		.2	.	.	.	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
		.	.	.	.	Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
		.	.	.	.	Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
724030		.	.	.	.	beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724030	511599	.	.	.	.	Planten bomen, met kluit, in verharding.	st	50,00	F	
		.	.	.	.	Betreft: het planten van bomen met kluit, incl. maken plantgat, aanbrengen boompalen en boombanden, aanbrengen beluchtings- en/of infiltratiesysteem.				
724031		.	.	.	.	beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724031	510303	.	.	.	.	Maken plantgat.	st		50,00	I
		.1.	.	.	.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		.5.	.	.	.	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m				
		.3.	.	.	.	Diepte: 0,50 m				
		.1.1	.	.	.	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
724032		.	.	.	.	beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724032	515402	.	.	.	.	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st		50,00	I
		2.	.	.	.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	.	.	.	Boompaal:	st		100,00	L
		.	.	.	.	Lengte: 1,8m				
		.	.	.	.	Diameter: 70-80mm				
		.	.	.	.	boompalen dienen te zijn voorzien van het PEFC keurmerk.				
		.1.	.	.	.	Boomband: type jute breedte 6-7 cm	st		100,00	L
		.1.	.	.	.	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m				
		.3.	.	.	.	Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest voorkomende windrichting				
724033		.	.	.	.	beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
724033	510516		Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st		50,00	I
		2.	Bij een te planten boom				
		.9.	Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis.	m		250,00	L
			Omhuiling van kokosvezel.				
			Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken om drainbuis uiteinde bovengronds te houden.	st		50,00	L
			450gr/cm2.				
			Kleur: donkergroen.				
		.2.	Diameter drainbuis: 100 mm				
		. .4.	Lengte drainbuis: ca. 5,0 m				
		. . .2.	Diepte van het systeem: op halve kluit hoogte rondom het wortelgestel.				
		1	Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2 stuks per boom.				
724034			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724034	515204		Planten bomen.	st		50,00	I
			Periode van planten : zie deel 3 van het bestek				
			Artikel 51.42.05				
		2.	Bomen met kluit	st		50,00	T
		.4.	In grondverbetering aangebracht volgens bestekspostnr. 258.				
		. .1.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		. . .1.	Overblijvende grond vervoeren volgens paragraaf 28				
		1	De boomspiegel vlak afwerken				
		2	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
			Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
			Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
724040			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724040	511599		Planten bomen in open grond met kluit maat 18-20. Conform lijst per deelopdracht.	st	100,00	F	
724041							
724041	510303		Maken plantgat.	st		100,00	I
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .5.	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m				
		. . .3.	Diepte: 0,50 m				
		1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
724042			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724042	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st		100,00	I
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st		200,00	L
			Lengte: 1,8m				
			Diameter: 70-80m m				
			boompalen dienen te zijn voorzien van het PEFC keurmerk.				
		. .1.	Boomband: type jute breedte 6-7 cm	st		200,00	L
		. . .1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m				
		3.	Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest voorkomende windrichting				
		1	Boompalen verticaal aanbrengen				
724043			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
724043	515404		Aanbrengen gietrand.	st		100,00	I
			Betreft: gietrand tbv bewatering wortelkluit.				
		1.	Gietrand:AMGR325G.	st		100,00	L
			Leverancier: Greenmax.				
			Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm				
			(met UV stabilisator).				
			Kleur: donkergroen.				
			Hoogte: 30 cm, 25 m1 /rol.				
			Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm.				
			Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en				
			eventueel vastspijkeren aan boompalen.				
		.9.	Lengte gietrand:				
			Omvang/ Ø wortelkluit = Omvang/ Ø gietrand				
			Een wand van 2,5 m ¹ is Ø 80 cm en				
			wateropslagcapaciteit is: 100 liter.				
			Een wand van 3 m ¹ is Ø 95 cm en				
			wateropslagcapaciteit is: 140 liter.				
			Een wand van 3,5 m ¹ is Ø 1,11 m en				
			wateropslagcapaciteit is: 195 liter.				
		. . .1. . .	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20m				
		1. .	Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein				
724044			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724044	515204		Planten bomen.	st		100,00	I
			Periode van planten : zie deel 3 van het bestek				
			Artikel 51.42.05				
		2.	Bomen met kluit maat 18-20 Conform lijst per	st		100,00	T
			deelopdracht.				
		.3.	In plantplaatsen of plantstroken				
		. .1. . . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde				
			grond				
		. . .2. . .	Overblijvende grond spreiden over het				
			naastliggend terrein				
		1. .	De boomspiegel vlak afwerken				
		2. .	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Exclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
724050			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724050	511599		Planten bomen in open grond met kluit maat 20-25.	st	75,00	F	
			Conform lijst per deelopdracht.				
724051							
724051	510303		Maken plantgat.	st		75,00	I
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
		. .5. . . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m				
		. . .3. . .	Diepte: 0,50 m				
		1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
724052			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
724052	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st		75,00	I
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st		150,00	L
			Lengte: 1,8m				
			Diameter: 70-80m m				
			boompalen dienen te zijn voorzien van het PEFC				
			keurmerk.				
		.1.	Boomband: type jute breedte 6-7 cm	st		150,00	L
		. .1. . . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m				
		3. .	Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht				
			op de meest voorkomende windrichting				
		1. .	Boompalen verticaal aanbrengen				
724053			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724053	515404		Aanbrengen gietrand.	st		75,00	I
			Betreft: gietrand tbv bewatering wortelkruit.				
		1.	Gietrand: AMGR325G.	st		75,00	L
			Leverancier: Greenmax.				
			Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm				
			(met UV stabilisator).				
			Kleur: donkergroen.				
			Hoogte: 30 cm, 25 m1 /rol.				
			Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm.				
			Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en				
			eventueel vastspijkeren aan boompalen.				
		.9.	Lengte gietrand:				
			Omvang/ Ø wortelkruit = Omvang/ Ø gietrand				
			Een wand van 2,5 m ¹ is Ø 80 cm en				
			wateropslagcapaciteit is: 100 liter.				
			Een wand van 3 m ¹ is Ø 95 cm en				
			wateropslagcapaciteit is: 140 liter.				
			Een wand van 3,5 m ¹ is Ø 1,11 m en				
			wateropslagcapaciteit is: 195 liter.				
		. .1. . . .	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20m				
		1. .	Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein				
724054			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724054	515204		Planten bomen.	st		75,00	I
			Periode van planten : zie deel 3 van het bestek				
			Artikel 51.42.05				
		2.	Bomen met kluit maat 18-20 Conform lijst per	st		75,00	T
			deelopdracht.				
		.3.	In plantplaatsen of plantstroken				
		.1.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde				
			grond				
		. .2. . . .	Overblijvende grond spreiden over het				
			naastliggend terrein				
		1. .	De boomspiegel vlak afwerken				
		2. .	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Exclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
724060			beschrijving gewijzigd				
724060	511599		Planten bomen in open grond met kluit maat 25-30.	st	50,00	F	
			Conform lijst per deelopdracht.				
724061			beschrijving gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
724061	510303	1.5.3.1.1	Maken plantgat. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m Diepte: 0,50 m Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren	st		50,00	I
724062			beschrijving gewijzigd				
724062	515402	 2.1.	Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Verankering door middel van 2 boompalen per boom Boompaal:	st		50,00	I
			Lengte: 1,8m	st		100,00	L
			Diameter: 70-80m m				
			boompalen dienen te zijn voorzien van het PEFC keurmerk.				
		1.	Boomband:type jute breedte 6-7 cm	st		100,00	L
		1.	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m				
		3.	Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest voorkomende windrichting				
		1	Boompalen verticaal aanbrengen				
724063			beschrijving gewijzigd				
724063	515404		Aanbrengen gietrand.	st		50,00	I
			Betreft: gietrand tbv bewatering wortelkluit.				
		1.	Gietrand:AMGR325G.	st		50,00	L
			Leverancier: Greenmax.				
			Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm (met UV stabilisator).				
			Kleur: donkergroen.				
			Hoogte: 30 cm, 25 m1 /rol.				
			Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm.				
			Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en eventueel vastspijkeren aan boompalen.				
		.9.	Lengte gietrand:				
			Omvang/ Ø wortelkluit = Omvang/ Ø gietrand				
			Een wand van 2,5 m ¹ is Ø 80 cm en				
			wateropslagcapaciteit is: 100 liter.				
			Een wand van 3 m ¹ is Ø 95 cm en				
			wateropslagcapaciteit is: 140 liter.				
			Een wand van 3,5 m ¹ is Ø 1,11 m en				
			wateropslagcapaciteit is: 195 liter.				
		1.	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20m				
		1.	Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein				
724064			beschrijving gewijzigd				
724064	515204		Planten bomen.	st		50,00	I
			Periode van planten : zie deel 3 van het bestek Artikel 51.42.05				
		2.	Bomen met kluit maat 18-20 Conform lijst per deelopdracht.	st		50,00	T
		.3.	In plantplaatsen of plantstroken				
		1.	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		2.	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein				
		1.	De boomspiegel vlak afwerken				
		2	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
			Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden				
			Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
724070			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
724070	511599		Planten bomen in verharding zonder kluit maat 18-20. Conform lijst per deelopdracht.	st	100,00	F	
724071			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724071	510303		Maken plantgat.	st		100,00	I
		.1. . . .	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .5. . . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m				
		. . .3. . .	Diepte: 0,50 m				
		1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
724072			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724072	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st		100,00	I
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st		200,00	L
			Lengte: 1,8m				
			Diameter: 70-80m m				
			boompalen dienen te zijn voorzien van het PEFC keurmerk.				
		. .1. . . .	Boomband:type jute breedte 6-7 cm	st		200,00	L
		. . .1. . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m				
		3. .	Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest voorkomende windrichting				
		1	Boompalen verticaal aanbrengen				
724073			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724073	515404		Aanbrengen gietrand.	st		100,00	I
			Betreft: gietrand tbv bewatering wortelkluit.				
		1.	Gietrand:AMGR325G.	st		100,00	L
			Leverancier: Greenmax.				
			Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm (met UV stabilisator).				
			Kleur: donkergroen.				
			Hoogte: 30 cm, 25 m1 /rol.				
			Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm.				
			Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en eventueel vastspijkeren aan boompalen.				
		.9.	Lengte gietrand:				
			Omvang/ Ø wortelkluit = Omvang/ Ø gietrand				
			Een wand van 2,5 m ¹ is Ø 80 cm en wateropslagcapaciteit is: 100 liter.				
			Een wand van 3 m ¹ is Ø 95 cm en wateropslagcapaciteit is: 140 liter.				
			Een wand van 3,5 m ¹ is Ø 1,11 m en wateropslagcapaciteit is: 195 liter.				
		. . .1. . .	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20m				
		1. .	Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein				
724074			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
724074	515204		Planten bomen.	st		100,00	I
			Periode van planten : zie deel 3 van het bestek				
			Artikel 51.42.05				
		1.	Naaktwortelige bomen Conform lijst per	st		100,00	T
			deelopdracht.				
		.3.	In plantplaatsen of plantstroken				
		. .1. . . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde				
			grond				
		. . .2. . .	Overblijvende grond spreiden over het				
			naastliggend terrein				
		1. .	De boomspiegel vlak afwerken				
		2. .	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Exclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
724080			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724080	511599		Planten bomen in open grond zonder kluit maat	st	100,00	F	
			18-20.				
			Conform lijst per deelopdracht.				
724081			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724081	510303		Maken plantgat.	st		100,00	I
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan				
			1 : 3				
		. .5. . . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m				
		. . .3. . .	Diepte: 0,50 m				
		1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren				
724082			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724082	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st		100,00	I
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		.1.	Boompaal:	st		200,00	L
			Lengte: 1,8m				
			Diameter: 70-80m m				
			boompalen dienen te zijn voorzien van het PEFC				
			keurmerk.				
		. .1. . . .	Boomband:type jute breedte 6-7 cm	st		200,00	L
		. . .1. . .	Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m				
		3. .	Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht				
			op de meest voorkomende windrichting				
		1	Boompalen verticaal aanbrengen				
724083			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
724083	515404		Aanbrengen gietrand.	st		100,00	I
			Betreft: gietrand tbv bewatering wortelkluit.				
		1.	Gietrand:AMGR325G.	st		100,00	L
			Leverancier: Greenmax.				
			Materiaal: hoogwaardig gerecycled LDPE van 3 mm				
			(met UV stabilisator).				
			Kleur: donkergroen.				
			Hoogte: 30 cm, 25 m1 /rol.				
			Gietrand ingraven in de grond: +/- 10 cm.				
			Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en				
			eventueel vastspijkeren aan boompalen.				
		.9.	Lengte gietrand:				
			Omvang/ Ø wortelkluit = Omvang/ Ø gietrand				
			Een wand van 2,5 m¹ is Ø 80 cm en				
			wateropslagcapaciteit is: 100 liter.				
			Een wand van 3 m¹ is Ø 95 cm en				
			wateropslagcapaciteit is: 140 liter.				
			Een wand van 3,5 m¹ is Ø 1,11 m en				
			wateropslagcapaciteit is: 195 liter.				
		. . .1. . .	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20m				
		1. .	Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein				
724084			beschrijving gewijzigd, hoeveelheid gewijzigd				
724084	515204		Planten bomen.	st		100,00	I
			Periode van planten : zie deel 3 van het bestek				
			Artikel 51.42.05				
		1.	Naaktwortelige bomen Conform lijst per	st		100,00	T
			deelopdracht.				
		.3.	In plantplaatsen of plantstroken				
		. .1. . . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde				
			grond				
		. . .2. . .	Overblijvende grond spreiden over het				
			naastliggend terrein				
		1. .	De boomspiegel vlak afwerken				
		2. .	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Exclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
7252			<u>beschrijving gewijzigd</u>				
7252			<u>Verplanten bomen binnen werkgrenzen</u>				
725210			beschrijving gewijzigd				
725210	515303		Verplanten van bomen op basis van	st	50,00	F	
			verplantbaarheidsonderzoek.				
			stamdoorsnede <10cm.				
			aangeleverd door de opdrachtgever.				
			Transport afstand max 10km				
			Periode van verplanten:				
		.2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Exclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Nazorg volgens bestekspostgroep 728				
		. .1. . . .	Bij onherstelbare schade: boom vervangen door				
			gelijkwaardige boom				
		. . .1. . .	Afwerking ontstane plantgat op oorspronkelijke				
			locatie: terug brengen in oorspronkelijke				
			situatie. conform aangrenzend gebied.				
725220			beschrijving gewijzigd				
725220	515303		Verplanten van bomen op basis van	st	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
725230			verplantbaarheidsonderzoek. stamdoorsnede 10-25cm. aangeleverd door de opdrachtgever. Transport afstand max 10km Periode van verplanten: .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspostgroep 728 .1. Bij onherstelbare schade: boom vervangen door gelijkwaardige boom .1. Afwerking ontstane plantgat op oorspronkelijke locatie: terug brengen in oorspronkelijke situatie. conform aangrenzend gebied.			
725230	515303		beschrijving gewijzigd Verplanten van bomen op basis van verplantbaarheidsonderzoek. stamdoorsnede 25-50cm. aangeleverd door de opdrachtgever. Transport afstand max 10km Periode van verplanten: .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspostgroep 728 .1. Bij onherstelbare schade: boom vervangen door gelijkwaardige boom .1. Afwerking ontstane plantgat op oorspronkelijke locatie: terug brengen in oorspronkelijke situatie. conform aangrenzend gebied.	st	10,00	F
7253			<u>beschrijving gewijzigd</u>			
7253			<u>Verplanten bomen buiten werkgrenzen</u>			
725310			beschrijving gewijzigd			
725310	515303		Verplanten van bomen op basis van verplantbaarheidsonderzoek. stamdoorsnede <10cm. aangeleverd door de opdrachtgever. Transport afstand max 10km Periode van verplanten: .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Exclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden Nazorg volgens bestekspostgroep 728 .1. Bij onherstelbare schade: boom vervangen door gelijkwaardige boom .1. Afwerking ontstane plantgat op oorspronkelijke locatie: terug brengen in oorspronkelijke situatie. conform aangrenzend gebied.	st	50,00	F
725320			beschrijving gewijzigd			
725320	515303		Verplanten van bomen op basis van verplantbaarheidsonderzoek. stamdoorsnede 10-25cm aangeleverd door de opdrachtgever. Transport afstand max 10km Periode van verplanten: .2. Inclusief nazorg voor oplevering van de	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
			aanplantwerkzaamheden			
			Exclusief nazorg na oplevering van de			
			aanplantwerkzaamheden			
			Nazorg volgens bestekspostgroep 728			
		. . 1. . . .	Bij onherstelbare schade: boom vervangen door			
			gelijkwaardige boom			
		. . . 1. . .	Afwerking ontstane plantgat op oorspronkelijke			
			locatie: terug brengen in oorspronkelijke			
			situatie. conform aangrenzend gebied.			
725330			beschrijving gewijzigd			
725330	515303		Verplanten van bomen op basis van	st	10,00	F
			verplantbaarheidsonderzoek.			
			stamdoorsnede 25-50cm. .			
			aangeleverd door de opdrachtgever.			
			Transport afstand max 10km			
			Periode van verplanten:			
		. 2.	Inclusief nazorg voor oplevering van de			
			aanplantwerkzaamheden			
			Exclusief nazorg na oplevering van de			
			aanplantwerkzaamheden			
			Nazorg volgens bestekspostgroep 728			
		. . 1. . . .	Bij onherstelbare schade: boom vervangen door			
			gelijkwaardige boom			
		. . . 1. . .	Afwerking ontstane plantgat op oorspronkelijke			
			locatie: terug brengen in oorspronkelijke			
			situatie. conform aangrenzend gebied.			
7281			<u>Bestekspost gewijzigd en toegevoegd</u>			
						
7281			<u>Nazorg bomen 1e jaar</u>			
						
728110			Bestekspost gewijzigd			
728110	515502		Water geven bomen.	st	6.500,00	F
		. 2.	Water op te pompen uit open water Door de			
			directie aan te wijzen, binnen het deelgebied.			
		. . . 3. . . .	Hoeveelheid: ten minste 150 liter per boom.			
			Gerekend is met een frequentie van 10 keer 650			
			stuks			
			per groeiseizoen.			
			Per keer in twee werkgangen ca. 75 liter per			
			boom toedienen			
			onkruidbestrijding conform bestekpost 728130			
728120			Bestekspost gewijzigd			
728120	515502		Water geven bomen.	st	2.000,00	F
		. 2.	Water op te pompen uit open water Door de			
			directie aan te wijzen, binnen het deelgebied.			
		. . . 3. . . .	Hoeveelheid: ten minste 150 liter per boom.			
			Gerekend is met een frequentie van 10 keer			
			per groeiseizoen.			
			Door de directie aan te wijzen, binnen het			
			deelgebied.			
			Hoeveelheid: ca. 250 liter per boom per keer.			
			Per keer in twee werkgangen ca. 125 liter per			
			boom toedienen.			
			Gerekend is met een frequentie van 10 keer 200			
			stuks per groeiseizoen.			
			onkruidbestrijding conform bestekpost 728140			
728130			Bestekspost toegevoegd			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
728130	514413	 1. 1. 1. 9	Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft bomen aangeplant volgens bestekspost 724 gerekend is met 650 stuks Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) Boomspiegel vlak afwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	3.900,00	F
728140			Bestekspost toegevoegd			
728140	514413	 1. 1. 1. 9	Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft bomen aangeplant volgens bestekspost 725 gerekend is met 200 stuks Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) Boomspiegel vlak afwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1.200,00	F
7282			<u>Bestekspost gewijzigd en toegevoegd</u>			
7282			<u>Nazorg bomen 2e jaar</u>			
728210			Bestekspost gewijzigd			
728210	515502	 2. 3.	Water geven bomen. Water op te pompen uit open water Door de directie aan te wijzen, binnen het deelgebied. Hoeveelheid: ten minste 150 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 5 keer 650 stuks per groeiseizoen. Per keer in twee werkgangen ca. 75 liter per boom toedienen onkruidbestrijding conform bestekpost 728230	st	3.250,00	F
728220			Bestekspost gewijzigd			
728220	515502	 2. 3. .	Water geven bomen. Water op te pompen uit open water Door de directie aan te wijzen, binnen het deelgebied. Hoeveelheid: ten minste 150 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 5 keer per groeiseizoen. Door de directie aan te wijzen, binnen het deelgebied. Hoeveelheid: ca. 250 liter per boom per keer. Per keer in twee werkgangen ca. 125 liter per boom toedienen. Gerekend is met een frequentie van 5 keer 200 stuks per groeiseizoen. onkruidbestrijding conform bestekpost 728240	st	1.000,00	F
728230			Bestekspost toegevoegd			
728230	514413	 1. 1. 1. 9	Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft bomen aangeplant volgens bestekspost 724 gerekend is met 650 stuks Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) Boomspiegel vlak afwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	3.900,00	F
728240			Bestekspost toegevoegd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
728240	514413	 1. 1. 1.9	Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft bomen aangeplant volgens bestekspost 725 gerekend is met 200 stuks Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) Boomspiegel vlak afwerken De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	1.200,00	F
7285			<u>Bestekspost gewijzigd</u> <u>Bestekspost gewijzigd</u>			
7285			<u>Onkruidvrij maken</u>			
728510			Bestekspost gewijzigd			
728510	514401	. 1. 1.9	Onkruidvrij maken beplantingsvak, bosplantsoen. nieuw aangeplant bosplantsoen. aangeplant conform bestekspost 7230 Leeftijd van de beplanting Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) oppervlakte 1.000m2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	6.000,00	F
728520			Bestekspost gewijzigd			
728520	514404	. 1.9	Onkruidvrij maken haagvoet. nieuw aangeplant haagplantsoen. aangeplant conform bestekspost 7231 Haagvoet van blokhagen; totaal Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) oppervlakte 3.000m2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	18.000,00	F
728530			Bestekspost gewijzigd			
728530	514402	 1.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. nieuw aangeplant sierplantsoen. aangeplant conform bestekspost 7232 Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) oppervlakte 3.000m2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	18.000,00	F
728540			Bestekspost gewijzigd			
728540	514402	. 6. 1.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. nieuw aangeplant vaste planten. aangeplant conform bestekspost 7233 Betreft: kruidachtigen Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) oppervlakte 550m2 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	3.300,00	F
811210			Bestekspost vervalt conform uitleg nvi2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811210	100199		Uitvoeren duurzaamheidsplan	keer	1,00	F
			Betreft de eenmalige kosten van de maatregelen			
			die u aanbiedt in uw duurzaamheidsplan			
			(BPKV-criterium), voor de gehele			
			omvang (op basis van de genoemde fictieve			
			hoeveelheden) en looptijd van de			
			raamovereenkomst, voor zover deze kosten			
			redelijkerwijs niet bij de overige besteksposten			
			zijn inbegrepen.			
821			Diverse wijzigingen			
821			WEGAFZETTINGEN			
821010			Bestekspost vervallen, wordt vervangen in 8211			
821010	100599		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	12,00	F
			Ten behoeve van: halve rijbaan afzetting(en)			
			conform CROW 96b.			
			Betreft het aanbrengen, instandhouden en			
			verwijderen van de afzetting over de gehele			
			uitvoeringsduur.			
			Halve rijbaanafzetting wordt toegepast bij			
			wegvakken met een lengte >25 meter tot 100 meter.			
			Wegvakken met lengtes < 25 meter worden verrekend			
			volgens bestekpost 820030 "Toepassen			
			plaatselijke afzetting ".			
			Maximaal 2 halve rijbaan afzettingen per straat			
			over de gehele uitvoeringsduur.			
			Rekening houden met:			
			- 8 afzethekken van 2,5 m			
			- 8 tekstborden (aankondiging)			
			- 8 W.I.U.-borden			
			- 6 verkeersborden (divers)			
			- 50 geleidebakens (schildjes)			
			- 5 pijlborden			
			Incl benodigde buispalen en grondpots			
			Dit is inclusief aanbrengen, instandhouden en			
			verwijderen			
			Incl benodigde bevestigingsmiddelen en			
			verkeersbordpalen.			
			Met materiaal van de aannemer.			
821020			Bestekspost vervallen, wordt vervangen in 8212			
821020	100599		Toepassen afzetting voet- en fietspad conform	keer	12,00	F
			CROW 96b			
			Betreft afzetting van het gehele voet- of			
			fietspad over de gehele of een deel van de			
			straatlengte.			
			Betreft voet- of fietspad aan één zijde van			
			straat (inclusief eventuele onderbrekingen).			
			Afzetting van zowel begin als einde wegvak en het			
			afzetten van kruisende en aansluitende fiets- of			
			voetpaden.			
			Betreft het aanbrengen, instandhouden en			
			verwijderen van de afzetting over de gehele			
			uitvoeringsduur.			
			Inclusief verplaatsen afzetting bij een			
			gefaseerde uitvoering.			
			Rekening houden met:			
			- 10 afzethekken van 2,5 m			
			- 10 W.I.U.-borden			
			- 10 tekstborden			
			- 10 verkeersborden (divers)			
			Incl benodigde bevestigingsmiddelen			
			Met materiaal van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
821030			Bestekspost vervallen, wordt vervangen in 8213				
821030	100599		Toepassen. (plaatselijke) afzetting.	keer	12,00	F	
			Betreft plaatselijke afzetting t.b.v.				
			plaatselijke werkzaamheden (max. 5 st.) waarvoor				
			niet de gehele rijbaan dient te worden afgesloten.				
			Inclusief verplaatsen afzetting tussen				
			werklocaties, max. 5.				
			De afzetting bestaat uit:				
			- 2 afzethekken van 2,5 m				
			- 2 tekstborden (aankondiging)				
			- 2 W.I.U.-borden				
			- 2 verkeersborden (divers)				
			- 10 geleidebakens (schildjes)				
			Incl benodigde buispalen en grondpots				
			Dit is inclusief aanbrengen, instandhouden en				
			verwijderen van alle materieel.				
			incl benodigde bevestigingsmiddelen en				
			verkeersbordpalen				
			Met materiaal van de aannemer				
8211			<u>Bestekspost toegevoegd</u>				
			Bestekspost toegevoegd				
8211			<u>Verkeersmaatregelen op enkelbaansweg</u>				
821110			Bestekspost toegevoegd				
821110	621010		Aanbrengen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	12,00	F	
			Ten behoeve van: halve rijbaan afzetting(en)				
			conform CROW 96b.				
			Halve rijbaanafzetting wordt toegepast bij				
			wegvakken met een lengte >25 meter tot 100 meter.				
			Wegvakken met lengtes < 25 meter worden verrekend				
			volgens bestekpost 8213 "Verkeersmaatregelen				
			plaatselijke afzetting".				
			Maximaal 2 halve rijbaan afzettingen per straat				
			over de gehele uitvoeringsduur.				
			3 Met de volgende materialen van de opdrachtgever:				
			- 8 afzethekken van 2,5 m				
			- 8 tekstborden (aankondiging)				
			- 8 W.I.U.-borden				
			- 6 verkeersborden (divers)				
			- 50 geleidebakens (schildjes)				
			- 5 pijlborden				
			Incl benodigde buispalen en grondpots				
			De aannemer dient te voorzien in de overige				
			materialen				
821120			Bestekspost toegevoegd				
821120	621099		Instandh. afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	36,00	F	
			Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).				
			821110				
			bestekspost zal per dagdeel afgerekend worden.				
821130			Bestekspost toegevoegd				
821130	621013		Verwijderen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	12,00	F	
		2.	Afzetting(en), aangebracht volgens				
			bestekspostnr(s). 821110 en instandgehouden				
			conform bestekspostnr 821120				
8212			<u>Bestekspost toegevoegd</u>				
8212			<u>Verkeersmaatregelen op voet- en fietspad</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821210			Bestekspost toegevoegd			
821210	621018		Aanbr. van afz.(en) bij spec. situaties en werkz.	keer	12,00	F
			Ten behoeve van: voet- en fietspaden			
			Toepassen afzetting voet- en fietspad conform			
			CROW 96b			
			Betreft voet- of fietspad aan één zijde van			
			straat (inclusief eventuele onderbrekingen).			
			Afzetting van zowel begin als einde wegvak en het			
			afzetten van kruisende en aansluitende fiets- of			
			voetpaden.			
		3	Met de volgende materialen van de opdrachtgever:			
			- 10 afzethekken van 2,5 m			
			- 10 W.I.U.-borden			
			- 10 tekstborden			
			- 10 verkeersborden (divers)			
			Incl benodigde bevestigingsmiddelen			
			De aannemer dient te voorzien in de overige			
			materialen			
821220			Bestekspost toegevoegd			
821220	621099		Instandh. afzetting(en) bij specifieke situaties	dag	36,00	F
			afzetting voet- en fietspaden.			
			Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
			821110			
			bestekspost zal per dagdeel afgerekend worden.			
821230			Bestekspost toegevoegd			
821230	621022		Verw. v. afz.(en) bij specifieke sit. en werkz.	keer	12,00	F
		2.	Afzetting(en), aangebracht volgens			
			bestekspostnr(s). 821210 en instandgehouden			
			conform bestekspostnr 821220			
8213			<u>Bestekspost toegevoegd</u>			
8213			<u>Verkeersmaatregelen (plaatselijke) afzetting.</u>			
821310			Bestekspost toegevoegd			
821310	621018		Aanbr. van afz.(en) bij spec. situaties en werkz.	keer	12,00	F
			Ten behoeve van: (plaatselijke) afzetting.			
			Toepassen afzetting voet- en fietspad conform			
			CROW 96b			
			Betreft voet- of fietspad aan één zijde van			
			straat (inclusief eventuele onderbrekingen).			
			Afzetting van zowel begin als einde wegvak en het			
			afzetten van kruisende en aansluitende fiets- of			
			voetpaden.			
		3	Met de volgende materialen van de opdrachtgever:			
			- 10 afzethekken van 2,5 m			
			- 10 W.I.U.-borden			
			- 10 tekstborden			
			- 10 verkeersborden (divers)			
			Incl benodigde bevestigingsmiddelen			
			De aannemer dient te voorzien in de overige			
			materialen			
821320			Bestekspost toegevoegd			
821320	621099		Instandh. afzetting(en) bij specifieke situaties	dag	36,00	F
			(plaatselijke) afzetting.			
			Afzetting, aangebracht volgens bestekspostnr(s).			
			821110			
			bestekspost zal per dagdeel afgerekend worden.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
821330			Bestekspost toegevoegd			
821330	621022	 2. .	Verw. v. afz.(en) bij specifieke sit. en werkz. Afzetting(en), aangebracht volgens bestekspostnr(s). 821310 en instandgehouden conform bestekspostnr 821320	keer	12,00 F	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

