REVISIE RIOLERING

Voorwaarden aan de revisie van de riolering in gemeente Hoorn.

Alle rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd zoals beschreven in de Standaard 2020 en het bijbehorende bestek.

Waar moet de revisie aan voldoen?

1. De riolering intekenen volgens NLCS;
2. Revisiebestanden aanleveren in bestandsformaat;
   - ☐ PDF
   - ☐ DGN of DWG
   - ☐ DXF

   Wat is het verschil tussen aanleveren in DGN/DWG en DXF?
   Het complete project dient in PDF en DGN/DWG aangeleverd te worden. Het DXF bestand is alleen ten behoeve van verwerken revisie riolering in het beheersysteem Kikker. In het DXF bestand dient alléén de nieuwe riolering getekend te zijn.

3. Het bestand heeft een bestandsnaam met daarin de tekst REVISIE, Projectnaam en besteknummer van de gemeente Hoorn;
4. Aanleveren in juiste coördinaten (x-, y-, en z-coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel);
5. Tevens aanleveren van detailtekeningen, dwars- en lengteprofielen bij bijzondere constructies zoals gemalen, bijzondere putten of boringen;
6. De revisietekening moet de volgende punten bevatten;

Rechteronderhoek:
- ☐ Datum revisie
- ☐ Besteknummer
- ☐ Volledige naam RAW bestek
- ☐ Locatie project
- ☐ Adresgegevens aannemer
- ☐ Naam tekenaar
- ☐ Formaat
- ☐ Schaal

Inspectieputten:
- ☐ Putnummers (door gemeente uitgegeven)
- ☐ Putdekselhoogte
- ☐ Putbodemhoogte
- ☐ Materiaal put
- ☐ Afmetingen put

Leidingen:
- ☐ Type stelsel
- ☐ Diameters leidingen
- ☐ Materiaal leidingen
- ☐ BOB's (t.o.v. NAP)
- ☐ Lengte van de leidingen
- ☐ Locaties van de kolken
- ☐ Locaties van de inlaten
- ☐ Huisaansluitingen incl. diameters
- ☐ Locatie erfgrensputten

Algemeen:
- ☐ Legenda
- ☐ Noordpijl