

Maatvoering

Bovenkap/deksel	: buitendiameter 600 mm (+/- 2%)
Hoogte	: 440 mm (+/- 2%)
Hoek deksel	: 130 – 135 graden (buitenmaat)
Hoek lichtkap	: 70 – 85 graden (buitenmaat)
Straal bolling lichtkap	: binnen 800/850 mm (afscherming lichtbron)

Materiaal armatuur

Bovenkap	: aluminium v.v. koper 0,7–1,2%
Lichtkap	: UV-gestabiliseerd polycarbonaat, helder (IK 09)
Voet	: aluminium v.v. koper 0,7–1,2%

Kenmerken

Kleur bovenkap en voet	: *zie bestektekst*
Gewicht	: ± 10,5 kg
Opzetmaat op mast	: 60 mm
Bevestiging op mast	: binnenzeskant, DIN 913 RVS A2 M10
Afdichting schroefdrop	: EPDM O-ring
Sluiting bovenkap	: schroefdrop
Afdichting aansluitsnoer	: wartel PG 13,5
Lichtbron	: modulair, Driver+LED op plaat (LEDni volgens NEN-EN-IEC 62504:2014)
Schroefdrop optisch één geheel met taps verloop van de deksel	
Mastopzetstuk optisch één geheel met taps verloop van de lichtkap	
Maximaal twee staanders zichtbaar door de lichtkap	
Lichtkap kleurloos, helder doorlatend, zonder ribbels, bobbels of lijnpatroon	


Lichtbron

Techniek	: LED
Kleur	: 3000 K
Lichtstroom	: 1600 lm
Levensduur	: 80.000 uur LM80
Driver	: voorzien van DALI interface
Iwaarde recht onder het armatuur (zero-as)	66 cd/1000lm
Imax C0-180 bij 30 graden	162 cd/1000lm
Imax C0-180 bij 60 graden	202 cd/1000lm
Imax C0-180 bij 70 graden	212 cd/1000lm
Imax C0-180 bij 90 graden	60 cd/1000lm
Imax C90-270 bij 40 graden	174 cd/1000lm
Armatuur rendement hoger dan	70%

Elektrisch

Aansluitsnoer	: H05BQ-F 5x1mm ² , lengte: 3,5 m buiten armatuur
Voedingsspanning	: 230V AC
Klasse	: IP 65
Keuring	: CE
Volgens	: IEC – EN 60598, IEC – EN 62262

VORMGEVING



POLAIR DIAGRAM

Code 7

