

OPGESTELD VOOR: GEMEENTE GOOISE MEREN
// OPGESTELD DOOR: STANTEC BV

Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding

20210376-005

24-06-2022





**Raamovereenkomst onderhoud
elementenverharding**


In opdracht van:
Gemeente Gooise meren

Opgesteld door:
D. Pollaert-Veltman

Projectnummer:
20210376-005

Documentnaam:
Bestek 2022-06-24_ROVK Elementen 2022 - D01


Datum:
24 juni 2022

Versie	Vrijgegeven door	Paraaf	Datum
D01	M. Pollaert		24 juni 2022

Bezoekadres
Hoeverstein 20b
4903 SC OOSTERHOUT
www.stantec.com/nl

KVK Haaglanden 27 18 43 23
BNP Paribas 022 77 40 432
IBAN NL11BNPA0227740432 BIC BNPANL2A
Stantec BV is ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 en VCA** gecertificeerd

Het is niet toegestaan de inhoud en/of vorm van door Stantec opgestelde rapportages aan te passen



Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	6
07 Bestek op elektronisch medium	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
1 OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN	15
10 ZAGEN	15
1001 <u>Zagen verharding <50 m</u>	15
11 OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING	15
110 OPBREKEN STRAATBAKSTENEN	15
1100 <u>Opbreken straatbakstenen <10 m², b<1,5 m</u>	15
1101 <u>Opbreken straatbakstenen <10 m², b=1,5-3,0 m</u>	16
1102 <u>Opbreken straatbakstenen <10 m², b>3,0 m</u>	17
1103 <u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m², b<1,5 m</u>	18
1104 <u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m², b=1,5-3,0 m</u>	19
1105 <u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m², b>3,0 m</u>	20
1106 <u>Opbreken straatbakstenen 100-250 m², b<1,5 m</u>	20
1107 <u>Opbreken straatbakstenen 100-250 m², b=1,5-3,0 m</u>	22
1108 <u>Opbreken straatbakstenen 100-250 m², b>3,0 m</u>	23
1109 <u>Opbreken straatbakstenen >250 m², b<1,5 m</u>	23
1110 <u>Opbreken straatbakstenen > 250 m², b=1,5-3,0 m</u>	24
1111 <u>Opbreken straatbakstenen > 250 m², b>3,0 m</u>	25
112 OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN	26
1120 <u>Opbreken betonstraatstenen <10 m², b<1,5 m</u>	26
1121 <u>Opbreken betonstraatstenen <10 m², b=1,5-3,0 m</u>	26
1122 <u>Opbreken betonstraatstenen <10 m², b>3,0 m</u>	27
1123 <u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m², b<1,5 m</u>	27
1124 <u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m², b=1,5-3,0 m</u>	27
1125 <u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m², b>3,0 m</u>	27
1126 <u>Opbreken betonstraatstenen 100-250 m², b<1,5 m</u>	28
1127 <u>Opbreken betonstraatstenen 100-250 m², b=1,5-3,0 m</u>	28
1128 <u>Opbreken betonstraatstenen 100-250 m², b>3,0 m</u>	28
1129 <u>Opbreken betonstraatstenen >250 m², b<1,5 m</u>	28
1130 <u>Opbreken betonstraatstenen >250 m², b=1,5-3,0 m</u>	28

1131	<u>Opbreken betonstraatstenen >250 m2, b>3,0 m</u>	29
114	OPBREKEN (GRAS)BETONTEGELS	29
1140	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b<1,5 m</u>	29
1141	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>	29
1142	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b>3,0 m</u>	30
1143	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b<1,5 m</u>	31
1144	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>	31
1145	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b>3,0 m</u>	32
1146	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b<1,5 m</u>	32
1147	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b=1,5-3,0 m</u>	33
1148	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b>3,0 m</u>	33
1149	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b<1,5 m</u>	34
1150	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b=1,5-3,0 m</u>	35
1151	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b>3,0 m</u>	35
1152	<u>Opbreken grasbetontegels</u>	36
116	OPBREKEN NATUURSTEENVERHARDING	36
1160	<u>Opbreken natuursteenverh. <10 m2, b<1,5 m</u>	36
1161	<u>Opbreken natuursteenverh. <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>	38
1162	<u>Opbreken natuursteenverh. <10 m2, b>3,0 m</u>	39
1163	<u>Opbreken natuursteenverh. 10-100 m2, b<1,5 m</u>	41
1164	<u>Opbreken natuursteenverh. 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>	42
1165	<u>Opbreken natuursteenverh. 10-100 m2, b>3,0 m</u>	44
1166	<u>Opbreken natuursteenverh. 100-250 m2, b<1,5 m</u>	45
1167	<u>Opbreken natuursteenverh. 100-250 m2, b=1,5-3,0 m</u>	47
1168	<u>Opbreken natuursteenverh. 100-250 m2, b>3,0 m</u>	48
1169	<u>Opbreken natuursteenverh. >250 m2, b<1,5 m</u>	50
1170	<u>Opbreken natuursteenverh. >250 m2, b=1,5-3,0 m</u>	50
1171	<u>Opbreken natuursteenverh. >250 m2, b>3,0 m</u>	51
13	OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING	53
131	OPBREKEN ASFALT <100 m2	53
1310	<u>Opbreken asfalt variabele breedte</u>	53
132	OPBREKEN ASFALT 100-500 m2	53
1320	<u>Opbreken asfalt variabele breedte</u>	53
14	OPBREKEN OPSLUITINGEN	54
1410	<u>Opbreken opsluitbanden</u>	54
1411	<u>Opbreken trottoirbanden</u>	55
1413	<u>Opbreken geleidebanden</u>	55
1414	<u>Opbreken RWS-banden</u>	55
1415	<u>Opbreken rijwielpadbanden</u>	56
1416	<u>Opbreken inritbanden</u>	56
1417	<u>Opbreken overige banden</u>	57
1418	<u>Opbreken opsluiting elementen</u>	58
1419	<u>Toeslag verwijderen opsluiting in specie</u>	58
15	OPBREKEN MOLGOTEN, BETONELEMENTEN, E.D.	59
1510	<u>Opbreken molgoten</u>	59
1511	<u>Opbreken beton elementen</u>	59
1512	<u>Opbreken drempelconstructie</u>	60
1513	<u>Opbreken sintels</u>	60
17	OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES	61
171	OPBREKEN ZANDCEMENTSTABILISATIE	61
172	OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL	61
1720	<u>Opbreken fundering <100 m2</u>	61
1721	<u>Opbreken fundering 100-500 m2</u>	62
1723	<u>Afvoeren funderingsmateriaal</u>	62
2	GRONDWERK	64
21	GROND ONTGRAVEN	64

210	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET	64
2100	<u>Ontgraven grond uit cunet < 10 m3</u>	64
2101	<u>Ontgraven grond uit cunet 10-50 m3</u>	64
2102	<u>Ontgraven grond uit cunet >50 m3</u>	65
211	GRONDWERK KOLK- / HUISAANSLUITING	66
2111	<u>Grond ontgr. uit sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>	66
2112	<u>Aanvullen sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>	66
212	GRONDVERBETERING BOMEN	66
213	PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND	67
214	FREZEN GROND	67
22	GROND VERWERKEN	68
221	Grond verwerken in bermen	68
222	Grond verwerken in cunet	68
23	GROND LEVERANTIES	69
24	BERMEN	69
241	OPRUIMWERKZAAMHEDEN BERMEN	69
243	AANVULLEN BERMEN	70
3	RIOLERING	71
31	VERWIJDEREN RIOLERING	71
310	VERWIJDEREN BUIZ	71
3101	<u>Verwijderen keramische buizen</u>	71
3102	<u>Verwijderen PVC buizen</u>	71
311	VERWIJDEREN KOLKEN	71
3111	<u>Verwijderen en afvoeren kolken</u>	71
3112	<u>Verwijderen en afvoeren combinatiekolk</u>	72
312	VERWIJDEREN PUTTEN	73
3121	<u>Verwijderen putafdekking</u>	73
32	AANBRENGEN RIOLERING	73
321	AANBRENGEN BUIZEN	73
3211	<u>Aanbrengen riolering Ø125</u>	73
3212	<u>Aanbrengen riolering Ø160</u>	74
322	AANBRENGEN KOLKEN	75
3221	<u>Aanbrengen kolken hergebruik</u>	75
3222	<u>Leveren en aanbrengen kolken</u>	76
3223	<u>Op hoogte stellen kolken</u>	77
323	AANBRENGEN PUTTEN	77
3231	<u>Aanbrengen putafdekking</u>	77
3232	<u>Op hoogte stellen putranden</u>	78
33	VERVANGEN RIOLERING	78
333	VERVANGEN KOLKEN	78
339	LEVERANTIE PUTAFDEKKING EN STELRINGEN	85
3391	<u>Leveren putafdekking</u>	85
3392	<u>Leveren betonnen stelringen</u>	87
34	INSPECTIE EN HERSTELLEN RIOLERING	87
341	HUISAANSLUITLEIDINGEN	87
3412	<u>Inspectie en herstellen huisaansluitleidingen</u>	87
4	FUNDERINGEN	89
42	AANBRENGEN FUNDERING / STRAATLAAG	89
43	LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL	90
5	VERHARDINGEN	91
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN	91
501	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN	91
52	OPPERVLAKBEHANDELING, EAB EN REPARATIES	91
524	KLEIN ONDERHOUD	91

5241	Reparaties asfaltverharding	91
53	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN	92
531	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN <10 m2	92
5311	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>	92
5312	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	93
5313	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	94
5314	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	95
5315	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>	96
5316	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	98
5317	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>	99
5318	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	100
5319	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	101
532	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN 10-100 m2	102
5321	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>	102
5322	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	103
5323	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	104
5324	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	105
5325	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>	106
5326	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	108
5327	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>	109
5328	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	110
5329	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	111
533	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN VAN 100-250 m2	112
5331	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>	112
5332	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	113
5333	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	114
5334	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	115
5335	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>	116
5336	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	118
5337	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>	119
5338	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	120
5339	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	121
534	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN >250 m2	122
5341	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>	122
5342	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	123
5343	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	124
5344	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	125
5345	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>	126
5346	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	128
5347	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>	129
5348	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	130
5349	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	131
54	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN	132
541	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN <10 m2	132
5410	<u>Aanbr. betonstraatstenen in bochten trottoir, b<1,5 m</u>	132
5411	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>	132
5412	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	133
5413	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	134
5414	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	134
5415	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>	134
5416	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	135
5417	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>	135
5418	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	135
5419	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	135
542	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 10-100 m2	136
5421	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>	136
5422	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	136

5423	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	137
5424	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	138
5425	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>	138
5426	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	138
5427	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>	138
5428	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	139
5429	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	139
543	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 100-250 m2	139
5431	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>	139
5432	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	140
5433	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	141
5434	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	141
5435	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>	141
5436	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	142
5437	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>	142
5438	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	142
5439	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	142
544	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN >250 m2	143
5441	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>	143
5442	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	143
5443	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	144
5444	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	145
5445	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>	145
5446	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	145
5447	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>	145
5448	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	146
5449	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	146
55	AANBRENGEN TEGELS	146
551	AANBRENGEN BETONTEGELS <10 m2	146
5510	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>	146
5511	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>	147
5512	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>	148
552	AANBRENGEN BETONTEGELS 10-100 m2	149
5520	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>	149
5521	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>	149
5522	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>	150
553	AANBRENGEN BETONTEGELS 100-250 m2	151
5530	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>	151
5531	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>	152
5532	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>	152
554	AANBRENGEN BETONTEGELS >250 m2	153
5540	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>	153
5541	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>	154
5542	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>	155
558	AANBRENGEN DIVERSE TEGELS < 10 M2	155
559	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS	156
56	AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN	157
560	HALFVERHARDINGEN	157
5601	<u>Aanbrengen halfverharding</u>	157
5602	<u>Leveren halfverhardingen</u>	158
561	NATUURSTEEN VERHARDINGEN	160
5610	<u>Aanbrengen natuursteenelementen <10 m2</u>	160
5611	<u>Aanbrengen natuursteenelementen 10-100 m2</u>	161
5612	<u>Aanbrengen natuursteenelementen 100-250 m2</u>	163
5613	<u>Aanbrengen natuursteenelementen >250 m2</u>	164
562	DREMPELCONSTRUCTIES	166
563	MARKERING IN BESTRATING	166


564	MOLGOTEN	167
5640	<u>Aanbrengen molgoot</u>	167
5642	<u>Aanbrengen molgoot betonstraatsteen</u>	167
5643	<u>Toeslag molgoot in specie</u>	168
565	AANBRENGEN BETONELEMENTEN	168
57	AANBRENGEN OPSLUITINGEN	169
571	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN	169
5711	<u>Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>	169
5712	<u>Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>	169
5713	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>	169
5714	<u>Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>	170
572	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN	170
5721	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm</u>	170
5723	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm</u>	171
5725	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm, verlijmd</u>	173
573	AANBRENGEN GELEIDEBANDEN EN RWS BANDEN	173
5731	<u>Aanbrengen geleidebanden</u>	173
5733	<u>Aanbrengen RWS-banden</u>	173
5735	<u>Aanbrengen RWS-banden, verlijmd</u>	174
574	AANBRENGEN OVERIGE BANDEN	174
5741	<u>Aanbrengen rijwielpadbanden</u>	174
5742	<u>Aanbrengen inritbanden</u>	174
5743	<u>Aanbrengen stootbanden</u>	176
5744	<u>Aanbrengen diverse banden</u>	176
576	OVERIGEN KANTOPSLUITINGEN	177
577	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN	178
58	HERSTRATEN	178
581	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN	178
5811	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>	178
5812	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	179
5813	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	180
5814	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	181
5815	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>	181
5816	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	182
5817	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>	183
5818	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	184
5819	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	184
582	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN	185
5821	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>	185
5822	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>	186
5823	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>	186
5824	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>	187
5825	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>	187
5826	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>	187
5827	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>	187
5828	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>	187
5829	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>	188
583	HERSTRATEN TEGELS	188
5831	<u>Herstraten betontegels, b<1,5 m</u>	188
5832	<u>Herstraten betontegels, b=1,5-3,0 m</u>	188
5833	<u>Herstraten betontegels, b>3,0 m</u>	189
584	HERSTRATEN NATUURSTEEN VERHARDINGEN	189
585	OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN	190
5851	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>	190
5852	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>	190
5853	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>	190
5854	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>	190

5855	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm</u>	191
586	OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN	191
5861	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 mm</u>	191
5862	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 mm</u>	191
587	OPNIEUW STELLEN GELEIDE- EN RWS BANDEN	191
5871	<u>Opnieuw stellen geleidebanden</u>	191
5872	<u>Opnieuw stellen RWS-banden</u>	191
589	OPNIEUW STELLEN OVERIGE BANDEN	192
5891	<u>Opnieuw stellen rijwielpadbanden</u>	192
5894	<u>Opnieuw stellen diverse banden</u>	192
59	LEVERANTIES STRAATWERK EN BANDEN	192
590	LEVEREN STRAATBAKSTENEN	192
5900	<u>Leveren straatbakstenen rossa (rood)</u>	192
591	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN	193
5910	<u>Leveren betonstraatstenen grijs</u>	193
5911	<u>Leveren betonstraatstenen heidepaars</u>	194
5912	<u>Leveren betonstraatstenen antraciet</u>	194
5913	<u>Leveren betonstraatstenen wit</u>	195
5914	<u>Leveren betonstraatstenen geel</u>	195
592	LEVEREN (GRAS)BETONTEGELS	196
5920	<u>Leveren betontegels grijs</u>	196
5921	<u>Leveren betontegels rood</u>	196
5922	<u>Leveren grasbetontegels</u>	197
593	LEVEREN GELEIDE- EN MARKERINGTEGELS	197
594	LEVEREN NATUURSTEEN KEIEN	198
595	LEVEREN BETON ELEMENTEN	198
596	LEVEREN OPSLUITBANDEN	199
5961	<u>Leveren opsluitbanden 60 x 200 mm</u>	199
5962	<u>Leveren opsluitbanden 80 x 200 mm</u>	200
5963	<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>	200
5964	<u>Leveren opsluitbanden 120 x 250 mm</u>	200
597	LEVEREN TROTTOIRBANDEN	200
5970	<u>Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>	201
5971	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 100-200 mm</u>	202
5972	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>	202
598	LEVEREN OVERIGE BANDEN	204
5980	<u>Leveren geleidebanden</u>	204
5981	<u>Leveren RWS banden</u>	204
5982	<u>Leveren rijwielpadbanden</u>	206
5983	<u>Leveren inritbanden</u>	206
5985	<u>Leveren stootbanden</u>	207
5986	<u>Leveren diverse banden</u>	208
599	LEVEREN SPLIT	209
6	TERREIN EN GROEN	210
61	MEUBILAIR	210
6100	<u>Verwijderen en opslaan meubilair</u>	210
6110	<u>Verwijderen en afvoeren meubilair</u>	211
6120	<u>Aanbrengen meubilair</u>	211
6130	<u>Leveren en aanbrengen meubilair</u>	212
62	KEERMUREN	213
6200	<u>Verwijderen keermuren</u>	213
6210	<u>Aanbrengen keermuren</u>	213
66	LIJNAFWATERING	214
6600	<u>Verwijderen en afvoeren lijnafwatering</u>	214
6610	<u>Verwijderen en opslaan lijnafwatering</u>	216
6620	<u>Aanbrengen lijnafwatering</u>	217

6621	<u>Aanbrengen zandvangelementen</u>	219
6622	<u>Leveren lijnafwatering</u>	220
6623	<u>Bijkomende werkzaamheden lijnafwatering</u>	222
67	BEBORDING	222
6700	<u>Verwijderen en opslaan bebording</u>	222
6710	<u>Aanbrengen bebording</u>	223
69	BOOMWORTELS	224
691	VERWIJDEREN BOOMWORTELS	224
692	AANBRENGEN WORTELWERING	225
7	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN	226
70	STAMOMMANTELING	226
71	VERKEERSVOORZIENINGEN	226
711	OPSTELLEN TEKENINGEN	226
712	TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES	229
713	TOEPASSEN AFZETTINGEN	229
714	TOEPASSEN WAARSCHUWINGSBORDEN	231
715	TOEPASSEN TIJDELIJKE VRI EN VERLICHTING	231
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	233
80	INZET	233
800	BINNEN REGULIERE WERKTIJDEN	233
801	BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN	234
81	CONSIGNATIEDIENST	235
811	BINNEN REGULIERE WERKTIJDEN	235
812	BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN	236
82	VERVOEREN EN AFVOEREN	236
821	AF-, VERVOEREN GROND	236
822	AFVOEREN ASFALT	237
823	AF-, VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL	237
824	AFVOEREN GROEN	238
84	AANVULLEND GRONDONDERZOEK	238
85	KABELS EN LEIDINGEN	239
86	EENMALIGE KOSTEN	239
87	REVISIE	242
9	Staartposten	243
3.	B e p a l i n g e n	245
01	Algemeen en administratief	247
01 01	Algemene bepalingen	247
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	247
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	247
01 05	Betalingsregelingen: declaraties	248
01 07	Zekerheidstelling	248
01 08	Bijdragen	248
01 11	Verband met andere werken	248
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan	248
01 14	Bouwstoffen	249
01 16	Verzekeringen	251
01 17	Vrijgekomen materialen	252
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	253
01 19	Arbeidsomstandigheden	253
01 21	RAW-raamovereenkomst	253
01 23	Communicatie	254

01 27	Duurzaamheid	255
01 32	Social Return	256
22	Technische bepalingen grondwerken	257
22 0	Grondwerken, algemeen	257
22 02	Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen	257
22 03	Informatie-overdracht grondwerk, algemeen	257
22 04	Risicoverdeling en garanties grondwerk, algemeen	258
22 05	Bijbehorende verplichtingen grondwerk, algemeen	258
22 06	Bouwstoffen grondwerk, algemeen	258
25	Technische bepalingen leidingwerk	260
25 0	Riolering, algemeen	260
25 05	Bijbehorende verplichtingen leidingwerk, algemeen	260
25 1	Aanleg riolering	260
25 16	Bouwstoffen riolering	260
32	Wegbebakening	261
32 0	Wegbebakening, algemeen	261
32 01	Begrippen	261
32 02	Eisen en uitvoering - Straatmeubilair	261
32 06	Bouwstoffen - Straatmeubilair	261
61	Werk van algemene aard	262
61 0	Deelhoofdstuk 61.0	262
61 03	Revisie	262
61 1	Werk algemene aard	262
61 11	Begrippen	262
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	264
62 1	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	264
62 14	Risicoverdeling en garanties	264
80	Technische bepalingen funderingslagen	265
80 1	Verhardingslagen van steenmengsel	265
80 12	Eisen en uitvoering lagen van steenmengsel	265
80 16	Bouwstoffen verhardingslagen van steenmengsel	265
80 17	Meet- en verrekenmethode lagen van steenmengsel	265
80 2	Gebonden funderingen	266
80 22	Eisen en uitvoering	266
83	Elementenverhardingen	267
83 1	Straatwerk	267
83 12	Eisen en uitvoering	267
83 13	Informatie-overdracht Straatwerk	267
83 15	Bijbehorende verplichtingen Straatwerk	267
83 16	Bouwstoffen Straatwerk	267

1. Algemeen



PAR

01 Opdrachtgever

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gooise Meren

Bezoekadres:

Brinklaan 35

1404 EP Bussum

Correspondentieadres:

Postbus 6000

1400 HA Bussum

02 Directie

In de opdrachtbrief zal worden vermeldt wie door de opdrachtgever wordt aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen op diverse locaties binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Gooise Meren.

04 Algemene beschrijving

- opbreken van asfaltverhardingen;
- klein onderhoud;
- opbreken, aanbrengen en herstel riolering;
- aanbrengen van funderingslagen;
- aanbrengen en verwijderen markeringen;
- opbreken en aanbrengen elementenverharding;
- opbreken en aanbrengen terreininrichting;
- verkeersmaatregelen;
- calamiteitendienst;
- bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De opdrachtverstrekking vindt in eerste instantie plaats voor twee jaar (van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2024) met de mogelijkheid om twee keer met één jaar te verlengen. Hierdoor kent de raamovereenkomst een maximale duur van vier jaren, tot en met 31 oktober 2026.
2. Start uitvoering van het werk in een deelopdracht dient uiterlijk 15 werkdagen na opdrachtverlening voor de deelopdracht aan te vangen. Hiervan kan enkel worden afgeweken als dit vooraf met de opdrachtgever is overeengekomen.
3. In afwijking van paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt de korting voor overschrijding van de in lid 2 genoemde uitvoeringsperiode door de aannemer 500,- euro per werkdag. De korting geldt per deelopdracht en wordt verrekend over de som van de betreffende deelopdracht.
4. In aanvulling op artikel 01.21.08 van de Standaard wordt de deelopdracht als volgt bepaald:
 - a. De opdrachtgever verstrekt jaarlijks één of meerdere deelopdrachten met globaal uit te voeren werkzaamheden, hoeveelheden en locaties;
 - b. De opdrachtgever wijst op locatie en in (concept-) deelopdracht aan wat er binnen de wegvakken aan werkzaamheden moet worden verricht door de aannemer. De aannemer legt deze aanwijzing vast op een lijst;
 - c. Op basis van bovengenoemde door de opdrachtgever verstrekte informatie bepaalt de aannemer in detail welke van de resultaatsverplichtingen uit de

PAR

overeenkomst moeten worden uitgevoerd en geeft daarbij tevens de te verwerken hoeveelheden aan en de planning van de werkzaamheden. De werkzaamheden die niet onder de overeenkomst vallen dient de aannemer inzichtelijk te maken in een aparte staat met de daarbij behorende (nieuwe) prijzen;

- d. De aannemer stelt op basis van lijst(en) met werkzaamheden en hoeveelheden met behulp van de eenheidsprijzen de deelopdracht op en dient deze inclusief de inschrijvingsstaat van de deelopdracht (som deelopdracht) en hoeveelhedenlijst(en) in bij de opdrachtgever;
- e. De opdrachtgever beoordeelt de door de aannemer uitgewerkte deelopdracht en laat de aannemer binnen 10 werkdagen weten of zij akkoord is of dat er wijzigingen of aanvullingen moeten worden doorgevoerd;
- f. Na eventuele aanpassingen van de deelopdracht door de aannemer en de daarop volgende schriftelijke goedkeuring van de opdrachtgever wordt op basis van deze goedgekeuring de deelopdracht aan de aannemer verstrekt;
- g. De mogelijkheid bestaat dat de opdrachtgever, gedurende de looptijd van het contract, de prestaties van de aannemer door middel van emvi-prestatiemetingen gaat beoordelen.

06 Onderhoudstermijn


De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 6 maanden per deelcontract.

07 Bestek op elektronisch medium

- 1. De tekst van dit bestek is in RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) op een elektronisch medium ter beschikking gesteld.
- 2. Met nadruk wordt er op gewezen dat eventuele wijzigingen op het bestek, vermeld in de nota('s) van inlichtingen, niet op het RAW Standaard Uitwisselingsformaat (RSX) zijn of worden verwerkt.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens



01 Tekeningen

Tot de raamovereenkomst behoren geen tekeningen.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De aannemer verzorgt de hoofdmaatvoering.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

1. Veiligheids- en gezondheidsplan;
2. Kopie polisvoorwaarden van de CAR verzekering;
3. Detail 1 Invlechten bocht;
4. Detail 2 Sinus drempel;
5. Bomenposter;
6. Social Return.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1			OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN Betreft alle werkzaamheden inclusief aan- en afvoer van materiaal, materieel en personeel.			
10			ZAGEN			
1001			<u>Zagen verharding <50 m</u>			
100110	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding Hoeveelheid < 50 m 1. Asfaltverharding .9.9. . . . Zaagdiepte gemiddeld 70-120 mm tot ten hoogste 120 mm	m	40,00	F
100120	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding Hoeveelheid < 50 m 1. Asfaltverharding .9.9. . . . Zaagdiepte gemiddeld 120-170 mm tot ten hoogste 170 mm	m	370,00	F
100130	810501		Zagen van bitumineuze verharding. Betreft: het zagen van een asfaltverharding Hoeveelheid < 50 m 1. Asfaltverharding .9.9. . . . Zaagdiepte groter dan 170 mm	m	460,00	F
100140	830301		Zagen van bestrating. Betreft: het zagen van elementenverharding Hoeveelheid < 50 m 1. Bestrating .2.1. . . . Zaagdiepte gemiddeld 80 mm tot ten hoogste 100 mm	m	2.035,00	F
11			OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING Alle posten m.b.t. het opbreken van verhardingen zijn inclusief het ontdoen van grond.			
110			OPBREKEN STRAATBAKSTENEN Hergebruikt op aanwijzing van de directie UAV.			
1100			<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b<1,5 m</u>			
110010	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	1.050,00	F
110020	831701		Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	710,00	F

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110030	831701	Opbreken straatbaksteen.	m2	370,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.3.	Straatbaksteen standaard keiformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
110040	831701	Opbreken straatbaksteen.	m2	175,00	F
		Betreft: het opbreken van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.9.	Straatbaksteen platkeiformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
110050	831701	Opbreken straatbaksteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.9.	Straatbaksteen Lingeformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
110060	831701	Opbreken straatbaksteen.	m2	10,00	F
		Betreft: het opbreken van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.9.	Straatbaksteen IJselformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
1101		<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>			
110110	831701	Opbreken straatbaksteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
110120	831701	Opbreken straatbaksteen.	m2	50,00	F
		Betreft: het opbreken van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.2.	Straatbaksteen standaard dikformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110130	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	65,00	F
110140	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen platkeiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
110150	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen Lingeformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
110160	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen IJselformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
1102		<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b>3,0 m</u>			
110210	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
110220	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110230	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
110240	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen platkeiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	30,00	F
1103		<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b<1,5 m</u>			
110310	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	85,00	F
110320	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	235,00	F
110330	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	115,00	F
110340	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen platkeiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110350	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen Lingeformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
110360	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen IJselformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
1104		<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>			
110410	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	165,00	F
110420	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	140,00	F
110430	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	125,00	F
110440	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen platkeiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110450	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen Lingeformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
110460	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen IJselformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
1105		<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b>3,0 m</u>			
110510	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	20,00	F
110520	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
110530	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
110540	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen platkeiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
1106		<u>Opbreken straatbakstenen 100-250 m2, b<1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110610	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
110620	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
110630	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
110640	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen platkeiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
110650	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen Lingeformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
110660	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen IJselformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110670	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen Scoria Bricks 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
1107		Opbreken straatbakstenen 100-250 m2, b=1,5-3,0 m			
110710	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
110720	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
110730	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
110740	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Straatbaksteen platkeiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
110750	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .9. Straatbaksteen Lingeformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
110760	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 2. Straatbaksteen IJselformaat .9. De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
1108		<u>Opbreken straatbakstenen 100-250 m2, b>3,0 m</u>			
110810	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	290,00	F
110820	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .2. Straatbaksteen standaard dikformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
110830	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Straatbaksteen standaard keiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
110840	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .9. Straatbaksteen platkeiformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
1109		<u>Opbreken straatbakstenen >250 m2, b<1,5 m</u>			
110910	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
110920	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .2. Straatbaksteen standaard dikformaat2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
110930	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Straatbaksteen standaard keiformaat2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
110940	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen platkeiformaat2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
110950	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen Lingeformaat2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
110960	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 1. Totale breedte tot 1,5 m .9. Straatbaksteen IJselformaat2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
1110		Opbreken straatbakstenen > 250 m2, b=1,5-3,0 m			
111010	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Straatbaksteen standaard waalformaat2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparagraaf 53 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111020	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen	m2	250,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.2.	Straatbaksteen standaard dikformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
111030	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen	m2	250,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.3.	Straatbaksteen standaard keiformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
111040	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen	m2	250,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.9.	Straatbaksteen platkeiformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
111050	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen	m2	250,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.9.	Straatbaksteen Lingeformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
111060	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen	m2	250,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.9.	Straatbaksteen IJselformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
1111		<u>Opbreken straatbakstenen > 250 m2, b>3,0 m</u>			
111110	831701	Opbreken straatbaksteen. Betreft: het opbreken van straatbakstenen	m2	250,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1.	Straatbaksteen standaard waalformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
111120	831701	Opbreken straatbaksteen.	m2	250,00	F
		Betreft: het opbreken van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.2.	Straatbaksteen standaard dikformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
111130	831701	Opbreken straatbaksteen.	m2	250,00	F
		Betreft: het opbreken van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.3.	Straatbaksteen standaard keiformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
111140	831701	Opbreken straatbaksteen.	m2	250,00	F
		Betreft: het opbreken van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.9.	Straatbaksteen platkeiformaat			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 53			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
112		OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN			
		Hergebruikt op aanwijzing van de directie UAV.			
1120		<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b<1,5 m</u>			
112010	831702	Opbreken betonstraatstenen.	m2	115,00	F
		Betreft: het opbreken van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 54			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspost 823010			
		Percentage breuk: 10%			
112020	831702	Opbreken betonstraatstenen.	m2	40,00	F
		Betreft: het opbreken van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 54			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspost 823010			
		Percentage breuk: 10%			
112030	831702	Opbreken betonstraatstenen.	m2	2.330,00	F
		Betreft: het opbreken van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 54			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspost 823010			
		Percentage breuk: 10%			
1121		<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
112130	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen	m2	275,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010			
		Percentage breuk: 10%			
1122		<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b>3,0 m</u>			
112230	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen	m2	5,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010			
		Percentage breuk: 10%			
1123		<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b<1,5 m</u>			
112310	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen	m2	10,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010			
		Percentage breuk: 10%			
112320	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen	m2	30,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010			
		Percentage breuk: 10%			
112330	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen	m2	1.135,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010			
		Percentage breuk: 10%			
1124		<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>			
112430	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen	m2	430,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010			
		Percentage breuk: 10%			
1125		<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b>3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
112530	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010 Percentage breuk: 10%	m2	70,00	F
1126		<u>Opbreken betonstraatstenen 100-250 m2, b<1,5 m</u>			
112630	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
1127		<u>Opbreken betonstraatstenen 100-250 m2, b=1,5-3,0 m</u>			
112730	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010 Percentage breuk: 10%	m2	120,00	F
1128		<u>Opbreken betonstraatstenen 100-250 m2, b>3,0 m</u>			
112830	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen Totale breedte van 3,0 m en meer Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
1129		<u>Opbreken betonstraatstenen >250 m2, b<1,5 m</u>			
112930	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen Totale breedte tot 1,5 m Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
1130		<u>Opbreken betonstraatstenen >250 m2, b=1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
113030	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
1131		Opbreken betonstraatstenen >250 m2, b>3,0 m			
113130	831702	Opbreken betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van betonstraatstenen Totale breedte van 3,0 m en meer 3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 54 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspost 823010 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
114		OPBREKEN (GRAS)BETONTEGELS Hergebruikt op aanwijzing van de directie UAV.			
1140		Opbreken betontegels <10 m2, b<1,5 m			
114010	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m . 1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	10.415,00	F
114020	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m . 3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	1.090,00	F
114030	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m . 5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	295,00	F
1141		Opbreken betontegels <10 m2, b=1,5-3,0 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114110	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels	m2	945,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
114120	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels	m2	205,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
114130	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels	m2	20,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
1142		<u>Opbreken betontegels <10 m2, b>3,0 m</u>			
114210	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels	m2	50,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
114220	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels	m2	5,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
114230	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels	m2	5,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1143			<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b<1,5 m</u>			
114310	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	675,00	F
114320	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	105,00	F
114330	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 1. Totale breedte tot 1,5 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	70,00	F
1144			<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>			
114410	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	1.145,00	F
114420	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	170,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114430	831703	Opbreken betontegels.	m2	70,00	F
		Betreft: het opbreken van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
1145		<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b>3,0 m</u>			
114510	831703	Opbreken betontegels.	m2	20,00	F
		Betreft: het opbreken van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
114520	831703	Opbreken betontegels.	m2	10,00	F
		Betreft: het opbreken van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
114530	831703	Opbreken betontegels.	m2	30,00	F
		Betreft: het opbreken van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
1146		<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b<1,5 m</u>			
114610	831703	Opbreken betontegels.	m2	310,00	F
		Betreft: het opbreken van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114620	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte tot 1,5 m 1.3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
114630	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte tot 1,5 m 1.5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
1147		<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b=1,5-3,0 m</u>			
114710	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 2.1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	435,00	F
114720	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 2.3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
114730	831703	Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m 2.5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
1148		<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b>3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
114810	831703	Opbreken betontegels.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
114820	831703	Opbreken betontegels.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
114830	831703	Opbreken betontegels.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
1149		<u>Opbreken betontegels >250 m2, b<1,5 m</u>			
114910	831703	Opbreken betontegels.	m2	520,00	F
		Betreft: het opbreken van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
114920	831703	Opbreken betontegels.	m2	250,00	F
		Betreft: het opbreken van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
114930	831703	Opbreken betontegels.	m2	250,00	F
		Betreft: het opbreken van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1150			<u>Opbreken betontegels >250 m2, b=1,5-3,0 m</u>			
115010	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
115020	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
115030	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .5. Betontegels 300 x 300 x 80 mm Inclusief halve en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
1151			<u>Opbreken betontegels >250 m2, b>3,0 m</u>			
115110	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm Inclusief halve en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F
115120	831703		Opbreken betontegels. Betreft: het opbreken van betontegels 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .3. Betontegels 300 x 300 x 60 mm Inclusief halve en pastegels .2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 56 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m2	250,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING
115130	831703	Opbreken betontegels.	m2	250,00	F
		Betreft: het opbreken van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm			
		Inclusief halve en pastegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 56			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
1152		<u>Opbreken grasbetontegels</u>			
115210	831703	Opbreken betontegels.	m2	15,00	F
		Betreft: het opbreken van grasbetontegels langs			
		asfaltverharding			
		Oppervlakte <50 m2			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.6.	Betontegels 600 x 400 x 120 mm			
		Grasbetontegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 559			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
115220	831703	Opbreken betontegels.	m2	50,00	F
		Betreft: het opbreken van grasbetontegels langs			
		asfaltverharding			
		Oppervlakte >50 m2			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.6.	Betontegels 600 x 400 x 120 mm			
		Grasbetontegels			
	2	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 559			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
115230	831799	Opbreken rubber tegels ,dikte 80 mm <50 m2	m2	10,00	F
		Betreft: het opbreken van rubber tegels			
		Oppervlakte <50 m2			
		Totale breedte tot 1,5 m			
		Rubber tegels 300 x 300 x 80 mm			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
116		OPBREKEN NATUURSTEENVERHARDING			
		Hergebruikt op aanwijzing van de directie UAV.			
1160		<u>Opbreken natuursteenverh. <10 m2, b<1,5 m</u>			
116010	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	60,00	F
		Betreft: het opbreken van Vietnamese basaltkeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1.	Afmetingen keien 150 x 100 x 80-100 mm			
		Vietnamese basaltkeien			
		. .1. . . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens			
		besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116020	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	30,00	F
		Betreft: het opbreken van maaskeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Maaskeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116030	832101	Opbreken tegels van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van blauwe hardsteen tegels			
		Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen tegels: 250 x 370 x 50 mm			
		Blauwe hardsteen tegels			
		. .9. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal			
	1	Hele tegels vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116040	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van koperslakkeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 240 x 160 x 100 mm			
		Koperslakkeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116050	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van kasseien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Kasseien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116060	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van Scoria Bricks			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 100 x 200 x 100 mm			
		Scoria Bricks			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
1161		Opbreken natuursteenverh. <10 m2, b=1,5-3,0 m			
116110	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van Vietnamese basaltkeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 150 x 100 x 80-100 mm			
		Vietnamese basaltkeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116120	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van maaskeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Maaskeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116130	832101	Opbreken tegels van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van blauwe hardsteen tegels			
		Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen tegels: 250 x 370 x 50 mm			
		Blauwe hardsteen tegels			
		. .9. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal			
	1	Hele tegels vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116140	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van koperslakkeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 240 x 160 x 100 mm			
		Koperslakkeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116150	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van kasseien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Kasseien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116160	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van Scoria Bricks			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 100 x 200 x 100 mm			
		Scoria Bricks			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
1162		<u>Opbreken natuursteenverh. <10 m2, b>3,0 m</u>			
116210	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van Vietnamese basaltkeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1. . . .	Afmetingen keien 150 x 100 x 80-100 mm			
		Vietnamese basaltkeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116220	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van maaskeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1. . . .	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Maaskeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116230	832101	Opbreken tegels van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van blauwe hardsteen tegels			
		Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1. . . .	Afmetingen tegels: 250 x 370 x 50 mm			
		Blauwe hardsteen tegels			
		. .9. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal			
	1	Hele tegels vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116240	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van koperslakkeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1. . . .	Afmetingen keien 240 x 160 x 100 mm			
		Koperslakkeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116250	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	5,00	F
		Betreft: het opbreken van kasseien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1. . . .	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Kasseien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3				
116260	832102	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van Scoria Bricks Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Afmetingen keien 100 x 200 x 100 mm . Scoria Bricks . .1. Op een gebonden straatlaag van zandcement . Incl. verwijderen van stabilisatielaag1 Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens . besteksparagraaf 561 . Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens . bestekspostnr(s). 823020 . Percentage breuk: 10%	m2	5,00	F
1163		Opbreken natuursteenverh. 10-100 m2, b<1,5 m			
116310	832102	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van Vietnamese basaltkeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Afmetingen keien 150 x 100 x 80-100 mm . Vietnamese basaltkeien . .1. Op een gebonden straatlaag van zandcement . Incl. verwijderen van stabilisatielaag1 Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens . besteksparagraaf 561 . Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens . bestekspostnr(s). 823020 . Percentage breuk: 10%	m2	30,00	F
116320	832102	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van maaskeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm . Maaskeien . .1. Op een gebonden straatlaag van zandcement . Incl. verwijderen van stabilisatielaag1 Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens . besteksparagraaf 561 . Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens . bestekspostnr(s). 823020 . Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
116330	832101	Opbreken tegels van natuursteen. Betreft: het opbreken van blauwe hardsteen tegels Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Afmetingen tegels:250 x 370 x 50 mm . Blauwe hardsteen tegels . .9. Op een gebonden straatlaag van zandcement . Incl. verwijderen van stabilisatielaag1 Voeg gevuld met gebonden materiaal1 Hele tegels vervoeren naar plaats van verwerking, volgens . besteksparagraaf 561 . Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting, volgens . bestekspostnr(s). 823020 . Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
116340	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	10,00	F
		Betreft: het opbreken van koperslakkeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 240 x 160 x 100 mm			
		Koperslakkeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116350	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	10,00	F
		Betreft: het opbreken van kasseien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Kasseien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116360	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	10,00	F
		Betreft: het opbreken van Scoria Bricks			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 100 x 200 x 100 mm			
		Scoria Bricks			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
1164		<u>Opbreken natuursteenverh. 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>			
116410	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	10,00	F
		Betreft: het opbreken van Vietnamese basaltkeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 150 x 100 x 80-100 mm			
		Vietnamese basaltkeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
116420	832102 2.1.1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van maaskeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm Maaskeien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
116430	832101 2.1.9.1.1 .	Opbreken tegels van natuursteen. Betreft: het opbreken van blauwe hardsteen tegels Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen tegels:250 x 370 x 50 mm Blauwe hardsteen tegels Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Voeg gevuld met gebonden materiaal Hele tegels vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561 Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
116440	832102 2.1.1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van koperslakkeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 240 x 160 x 100 mm Koperslakkeien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
116450	832102 2.1.1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van kasseien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm Kasseien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116460	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	10,00	F
		Betreft: het opbreken van Scoria Bricks			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1.	Afmetingen keien 100 x 200 x 100 mm			
		Scoria Bricks			
		. .1. . . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
1165		Opbreken natuursteenverh. 10-100 m2, b>3,0 m			
116510	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	10,00	F
		Betreft: het opbreken van Vietnamese basaltkeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1.	Afmetingen keien 150 x 100 x 80-100 mm			
		Vietnamese basaltkeien			
		. .1. . . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116520	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	10,00	F
		Betreft: het opbreken van maaskeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1.	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Maaskeien			
		. .1. . . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116530	832101	Opbreken tegels van natuursteen.	m2	10,00	F
		Betreft: het opbreken van blauwe hardsteen tegels			
		Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1.	Afmetingen tegels: 250 x 370 x 50 mm			
		Blauwe hardsteen tegels			
		. .9. . . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
		. . .1. . .	Voeg gevuld met gebonden materiaal			
	1	Hele tegels vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116540	832102 3. 1. 1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van koperslakkeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 240 x 160 x 100 mm Koperslakkeien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
116550	832102 3. 1. 1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van kasseien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm Kasseien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
116560	832102 3. 1. 1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van Scoria Bricks Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 100 x 200 x 100 mm Scoria Bricks Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	10,00	F
1166		<u>Opbreken natuursteenverh. 100-250 m2, b<1,5 m</u>			
116610	832102 1. 1. 1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van Vietnamese basaltkeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte tot 1,5 m Afmetingen keien 150 x 100 x 80-100 mm Vietnamese basaltkeien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116620	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van maaskeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Maaskeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116630	832101	Opbreken tegels van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van blauwe hardsteen tegels			
		Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen tegels: 250 x 370 x 50 mm			
		Blauwe hardsteen tegels			
		. .9. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal			
	1	Hele tegels vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116640	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van koperslakkeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 240 x 160 x 100 mm			
		Koperslakkeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116650	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van kasseien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Kasseien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
116660	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van Scoria Bricks			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 100 x 200 x 100 mm			
		Scoria Bricks			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
1167		Opbreken natuursteenverh. 100-250 m2, b=1,5-3,0 m			
116710	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van Vietnamese basaltkeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 150 x 100 x 80-100 mm			
		Vietnamese basaltkeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116720	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van maaskeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Maaskeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116730	832101	Opbreken tegels van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van blauwe hardsteen tegels			
		Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen tegels: 250 x 370 x 50 mm			
		Blauwe hardsteen tegels			
		. .9. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal			
	1	Hele tegels vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
116740	832102	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van koperslakkeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.	m2	100,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 240 x 160 x 100 mm			
		Koperslakkeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116750	832102	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van kasseien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.	m2	100,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Kasseien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
116760	832102	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van Scoria Bricks Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.	m2	100,00	F
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1. . . .	Afmetingen keien 100 x 200 x 100 mm			
		Scoria Bricks			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
1168		<u>Opbreken natuursteenverh. 100-250 m2, b>3,0 m</u>			
116810	832102	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van Vietnamese basaltkeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.	m2	100,00	F
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1. . . .	Afmetingen keien 150 x 100 x 80-100 mm			
		Vietnamese basaltkeien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116820	832102 3.1.1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van maaskeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm Maaskeien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens bestekparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
116830	832101 3.1.9.1.1 .	Opbreken tegels van natuursteen. Betreft: het opbreken van blauwe hardsteen tegels Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen tegels: 250 x 370 x 50 mm Blauwe hardsteen tegels Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Voeg gevuld met gebonden materiaal Hele tegels vervoeren naar plaats van verwerking, volgens bestekparagraaf 561 Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
116840	832102 3.1.1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van koperslakkeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 240 x 160 x 100 mm Koperslakkeien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens bestekparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
116850	832102 3.1.1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van kasseien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm Kasseien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens bestekparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
116860	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van Scoria Bricks			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1.	Afmetingen keien 100 x 200 x 100 mm			
		Scoria Bricks			
		. .1. . . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
1169		Opbreken natuursteenverh. >250 m2, b<1,5 m			
116920	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van maaskeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		1.	Totale breedte tot 1,5 m			
		.1.	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Maaskeien			
		. .1. . . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
1170		Opbreken natuursteenverh. >250 m2, b=1,5-3,0 m			
117010	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van Vietnamese basaltkeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1.	Afmetingen keien 150 x 100 x 80-100 mm			
		Vietnamese basaltkeien			
		. .1. . . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
117020	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van maaskeien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m			
		.1.	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Maaskeien			
		. .1. . . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
117030	832101 2.1.9.1.1 .	Opbreken tegels van natuursteen. Betreft: het opbreken van blauwe hardsteen tegels Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen tegels:250 x 370 x 50 mm Blauwe hardsteen tegels Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Voeg gevuld met gebonden materiaal Hele tegels vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561 Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
117040	832102 2.1.1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van koperslakkeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 240 x 160 x 100 mm Koperslakkeien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
117050	832102 2.1.1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van kasseien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm Kasseien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
117060	832102 2.1.1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van Scoria Bricks Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Afmetingen keien 100 x 200 x 100 mm Scoria Bricks Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
1171		<u>Opbreken natuursteenverh. >250 m2, b>3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
117110	832102 3.1.1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van Vietnamese basaltkeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 150 x 100 x 80-100 mm Vietnamese basaltkeien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
117120	832102 3.1.1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van maaskeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm Maaskeien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
117130	832101 3.1.9.1.1 .	Opbreken tegels van natuursteen. Betreft: het opbreken van blauwe hardsteen tegels Tegels ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen tegels: 250 x 370 x 50 mm Blauwe hardsteen tegels Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Voeg gevuld met gebonden materiaal Hele tegels vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561 Gebroken tegels vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F
117140	832102 3.1.1.1 .	Opbreken keien van natuursteen. Betreft: het opbreken van koperslakkeien Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t. Totale breedte van 3,0 m en meer Afmetingen keien 240 x 160 x 100 mm Koperslakkeien Op een gebonden straatlaag van zandcement Incl. verwijderen van stabilisatielaag Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens besteksparaagraaf 561 Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m2	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
117150	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van kasseien			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1. . . .	Afmetingen keien 90 x 90 x 90 mm			
		Kasseien			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens bestekparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
117160	832102	Opbreken keien van natuursteen.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van Scoria Bricks			
		Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). n.v.t.			
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer			
		.1. . . .	Afmetingen keien 100 x 200 x 100 mm			
		Scoria Bricks			
		. .1. . .	Op een gebonden straatlaag van zandcement			
		Incl. verwijderen van stabilisatielaag			
	1	Hele keien vervoeren naar plaats van verwerking, volgens bestekparagraaf 561			
		Gebroken keien vervoeren naar: een inrichting, volgens bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
13		OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING			
131		OPBREKEN ASFALT <100 m2			
1310		<u>Opbreken asfalt variabele breedte</u>			
131010	810301	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	35,00	F
		Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding			
		Teervrij asfalt:			
		.9. . . .	Dikte tot 120 mm			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020			
131020	810301	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	195,00	F
		Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding			
		Teervrij asfalt:			
		.9. . . .	Dikte 120-170 mm			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020			
131050	810302	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	50,00	F
		Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverhardin			
		Teerhoudend asfalt:			
		.9. . . .	Dikte tot 120 mm			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822010			
131060	810302	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	265,00	F
		Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverhardin			
		Teerhoudend asfalt:			
		.9. . . .	Dikte 120-170 mm			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s).: 822010			
132		OPBREKEN ASFALT 100-500 m2			
1320		<u>Opbreken asfalt variabele breedte</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
132010	8103019.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: Dikte tot 120 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	100,00	F
132020	8103019.3	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt. Betreft: het opbreken van een teervrije asfaltverharding Teervrij asfalt: Dikte 120-170 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 822020	m2	100,00	F
132050	8103029.3	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverhardin Teerhoudend asfalt: Dikte tot 120 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 822010	m2	100,00	F
132060	8103029.3	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt. Betreft: het opbreken van een teerhoudende asfaltverhardin Teerhoudend asfalt: Dikte 120-170 mm Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s):. 822010	m2	100,00	F
14		OPBREKEN OPSLUITINGEN			
1410		<u>Opbreken opsluitbanden</u>			
141010	8317113.2	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Opsluitbanden 60 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 571110 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	1.940,00	F
141020	8317114.2	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Opsluitbanden 80 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 571210 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	230,00	F
141030	8317115.2	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Opsluitbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 571310 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	1.355,00	F
141040	8317116.2	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van opsluitbanden Opsluitbanden 120 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 571410 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	25,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
1411			<u>Opbreken trottoirbanden</u>			
141110	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden .3. Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 5721 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	1.150,00	F
141120	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden .4. Trottoirbanden 180/200 x 160 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 5723 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	165,00	F
141130	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van trottoirbanden .6. Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 5723 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	865,00	F
1413			<u>Opbreken geleidebanden</u>			
141310	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van geleidebanden .9. Geleidebanden 50/200 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 573110 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	10,00	F
141320	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van geleidebanden .9. Geleidebanden 70/200 x 250 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 573120 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	10,00	F
1414			<u>Opbreken RWS-banden</u>			
141410	831711		Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van RWS-banden .9. RWS-banden 110/220 x 200 mm 2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 573320 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	20,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
141420	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van RWS-banden .9. RWS-banden 110/220 x 200 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 573310 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	5,00	F
141430	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken RWS-banden .9. RWS-banden 110/220 x 100 mm, plakband2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 573510 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	50,00	F
141440	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van RWS-banden .8. Trottoirbanden 115/225 x 240 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 573350 Onbeschadigde materialen ontdoen van beton Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	40,00	F
1415		<u>Opbreken rijwielpadbanden</u>			
141510	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van rijwielpadbanden .9. Rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens besteksparaagraaf 57 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	10,00	F
1416		<u>Opbreken inritbanden</u>			
141610	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden .9. Inritbanden 450 x 180 x 1000 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574210 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	5,00	F
141620	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden .9. Inritbanden 500 x 160 x 1000 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574220 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141630	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden9. Inritbanden 600 x 160 x 500 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574230 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	30,00	F
141640	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden9. Inritbanden 650 x 200 x 500 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574240 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	5,00	F
141650	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden9. Inritbanden 750 x 180 x 500 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574250 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	5,00	F
141660	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van inritbanden9. Inritbanden 800 x 180 x 500 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574260 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	10,00	F
1417		<u>Opbreken overige banden</u>			
141710	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van stootbanden9. Stootbanden 200 x 180 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574310 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	5,00	F
141720	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken van gazonbanden9. Gazonbanden 100 x 200 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574410 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	360,00	F
141730	831711	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken bushalte-perronbanden9. Bushalte-perronband 300/435 x 334 mm2 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574420 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
141740	8317119.2 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken trottoirbanden Trottoirbanden 180/200 x 100 mm, plakband De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 572510 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	30,00	F
141760	831799	. .	Opbreken geleideblokken Betreft: het opbreken van geleideblokken Inclusief fundering en steunrug Afmetingen en materiaal fundering: schraal beton Afmetingen en materiaal steunrug: schraal beton Totaal circa 0,08 m3/m Geleideblokken 80/120 x 250 x 250 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574440 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	st	15,00	F
141770	8317119.2 .	Opbreken betonbanden. Betreft: het opbreken scheidingsbanden Scheidingsbanden 50/250 x 120 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 574450 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	30,00	F
1418		<u>Opbreken opsluiting elementen</u>			
141810	831704 1.6.2.2 .	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen. Betreft: het opbreken van een koplaag van straatbakstenen Bestaand uit 1 koplaag Straatbaksteen standaard dikformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 576010 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823020 Percentage breuk: 10%	m	160,00	F
141820	831705 1.6.3.2 .	Opbreken kantopsluiting van betonstraatstenen. Betreft: het opbreken van een koplaag van betonstraatstenen Bestaand uit 1 koplaag Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 576020 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	105,00	F
141830	831799	. .	Opbreken kantopsluiting van goottegels Bestaande uit 1 strek Incl. betonspecie Goottegel: 300 x 150 x 60 mm Vrijgekomen benodigde onbeschadigde materialen ontdoen van beton De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 576090 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 Percentage breuk: 10%	m	310,00	F
1419		<u>Toeslag verwijderen opsluiting in specie</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
141910	831799	Toeslag verwijderen kantopsluiting in cementspecie	m	200,00 F	
		Betreft meerprijs voor het verwijderen van kantopsluiting in			
		cementspecie i.p.v. op zandbed.			
		Kantopsluiting in cementspecie (0,05 m3/m)	m3		10,00 I
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
15		OPBREKEN MOLGOTEN, BETONELEMENTEN, E.D.			
1510		<u>Opbreken molgoten</u>			
151010	831706	Opbreken molgoot.	m	60,00 F	
		Betreft: het opbreken van een molgoot van straatbakstenen			
		9.	Breedte 3-5 streklagen			
		.9.	Op zand			
	3.	Straatbaksteen standaard keiformaat			
	2.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 5640			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
151020	831706	Opbreken molgoot.	m	150,00 F	
		Betreft: het opbreken van een molgoot van			
		betonstraatstenen			
		9.	Breedte 3-5 streklagen			
		.9.	Op zand			
	6.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
	2.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 5640			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
151030	831706	Opbreken molgoot.	m	225,00 F	
		Betreft: het opbreken van een molgoot van straatbakstenen			
		9.	Breedte 3-5 streklagen			
		.9.	Op zand			
	5.	Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm			
	2.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 5640			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		Percentage breuk: 10%			
151040	831706	Opbreken molgoot.	m	10,00 F	
		Betreft: het opbreken van een molgoot van			
		betonstraatstenen			
		9.	Breedte 3-5 streklagen			
		.9.	Op zand			
	2.	Straatbaksteen standaard dikformaat			
	2.	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		besteksparaagraaf 5640			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		Percentage breuk: 10%			
151050	831799	Toeslag verwijderen molgoot in cementspecie	m	5,00 F	
		Betreft: meerprijs voor het verwijderen van molgoot in			
		cementspecie i.p.v. op zandbed			
		Molgoot in cementspecie (0,05 m3/m)	m3		0,25 I
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1511		<u>Opbreken beton elementen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
151110	831799	Opbreken verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	10,00	F
		Betreft: het verwijderen van een verkeersdrempel			
		Betonnen verkeersdrempel			
		Afmetingen:			
		- 120/240 x 500 x 2400 mm			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
151120	831799	Opbreken verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	5,00	F
		Betreft: het verwijderen van een verkeersdrempel			
		Betonnen verkeersdrempel			
		Afmetingen:			
		- 120/240 x 1000 x 2400 mm			
		- 120/240 x 1000 x 2400 mm, links			
		- 120/240 x 1000 x 2400 mm, rechts			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
151130	831799	Opbreken verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	5,00	F
		Betreft: het verwijderen van een verkeersplateau			
		Betonnen plateaudrempel			
		Afmetingen:			
		- 120/240 x 500 x 1200 mm			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
151140	831799	Opbreken verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	5,00	F
		Betreft: het verwijderen van een verkeersplateau			
		Betonnen plateaudrempel			
		Afmetingen:			
		- 120/240 x 1000 x 1200 mm			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
151150	831799	Opbreken verkeerskussen-elementen	st	5,00	F
		Betreft: het verwijderen van een prefab verkeerskussen			
		Betonnen Maldense drempel			
		Afmetingen:			
		- 120/190 x 1000 x 1800 mm			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
151160	831799	Opbreken rotonde-blokken	st	5,00	F
		Betreft: het verwijderen van rotonde-elementen			
		Betonnen rotondeblokken			
		Afmetingen:			
		- 120/200 x 500 x 500 mm			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1512		<u>Opbreken drempelconstructie</u>			
151210	831702	Opbreken betonstraatstenen.	m2	25,00	F
		Betreft: het opbreken van drempelconstructies en taluds			
		kruispuntplateaus 30, 50 en 60 km-zone bestaande uit			
		betonstraatstenen			
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm			
		In zandcementstabilisatie			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
1513		<u>Opbreken sintels</u>			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
151310	800499	Verwijderen sintels	m3	5,00	F
		Betreft: het verwijderen van sintels verwerkt in wandelpaden			
		Hoeveelheid per fase tot 100 m2			
		Breedte < 3,00 m			
		Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr.			
		151320			
151320	800499	Afvoeren sintels	m3	5,00	F
		Betreft: afvoeren vrijgekomen sintels volgens			
		bestekspostnr. 151310			
		Hoeveelheidsbepaling: door middel van theoretisch profiel			
		van ontgraving			
		Het betreft een niet-vormgegeven bouwstof met isolatie-			
		beheers- en controle (IBC-)maatregelen.			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
17		OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES			
171		OPBREKEN ZANDCEMENTSTABILISATIE			
171010	800403	Verwijderen laag zandcement.	m2	85,00	F
		Betreft: het opbreken van zandcementstabilisatie			
		Hoeveelheid < 100 m2			
		1.	Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m			
		.3. . . .	Gemiddelde dikte 200 mm			
		. .1. . .	Zandcement			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
171020	800403	Verwijderen laag zandcement.	m2	25,00	F
		Betreft: het opbreken van zandcementstabilisatie			
		Hoeveelheid < 100 m2			
		2.	Totale breedte groter dan 2,00 m			
		.3. . . .	Gemiddelde dikte 200 mm			
		. .1. . .	Zandcement			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
171030	800403	Verwijderen laag zandcement.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van zandcementstabilisatie			
		Hoeveelheid > 100 m2			
		1.	Totale breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m			
		.3. . . .	Gemiddelde dikte 200 mm			
		. .1. . .	Zandcement			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
171040	800403	Verwijderen laag zandcement.	m2	100,00	F
		Betreft: het opbreken van zandcementstabilisatie			
		Hoeveelheid > 100 m2			
		2.	Totale breedte groter dan 2,00 m			
		.3. . . .	Gemiddelde dikte 200 mm			
		. .1. . .	Zandcement			
	3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
172		OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL			
1720		<u>Opbreken fundering <100 m2</u>			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
172010	800401 1.9.1.1	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid <100 m2 Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	100,00	F
172020	800401 2.9.1.1	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid <100 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	5,00	F
172030	800401 2.9.1.1	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid <100 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	5,00	F
1721		<u>Opbreken fundering 100-500 m2</u>			
172110	800401 1.9.1.1	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid 100-500 m2 Breedte tot 1,50 m Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	100,00	F
172120	800401 2.9.1.1	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid 100-500 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	100,00	F
172130	800401 2.9.1.1	Verwijderen teervrije funderingslaag. Betreft: het opbreken van menggranulaat Hoeveelheid 100-500 m2 Breedte van 1,50 tot 3,00 m Gemiddelde dikte 150 tot 250 mm Ongebonden funderingsmateriaal Menggranulaat Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172310 en/of 172320	m2	100,00	F
1723		<u>Afvoeren funderingsmateriaal</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
172310	800499	Afvoeren menggranulaat Betreft: het afvoeren van vrijgekomen menggranulaat Ongebonden funderingsmateriaal: menggranulaat Hoeveelheidsbepaling: door middel van het theoretisch profiel van ontgraving Het betreft een niet-vormgegeven bouwstof zonder Isolatie-, beheers- en controle (IBC-)maatregelen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m3	15,00	F
172320	800199	Vervoeren menggranulaat naar plaats van verwerking Betreft: het vervoeren van vrijgekomen funderingsmateriaal Funderingsmateriaal: menggranulaat Afstand <10 km. Hoeveelheidsbepaling: door middel van het theoretisch profiel van ontgraving Hergebruik op aanwijzing van de directie UAV.	m3	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
2			GRONDWERK			
21			GROND ONTGRAVEN			
210			GROND ONTGRAVEN UIT CUNET			
2100			<u>Ontgraven grond uit cunet < 10 m3</u>			
210010	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=0,3-6,0 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud tot 10 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821 of verwerken volgens besteksparaagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .2. Ontgravingshoogte van 0,10 tot 0,50 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 6,00 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	160,00	F
2101			<u>Ontgraven grond uit cunet 10-50 m3</u>			
210110	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h<0,25 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud 10-50 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821 of verwerken volgens besteksparaagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond / zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld < 0,25 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 2,00 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F
210120	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h<0,25 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud 10-50 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821 of verwerken volgens besteksparaagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond / zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .1. Ontgravingshoogte gemiddeld < 0,25 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 6,00 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F
210130	220101		Grond ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h=0,25-0,5 m Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud 10-50 m3 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821 of verwerken volgens besteksparaagraaf 22 Grondsoort: gemengde grond / zand 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .2. Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m .2. Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 2,00 m .1. Taluds 1 : 0 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m .1. Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	10,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
210140	220101	Grond ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	10,00	F
		Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud 10-50 m3			
		Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821			
		of verwerken volgens besteksparaagraaf 22			
		Grondsoort: gemengde grond / zand			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.2.	Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m			
		. .2.	Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 6,00 m			
		. . .1.	Taluds 1 : 0			
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
					
2102		<u>Ontgraven grond uit cunet >50 m3</u>			
					
210210	220101	Grond ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h<0,25 m	m3	50,00	F
		Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud >50 m3			
		Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821			
		of verwerken volgens besteksparaagraaf 22			
		Grondsoort: gemengde grond / zand			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld < 0,25 m			
		. .2.	Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 2,00 m			
		. . .1.	Taluds 1 : 0			
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
					
210220	220101	Grond ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h<0,25 m	m3	50,00	F
		Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud >50 m3			
		Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821			
		of verwerken volgens besteksparaagraaf 22			
		Grondsoort: gemengde grond / zand			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld < 0,25 m			
		. .2.	Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 6,00 m			
		. . .1.	Taluds 1 : 0			
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
					
210230	220101	Grond ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	50,00	F
		Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud >50 m3			
		Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821			
		of verwerken volgens besteksparaagraaf 22			
		Grondsoort: gemengde grond / zand			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.2.	Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m			
		. .2.	Ontgravingsbreedte op bodem van 0,30 tot 2,00 m			
		. . .1.	Taluds 1 : 0			
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
210240	220101	Grond ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	50,00	F
		Betreft: het ontgraven van een cunet met een inhoud >50 m3			
		Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparaagraaf 821			
		of verwerken volgens besteksparaagraaf 22			
		Grondsoort: gemengde grond / zand			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.2.	Ontgravingshoogte van 0,25 tot 0,50 m			
		. .2.	Ontgravingsbreedte op bodem van 2,00 tot 6,00 m			
		. . .1.	Taluds 1 : 0			
	1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			
					
211		GRONDWERK KOLK- / HUISAANSLUITING			
2111		<u>Grond ontgr. uit sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>			
211110	240101	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	1.245,00	F
		Betreft: te graven sleuf t.b.v. kolk- en huisaansluiting			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Tot onderkant buizen, funderingen en putten			
		. .2.	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,80 m			
		. . .1.	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,60 m			
	1	Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren			
2112		<u>Aanvullen sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>			
211210	240121	Aanvullen sleuf.	m	1.240,00	F
		Betreft: aan te vullen sleuf t.b.v. kolk- en huisaansluiting			
		2.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,80 m			
		.9.	Aanvullen tot onderkant cunet met grond afkomstig uit bestekspostnr(s). 211110			
	1.	De aanvulling verdichten in lagen van 0,30 m volgens artikel 24.02.05 van de Standaard			
212		GRONDVERBETERING BOMEN			
212010	510516	Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st	1,00	F
		9.	Bij een bestaande en/of een te planten boom			
		.9.	Beluchtingskokers:			
		- polyethyleen, slagvast en UV-bestendig			
		- wanddikte 5 mm			
		- perforatie 40% of meer			
		- incl. nylon filterkous			
		- horizontale beluchtingsbuis PE, Ø 80 mm	m		14,00 L
		- verticale kokers PE, Ø 80 mm	st		2,00 L
		Hulpstukken:			
		- PE T-stuk, klikmof, Ø 80 mm	st		2,00 L
		- PE bocht 90°, klikmof, Ø 80 mm	st		4,00 L
		- Vierkant deksel, 100 x 100 mm	st		2,00 L
212020	800115	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van een scheidingslaag tussen groeiplaats en cunetzand			
		Grondsoorten:			
		4.	Vlies van polypropeen	m2		5,00 L
		Type: Polyfelt-TS 10			
		Leverancier: Joosten Kunststoffen o.g.			
		De hoeveelheid is exclusief overlap			
		.9.	Aanbrengen op zijkant bomengranulaat, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 212030			
		Ter plaatse van plantgat doek verwijderen			
	4.	De banen aanbrengen met een overlap van minimaal 0,25 m			
					
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
212030	510223	Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	1,00	F
		Betreft straatboom in trottoir en/of parkeervak			
		t.b.v. boom van 3e grootte (< 7 meter)			
		Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		8.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 10 m3 per gat			
		Afmeting plantgat ca. 15,0 x 2,0 x 0,80 m			
		.1.	Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksparagraaf 821			
		. .9. . . .	Bodem van de ontgraving niet loswerken			
		. . .6. . .	Aanvullen met bomengranulaat tot 1,0 m onder onderzijde	m3		1,00 I
		wegconstructie, leverantie volgens bestekspostnr. 212040			
	3.	De aanvulling in lagen verdichten			
		In lagen van ca. 25-30 cm m.b.v. een			
		trilplaat met centrifugaalkracht 60KN en vervolgens niet			
		meer berijden met machines			
	1	De plaats van de grondverbetering markeren door middel			
		van piketten			
212040	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	1,00	F
		wegfundering van steenmengsel.			
		Betreft: het leveren van bomengranulaat ten behoeve van			
		grondverbetering			
		9.	Bomengranulaat	ton		1,00 L
		Type: Basalt/Lava			
		Leverancier: BSI Bomenservice o.g.			
		Gerekend is met een soortelijk gewicht van ca. 1.200 kg/m3			
		.3.	Sortering 16/32			
	1	Plaats van levering: volgens bestekspostnr(s). 212030			
213		PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND			
213010	220421	Profileren van oppervlakken.	m2	765,00	F
		Situering: onderkant cunet			
		Grondsoort: gemengde grond / zand			
		Gerekend is met een waterstand N.A.P. var. m			
		.9.	Breedte variabel			
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
213020	220421	Profileren van oppervlakken.	m2	455,00	F
		Situering: bestaande aanwezige te herbruiken straatlagen			
		Grondsoort: straatzand en/of brekerzand			
		Gerekend is met een waterstand N.A.P. var. m			
		1.	Oppervlakken boven water			
		.9.	Breedte variabel			
		Inclusief bijlevering straatzand 0,05 m3/m2	m3		22,75 L
		. . .1. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
213030	220411	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	795,00	F
		Situering: onderkant cunet			
		Grondsoort: gemengde grond en/of, zand voor zandbed			
		en/of zand voor aanvulling			
		.2.	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden			
		gesteld is maximaal 0,50 m			
		.9.	Verdichtingsgraad: volgens artikel 22.02.06 van dit bestek			
213040	220411	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	18.610,00	F
		Situering: onderkant cunet			
		Grondsoort: gemengde grond en/of, zand voor zandbed			
		en/of zand voor aanvulling			
		.2.	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden			
		gesteld is maximaal 0,50 m			
		.9.	Verdichtingsgraad: volgens artikel 22.02.06 van dit bestek			
214		FREZEN GROND			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
214010	222107	Frezen.	are	10,00 F	
		Betreft: het frezen van bermen			
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 100 m2			
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
	 2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m			
	 1	Frezen met de rijrichting mee			
214020	222107	Frezen.	are	1,00 F	
		Betreft: het frezen van bermen			
		9.	Grootte per perceel: ca. 100 m2 tot ca. 1000 m2			
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
	 2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m			
	 1	Frezen met de rijrichting mee			
214030	222107	Frezen.	are	1,00 F	
		Betreft: het frezen van bermen			
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2			
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
	 2.	Bewerkingsdiepte: 0,15 m			
	 1	Frezen met de rijrichting mee			
22		GROND VERWERKEN			
221		Grond verwerken in bermen			
221010	220301	Grond verwerken in bermen	m3	23,00 F	
		Betreft: het verwerken van grond in bermen			
		Grondsoort: teelgrond geleverd volgens bestekspostnr(s).	m3		23,00 L
		230050			
		6.	Hoogte van 0,15 m tot 0,25 m, zonder overhoogte			
		. . . 3. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m			
	 1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 221020			
	 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
221020	220413	Verdichten grond.	m2	120,00 F	
		Betreft: het verdichten van grond in bermen			
		Grondsoort: grond volgens bestekspostnr(s). 221010			
		1.	Oppervlakken: horizontaal			
		. 2.	Verdichten in 1 gang - druk 0,03 tot 0,05 MPa			
222		Grond verwerken in cunet			
222010	220301	Grond verwerken in cunet (zand in zandbed) <50 m3	m3	25,00 F	
		Betreft: het verwerken zand in zandbed in cunet			
		Grondsoort: zand in zandbed, vrijgekomen volgens besteksparagraaf 210	m3		25,00 I
		Totaal <50 m3			
		6.	Hoogte van 0,15 m tot 0,25 m, zonder overhoogte			
		. . . 3. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m			
	 1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 222030			
	 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
222020	220301	Grond verwerken in cunet (zand in zandbed) >50 m3	m3	55,00 F	
		Betreft: het verwerken zand in zandbed in cunet			
		Grondsoort: zand in zandbed, vrijgekomen volgens besteksparagraaf 210	m3		55,00 I
		Totaal >50 m3			
		6.	Hoogte van 0,15 m tot 0,25 m, zonder overhoogte			
		. . . 3. . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m			
	 1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 222030			
	 1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
222030	220412	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	80,00 F	
		Betreft het verdichten van zand in zandbed in cunet			
		Grondsoort: zand in zandbed			
		Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 222010			
		en 222020			
		Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard			
23		GROND LEVERANTIES			
230010	220321	Leveren grond.	m3	930,00 F	
		Betreft: het leveren van zand in zandbed			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens			
		het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde of wonen			
		.1.	Grondsoort: zand in zandbed	m3		930,00 L
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		profiel van verwerking			
230020	220321	Leveren grond.	m3	5,00 F	
		Betreft: het leveren van straatzand			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens			
		het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde of wonen			
		.2.	Grondsoort: straatzand	m3		5,00 L
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		profiel van verwerking			
230030	220321	Leveren grond.	m3	130,00 F	
		Betreft: het leveren van brekerzand			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens			
		het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde of wonen			
		.3.	Grondsoort: brekerzand	m3		130,00 L
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		profiel van verwerking			
230040	220321	Leveren grond.	m3	5,00 F	
		Betreft: het leveren van zand in aanvulling			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens			
		het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde of wonen			
		.1.	Grondsoort: zand in aanvulling	m3		5,00 L
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		profiel van verwerking			
230050	220321	Leveren grond.	m3	180,00 F	
		Betreft: het leveren van teelgrond			
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens			
		het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde of wonen			
		.6.	Grondsoort: teelgrond	m3		180,00 L
		. .1. . . .	Leveren op de plaats van verwerking			
		. . .1. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		profiel van verwerking			
24		BERMEN			
241		OPRUIMWERKZAAMHEDEN BERMEN			
241010	222105	Spitten of ploegen.	are	1,00 F	
		Betreft: het spitten of ploegen van overgroeide berm			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
	1	Bewerkingsdiepte: 0,20 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
241020	514101	Verwijderen begroeiing.	are	5,00	F
		Betreft: het verwijderen van begroeiing in bermen			
		Karakter van de begroeiing: diverse soorten struikgewas			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .9. . . .	Begroeiing van ca. 200 tot ca. 300 stuks per 100 m2			
		. . .2. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)			
	2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder			
		maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
	1	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 824090			
243		AANVULLEN BERMEN			
243010	510401	Aanvullen bermen.	m2	1.255,00	F
		Betreft: het leveren, aanvullen en profileren van bermen met			
		grond			
		Grondsoort aan vulgrond:	m3		125,50 L
		Zwarte grond die voldoet aan de volgende			
		bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit:			
		achtergrondwaarde of wonen			
		Profiel van afwerking: afwaterend 1:20			
		In de bermen aanwezige obstakels:			
		9.	Betreft: buiten en midden- of tussenberm			
		.7.	Breedte van aanvulling: 0,5 tot 1,5 m			
		. .2. . . .	Gemiddelde dikte van aanvulling: 0,05 tot 0,10 m			
	2.	De aanvulling verdichten Verdichten in 1 gang - druk 0,03 tot			
		0,05 MPa			
243020	800201	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2	5,00	F
		steenmengsel.			
		Betreft: het leveren en aanbrengen menggranulaat in			
		bermen			
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15 m			
		.7.	Menggranulaat	ton		1,30 L
		Aanvullen tot 0,02 m onder kant verharding			
		. .2. . . .	Sortering 0/31,5			
	3.	Op het maaiveld			
	1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
243030	512101	Zaaien.	are	30,00	F
		Betreft: het leveren, inzaaien en afwerken van bermen			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar			
		maken door het aandrukken en verkrumelen van de			
		bovenste 20 tot 30 mm			
		. . .9. . .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen	kg		45,00 L
		Bermenmengsel B3 bestaande uit:			
		45% hard zwenkgras			
		5% gewoon struisgras			
		20% gewoon roodzwenkgras			
		30% roodzwenkgras met forse uitlopers			
	9	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond			
		aanrollen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			RIOLERING			
31			VERWIJDEREN RIOLERING			
310			VERWIJDEREN BUIS			
3101			<u>Verwijderen keramische buizen</u>			
310110	251106		Verwijderen keramische buis. Betreft: het verwijderen van een keramische aansluitleiding Nominale middellijn(en) 125 mm .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	190,00	F
310120	251106		Verwijderen keramische buis. Betreft: het verwijderen van een keramische aansluitleiding Nominale middellijn(en) 150 mm .1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	140,00	F
3102			<u>Verwijderen PVC buizen</u>			
310210	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding Materiaal: PVC .1. Nominale middellijn(en) 125 mm1. Verbinding door middel van mof1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	245,00	F
310220	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding Materiaal: PVC .1. Nominale middellijn(en) 160 mm1. Verbinding door middel van mof1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	15,00	F
311			VERWIJDEREN KOLKEN			
3111			<u>Verwijderen en afvoeren kolken</u>			
311110	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. Straatkolk2. Constructie: tweedelig3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	85,00	F
311120	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een trottoirkolk 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie .1. Trottoirkolk2. Constructie: tweedelig3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	15,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311130	251122	Verwijderen kolk.	st	35,00	F	
		Betreft: het verwijderen en afvoeren van een RWS-kolk				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		RWS-kolk				
		Constructie: tweedelig				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311140	251122	Verwijderen kolk.	st	5,00	F	
		Betreft: het verwijderen en afvoeren van een combinatiekolk				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		Gecombineerde straat- en trottoirkolk				
		Constructie: tweedelig				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311150	251122	Verwijderen kolk.	st	10,00	F	
		Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk				
		3.	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie				
		Straatkolk				
		Constructie: tweedelig				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311160	251122	Verwijderen kolk.	st	5,00	F	
		Betreft: het verwijderen en afvoeren van een trottoirkolk				
		3.	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie				
		Trottoirkolk				
		Constructie: tweedelig				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311170	251122	Verwijderen kolk.	st	2,00	F	
		Betreft: het verwijderen en afvoeren van een RWS-kolk				
		3.	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie				
		RWS-kolk				
		Constructie: tweedelig				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
311180	251122	Verwijderen kolk.	st	2,00	F	
		Betreft: het verwijderen en afvoeren van een combinatiekolk				
		3.	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie				
		Gecombineerde straat- en trottoirkolk				
		Constructie: tweedelig				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3112		<u>Verwijderen en afvoeren combinatiekolk</u>				
		<u>(beton/gietijzer)</u>				
311210	251122	Verwijderen kolk.	st	5,00	F	
		Betreft: het verwijderen en opslaan van een straatkolk				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		Straatkolk				
		Constructie: eendelig				
		Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		bestekspostnr(s). 322110				
311220	251122	Verwijderen kolk.	st	5,00	F	
		Betreft: het verwijderen en opslaan van een trottoirkolk				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		Trottoirkolk				
		Constructie: eendelig				
		Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		bestekspostnr(s). 322120				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
311230	251122	Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en opslaan van een RWS-kolk Kolk van beton/gietijzer combinatie RWS-kolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 322130	st	1,00	F
311240	251122	Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en opslaan van een combinatiekolk Kolk van beton/gietijzer combinatie Gecombineerde straat- en trottoirkolk Constructie: eendelig Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 322140	st	1,00	F
312		VERWIJDEREN PUTTEN			
3121		<u>Verwijderen putafdekking</u>			
312110	251123	Verwijderen putrand met deksel. Betreft: het verwijderen en afvoeren van putrand in een elementen- of asfaltverharding Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand ontdoen van grond- en specieresten Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	10,00	F
312120	251123	Verwijderen putrand met deksel. Betreft: het verwijderen en opslaan van putrand in een elementen- of asfaltverharding Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel Putrand ontdoen van grond- en specieresten Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 323110	st	10,00	F
32		AANBRENGEN RIOLERING Alle werkzaamheden zijn inclusief grondwerk Ontgravingsdiepte 1,00 m			
321		AANBRENGEN BUIZEN			
3211		<u>Aanbrengen riolering Ø125</u>			
321110	252201	Aanbrengen PVC-buis Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs Nominale middellijn 125 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	485,00	F
321120	252201	Aanbrengen PVC-buis Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: bruin Nominale middellijn 125 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m	315,00	F
321130	252202	Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Bochtstuk 90° Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	105,00	F
			st		105,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321140	252202	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	530,00	F	
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			530,00 L
		.	Bochtstuk 45°				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
321150	252202	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	65,00	F	
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			65,00 L
		.	Bochtstuk 30°				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
321160	252202	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	50,00	F	
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			50,00 L
		.	Y-stuk				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
321170	252202	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00	F	
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00 L
		.	Ontstopingsstuk				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
321180	252202	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	60,00	F	
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			60,00 L
		.	Verloopstuk Ø125-Ø160				
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm				
321210	252201	.	Aanbrengen PVC-buis	m	5,00	F	
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			5,00 L
		.	Kleur: grijs				
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm				
321220	252201	.	Aanbrengen PVC-buis	m	30,00	F	
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			30,00 L
		.	Kleur: bruin				
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm				
321230	252202	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00	F	
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			1,00 L
		.	Bochtstuk 90°				
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321240	252202	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	10,00	F	10,00	L
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st				
		.	Bochtstuk 45°					
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm					
321250	252202	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	5,00	F	5,00	L
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st				
		.	Bochtstuk 30°					
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm					
321260	252202	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	15,00	F	15,00	L
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st				
		.	Y-stuk					
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm					
321270	252202	.	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00	F	1,00	L
		.	Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st				
		.	Ontstopingsstuk					
		.2.3.	Nominale middellijn 160 mm					
322		.	Aanbrengen kolken hergebruik					
		.						
		.						
		.						
		.						
322110	252613	.	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00	F	10,00	I
		.	Betreft: het aanbrengen van een straatkolk, hergebruik					
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken					
		.2.	Straatkolk, klasse B125 , vrijgekomen volgens	st				
		.	bestekspostnr(s). 311210					
322120	252613	.	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	10,00	F	10,00	I
		.	Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk, hergebruik					
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken					
		.2.	Trottoirkolk, klasse B125 , vrijgekomen volgens	st				
		.	bestekspostnr(s). 311220					
322130	252613	.	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	F	1,00	I
		.	Betreft: het aanbrengen van een RWS-kolk, hergebruik					
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken					
		.2.	Trottoirkolk, klasse B125 , vrijgekomen volgens	st				
		.	bestekspostnr(s). 311230					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322140	252613	.	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	1,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van een combinatiekolk, hergebruik				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.2.	Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125 ,	st			1,00
		.	vrijgekomen volgens bestekpostnr(s). 311240				I
3222	252613	.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m		80,00	F	
		.1	Constructie: eendelig				
		.					
		.	<u>Leveren en aanbrengen kolken</u>				
		.					
322210	252613	.	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	80,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van een straatkolk in een molgoot				
		.	van 3 strekken				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.3.	Straatkolk, klasse C250	st			80,00
322220	252613	.	Type: STR 9737, behorende bij molgoot 3 strekken		15,00	F	
		.	Hoogte: 850 mm				
		.	Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair				
		.	gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier				
		.	Leverancier: T.B.S. Soest o.g.				
322230	252613	.	Inclusief benodigd grondwerk		40,00	F	
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		.1	Constructie: eendelig				
		.					
		.	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st			
322240	252613	.	Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk		15,00	F	
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.3.	Trottoirkolk, klasse C250	st			15,00
		.	Type: TRK 4717				L
		.	Hoogte: 850 mm				
322240	252613	.	Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair		15,00	F	
		.	gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier				
		.	Leverancier: T.B.S. Soest o.g.				
		.	Inclusief benodigd grondwerk				
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
322240	252613	.1	Constructie: eendelig		15,00	F	
		.					
		.	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st			
		.	Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
322240	252613	.3.	Trottoirkolk, klasse C250	st	15,00	F	
		.	Type: TRK 2000				
		.	Hoogte: 850 mm				
		.	Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair				
		.	gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier				
322240	252613	.	Leverancier: T.B.S. Soest o.g.		15,00	F	
		.	Inclusief benodigd grondwerk				
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		.1	Constructie: eendelig				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322250	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	5,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van een combikolk				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse C250 Type: G	st			5,00 L
		149 DRD, behorende bij betonband 70/200 mm				
		Leverancier: Nering Bögel o.g.				
		Afmetingen: 450 x 350 mm				
		Met bladvanger, gietijzeren uitlaat, stankscherm, inlaatstuk				
		en scharnierend deksel				
		Inclusief benodigd grondwerk				
		1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1 Constructie: eendelig				
3223		<u>Op hoogte stellen kolken</u>				
322310	252699	Op hoogte stellen bestaande straatkolk	st	15,00	F	
		Betreft: het op hoogte stellen van een bestaande kolk				
		Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		Straatkolk				
		Inclusief grondwerk				
322320	252699	Op hoogte stellen bestaande trottoirkolk	st	10,00	F	
		Betreft: het op hoogte stellen van een bestaande kolk				
		Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		Trottoirkolk				
		Inclusief grondwerk				
322330	252699	Op hoogte stellen bestaande RWS-kolk	st	5,00	F	
		Betreft: het op hoogte stellen van een bestaande kolk				
		Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		RWS-kolk				
		Inclusief grondwerk				
322340	252699	Op hoogte stellen bestaande combinatiekolk	st	5,00	F	
		Betreft: het op hoogte stellen van een bestaande kolk				
		Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		Gecombineerde straat- en trottoirkolk				
		Inclusief grondwerk				
323		AANBRENGEN PUTTEN				
3231		<u>Aanbrengen putafdekking</u>				
323110	252701	Aanbrengen putrand met deksel.	st	10,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van een putrand met deksel,				
		hergebruik				
		.3.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			10,00 I
		klasse C250 volgens NEN-EN 124 , vrijgekomen volgens				
		bestekspostnr(s). 312120				
		Dekseluitvoering:				
		- scharnierend				
		- zonder vergrendeling				
		Afdichtingsring, type in het werk te bepalen behorende bij pu	st			10,00 L
		Incl. benodigd grond- en straatwerk				
323120	252701	Aanbrengen putrand met deksel.	st	5,00	F	
		.3.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			5,00 I
		klasse C250 volgens NEN-EN 124 en met				
		KOMO-certificaat, geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		339110 , 339120 , 339130 , 339140 , 339150 , 339160 , 339170				
		of 339180				
		Toepassing roosterdeksel in overleg met de directie UAV				
		Incl. benodigd grond- en straatwerk				
		. . .9.	Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton,	st			10,00 I
		geleverd volgens bestekspostnr(s). 339210 , 339220 ,				
		339230 of 339240				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
3232			<u>Op hoogte stellen putranden</u>					
323210	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00	F		
			Betreft: het op hoogte brengen van een bestaande putafdekking					
		.1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			5,00	I
			Inclusief vrijhakken put en benodigd grond- en straatwerk					
		.1.	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens metselwerk en stellen in metselspecie.	st			250,00	L
			Metselstenen, gerekend met 2 stellagen					
			Binnen- en buitenzijde platvol voegen					
323220	252702		Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	5,00	F		
			Betreft: het op hoogte brengen van een bestaande putafdekking					
		.1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			5,00	I
			Inclusief vrijhakken put en benodigd grond- en straatwerk					
		.9.	Putrand op hoogte brengen met stellingen van beton, geleverd volgens besteksparagraaf 3392	st			5,00	I
33			VERVANGEN RIOLERING					
333			VERVANGEN KOLKEN					
333110	252699		Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 9737	st	5,00	F		
			Betreft: het vervangen van een bestaande kolk door een nieuwe kolk					
333111	831799		Opbreken straatbak- of betonstraatstenen	m2			5,00	I
			Betreft: het opbreken van straatbak- of betonstraatstenen					
			Totale breedte tot 1,5 m					
			Straatbak- of betonstraatstenen van diverse afmetingen					
			De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 333118					
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 of 823020					
			Percentage breuk 10%					
333112	251122		Verwijderen kolk.	st			5,00	I
			Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk					
			Incl. benodigd grondwerk					
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		.1.	Straatkolk of					
		.1.	Trottoirkolk of					
			RWS-kolk of					
		.1.	Gecombineerde straat- en trottoirkolk					
		.2.	Constructie: tweedelig					
		.3.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
333113	251103		Verwijderen kunststofbuis.	m			2,50	I
			Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding en hulpstukken					
			Incl. benodigd grondwerk					
			Gerekend met een gemiddelde van 0,50 m per kolk					
		1.	Materiaal: PVC					
		.1.	Nominale middellijn(en) 125 mm					
		.1.	Verbinding door middel van mof					
		.1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
		.3.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
333114	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st			5,00	I
			Betreft: het aanbrengen van een straatkolk in een molgoot van 3 strekken					
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken					
		.3.	Straatkolk, klasse C250	st			5,00	L
			Type: STR 9737, behorende bij molgoot 3 strekken					
			Hoogte: 850 mm					
			Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier					
			Leverancier: T.B.S. Soest o.g.					
			Inclusief benodigd grondwerk					
		.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
333115	252202		Constructie: eendelig					
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			5,00	I
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken ten behoeve van aansluiting nieuwe buis op bestaande buis					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			5,00	L
			Manchet steekmof					
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm					
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
			Aanbrengen PVC-buis	m			2,50	I
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding					
333116	252201		Gerekend met 0,50 m per kolk					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			2,50	L
			Kleur: grijs					
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm					
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			10,00	I
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken					
			Gerekend met 2 st per kolk					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			10,00	L
333117	252202		Bochtstuk 45°					
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm					
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
			Aanbrengen straatbak- of betonstraatstenen	m2			5,00	I
			Betreft: het aanbrengen van straatbak- of betonstraatstenen					
			Totale breedte tot 1,50 m					
			In diverse verbanden, gelijk aan bestaand straatverband					
			Op straatlaag					
			Langs de kantopsluiting, streklagen aanbrengen gelijk aan de bestaande situatie					
333118	831199		Straatbak- of betonstraatstenen, diverse formaten	st			250,00	I
			Kleur: divers					
			Gerekend met een gemiddelde van 50 st/m2					
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 333111					
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 590 of 591					
			Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m			0,05	L
			Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 3545	st	5,00	F		
			Betreft: het vervangen van een bestaande kolk door een nieuwe kolk					
333120	252699							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
333121	831799	Opbreken straatbak- of betonstraatstenen	m2		5,00	I
		Betreft: het opbreken van straatbak- of betonstraatstenen				
		Totale breedte tot 1,5 m				
		Straatbak- of betonstraatstenen van diverse afmetingen				
		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		bestekspostnr(s). 333128				
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		bestekspostnr(s). 823010 of 823020				
		Percentage breuk 10%				
333122	251122	Verwijderen kolk.	st		5,00	I
		Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk				
		Incl. benodigd grondwerk				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		.1.	Straatkolk of				
		. .1. . . .	Trottoirkolk of				
		RWS-kolk of				
	1. .	Gecombineerde straat- en trottoirkolk				
	2. .	Constructie: tweedelig				
	3. .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
333123	251103	Verwijderen kunststofbuis.	m		2,50	I
		Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding en				
		hulpstukken				
		Incl. benodigd grondwerk				
		Gerekend met een gemiddelde van 0,50 m per kolk				
		1.	Materiaal: PVC				
		.1.	Nominale middellijn(en) 125 mm				
		. . .1. . .	Verbinding door middel van mof				
	1. .	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
	3. .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
333124	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		5,00	I
		Betreft: het aanbrengen van een straatkolk in een molgoot				
		van 7 strekken				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.3.	Straatkolk, klasse C250	st		5,00	L
		Type: STR 3545, behorende bij molgoot 7 strekken				
		Hoogte: 850 mm				
		Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair				
		gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier				
		Leverancier: T.B.S. Soest o.g.				
		Inclusief benodigd grondwerk				
	1. .	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
	1. .	Constructie: eendelig				
333125	252202	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		5,00	I
		Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken				
		ten behoeve van aansluiting nieuwe buis op bestaande buis				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		5,00	L
		Manchet steekmof				
		.2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
	1. .	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
		rubbermanchet				
333126	252201	Aanbrengen PVC-buis	m		2,50	I
		Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding				
		Gerekend met 0,50 m per kolk				
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		2,50	L
		Kleur: grijs				
		.2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
	1. .	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met				
		rubbermanchet				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
333127	252202	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		10,00 I
		Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken			
		Gerekend met 2 st per kolk			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		10,00 L
		Bochtstuk 45°			
		Nominale middellijn 125 mm			
		Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet			
333128	831199	Aanbrengen straatbak- of betonstraatstenen	m2		5,00 J
		Betreft: het aanbrengen van straatbak- of betonstraatstenen			
		Totale breedte tot 1,50 m			
		In diverse verbanden, gelijk aan bestaand straatverband			
		Op straatlaag			
		Langs de kantopsluiting, streklagen aanbrengen gelijk aan de bestaande situatie			
		Straatbak- of betonstraatstenen, diverse formaten	st		250,00 I
		Kleur: divers			
		Gerekend met een gemiddelde van 50 st/m2			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 333121			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparagraaf 590 of 591			
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m		0,05 L
333130	252699	Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 3545	st	5,00 F	
		Betreft: het vervangen van een bestaande kolk door een nieuwe kolk			
333131	831799	Opbreken straatbak- of betonstraatstenen	m2		5,00 I
		Betreft: het opbreken van straatbak- of betonstraatstenen			
		Totale breedte tot 1,5 m			
		Straatbak- of betonstraatstenen van diverse afmetingen			
		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 333138			
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 of 823020			
		Percentage breuk 10%			
333132	251122	Verwijderen kolk.	st		5,00 I
		Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk			
		Incl. benodigd grondwerk			
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie			
		Straatkolk of			
		Trottoirkolk of			
		RWS-kolk of			
		Gecombineerde straat- en trottoirkolk			
		Constructie: tweedelig			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
333133	251103	Verwijderen kunststofbuis.	m		2,50 I
		Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding en hulpstukken			
		Incl. benodigd grondwerk			
		Gerekend met een gemiddelde van 0,50 m per kolk			
		1.	Materiaal: PVC			
		Nominale middellijn(en) 125 mm			
		Verbinding door middel van mof			
		Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
333134	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st			5,00	I
			Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk					
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken					
		.3.	Trottoirkolk, klasse C250	st			5,00	L
			Type: TRK 4717					
			Hoogte: 850 mm					
			Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair					
			gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier					
			Leverancier: T.B.S. Soest o.g.					
			Inclusief benodigd grondwerk					
333135	252202	.1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		.1	Constructie: eendelig					
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			5,00	I
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken					
			ten behoeve van aansluiting nieuwe buis op bestaande buis					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			5,00	L
			Manchet steekmof					
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm					
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
			rubbermanchet					
333136	252201		Aanbrengen PVC-buis	m			2,50	I
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding					
			Gerekend met 0,50 m per kolk					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			2,50	L
			Kleur: grijs					
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm					
		.1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
			rubbermanchet					
			Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			10,00	I
			Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken					
333137	252202		Gerekend met 2 st per kolk					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			10,00	L
			Bochtstuk 45°					
		.2.1.	Nominale middellijn 125 mm					
		.1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
			rubbermanchet					
			Aanbrengen straatbak- of betonstraatstenen	m2			5,00	I
			Betreft: het aanbrengen van straatbak- of betonstraatstenen					
			Totale breedte tot 1,50 m					
			In diverse verbanden, gelijk aan bestaand straatverband					
333138	831199		Op straatlaag					
			Langs de kantopsluiting, streklagen aanbrengen gelijk aan					
			de bestaande situatie					
			Straatbak- of betonstraatstenen, diverse formaten	st			250,00	I
			Kleur: divers					
			Gerekend met een gemiddelde van 50 st/m2					
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 333131					
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens					
			besteksparagraaf 590 of 591					
			Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m			0,05	L
333140	252699		Vervangen best. kolk door nieuwe RWS-kolk TRK 2000	st	5,00	F		
			Betreft: het vervangen van een bestaande kolk door een					
			nieuwe kolk					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
333141	831799		Opbreken straatbak- of betonstraatstenen Betreft: het opbreken van straatbak- of betonstraatstenen Totale breedte tot 1,5 m Straatbak- of betonstraatstenen van diverse afmetingen De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 333148 Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 of 823020 Percentage breuk 10%	m2		5,00 I
333142	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk Incl. benodigd grondwerk 2. Kolk van beton/gietijzer combinatie 1. Straatkolk of 1. Trottoirkolk of RWS-kolk of 1. Gecombineerde straat- en trottoirkolk 2. Constructie: tweedelig 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		5,00 I
333143	251103		Verwijderen kunststofbuis. Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding en hulpstukken Incl. benodigd grondwerk Gerekend met een gemiddelde van 0,50 m per kolk 1. Materiaal: PVC 1. Nominale middellijn(en) 125 mm 1. Verbinding door middel van mof 1. Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		2,50 I
333144	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. Betreft: het aanbrengen van een trottoirkolk 1. T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken 3. Trottoirkolk, klasse C250 Type: TRK 2000 Hoogte: 850 mm Met zij-inlaat Ø125 mm, inclusief afdekking van modulair gietijzer, gietijzeren stankscherm / messing scharnier Leverancier: T.B.S. Soest o.g. Inclusief benodigd grondwerk 1. Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st		5,00 I
333145	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken ten behoeve van aansluiting nieuwe buis op bestaande buis 2. Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Manchet steekmof 2.1. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st		5,00 I
333146	252201		Aanbrengen PVC-buis Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding Gerekend met 0,50 m per kolk 2. Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Kleur: grijs 2.1. Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m		2,50 I
				m		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
333147	252202	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		10,00	I
		Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken				
		Gerekend met 2 st per kolk				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		10,00	L
		Bochtstuk 45°				
333148	831199	. 2. 1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
	 1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
						
		Aanbrengen straatbak- of betonstraatstenen	m2		5,00	I
		Betreft: het aanbrengen van straatbak- of betonstraatstenen				
333150	252699	Totale breedte tot 1,50 m				
		In diverse verbanden, gelijk aan bestaand straatverband				
		Op straatlaag				
		Langs de kantopsluiting, streklagen aanbrengen gelijk aan de bestaande situatie				
		Straatbak- of betonstraatstenen, diverse formaten	st		250,00	I
333151	831799	Kleur: divers				
		Gerekend met een gemiddelde van 50 st/m2				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 333141				
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparagraaf 590 of 591				
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m		0,05	L
333152	251122	Vervangen best. kolk door nieuwe combikolk G 149 DRD	st	5,00	F	
		Betreft: het vervangen van een bestaande kolk door een nieuwe kolk				
						
		Opbreken straatbak- of betonstraatstenen	m2		5,00	I
		Betreft: het opbreken van straatbak- of betonstraatstenen				
333153	251103	Totale breedte tot 1,5 m				
		Straatbak- of betonstraatstenen van diverse afmetingen				
		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 333158				
		Overige vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010 of 823020				
		Percentage breuk 10%				
333152	251122	Verwijderen kolk.	st		5,00	I
		Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk				
		Incl. benodigd grondwerk				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		. 1.	Straatkolk of				
333153	251103	. . 1. . . .	Trottoirkolk of				
		RWS-kolk of				
		. . . 1. . .	Gecombineerde straat- en trottoirkolk				
		. . . 2. . .	Constructie: tweedelig				
		. . . 3. . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
333153	251103	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						
		Verwijderen kunststofbuis.	m		2,50	I
		Betreft: het verwijderen van een PVC aansluitleiding en hulpstukken				
		Incl. benodigd grondwerk				
333153	251103	Gerekend met een gemiddelde van 0,50 m per kolk				
		1.	Materiaal: PVC				
		. 1.	Nominale middellijn(en) 125 mm				
		. . . 1. . .	Verbinding door middel van mof				
	 1. .	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib				
333153	251103 3. .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
333154	252613	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		5,00 I
		Betreft: het aanbrengen van een combikolk			
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken			
	 3. . . .	Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse C250	st		5,00 L
		Type: G 149 DRD, behorende bij betonband 70/200 mm			
		Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		Afmetingen: 450 x 350 mm			
		Met bladvanger, gietijzeren uitlaat, stankscherm, inlaatstuk			
		en scharnierend deksel			
		Inclusief benodigd grondwerk			
	 1. . . .	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
	 1. . . .	Constructie: eendelig			
333155	252202	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		5,00 I
		Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken			
		ten behoeve van aansluiting nieuwe buis op bestaande buis			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		5,00 L
		Manchet steekmof			
		. . 2.1. . . .	Nominale middellijn 125 mm			
	 1. . . .	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met			
		rubbermanchet			
333156	252201	Aanbrengen PVC-buis	m		2,50 I
		Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC aansluitleiding			
		Gerekend met 0,50 m per kolk			
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m		2,50 L
		Kleur: grijs			
		. . 2.1. . . .	Nominale middellijn 125 mm			
	 1. . . .	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met			
		rubbermanchet			
333157	252202	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		10,00 I
		Betreft: het leveren en aanbrengen van PVC hulpstukken			
		Gerekend met 2 st per kolk			
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		10,00 L
		Bochtstuk 45°			
		. . 2.1. . . .	Nominale middellijn 125 mm			
	 1. . . .	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met			
		rubbermanchet			
333158	831199	Aanbrengen straatbak- of betonstraatstenen	m2		5,00 I
		Betreft: het aanbrengen van straatbak- of betonstraatstenen			
		Totale breedte tot 1,50 m			
		In diverse verbanden, gelijk aan bestaand straatverband			
		Op straatlaag			
		Langs de kantopsluiting, streklagen aanbrengen gelijk aan			
		de bestaande situatie			
		Straatbak- of betonstraatstenen, diverse formaten	st		250,00 I
		Kleur: divers			
		Gerekend met een gemiddelde van 50 st/m2			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 333151			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		besteksparagraaf 590 of 591			
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m		0,05 L
339		LEVERANTIE PUTAFDEKKING EN STELRINGEN			
3391		<u>Leveren putafdekking</u>			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
339110	252799	Leveren putafdekking RB-3223VR, h=170 mm	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van een betonnen putrand en gietijzer putafdekking			
		Type: RB-3223VR - vepro	st		5,00 L
		In de rand: RW, VW of IR			
		Kleur: zwart			
		Hoogte: 170 mm			
		Leverancier: T.B.S. Soest o.g.			
		Leveren op plaats van verwerking			
339120	252799	Leveren putafdekking RB-3223VR, h=240 mm	st	10,00 F	
		Betreft: het leveren van een betonnen putrand en gietijzer putafdekking			
		Type: RB-3223VR - vepro	st		10,00 L
		In de rand: RW, VW of IR			
		Kleur: zwart			
		Hoogte: 240 mm			
		Leverancier: T.B.S. Soest o.g.			
		Leveren op plaats van verwerking			
339130	252799	Leveren putafdekking 295 VR, h=170 mm	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van een betonnen putrand en gietijzer putafdekking			
		Type: 295 VR Verpo-recht	st		5,00 L
		In de rand: RW, VW of IR			
		Kleur: zwart			
		Hoogte: 170 mm			
		Leverancier: T.B.S. Soest o.g.			
		Leveren op plaats van verwerking			
339140	252799	Leveren putafdekking 295 VR, h=240 mm	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van een betonnen putrand en gietijzer putafdekking			
		Type: 295 VR Verpo-recht	st		5,00 L
		In de rand: RW, VW of IR			
		Kleur: zwart			
		Hoogte: 240 mm			
		Leverancier: T.B.S. Soest o.g.			
		Leveren op plaats van verwerking			
339150	252799	Leveren putafdekking N 3525 NB-R, h=170 mm	st	1,00 F	
		Betreft: het leveren van een betonnen putrand en gietijzer putafdekking			
		Type: N 3525 NB-R "Centerblock"	st		1,00 L
		In de rand: RW, VW of IR			
		Hoogte: 170 mm			
		Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		Leveren op plaats van verwerking			
339160	252799	Leveren putafdekking N 3525 NB-R, h=240 mm	st	1,00 F	
		Betreft: het leveren van een betonnen putrand en gietijzer putafdekking			
		Type: N 3525 NB-R "Centerblock"	st		1,00 L
		In de rand: RW, VW of IR			
		Hoogte: 240 mm			
		Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		Leveren op plaats van verwerking			
339170	252799	Leveren putafdekking N 3520 NB-R, h=170 mm	st	1,00 F	
		Betreft: het leveren van een betonnen putrand en gietijzer putafdekking			
		Type: N 3520 NB-R "Centerblock"	st		1,00 L
		Hoogte: 170 mm			
		Leverancier: Nering Bögel o.g.			
		Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
339180	252799		Leveren putafdekking N 3520 NB-R, h=240 mm	st	1,00	F		
			Betreft: het leveren van een betonnen putrand en gietijzer putafdekking					
			Type: N 3520 NB-R "Centerblock"	st			1,00	L
			In de rand: RW, VW of IR					
			Hoogte: 240 mm					
			Leverancier: Nering Bögel o.g.					
			Leveren op plaats van verwerking					
3392			<u>Leveren betonnen stellingen</u>					
339210	252799		Leveren betonnen stelling, 50 mm	st	20,00	F		
			Betreft: het leveren van stellingen					
			Stelling van beton	st			20,00	L
			Afmeting: 800 x 800 mm					
			Dikte: 50 mm					
			Mangat: Ø600 mm					
			Betonkwaliteit: C35/45					
			Leveren op plaats van verwerking					
339220	252799		Leveren betonnen stelling, 80 mm	st	10,00	F		
			Betreft: het leveren van stellingen					
			Stelling van beton	st			10,00	L
			Afmeting: 800 x 800 mm					
			Dikte: 80 mm					
			Mangat: Ø600 mm					
			Betonkwaliteit: C35/45					
			Leveren op plaats van verwerking					
339230	252799		Leveren betonnen stelling, 100 mm	st	10,00	F		
			Betreft: het leveren van stellingen					
			Stelling van beton	st			10,00	L
			Afmeting: 800 x 800 mm					
			Dikte: 100 mm					
			Mangat: Ø600 mm					
			Betonkwaliteit: C35/45					
			Leveren op plaats van verwerking					
339240	252799		Leveren betonnen stelling, 150 mm	st	5,00	F		
			Betreft: het leveren van stellingen					
			Stelling van beton	st			5,00	L
			Afmeting: 800 x 800 mm					
			Dikte: 150 mm					
			Mangat: Ø600 mm					
			Betonkwaliteit: C35/45					
			Leveren op plaats van verwerking					
34			INSPECTIE EN HERSTELLEN RIOLERING					
341			HUISAANSLUITLEIDINGEN					
3412			<u>Inspectie en herstellen huisaansluitleidingen</u>					
			N.B. binnen reguliere werktijden. Inspectie en eventueel					
			herstel huisaansluitleidingen als gevolg van meldingen					
			binnengekomen via meldpunt gemeente.					
341210	257103		Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool.	m	200,00	F		
			Betreft: het uitvoeren van een visuele inspectie van					
			huisaansluitleidingen t.b.v. eventuele reparatie volgens					
			bestekspostnr(s). 341220					
			Betreft: inspectie van de riolering m.b.v. een op afstand					
			bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden					
			gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
			Grootste putafstand: n.v.t. m					
	9.		Huisaansluitleidingen gereinigd en buiten bedrijf					
	.9.		Materiaal huisaansluitleidingen: divers					
	.9.		Rond profiel: Ø125 mm of Ø160 mm					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
341220	259199	Herstellen huisaansluitleidingen	m	50,00	F
		Betreft: het herstellen van beschadigde of verstopte			
		huisaansluitleidingen			
		Incl. eventueel benodigd grondwerk			
		Incl. eventueel benodigd opbreken en aanbrengen			
		straatwerk			
		Incl. eventueel verwijderen, leveren en aanbrengen			
		pvc-leidingen en hulpstukken t.b.v. reparatie			
		huisaansluitleiding			
		Incl. eventueel verwijderen obstakels			
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
4			FUNDERINGEN			
42			AANBRENGEN FUNDERING / STRAATLAAG			
420010	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van betongranulaat 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,25 m .8. Betongranulaat , geleverd volgens bestekspostnr(s). 430010 .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2 ton	25,00 F	11,50 I
420020	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van betongranulaat 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,25 m .8. Betongranulaat , geleverd volgens bestekspostnr(s). 430010 .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2 ton	5,00 F	2,30 I
420030	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van menggranulaat 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,25 m .7. Menggranulaat , geleverd volgens bestekspostnr(s). 430020 .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2 ton	25,00 F	10,00 I
420040	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: het aanbrengen van menggranulaat 3. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15-0,25 m .7. Menggranulaat , geleverd volgens bestekspostnr(s). 430020 .2. Sortering 0/31,5 .1. Op het zandbed .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2 ton	5,00 F	2,00 I
420060	831101		Aanbrengen straatlaag. Betreft: het leveren en aanbrengen van een straatlaag Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 40 mm en ten hoogste 60 mm 2. Dikte straatlaag: 50 mm .6. Op een funderingslaag of onderlaag .3. Brekerzand	m2 m3	60,00 F	3,00 L
420070	800305		Aanbrengen laag zandcement. Betreft: het aanbrengen van een laag zandcement ter plaatse van drempelconstructie 2. Totale breedte groter dan 2,00 m .1. Minimum laagdikte 50 mm .3. Materiaal in het werk of in een menginstallatie bereiden ter keuze van de aannemer .2. Met zand Hoogovencement, CEM III / B 42,5 (brekerzand) Gerekend met 150 kg cement per m3 mengsel Inclusief profileren en verdichten	m2 m3 kg	5,00 F	0,25 L 37,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
420090	800199	Profileren bestaande fundering	m2	270,00	F
		Betreft: het lostanden van bovenste 50 mm, profileren en			
		verdichten bestaande fundering van ongebonden			
		steenmengsel			
		Puinverharding van menggranulaat / puin /			
		metselwerkgranulaat			
		Incl. verdichten			
		Wijze van profileren en verdichten ter keuze aannemer			
43		LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL			
430010	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	185,00	F
		wegfundering van steenmengsel.			
		Betreft: het leveren van betongranulaat			
		8.	Betongranulaat	ton		185,00 L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5			
	1	Plaats van levering: plaats van verwerking, volgens			
		bestekspostnr(s). 420010 en/of 420030			
430020	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	45,00	F
		wegfundering van steenmengsel.			
		Betreft: het leveren van menggranulaat			
		7.	Menggranulaat	ton		45,00 L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5			
	1	Plaats van levering: plaats van verwerking, volgens			
		bestekspostnr(s). 420030 en/of 420040			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
5			VERHARDINGEN			
50			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN			
501			VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN			
501010	831101		Aanbrengen straatlaag. Oppervlakte <100 m2 Betreft: aanvullen bestaande straatlaag Laagdikte gemiddeld 20 mm; ten minste 15 mm en ten hoogste 25 mm 1. Dikte straatlaag: 20 mm .1. Op het zandbed .1. Straatzand	m2 m3	23.565,00 F	471,30 L
501020	831101		Aanbrengen straatlaag. Oppervlakte >100 m2 Betreft: aanvullen bestaande straatlaag Laagdikte gemiddeld 20 mm; ten minste 15 mm en ten hoogste 25 mm 1. Dikte straatlaag: 20 mm .1. Op het zandbed .1. Straatzand	m2 m3	1.910,00 F	38,20 L
501030	220421		Profileren van oppervlakken. Oppervlakte <100 m2 Betreft: profileren straatlaag volgens bestekspostnr(s). 501010 Grondsoort: straatzand Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 1. Oppervlakken boven water .1. Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	23.535,00 F	
501040	220421		Profileren van oppervlakken. Oppervlakte >100 m2 Betreft: profileren straatlaag volgens bestekspostnr(s). 501020 Grondsoort: straatzand Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t. m 1. Oppervlakken boven water .1. Oppervlakken: horizontaal en flauwer dan 1 : 5 .1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	1.895,00 F	
52			OPPERVLAKBEHANDELING, EAB EN REPARATIES De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden voor de oppervlaktebehandeling te adviseren over de toe te passen bitumenemulsie en steenslag. Artikel 81.44.03 van de Standaard dient hierbij in acht te worden gehouden. Inclusief het verwijderen van overtollig materiaal, binnen 14 dagen na het aanbrengen.			
524			KLEIN ONDERHOUD			
5241			<u>Reparaties asfaltverharding</u>			
524120	811305		Aanbrengen van uitvullingen van koudasfalt. Betreft: het Oppervlakte uitvulplaatsen ter plaatse in het werk te bepalen Koudasfalt: ter keuze aannemer, kleur overeenkomstig bestaand asfalt Incl. aanbrengen kleeflaag ca. Bitumenemulsie: kationisch, type O .3. Op een bestaande verhardingslaag	ton ton m2 ton	1,00 F	1,00 L 5,00 I 0,01 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
53			AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN Bij machinaal straten dienen alle aanvullende werkzaamheden en materieel bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn. Inclusief vooraf palteren / in verband leggen van het bestratingsmateriaal.			
531			AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN <10 m2			
5311			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>			
531110	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	900,00 F	
			Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		88.200,00 I
			Formaat: standaard waalformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		9,00 L
531120	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	590,00 F	
			Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		42.480,00 I
			Formaat: standaard dikformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,90 L
531130	831111		Aanbrengen straatbakstenen.	m2	440,00 F	
			Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders	st		22.000,00 I
			Formaat: standaard keiformaat			
			Kleur: rossa (rood)			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		4,40 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
531140	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	160,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		16.000,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: platkeiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590040			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,60 L
5312		.	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			
531210	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		24.500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard waalformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590010			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
531220	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	125,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		9.000,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard dikformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,25 L
531230	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	170,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		8.500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard keiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,70 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531240	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	45,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		4.500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,45 L
531250	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		335,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: Lingeformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590050			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
531260	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.470,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: IJselformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590060			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
5313		<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>			
531310	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		490,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531320	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	20,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.440,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,20 L
531330	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	30,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,30 L
531340	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5314		<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
531410	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		490,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531420	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		360,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
531430	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		250,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
531440	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5315		<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>			
531510	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		980,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531520	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		720,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
531530	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		250,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
531540	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
531550	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		335,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: Lingeformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590050			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L

BESTES- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531560	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	5,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: IJselformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590060	st		735,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5316			<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			
531610	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	5,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010	st		490,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
531620	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	5,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020	st		360,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
531630	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	5,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030	st		250,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
531640	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: platkeiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590040			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5317		.	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>			
531710	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		490,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard waalformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590010			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
531720	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		360,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard dikformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590020			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
531730	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		250,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard keiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590030			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
531740	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: platkeiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590040			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .3.	In keperverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5318		.	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>			
531810	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		490,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard waalformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590010			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .1.	In halfsteensverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
531820	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		360,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard dikformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590020			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .1.	In halfsteensverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
531830	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	30,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard keiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590030			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .1.	In halfsteensverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,30 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531840	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: platkeiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590040 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .1. In halfsteensverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	5,00 F	500,00 I
5319			Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m			
531910	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	5,00 F	490,00 I
531920	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	5,00 F	360,00 I
531930	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen 3. Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 .3. Totale breedte 3,00 m en meer .4. In elleboogverband .1. Op straatlaag .1. Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen .5 Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 st m3	5,00 F	250,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
531940	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	5,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: platkeiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590040 Totale breedte 3,00 m en meer	st		500,00 I
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
532			AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN 10-100 m2			
5321			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>			
532110	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	25,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 Totale breedte tot 1,50 m	st		2.450,00 I
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,25 L
532120	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	15,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020 Totale breedte tot 1,50 m	st		1.080,00 I
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,15 L
532130	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	285,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 Totale breedte tot 1,50 m	st		14.250,00 I
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,85 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
532140	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			1.000,00 I
		.	zonder afstandhouders				
		.	Formaat: platkeiformaat				
		.	Kleur: rossa (rood)				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 590040				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,10 L
5322		.	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
532210	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	80,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			7.840,00 I
		.	zonder afstandhouders				
		.	Formaat: standaard waalformaat				
		.	Kleur: rossa (rood)				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 590010				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,80 L
532220	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	285,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			20.520,00 I
		.	zonder afstandhouders				
		.	Formaat: standaard dikformaat				
		.	Kleur: rossa (rood)				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 590020				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,85 L
532230	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			500,00 I
		.	zonder afstandhouders				
		.	Formaat: standaard keiformaat				
		.	Kleur: rossa (rood)				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 590030				
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,10 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
532240	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532250	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		670,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: Lingeformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590050			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532260	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.470,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: IJselformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590060			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
5323		<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>			
532310	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		980,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
532320	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		720,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532330	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532340	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
5324		<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
532410	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		980,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
532420	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		720,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532430	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532440	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
5325		<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>			
532510	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	160,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		15.680,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,60 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
532520	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	60,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		4.320,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .1. . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,60 L
532530	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	25,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.250,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .1. . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,25 L
532540	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .1. . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532550	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		670,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: Lingeformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590050			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .1. . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
532560	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.470,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: JJsselformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590060			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .1.	In halfsteensverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
5326		.	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			
532610	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		980,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard waalformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .4.	In elleboogverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532620	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		720,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard dikformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590020			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .4.	In elleboogverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532630	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard keiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590030			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .4.	In elleboogverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
532640	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.000,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: platkeiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590040			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
5327		.	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>			
532710	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		980,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard waalformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590010			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532720	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		720,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard dikformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590020			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532730	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard keiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590030			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
532740	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.000,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: platkeiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590040			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .3.	In keperverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
5328		.	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>			
532810	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		980,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard waalformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590010			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .1.	In halfsteensverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532820	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		720,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard dikformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590020			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .1.	In halfsteensverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532830	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard keiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590030			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .1.	In halfsteensverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
532840	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.000,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: platkeiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590040			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
5329		.	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			
532910	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		980,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard waalformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590010			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532920	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		720,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard dikformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590020			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
532930	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard keiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590030			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
532940	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		1.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
533		AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN VAN 100-250 m2			
5331		<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>			
533110	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		9.800,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533120	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		7.200,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533130	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		5.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
533140	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	100,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: platkeiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590040	st		10.000,00 I
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5332			<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			
533210	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	100,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010	st		9.800,00 I
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533220	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	100,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020	st		7.200,00 I
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533230	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	100,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030	st		5.000,00 I
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
533240	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		10.000,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: platkeiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590040			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533250	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		6.700,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: Lingeformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590050			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533260	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		14.700,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: IJselformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590060			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5333		.	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>			
533310	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		9.800,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard waalformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590010			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
533320	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		7.200,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533330	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		5.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533340	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		10.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5334		<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
533410	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	215,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		21.070,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,15 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
533420	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		7.200,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533430	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		5.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533440	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		10.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5335		<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>			
533510	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		9.800,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
533520	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		7.200,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533530	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		5.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533540	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		10.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533550	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		6.700,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: Lingeformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590050			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
533560	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		14.700,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: JJsselformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590060			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .1.	In halfsteensverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5336		.	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			
533610	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		9.800,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard waalformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .4.	In elleboogverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533620	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		7.200,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard dikformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590020			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .4.	In elleboogverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533630	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		5.000,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard keiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590030			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .4.	In elleboogverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
533640	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	100,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: platkeiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590040	st		10.000,00 I
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5337			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>			
533710	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	100,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010	st		9.800,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533720	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	100,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020	st		7.200,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533730	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	100,00	F
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030	st		5.000,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
533740	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			10.000,00 I
		.	zonder afstandhouders				
		.	Formaat: platkeiformaat				
		.	Kleur: rossa (rood)				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 590040				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
5338		.	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
533810	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			9.800,00 I
		.	zonder afstandhouders				
		.	Formaat: standaard waalformaat				
		.	Kleur: rossa (rood)				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 590010				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
533820	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			7.200,00 I
		.	zonder afstandhouders				
		.	Formaat: standaard dikformaat				
		.	Kleur: rossa (rood)				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 590020				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L
533830	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			5.000,00 I
		.	zonder afstandhouders				
		.	Formaat: standaard keiformaat				
		.	Kleur: rossa (rood)				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 590030				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
533840	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		10.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5339		<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			
533910	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		9.800,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .4. . . .	In elleboogverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533920	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		7.200,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .4. . . .	In elleboogverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
533930	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		5.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		. .4. . . .	In elleboogverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
533940	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	100,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: platkeiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590040 Totale breedte 3,00 m en meer	st		10.000,00 I
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
534			AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN >250 m2			
5341			<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>			
534110	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	250,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard waalformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590010 Totale breedte tot 1,50 m	st		24.500,00 I
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534120	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	250,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard dikformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590020 Totale breedte tot 1,50 m	st		18.000,00 I
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534130	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	250,00 F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: standaard keiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 Totale breedte tot 1,50 m	st		12.500,00 I
		.3.	In keperverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
534140	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		25.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5342		<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			
534210	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		24.500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		. .1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534220	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		18.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		. .1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534230	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		12.500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		. .1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
534240	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		25.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534250	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		16.750,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: Lingeformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590050			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534260	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		36.750,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: IJselformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590060			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5343		<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>			
534310	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		24.500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
534320	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		18.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534330	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		12.500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534340	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		25.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5344		<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
534410	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		24.500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . . .	Op straatlaag			
	1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
534420	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		18.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534430	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		12.500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534440	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		25.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5345		<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>			
534510	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		24.500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
534520	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		18.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534530	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		12.500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534540	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		25.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534550	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		16.750,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: Lingeformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590050			
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1. . . .	In halfsteensverband			
		. . .1. .	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
534560	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		36.750,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: JJsselformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590060			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .1.	In halfsteensverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5346		.	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			
534610	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		24.500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard waalformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590010			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .4.	In elleboogverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534620	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		18.000,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard dikformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590020			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .4.	In elleboogverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534630	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		12.500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard keiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590030			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. .4.	In elleboogverband			
		. . .1.	Op straatlaag			
	1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
534640	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		25.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: platkeiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590040			
		.2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	In elleboogverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5347		<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>			
534710	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		24.500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard waalformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590010			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534720	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		18.000,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard dikformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590020			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534730	831111	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		12.500,00 I
		zonder afstandhouders			
		Formaat: standaard keiformaat			
		Kleur: rossa (rood)			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 590030			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.3.	In keperverband			
		. . .1. . .	Op straatlaag			
	1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
534740	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			25.000,00 I
		.	zonder afstandhouders				
		.	Formaat: platkeiformaat				
		.	Kleur: rossa (rood)				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 590040				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.3.	In keperverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
5348	831111	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
		.	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
534810	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			24.500,00 I
		.	zonder afstandhouders				
		.	Formaat: standaard waalformaat				
		.	Kleur: rossa (rood)				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 590010				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
534820	831111	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
		.	<u>Aanbrengen straatbakstenen.</u>	m2	250,00	F	
534820	831111	.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			18.000,00 I
		.	zonder afstandhouders				
		.	Formaat: standaard dikformaat				
		.	Kleur: rossa (rood)				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 590020				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
534830	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen				
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st			12.500,00 I
		.	zonder afstandhouders				
		.	Formaat: standaard keiformaat				
		.	Kleur: rossa (rood)				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 590030				
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
534840	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		25.000,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: platkeiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590040			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5349		.	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			
534910	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		24.500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard waalformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590010			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534920	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		18.000,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard dikformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590020			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
534930	831111	.	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen			
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen	st		12.500,00 I
		.	zonder afstandhouders			
		.	Formaat: standaard keiformaat			
		.	Kleur: rossa (rood)			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 590030			
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer			
		.4.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
534940	831111		Aanbrengen straatbakstenen. Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen	m2	250,00	F	
		3.	Straatbaksteen zichtkant met vellingkant en straatbaksteen zonder afstandhouders Formaat: platkeiformaat Kleur: rossa (rood) Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590040	st			25.000,00 I
		.3.	Totale breedte 3,00 m en meer				
		.4.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
54			AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN Bij machinaal straten dienen alle aanvullende werkzaamheden en materieel bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn. Inclusief vooraf palleteren / in verband leggen van het bestratingsmateriaal. Herstraatwerkzaamheden dienen verrekend te worden op besteksparaagraaf 112 (opbreken) en 54 (aanbrengen) Betreft aanbrengen bestrating in alle verbanden. Eventueel aangevuld met leveranties uit paragraaf 59 .				
541			AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN <10 m2				
5410			<u>Aanbr. betonstraatstenen in bochten trottoir, b<1,5 m</u>				
541030	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	25,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.9.	In halfsteensverband				
			Invlechten bochten trottoir volgens detail 1 in bijlage 4 bij dit bestek				
		.1.	Op straatlaag				
		.9.	Langs de kantopsluiting 3 streklagen aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591	st			1.125,00 I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,25 L
5411			<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
541110	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	95,00	F	
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Kleur: divers Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591	st			9.500,00 I
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,95 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
541120	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	35,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		154,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		2.380,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,35 L
541130	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2.035,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		8.954,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		91.575,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		20,35 L
5412		<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			
541210	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		2.500,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,25 L
541220	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		340,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
541230	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	525,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		23.625,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		5,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
5413			<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>			
541310	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	5,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		500,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
541320	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	5,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		340,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
541330	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	240,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		10.800,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,40 L
5414			<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
541430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	135,00	F
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		405,00 I
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		6.075,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,35 L
5415			<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
541530	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	65,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. 1.	In halfsteensverband			
		. . 1. . . .	Op straatlaag			
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	 4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		2.925,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,65 L
5416		<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			
541630	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	90,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. 6.	In elleboogverband			
		. . 1. . . .	Op straatlaag			
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	 4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		4.050,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,90 L
5417		<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>			
541730	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. 5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		7,00 I
		. . 1. . . .	Op straatlaag			
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	 4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		225,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5418		<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>			
541830	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. 1.	In halfsteensverband			
		. . 1. . . .	Op straatlaag			
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	 4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		225,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5419		<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
541930	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		225,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
542		AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 10-100 m2			
5421		<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>			
542110	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		1.000,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
542120	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		44,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		680,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
542130	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	155,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		682,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		6.975,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,55 L
5422		<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
542210	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	30,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		3.000,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,30 L
542220	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		680,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
542230	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	935,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		42.075,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		9,35 L
5423		<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>			
542310	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		1.000,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
542320	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		680,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
542330	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	140,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		6.300,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,40 L
5424		<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
542430	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	75,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		225,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		3.375,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,75 L
5425		<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>			
542530	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	105,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		4.725,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,05 L
5426		<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			
542630	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	50,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		2.250,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,50 L
5427		<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>			

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
542730	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		140,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		4.500,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5428		<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>			
542830	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		450,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,10 L
5429		<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			
542930	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	85,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		3.825,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,85 L
543		AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 100-250 m2			
5431		<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>			
543110	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		10.000,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
543120	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		440,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		6.800,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
543130	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		440,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		4.500,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5432		<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			
543210	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		10.000,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
543220	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		6.800,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
543230	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		4.500,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
5433			<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>			
543310	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	100,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		10.000,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
543320	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	100,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		6.800,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
543330	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	100,00	F
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		4.500,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5434			<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
543430	831112		Aanbrengen betonstraatstenen. Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen	m2	100,00	F
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		300,00 I
		.1.	Op straatlaag			
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		4.500,00 I
			Kleur: divers			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5435			<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
543530	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. 1.	In halfsteensverband			
		. . 1. . . .	Op straatlaag			
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	 4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		4.500,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5436		<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			
543630	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	120,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. 6.	In elleboogverband			
		. . 1. . . .	Op straatlaag			
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	 4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		5.400,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,20 L
5437		<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>			
543730	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. 5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		140,00 I
		. . 1. . . .	Op straatlaag			
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	 4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		4.500,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5438		<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>			
543830	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. 1.	In halfsteensverband			
		. . 1. . . .	Op straatlaag			
		. . . 1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	 4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		4.500,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
5439		<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
543930	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		4.500,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		1,00 L
544		AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN >250 m2			
5441		<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>			
544110	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st		25.000,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
544120	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		1.100,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st		17.000,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
544130	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		1.100,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		11.250,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5442		<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
544210	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st			25.000,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591				
544220	831112	.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			17.000,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
544230	831112		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			11.250,00 I
			Kleur: divers				
544310	831112		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
			Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m				
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.6.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
544320	831112	.1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm	st			25.000,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
			Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		.6.	In elleboogverband				
		.1.	Op straatlaag				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			17.000,00 I
			Kleur: divers				
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
544330	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		11.250,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5444		<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
544430	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st		750,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		11.250,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5445		<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>			
544530	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		11.250,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5446		<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			
544630	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen			
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		11.250,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		2,50 L
5447		<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
544730	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen	st			350,00 I
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			11.250,00 I
		Kleur: divers				
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		besteksparaagraaf 591				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
5448		<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
544830	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			11.250,00 I
		Kleur: divers				
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		besteksparaagraaf 591				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
5449		<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
544930	831112	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van betonstraatstenen				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		.6.	In elleboogverband				
		. .1. . . .	Op straatlaag				
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
	4. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			11.250,00 I
		Kleur: divers				
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		besteksparaagraaf 591				
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50 L
55		AANBRENGEN TEGELS				
		Bij machinaal straten dienen alle aanvullende				
		werkzaamheden en materieel bij de inschrijfprijzen				
		inbegrepen te zijn. Inclusief vooraf palletteren / in verband				
		leggen van het bestratingsmateriaal.				
		Herstraatwerkzaamheden dienen verrekend te worden op				
		besteksparaagraaf 114 (opbreken) en 55 (aanbrengen)				
		Betreft aanbrengen bestrating in alle verbanden.				
		Eventueel aangevuld met leveranties uit besteksparaagraaf				
		59 .				
551		AANBRENGEN BETONTEGELS <10 m2				
5510		<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
551010	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	10.545,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		105.450,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		23.199,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
551020	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	1.120,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		11.200,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	3. .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		2.464,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
551030	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	410,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		4.100,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		902,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
5511		<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>			
551110	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	530,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		5.565,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		742,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
551120	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	185,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		1.943,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	3. .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		259,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
551130	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		53,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		7,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
5512		<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>			
551210	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		107,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		7,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
551220	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		54,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	3. .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		4,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
551230	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		54,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		4,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
552		AANBRENGEN BETONTEGELS 10-100 m2			
5520		<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>			
552010	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	590,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		5.900,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		1.298,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
552020	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	145,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		1.450,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	3. .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		319,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
552030	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	40,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		400,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		88,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
5521		<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
552110	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	840,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		8.820,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		1.176,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
552120	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	165,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		1.733,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	3. .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		231,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
552130	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	90,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		945,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		126,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
5522		<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>			
552210	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	50,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		535,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		35,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
552220	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	25,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		268,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	3. .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		18,00 I
	5. .	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
552230	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		107,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		7,00 I
	5. .	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
553		AANBRENGEN BETONTEGELS 100-250 m2			
5530		<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>			
553010	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	665,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		6.650,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		1.463,00 I
	5. .	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
553020	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		1.000,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	3. .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		220,00 I
	5. .	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
553030	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		1.000,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		220,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
5531		<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>			
553110	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	700,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		7.350,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		980,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
553120	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		1.050,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	3. .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		140,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
553130	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	110,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		1.155,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		154,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
5532		<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
553210	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		1.070,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		70,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
553220	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		1.070,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	3. .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		70,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
553230	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		1.070,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		70,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
554		AANBRENGEN BETONTEGELS >250 m2			
5540		<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>			
554010	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		2.500,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		550,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
554020	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		2.500,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	3. .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		550,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
554030	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		2.500,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		550,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
5541		<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>			
554110	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		2.625,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		350,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
554120	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		2.625,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	3. .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		350,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
554130	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		2.625,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		350,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
5542		<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>			
554210	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .1. . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		2.675,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	1. .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		175,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
554220	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		2.675,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	3. .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		175,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
554230	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		2.675,00 I
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 592			
	5. .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		175,00 I
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
558		AANBRENGEN DIVERSE TEGELS < 10 M2			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
558010	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	20,00	F
		Betreft: het aanbrengen van markeringstegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .4. . .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110	st		20,00 I
		Kleur: wit/rood en wit/zwart			
		haaiantandtegel			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 593010			
558020	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van markeringstegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .5. . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		5,00 I
		Kleur: wit/rood en wit/zwart			
		haaiantandtegel			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 593020			
558030	831131	Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	45,00	F
		Betreft: het aanbrengen van geleidetegels			
		Afwerking: Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
		1.	Verband bestrating: halfsteensverband			
		.1.	Ononderbroken streep			
		. .9. . . .	Breedte: 0,30 m			
		. . .9. . .	Betontegels 300 x 300 x 60/65 mm	st		135,00 I
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 114			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 593030			
559		AANBRENGEN GRASBETONTEGELS			
559010	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	105,00	F
		Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels			
		Oppervlak < 100 m2			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .9. . .	Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm	st		438,00 I
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 115210 en/of 115220			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 592210			
	9	Aanvullen met teelgrond en intrillen 0,075 m3 / m2	m3		7,88 L
559020	831113	Aanbrengen betontegels.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van grasbetontegels			
		Oppervlak > 100 m2			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		. .1. . . .	Op straatlaag			
		. . .9. . .	Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm	st		417,00 I
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 115210 en/of 115220			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 592210			
	9	Aanvullen met teelgrond en intrillen 0,075 m3 / m2	m3		7,50 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
559030	512101	Zaaien.	are	2,00	F
		Betreft: het inzaaien van grond in grasbetontegels			
		aangebracht volgens bestekspostnr(s). 559010 en/of			
		559020			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		. 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . . 3. .	Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden	kg		0,60 L
		Hoeveelheid: 0,3 kg/100 m2			
		. . . 3. .	De grond direct na het zaaien aandrukken			
56		AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN			
		Bij machinaal straten dienen alle aanvullende			
		werkzaamheden en materieel bij de inschrijfprijzen			
		inbegrepen te zijn. Inclusief vooraf palleteren / in verband			
		leggen van het bestratingsmateriaal.			
		Herstraatwerkzaamheden dienen verrekend te worden op			
		besteksparagraaf 15 (opbreken) en 56 (aanbrengen)			
		Betreft aanbrengen bestrating in alle verbanden.			
		Eventueel aangevuld met leveranties uit besteksparagraaf			
		59 .			
560		HALFVERHARDINGEN			
5601		<u>Aanbrengen halfverharding</u>			
560110	800113	Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel.	ton	15,00	F
		Betreft: het uitvullen van plaatselijke oneffenheden.			
		Werkzaamheden omvatten:			
		- lostanden van bovenste bestaande laag (50 mm)			
		- bewerkte laag aanvullen met Grauwacke			
		Dikte aanvulling 0-100 mm. Rekening houden met een			
		gemiddelde dikte van 75 mm			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		15,00 I
		Halfverharding van Grauwacke o.g.			
		Leverantie volgens bestekspostnr(s). 560210 en 560220			
		. 3. . . .	Sortering 0/12 of 0/22			
		. . . 1. .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
560120	800113	Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel.	ton	5,00	F
		Betreft: het uitvullen van plaatselijke oneffenheden.			
		Werkzaamheden omvatten:			
		- lostanden van bovenste bestaande laag (50 mm)			
		- bewerkte laag aanvullen met Gravier d'Or			
		Dikte aanvulling 0-100 mm. Rekening houden met een			
		gemiddelde dikte van 75 mm			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		5,00 I
		Halfverharding van Gravier d'Or o.g.			
		Leverantie volgens bestekspostnr(s). 560230			
		. 3. . . .	Sortering 0/6			
		. . . 1. .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
560130	800113	Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel.	ton	20,00	F
		Betreft: het uitvullen van plaatselijke oneffenheden.			
		Werkzaamheden omvatten:			
		- lostanden van bovenste bestaande laag (50 mm)			
		- bewerkte laag aanvullen met bestone			
		Dikte aanvulling 0-100 mm. Rekening houden met een			
		gemiddelde dikte van 75 mm			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		20,00 I
		Halfverharding van bestone o.g.			
		Leverantie volgens bestekspostnr(s). 560240			
		. 3. . . .	Sortering 8/16			
		. . . 1. .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
560140	800113	Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel.	ton	5,00 F	
		Betreft: het uitvullen van plaatselijke oneffenheden.			
		Werkzaamheden omvatten:			
		- lostanden van bovenste bestaande laag (50 mm)			
		- bewerkte laag aanvullen met kleischelpen			
		Dikte aanvulling 0-100 mm. Rekening houden met een			
		gemiddelde dikte van 75 mm			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		5,00 I
		Halfverharding van kleischelpen			
		Leverantie volgens bestekspostnr(s). 560250			
		. . . 1. .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
560150	800113	Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel.	ton	5,00 F	
		Betreft: het uitvullen van plaatselijke oneffenheden.			
		Werkzaamheden omvatten:			
		- lostanden van bovenste bestaande laag (50 mm)			
		- bewerkte laag aanvullen met gravel			
		Dikte aanvulling 0-100 mm. Rekening houden met een			
		gemiddelde dikte van 75 mm			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		5,00 I
		Halfverharding van gravel			
		Leverantie volgens bestekspostnr(s). 560260			
		. 3. . . .	Sortering 0,4/0,5			
		. . . 1. .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
560160	800113	Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel.	ton	5,00 F	
		Betreft: het uitvullen van plaatselijke oneffenheden.			
		Werkzaamheden omvatten:			
		- lostanden van bovenste bestaande laag (50 mm)			
		- bewerkte laag aanvullen met gebroken puin			
		Dikte aanvulling 0-100 mm. Rekening houden met een			
		gemiddelde dikte van 75 mm			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		5,00 I
		Halfverharding van gebroken puin			
		Leverantie volgens bestekspostnr(s). 560270 en 560280			
		. 3. . . .	Sortering 0/16 en 0/20			
		. . . 1. .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
560170	800113	Aanbrengen profileerlaag van ongebonden steenmengsel.	ton	5,00 F	
		Betreft: het uitvullen van plaatselijke oneffenheden.			
		Werkzaamheden omvatten:			
		- lostanden van bovenste bestaande laag (50 mm)			
		- bewerkte laag aanvullen met grind			
		Dikte aanvulling 0-100 mm. Rekening houden met een			
		gemiddelde dikte van 75 mm			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		5,00 I
		Halfverharding van grind			
		Leverantie volgens bestekspostnr(s). 560290			
		. 3. . . .	Sortering 8/16			
		. . . 1. .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer			
5602		<u>Leveren halfverhardingen</u>			
560210	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	20,00 F	
		wegfundering van steenmengsel.			
		Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr(s). 560110			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		20,00 L
		Grauwacke o.g.			
		Kleur: grijs/bruin			
		Vooraf ter goedkeuring aan directie UAV			
		. 3. . . .	Sortering 0/12			
	 1	Plaats van levering: plaats van verwerking			

BESTES- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
560220	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	30,00 F	
		Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr(s). 560110			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		30,00 L
		Grauwacke o.g.			
		Kleur: grijs/bruin			
		Vooraf ter goedkeuring aan directie UAV			
		.3. . . .	Sortering 0/22			
	1	Plaats van levering: plaats van verwerking			
560230	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	5,00 F	
		Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr(s). 560120			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		5,00 L
		Gravier d'Or o.g.			
		Vooraf ter goedkeuring aan directie UAV			
		.3. . . .	Sortering 0/6			
	1	Plaats van levering: plaats van verwerking			
560240	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	5,00 F	
		Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr(s). 560130			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		5,00 L
		Bestone			
		Vooraf ter goedkeuring aan directie UAV			
		.3. . . .	Sortering 8/16			
	1	Plaats van levering: plaats van verwerking			
560250	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	10,00 F	
		Betreft: leveren t.b.v. bestekspost 560140			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		10,00 L
		Schelpen			
		Vooraf ter goedkeuring aan directie UAV			
	1	Plaats van levering: plaats van verwerking			
560260	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	5,00 F	
		Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr(s). 560150			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		5,00 L
		Gravel			
		Vooraf ter goedkeuring aan directie UAV			
		.3. . . .	Sortering 0,4/0,5			
	1	Plaats van levering: plaats van verwerking			
560270	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	30,00 F	
		Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr(s). 560160			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		30,00 L
		Gebroken puin			
		Vooraf ter goedkeuring aan directie UAV			
		.1. . . .	Sortering 0/16			
	1	Plaats van levering: plaats van verwerking			
560280	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	245,00 F	
		Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr(s). 560160			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		245,00 L
		Gebroken puin			
		Vooraf ter goedkeuring aan directie UAV			
		.3. . . .	Sortering 0/20			
	1	Plaats van levering: plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
560290	800221	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	5,00	F
		Betreft: leveren t.b.v. bestekspostnr(s). 560170			
		1.	Steenmengsel van natuurlijk gesteente	ton		5,00 L
		Grind			
		Vooraf ter goedkeuring aan directie UAV			
		.3.	Sortering 8/16			
	1	Plaats van levering: plaats van verwerking			
561		NATUURSTEEN VERHARDINGEN			
5610		<u>Aanbrengen natuursteenelementen <10 m2</u>			
561010	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	60,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		1,20 L
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		4.000,00 I
		Vietnamese basaltkeien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594010			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		1,20 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
561020	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	25,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		0,50 L
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		2.500,00 I
		Maaskeien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594020			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,50 L
561030	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		0,10 L
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		55,00 I
		Belgisch blauw hardsteen			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594030			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
561040	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		0,10 L
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		131,00 I
		Koperslakkeien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594040			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
561050	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		0,10 L
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		618,00 I
		Kasseien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594050			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6 Voegbreedte: 6-10 mm	m3		0,10 L
561060	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		0,10 L
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		250,00 I
		Scoria Bricks			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594060			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6 Voegbreedte: 6-10 mm	m3		0,10 L
561070	832211	Vullen van voegen.	m2	5,00	F
		Betreft: meerprijs voor het vullen van voegen van sierbestrating met gebonden voegmateriaal i.p.v. met split			
		1.	Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte natuursteenbestrating bij bestekspostnr(s): 561010 , 561020 , 561030 , 561040 , 561050 en/of 561060			
		.9. . . .	Met gebonden voegmateriaal	m3		0,10 L
		Type: NDE GmbH V/10 Natursteinspezialvergussmörtel o.g.			
	1.	Voeg over de volledige diepte vullen			
561080	832212	Aanbrengen dilatatievoeg.	m	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van een kitvoeg t.b.v. dilatatie, incl. uniflexband			
		9.	Toepassen om de ca. 8,0 m straatwerk zowel in de lengte- als in de breedterichting			
		.9. . . .	Aanbrengen kitmateriaal	m3		0,01 L
		Type: Sikaflex Pro 2-HP			
		Leverancier: Sika B.V. o.g.			
		Aanbrengen Uniflex band	m		5,00 L
		Kleur: gelijk aan kleur voegmateriaal			
5611		<u>Aanbrengen natuursteenelementen 10-100 m2</u>			
561110	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	30,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		0,60 L
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		2.000,00 I
		Vietnamese basaltkeien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594010			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6 Voegbreedte: 6-10 mm	m3		0,60 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
561120	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,20 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		1.000,00 I
		Maaskeien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594020			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,20 L
561130	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,20 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		109,00 I
		Belgisch blauw hardsteen			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594030			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,20 L
561140	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,20 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		261,00 I
		Koperslakkeien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594040			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,20 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
561150	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,20 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		1.235,00 I
		Kasseien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594050			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,20 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
561160	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,20 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		500,00 I
		Scoria Bricks			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594060			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,20 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
561170	832211	Vullen van voegen.	m2	10,00	F
		Betreft: meerprijs voor het vullen van voegen van			
		sierbestrating met gebonden voegmateriaal i.p.v. met split			
		1.	Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte			
		natuursteenbestrating bij bestekspostnr(s): 561110 , 561120			
		, 561130 , 561140 , 561150 en/of 561160			
		.9.	Met gebonden voegmateriaal	m3		0,20 L
		Type: NDE GmbH V/10 Natursteinspezialvergussmörtel o.g.			
	1.	Voeg over de volledige diepte vullen			
561180	832212	Aanbrengen dilatatievoeg.	m	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van een kitvoeg t.b.v. dilatatie, incl.			
		uniflexband			
		9.	Toepassen om de ca. 8,0 m straatwerk zowel in de lengte-			
		als in de breedterichting			
		.9.	Aanbrengen kitmateriaal	m3		0,02 L
		Type: Sikaflex Pro 2-HP			
		Leverancier: Sika B.V. o.g.			
		Aanbrengen Uniflex band	m		10,00 L
		Kleur: gelijk aan kleur voegmateriaal			
5612		<u>Aanbrengen natuursteelementen 100-250 m2</u>			
561210	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteelementen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		2,00 L
		straatwand			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		6.667,00 I
		Vietnamese basaltkeien			
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594010			
	5.	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		2,00 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
561220	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteelementen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		2,00 L
		straatwand			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		10.000,00 I
		Maaskeien			
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594020			
	5.	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		2,00 L
561230	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteelementen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		2,00 L
		straatwand			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		1.082,00 I
		Belgisch blauw hardsteen			
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594030			
	5.	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		2,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
561240	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		2,00 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		2.605,00 I
		Koperslakkeien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594040			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		2,00 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
561250	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		2,00 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		12.346,00 I
		Kasseien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594050			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		2,00 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
561260	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		2,00 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		5.000,00 I
		Scoria Bricks			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594060			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		2,00 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
561270	832211	Vullen van voegen.	m2	100,00	F
		Betreft: meerprijs voor het vullen van voegen van			
		sierbestrating met gebonden voegmateriaal i.p.v. met split			
		1.	Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte			
		natuursteenbestrating bij bestekspostnr(s): 561210 , 561220			
		, 561230 , 561240 , 561250 en/of 561260			
		.9. . . .	Met gebonden voegmateriaal	m3		2,00 L
		Type: NDE GmbH V/10 Natursteinspezialvergussmörtel			
	1.	Voeg over de volledige diepte vullen			
561280	832212	Aanbrengen dilatatievoeg.	m	100,00	F
		Betreft: het aanbrengen van een kitvoeg t.b.v. dilatatie, incl.			
		uniflexband			
		9.	Toepassen om de ca. 8,0 m straatwerk zowel in de lengte-			
		als in de breedterichting			
		.9. . . .	Aanbrengen kitmateriaal	m3		0,20 L
		Type: Sikaflex Pro 2-HP			
		Leverancier: Sika B.V. o.g.			
		Aanbrengen Uniflex band	m		100,00 L
		Kleur: gelijk aan kleur voegmateriaal			
5613		<u>Aanbrengen natuursteenelementen >250 m2</u>			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
561310	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		5,00 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		16.667,00 I
		Vietnamese basaltkeien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594010			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		5,00 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
561320	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		5,00 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		25.000,00 I
		Maaskeien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594020			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		5,00 L
561330	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		5,00 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		2.703,00 I
		Belgisch blauw hardsteen			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594030			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		5,00 L
561340	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		5,00 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		6.511,00 I
		Koperslakkeien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594040			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		5,00 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
561350	831201	Aanbrengen sierbestrating.	m2	250,00	F
		Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		5,00 L
		straatzaad			
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	1.	Natuursteen	st		30.865,00 I
		Kasseien			
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 594050			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		5,00 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVELHEID TER INLICHTING	
561360	831201	.	Aanbrengen sierbestrating.	m2	250,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen				
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3			5,00 L
		.	Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2				
		.1.	Natuursteen	st			12.500,00 I
		.	Scoria Bricks				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594060				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3			5,00 L
		.	Voegbreedte: 6-10 mm				
561370	832211	.	Vullen van voegen.	m2	250,00	F	
		.	Betreft: meerprijs voor het vullen van voegen van sierbestrating met gebonden voegmateriaal i.p.v. met split				
		1.	Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte natuursteenbestrating bij bestekspostnr(s): 561310 , 561320 , 561330 , 561340 , 561350 en/of 561360				
		.9.	Met gebonden voegmateriaal	m3			5,00 L
		.	Type: NDE GmbH V/10 Natursteinspezialvergussmörtel				
		.1.	Voeg over de volledige diepte vullen				
561380	832212	.	Aanbrengen dilatatievoeg.	m	250,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van een kitvoeg t.b.v. dilatatie, incl. uniflexband				
		9.	Toepassen om de ca. 8,0 m straatwerk zowel in de lengte- als in de breedterichting				
		.9.	Aanbrengen kitmateriaal	m3			0,50 L
		.	Type: Sikaflex Pro 2-HP				
		.	Leverancier: Sika B.V. o.g.				
		.	Aanbrengen Uniflex band	m			250,00 L
		.	Kleur: gelijk aan kleur voegmateriaal				
562		.	DREMPELCONSTRUCTIES				
562010	831112	.	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	55,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van drempelconstructies, taluds en kruispuntplateau's voor 30, 50 en/of 60 km-zone				
		9.	Taluds conform richtlijnen CROW publicatie 344				
		.9.	Verband conform richtlijnen CROW publicatie 344				
		.9.	In zandcement aangebracht volgens bestekspost 420070				
		.1.	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		.4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			524,00 I
		.	Kleur: divers				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal geleverd volgens besteksparaagraaf 591				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand				
563		.	MARKERING IN BESTRATING				
563010	831132	.	Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen.	m	645,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van diverse markeringsstrepen				
		.	Afwerking: in bestaande en/of nieuwe bestrating				
		.1.	Dwarsmarkering: strepen diverse markeringsstrepen				
		.1.	Op straatlaag				
		.2.	Betonstraatstenen, dik 80 mm	st			1.536,00 I
		.	Kleur wit				
		.	Leverantie volgens bestekspostnr(s). 591330				
		.2.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
563020	831133		Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: het aanbrengen van diverse figuraties Afwerking: in bestaande en/of nieuwe bestrating .2. Figuraties: blokmarkering, haaiantanden 2. Betonstraatstenen, dik 80 mm Kleur wit Leverantie volgens besteksparaagraaf 5913 2. De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	5,00 F	
564			MOLGOTEN Met vrijgekomen materialen uit besteksparaagraaf 1510 en/of met leveranties uit besteksparaagraaf 59 Herstraatwerkzaamheden t.b.v. molgoten dienen verrekend te worden op besteksparaagraaf 1510 (opbreken) en 5640 (aanbrengen).	st		225,00 I
5640			<u>Aanbrengen molgoot</u>			
564010	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: het aanbrengen van een molgoot van straatbakstenen 9. Bestaand uit 2 streklagen 9. Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 en/of bestekspostnr(s). 151010 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	325,00 F	
				m3		1,30 L
				st		3.100,00 I
				m3		0,65 L
564020	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: het aanbrengen van een molgoot van straatbakstenen 9. Bestaand uit 3 streklagen 9. Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 en/of bestekspostnr(s). 151010 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	30,00 F	
				m3		0,18 L
				st		430,00 I
				m3		0,09 L
564030	831303		Aanbrengen molgoot. Betreft: het aanbrengen van een molgoot van straatbakstenen 2. Bestaand uit 5 streklagen 9. Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2 3. Straatbakstenen: standaard keiformaat Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 110 en/of bestekspostnr(s). 151010 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030 3 Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m	220,00 F	
				m3		2,20 L
				st		5.240,00 I
				m3		1,10 L
5642			<u>Aanbrengen molgoot betonstraatsteen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
564220	831303	Aanbrengen molgoot.	m	125,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van een molgoot van betonstraatstenen			
		9.	Bestaand uit 3 streklagen			
		. .9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		0,75 L
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	6.	Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm	st		1.790,00 I
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 en/of bestekspostnr(s). 151020			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3		0,38 L
564230	831303	Aanbrengen molgoot.	m	185,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van een molgoot van betonstraatstenen			
		2.	Bestaand uit 5 streklagen			
		. .9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		1,85 L
		Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2			
	6.	Betonstraatstenen: standaard keifmaat, dikte 80 mm	st		4.405,00 I
		Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 112 en/of bestekspostnr(s). 151020			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens besteksparaagraaf 591			
	3	Afstrooien en invegen met zand brekerzand	m3		0,93 L
5643		<u>Toeslag molgoot in specie</u>			
564310	831799	Toeslag aanbrengen molgoot in cementspecie	m	45,00 F	
		Betreft: Meerprijs voor het aanbrengen van molgoot in cementspecie i.p.v. op zandbed.			
		Molgoot in cementspecie (0,05 m3/m)	m3		2,25 L
565		AANBRENGEN BETONELEMENTEN			
565010	831399	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	20,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van een verkeersdrempel binnen 30 km/h zone			
		Betonnen verkeersdrempel 240 Standaard	st		20,00 I
		Afmetingen:			
		- 120/240 x 500 x 2400 mm			
		Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595010			
		In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s). 420070			
565020	831399	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	5,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van een verkeersdrempel binnen 30 km/h zone			
		Betonnen verkeersdrempel 240 Standaard	st		5,00 I
		Afmetingen:			
		- 120/240 x 1000 x 2400 mm			
		- 120/240 x 1000 x 2400 mm, links			
		- 120/240 x 1000 x 2400 mm, rechts			
		Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595020			
		In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s). 420070			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
565030	831399		Aanbrengen verkeersplateau-elementen, 500 mm Betreft: het aanbrengen van een verkeersplateau binnen 30 km/h zone Betonnen plateaudrempel 120 Standaard Afmetingen: - 120/240 x 500 x 1200 mm Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595030 In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s). 420070	st	5,00 F	
				st		5,00 I
565040	831399		Aanbrengen verkeersplateau-elementen, 1000 mm Betreft: het aanbrengen van een verkeersplateau binnen 30 km/h zone Betonnen plateaudrempel 120 Standaard Uitvoering: standaard met witte betonmarkering Afmetingen: - 120/240 x 1000 x 1200 mm Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595040 In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s). 420070	st	5,00 F	
				st		5,00 I
565050	831399		Aanbrengen verkeerskussen-elementen Betreft: het aanbrengen van een prefab verkeerskussen Betonnen Maldense drempel Afmetingen: - 120/190 x 1000 x 1800 mm Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595050 In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s). 420070	st	5,00 F	
				st		5,00 I
565060	831399		Aanbrengen rotonde-blokken Betreft: het aanbrengen van rotonde-elementen Betonnen rotondeblokken 50 Standaard Afmetingen: 120/200 x 500 x 500 mm Straal: in het werk te bepalen Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595060 In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s). 420070	st	5,00 F	
				st		5,00 I
57			AANBRENGEN OPSLUITINGEN Werkende lengte rechte banden 1 m Werkende lengte gebogen banden 0,785 m			
571			AANBRENGEN OPSLUITBANDEN			
5711			<u>Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>			
571110	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van rechte opsluitbanden	m	2.035,00 F	
		2.	Op zandbed			
		.3.	Profiel 60 x 200 mm	st		2.035,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141010 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 596110			
5712			<u>Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>			
571210	831305		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen opsluitbanden	m	305,00 F	
		2.	Op zandbed			
		.4.	Profiel 80 x 200 mm	st		305,00 I
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141020 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 596210 en/of 596220			
5713			<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
571310	831305	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	1.350,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen opsluitbanden			
		2.	Op zandbed			
		. .5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st		1.350,00 I
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141030			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 596310 en/of 596320			
5714		<u>Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>			
571410	831305	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	40,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen opsluitbanden			
		2.	Op zandbed			
		. .6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st		40,00 I
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141040			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 596410 en/of 596420			
572		AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN			
5721		<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm</u>			
572110	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	1.000,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen trottoirbanden			
		1.	Op straatlaag			
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st		1.000,00 I
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597010 en/of 597020			
572120	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	10,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van inritverloopbanden			
		2.	Op zandbed			
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st		10,00 I
		Inritverloopband:			
		Links	st		1,00 I
		Rechts	st		1,00 I
		Midden (150 x 130 mm)	st		8,00 I
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597030			
572130	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	4,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van inritperronbanden			
		2.	Op zandbed			
		. .3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st		4,00 I
		Inritperronband:			
		Links	st		2,00 I
		Rechts	st		2,00 I
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597040			
572140	831399	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 90°	st	30,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van hoekstukken			
		Op zandbed			
		Profiel 130/150 x 250 mm	st		30,00 I
		Hoekstuk 90°, inwendig of			
		Hoekstuk 90°, uitwendig			
		Lengte 450 mm			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597050			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
572150	831399	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 135°	st	20,00	F
		Betreft: het aanbrengen van hoekstukken			
		Op zandbed			
		Profiel 130/150 x 250 mm	st		20,00 I
		Hoekstuk 135°, inwendig of			
		Hoekstuk 135°, uitwendig			
		Lengte 400 mm			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597060			
572160	831399	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok 450 mm	st	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van hoekblokken			
		Op zandbed			
		Profiel 130/150 x 250 mm	st		5,00 I
		Hoekblok 450 mm, inwendig of			
		Hoekblok 450 mm, uitwendig			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597070			
572170	831399	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok 250 mm	st	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van hoekblokken			
		Op zandbed			
		Profiel 130/150 x 250 mm	st		5,00 I
		Hoekblok 250 mm, inwendig of			
		Hoekblok 250 mm, uitwendig			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597080			
572180	831399	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, puntstuk 500 mm	st	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van hoekblokken			
		Op zandbed			
		Profiel 130/150 x 250 mm	st		5,00 I
		Puntstuk 500 mm			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141110			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 597090			
5723		<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm</u>			
572310	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	165,00	F
		Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen trottoirbanden			
	2.	Op zandbed			
	. 4.	Profiel 180/200 x 160 mm	st		165,00 I
	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141120			
	Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597110 en/of 597120			
572320	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	675,00	F
		Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen trottoirbanden			
	2.	Op zandbed			
	. 6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st		675,00 I
	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130			
	Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597130 en/of 597140			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
572330	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritverloopbanden Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Inritverloopband: Links Rechts Midden (150 x 130 mm) Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597230	m st st st	10,00	F
572340	831304		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritperronbanden Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Inritperronband: Links Rechts Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597240	m st st st	4,00	F
572350	831399		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstuk 90° Betreft: het aanbrengen van hoekstukken Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Hoekstuk 90°, inwendig of Hoekstuk 90°, uitwendig Lengte 450 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597250	st st	25,00	F
572360	831399		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstuk 135° Betreft: het aanbrengen van hoekstukken Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Hoekstuk 135°, inwendig of Hoekstuk 135°, uitwendig Lengte 400 mm Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597260	st st	50,00	F
572370	831399		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok 450 mm Betreft: het aanbrengen van hoekblokken Op zandbed Profiel 1180/200 x 250 mm Hoekblok 450 mm, inwendig of Hoekblok 450 mm, uitwendig Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597270	st st	5,00	F
572380	831399		Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok 250 mm Betreft: het aanbrengen van hoekblokken Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm Hoekblok 250 mm, inwendig of Hoekblok 250 mm, uitwendig Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 597280	st st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
572390	831399	.	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, puntstuk 500 mm	st	5,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van hoekblokken				
		.	Op zandbed				
		.	Profiel 180/200 x 250 mm	st			5,00 I
		.	Puntstuk 500 mm				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141130				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 597290				
5725		.	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm, verlijmd</u>				
572510	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	5,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van rechte trottoirbanden				
		9.	Verlijmen op asfalt met Poltec 717 o.g., lijmhoopte 10 mm	m3			0,01 L
		.	Aanbrengen volgens voorschriften leverancier				
		.9.	Profiel 180/200 x 100 mm	st			5,00 I
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141740				
		.	Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		.	597150				
573		.	AANBRENGEN GELEIDEBANDEN EN RWS BANDEN				
5731		.	<u>Aanbrengen geleidebanden</u>				
573110	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	15,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen				
		.	geleidebanden				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 50/200 x 250 mm	st			15,00 I
		.	Geleideband				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141310				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 598010 en/of 598020				
573120	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	20,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen				
		.	geleidebanden				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 70/200 x 250 mm	st			20,00 I
		.	Geleideband				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141320				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 598030 en/of 598040				
5733		.	<u>Aanbrengen RWS-banden</u>				
573310	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	5,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen				
		.	RWS-banden				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 110/220 x 200 mm	st			5,00 I
		.	RWS-band				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141420				
		.	Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		.	598170 en/of 598180				
573320	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	30,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen				
		.	RWS-banden				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 110/220 x 250 mm	st			30,00 I
		.	RWS-band				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141410				
		.	Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		.	598110 en/of 598120				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
573330	831399	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, hoekstuk 370 mm	st	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van hoekstukken			
		Op zandbed			
		Profiel 110/220 x 250 mm	st		5,00 I
		Hoekstuk			
		Beenlengte 370 mm uitwendig			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141410			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598130			
573340	831399	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, hoekstuk 150 mm	st	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van hoekstukken			
		Op zandbed			
		Profiel 110/220 x 250 mm	st		5,00 I
		Hoekstuk			
		Beenlengte 150 mm inwendig			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141410			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598140			
573350	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen RWS-banden			
		2.	Op zandbed			
		. .8. . . .	Profiel 115/225 x 240 mm	st		10,00 I
		RWS-band			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141440			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 598150 en/of 598160			
5735		<u>Aanbrengen RWS-banden, verlijmd</u>			
573510	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	60,00	F
		Betreft: het aanbrengen van gebogen RWS-banden			
		9.	Verlijmen op asfalt met Poltec 717 o.g., lijmhoopte 10 mm	m3		0,13 L
		Aanbrengen volgens voorschriften leverancier			
		. .9. . . .	Profiel 110/220 x 100 mm	st		77,00 I
		RWS-band			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141430			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598190			
574		AANBRENGEN OVERIGE BANDEN			
5741		<u>Aanbrengen rijwielpadbanden</u>			
574110	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	10,00	F
		Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen rijwielpadbanden			
		1.	Op straatlaag			
		. .9. . . .	Profiel 40/120 x 250 mm	st		10,00 I
		Rijwielpadbanden			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141510			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598210 en/of 598220			
5742		<u>Aanbrengen inritbanden</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICIDE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
574210	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm Situering: uitritten zijstraten en mindervaliden op-/afrit 2. Op zandbed .9. Profiel 450 x 180 x 1000 mm .1. Tussenstuk, werkende lengte 1 m .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141610 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598310 en 598320	m	5,00	F		
				st			5,00	I
				st			3,00	I
				st			1,00	I
				st			1,00	I
574220	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm Situering: uitritten zijstraten en mindervaliden op-/afrit 2. Op zandbed .9. Profiel 500 x 160 x 1000 mm .1. Tussenstuk, werkende lengte 1 m .1. Eindstuk links, werkende lengte 1 m Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141620 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598330 en 598340	m	5,00	F		
				st			5,00	I
				st			3,00	I
				st			1,00	I
				st			1,00	I
574230	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm Situering: uitritten zijstraten en mindervaliden op-/afrit 2. Op zandbed .9. Profiel 600 x 160 x 500 mm .2. Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m .2. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141630 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598350 en 598360	m	25,00	F		
				st			50,00	I
				st			40,00	I
				st			5,00	I
				st			5,00	I
574240	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden behorende bij trottoirband 180/200 x 250 mm Situering: uitritten zijstraten en mindervaliden op-/afrit 2. Op zandbed .9. Profiel 650 x 200 x 500 mm .2. Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m .2. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141640 Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 598370 en 598380	m	10,00	F		
				st			20,00	I
				st			16,00	I
				st			2,00	I
				st			2,00	I
574250	831306		Aanbrengen inritbanden van beton. Betreft: het aanbrengen van inritbanden behorende bij trottoirband 130/150 x 250 mm Situering: uitritten zijstraten en mindervaliden op-/afrit 2. Op zandbed .9. Profiel 750 x 180 x 500 mm .2. Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m .2. Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141650 Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598390 en 598400	m	10,00	F		
				st			20,00	I
				st			16,00	I
				st			2,00	I
				st			2,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
574260	831306	.	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	10,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van inritbanden behorende bij				
		.	trottoirband 180/200 x 250 mm				
		.	Situering: uitritten zijstraten en mindervaliden op-/afrit				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 800 x 180 x 500 mm	st			20,00 I
		.2.	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			16,00 I
		.2.	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			2,00 I
		.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			2,00 I
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141660				
		.	Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		.	598410 en 598420				
5743		.	<u>Aanbrengen stootbanden</u>				
574310	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	5,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen stootbanden				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 200 x 180 mm	st			5,00 I
		.	Stootband				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141710				
		.	Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		.	598510				
5744		.	<u>Aanbrengen diverse banden</u>				
574410	831305	.	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	485,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van rechte en/of gebogen				
		.	gazonbanden				
		2.	Op zandbed				
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st			485,00 I
		.	Gazonband				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141720				
		.	Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		.	598610 en/of 598620				
574420	831304	.	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	15,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van rechte bushalte-perronbanden				
		2.	Op zandbed				
		.9.	Profiel 300/435 x 334 mm	st			15,00 I
		.	Bushalte-perronband				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141730				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 598630				
574430	426701	.	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	5,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van kit				
		5.	Voeg tussen: perronbanden, volgens bestekspostnr(s).				
		.	574420				
		.	Afkitten volgens voorschriften leverancier				
		.1.	Materiaal: kit	dm3			0,05 L
		.	1-component polyurethaankit				
574440	831399	.	Aanbrengen geleideblokken	st	20,00	F	
		.	Betreft: Het aanbrengen van rechte en/of gebogen				
		.	geleideblokken				
		.	In cementspecie aanbrengen op fundering en voorzien van	m3			0,06 L
		.	steunrug van cementspecie				
		.	Profiel 80/210 x 250 x 250 mm	st			20,00 I
		.	Geleideblok F25-8				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141760				
		.	Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		.	598640 en/of 598650				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
574450	831304	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	30,00	F
		Betreft: het aanbrengen van scheidingsbanden			
		9.	Verlijmen op asfalt met Poltec 717 o.g., lijmhoopte 10 mm	m3		0,08 L
		Aanbrengen volgens voorschriften leverancier			
		. 9. . . .	Profiel 50/250 x 120 mm	st		30,00 I
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141770			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 598660			
576		OVERIGEN KANTOPSLUITINGEN			
576000	831301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	95,00	F
		Betreft: het aanbrengen van straatbakstenen ten behoeve van een boomkrans			
		1.7. . . .	Bestaand uit 1 koplaag en 1 rollaag			
		. 1. . . .	Op straatlaag			
		. . . 3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat	st		2.375,00 I
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 110			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 590030			
576010	831301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	115,00	F
		Betreft: het aanbrengen een koplaag van straatbakstenen			
		1.6. . . .	Bestaand uit 1 koplaag			
		. 2. . . .	Op zandbed			
		. . . 3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat	st		1.438,00 I
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141810			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 590030			
576020	831302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	330,00	F
		Betreft: het aanbrengen een koplaag van betonstraatstenen			
		1.6. . . .	Bestaand uit 1 koplaag			
		. 2. . . .	Op zandbed			
		. . . 4.	Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st		4.125,00 I
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141820			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 591030 , 591130 , 591230 , 591330 of 591430			
576030	831301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	50,00	F
		Betreft: het aanbrengen een rollaag van straatbakstenen			
		1.8. . . .	Bestaand uit 1 rollaag			
		. 2. . . .	Op zandbed			
		. . . 1.	Straatbaksteen: standaard waalformaat	st		1.000,00 I
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 11			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 590010			
576040	831301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	50,00	F
		Betreft: het aanbrengen een rollaag van straatbakstenen			
		1.8. . . .	Bestaand uit 1 rollaag			
		. 2. . . .	Op zandbed			
		. . . 2.	Straatbaksteen: standaard dikformaat	st		715,00 I
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 11			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 590020			
576050	831301	Aanbrengen kantopsluiting van straatbaksteen.	m	50,00	F
		Betreft: het aanbrengen een rollaag van straatbakstenen			
		1.8. . . .	Bestaand uit 1 rollaag			
		. 2. . . .	Op zandbed			
		. . . 3.	Straatbaksteen: standaard keiformaat	st		625,00 I
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 11			
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s). 590030			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
576060	831302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	50,00	F	
		Betreft: het aanbrengen een rollaag van betonstraatstenen				
		1.6. . . .	Bestaand uit 1 koplaag				
		Op zandbed				
		Betonstraatstenen standaard waalformaat, dikte 80 mm	st			1.000,00 I
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 11				
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		591010 , 591110 , 591210 , 591310 of 591410				
576070	831302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	50,00	F	
		Betreft: het aanbrengen een rollaag van betonstraatstenen				
		1.6. . . .	Bestaand uit 1 koplaag				
		Op zandbed				
		Betonstraatstenen standaard dikformaat, dikte 80 mm	st			715,00 I
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 11				
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		591020 , 591120 , 591220 , 591320 of 591420				
576080	831302	Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen.	m	50,00	F	
		Betreft: het aanbrengen een rollaag van betonstraatstenen				
		1.6. . . .	Bestaand uit 1 koplaag				
		Op zandbed				
		Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm	st			625,00 I
		Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 11				
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		591030 , 591130 , 591230 , 591330 of 591430				
576090	831399	Aanbrengen kantopsluiting van goottegels	m	160,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van goottegels				
		Bestaand uit 1 streklaag				
		In cementspecie	m3			16,00 I
		Goottegel: 300 x 150 x 60 mm				
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 141830				
		Tekortkomend materiaal geleverd volgens bestekspostnr(s).				
		592040				
577		BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
577110	831399	Toeslag aanbr. van kantopsluiting in cementspecie	m	265,00	F	
		Betreft meerprijs voor het aanbrengen van kantopsluiting in				
		cementspecie i.p.v. op zandbed.				
		Kantopsluiting in cementspecie (0,02 m3/m)				
		aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van				
		stampbeton (0,05 m3/m)				
		Langs de opsluitband 1 streklaag in cementspecie				
		aanbrengen (0,01 m3/m)				
577120	831502	Pasmaken van betonbanden.	st	620,00	F	
		Betreft: het pasmaken van diverse afmetingen betonbanden				
		2.	D.m.v. zagen				
		.9.9. . . .	Diverse afmetingen				
		Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
58		HERSTRATEN				
581		HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
5811		<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
581110	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	1. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581120	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581130	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581140	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: platkeiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5812		<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>			
581210	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	1. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581220	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
581230	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dik formaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581240	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: platkeiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581250	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: Lingeformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581260	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: Jsselformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5813		<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>			
581310	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten			
	1. .	Straatbaksteen: standaard waal formaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581320	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dik formaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
581330	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581340	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: platkeiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5814		<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
581410	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	1. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581420	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581430	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581440	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: platkeiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5815		<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
581510	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	1. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581520	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581530	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581540	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: platkeiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581550	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: Lingeformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581560	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: IJselformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5816		Herst. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
581610	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	1. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581620	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581630	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581640	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: platkeiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5817		<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>			
581710	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	1. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581720	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
581730	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581740	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.4.	In keperverband zonder driehoekstenen			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: platkeiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5818		<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>			
581810	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	1. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581820	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581830	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581840	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: platkeiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5819		<u>Herst straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
581910	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	1. .	Straatbaksteen: standaard waalformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581920	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581930	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Straatbaksteen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
581940	831401	Herstraten straatbakstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van straatbakstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	9. .	Straatbaksteen: platkeiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
582		HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN			
5821		<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>			
582110	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
582120	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
582130	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5822		Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m			
582210	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
582220	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
582230	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5823		Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m			
582310	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	1. .	Betonstraatstenen: standaard waalformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
582320	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00 F	
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	2. .	Betonstraatstenen: standaard dikformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
582330	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5824		<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>			
582430	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5825		<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>			
582530	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5826		<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>			
582630	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5827		<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>			
582730	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.5.	In keperverband met bisschopsmutsen			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5828		<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
582830	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
5829		<u>Herst betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>			
582930	831402	Herstraten betonstraatstenen.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betonstraatstenen			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		.6.	In elleboogverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
		. . .1. . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag herstraten			
	3. .	Betonstraatstenen: standaard keiformaat			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		0,05 L
583		HERSTRATEN TEGELS			
5831		<u>Herstraten betontegels, b<1,5 m</u>			
583110	831403	Herstraten betontegels.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
	1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
583120	831403	Herstraten betontegels.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
	3. .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
583130	831403	Herstraten betontegels.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betontegels			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
	5. .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
5832		<u>Herstraten betontegels, b=1,5-3,0 m</u>			
583210	831403	Herstraten betontegels.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		.1.	In halfsteensverband			
		. .1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
	1. .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
583220	831403	Herstraten betontegels.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. 1.	In halfsteensverband			
		. . 1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
	 3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels			
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
583230	831403	Herstraten betontegels.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betontegels			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. 1.	In halfsteensverband			
		. . 1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
	 5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels			
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
5833		<u>Herstraten betontegels, b>3,0 m</u>			
583310	831403	Herstraten betontegels.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. 1.	In halfsteensverband			
		. . 1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
	 1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels			
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
583320	831403	Herstraten betontegels.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. 1.	In halfsteensverband			
		. . 1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
	 3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, inclusief pastegels			
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
583330	831403	Herstraten betontegels.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van betontegels			
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer			
		. 1.	In halfsteensverband			
		. . 1. . . .	Onbruikbare betontegels vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823010			
	 5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels			
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
584		HERSTRATEN NATUURSTEEN VERHARDINGEN			
584010	831408	Herstraten sierbestrating.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van natuursteenelementen			
		. . 1. . . .	Natuursteen			
		Vietnamese basaltkeien			
	 1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
584020	831408	Herstraten sierbestrating.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van natuursteenelementen			
		. . 1. . . .	Natuursteen			
		Maaskeien			
	 1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
	 5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
584030	831408	Herstraten sierbestrating.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van natuursteenelementen			
		. .1. . . .	Natuursteen			
		Belgisch blauw hardsteen			
	1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
584040	831408	Herstraten sierbestrating.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van natuursteenelementen			
		. .1. . . .	Natuursteen			
		Koperslakkeien			
	1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
584050	831408	Herstraten sierbestrating.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van natuursteenelementen			
		. .1. . . .	Natuursteen			
		Kasseien			
	1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
584060	831408	Herstraten sierbestrating.	m2	5,00	F
		Betreft: het herstraten van natuursteenelementen			
		. .1. . . .	Natuursteen			
		Scoria Bricks			
	1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren volgens			
		bestekspostnr(s). 823020			
	5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
		Voegbreedte: 6-10 mm			
585		OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN			
5851		<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>			
585110	831406	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	10,00	F
		Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen			
		opsluitbanden, incl. hoek- en passtukken			
		3.	Profiel 60 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s).			
		823010			
5852		<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>			
585210	831406	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	10,00	F
		Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen			
		opsluitbanden			
		4.	Profiel 80 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s).			
		823010			
5853		<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>			
585310	831406	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton.	m	10,00	F
		Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen			
		opsluitbanden, incl. hoek- en passtukken			
		5.	Profiel 100 x 200 mm			
		. .1. . . .	Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s).			
		823010			
5854		<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
585410	831406 6.1.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen opsluitbanden, incl. hoek- en passtukken Profiel 120 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010	m	10,00	F	
5855		<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm</u>				
585510	831406 9.1.	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen opsluitbanden, incl. hoek- en passtukken Profiel 200 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010	m	10,00	F	
586		OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN				
5861		<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 mm</u>				
586110	831405 3.1.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen trottoirbanden, incl. inritverloop- en inritperronbanden, hoek- en puntstukken en hoekblokken Profiel 130/150 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010	m	10,00	F	
5862		<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 mm</u>				
586210	831405 6.1.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen trottoirbanden, incl. inritverloop- en inritperronbanden, hoek- en puntstukken en hoekblokken Profiel 180/200 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010	m	10,00	F	
587		OPNIEUW STELLEN GELEIDE- EN RWS BANDEN				
5871		<u>Opnieuw stellen geleidebanden</u>				
587110	831405 9.1.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen geleidebanden, incl. hulpstukken Profiel 50/200 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010	m	5,00	F	
587120	831405 9.1.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen geleidebanden, incl. hulpstukken Profiel 70/200 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010	m	5,00	F	
5872		<u>Opnieuw stellen RWS-banden</u>				
587210	831405 9.1.	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: het opnieuw stellen van rechte en/of gebogen RWS-banden, incl. hulpstukken Profiel 110/220 x 250 mm Onbruikbare banden vervoeren volgens bestekspostnr(s). 823010	m	5,00	F	

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
590030	831602		Leveren straatbakstenen.	st	205,00	F	
			Betreft: het leveren van straatbakstenen				
		.1.	Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st			205,00 L
			Kleur: rossa (rood)				
			Type: KF80				
			Afmetingen: 206 x 102 x 80 mm (ca. 48 st/m2)				
			kwaliteit A4-12E				
			Leverancier: Van der Sanden o.g.				
			ISO 9001 en 14001 voorzien van DUBO-keur o.g.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
590040	831602		Leveren straatbakstenen.	st	30,00	F	
			Betreft: het leveren van straatbakstenen				
		.9.	Straatbakstenen: standaard platkeiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st			30,00 L
			Kleur: rossa (rood)				
			Type: KF70				
			Afmetingen: 206 x 102 x 70 mm (ca. 48 st/m2)				
			Zichtzijde met vellingkant en zonder afstandhouders				
			kwaliteit A4-12E				
			Leverancier: Van der Sanden o.g.				
			ISO 9001 en 14001 voorzien van DUBO-keur o.g.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
590050	831602		Leveren straatbakstenen.	st	5,00	F	
			Betreft: het leveren van straatbakstenen				
		.9.	Straatbakstenen: standaard Lingeformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st			5,00 L
			Kleur: rossa (rood)				
			Type: LF80/80				
			Afmetingen: 245 x 80 x 80 mm (ca. 50 st/m2)				
			Zichtzijde met vellingkant en zonder afstandhouders				
			kwaliteit A4-12E				
			Leverancier: Van der Sanden o.g.				
			ISO 9001 en 14001 voorzien van DUBO-keur o.g.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
590060	831602		Leveren straatbakstenen.	st	5,00	F	
			Betreft: het leveren van straatbakstenen				
		.9.	Straatbakstenen: standaard IJselformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st			5,00 L
			Leverancier: De Stenen Man Bestratingsmaterialen o.g.				
			ISO 9001 en 14001 voorzien van DUBO-keur o.g.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
591			LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
5910			<u>Leveren betonstraatstenen grijs</u>				
591010	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	5,00	F	
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen				
		.1.	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			5,00 L
			Kleur: grijs				
		.3.	Dikte 80 mm				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
591020	831603		Leveren betonstraatstenen.	st	50,00	F	
			Betreft: het leveren van betonstraatstenen				
		.2.	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			50,00 L
			Kleur: grijs				
		.3.	Dikte 80 mm				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
591030	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	20.605,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		20.605,00 L
		Kleur: grijs			
		.3. . . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
591040	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	1.020,00 F	
		Betreft: het leveren van bisschopsmutsen			
		.9. . . .	Bisschopsmutsen 210 x 300 / 30 mm	st		1.020,00 L
		Behorende bij keiformaat of dikformaat, in het werk te			
		bepalen in overleg met directie UAV			
		Kleur: grijs			
		.3. . . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
5911		<u>Leveren betonstraatstenen heidepaars</u>			
591110	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		5,00 L
		Kleur: heidepaars			
		.3. . . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
591120	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st		5,00 L
		Kleur: heidepaars			
		.3. . . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
591130	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	980,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		980,00 L
		Kleur: heidepaars			
		.3. . . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
591140	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.9. . . .	Bisschopsmutsen 210 x 300 / 30 mm	st		5,00 L
		Behorende bij keiformaat of dikformaat, in het werk te			
		bepalen in overleg met directie UAV			
		Kleur: heidepaars			
		.3. . . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
5912		<u>Leveren betonstraatstenen antraciet</u>			
591210	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		5,00 L
		Kleur: antraciet			
		.3. . . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
591220	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	160,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st		160,00 L
		Kleur: antraciet			
		.3. . . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
591230	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	20.750,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		20.750,00 L
		Kleur: antraciet			
		. .3. . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
591240	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van bisschopsmutsen			
		.9. . . .	Bisschopsmutsen 210 x 300 / 30 mm	st		5,00 L
		Behorende bij keiformaat of dikformaat, in het werk te			
		bepalen in overleg met directie UAV			
		Kleur: antraciet			
		. .3. . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
5913		<u>Leveren betonstraatstenen wit</u>			
591310	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		5,00 L
		Kleur: wit			
		. .3. . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
591320	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st		5,00 L
		Kleur: wit			
		. .3. . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
591330	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	960,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.3. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st		960,00 L
		Kleur: wit			
		. .3. . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
591340	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van bisschopsmutsen			
		.9. . . .	Bisschopsmutsen 210 x 300 / 30 mm	st		5,00 L
		Behorende bij keiformaat of dikformaat, in het werk te			
		bepalen in overleg met directie UAV			
		Kleur: wit			
		. .3. . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
5914		<u>Leveren betonstraatstenen geel</u>			
591410	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.1. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st		5,00 L
		Kleur: geel			
		. .3. . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
591420	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen			
		.2. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st		5,00 L
		Kleur: geel			
		. .3. . .	Dikte 80 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
591430	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	785,00	F	
		Betreft: het leveren van betonstraatstenen				
		.3.	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			785,00 L
		Kleur: geel				
		.3.	Dikte 80 mm				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
591440	831603	Leveren betonstraatstenen.	st	5,00	F	
		Betreft: het leveren van bisschopsmutsen				
		.9.	Bisschopsmutsen 210 x 300 / 30 mm	st			5,00 L
		Behorende bij keiformaat of dikformaat, in het werk te				
		bepalen in overleg met directie UAV				
		Kleur: geel				
		.3.	Dikte 80 mm				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
592		LEVEREN (GRAS)BETONTEGELS				
5920		<u>Leveren betontegels grijs</u>				
592010	831604	Leveren betontegels.	st	7.100,00	F	
		Betreft: het leveren van betontegels				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			7.100,00 L
		1339) 45				
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
592020	831604	Leveren betontegels.	st	810,00	F	
		Betreft: het leveren van betontegels				
		.1.	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			810,00 L
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
592030	831604	Leveren betontegels.	st	2.040,00	F	
		Betreft: het leveren van betontegels				
		.3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			2.040,00 L
		1339) 70				
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
592040	831604	Leveren betontegels.	st	230,00	F	
		Betreft: het leveren van betontegels				
		.3.	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			230,00 L
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
592050	831604	Leveren betontegels.	st	170,00	F	
		Betreft: het leveren van betontegels				
		.5.	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			170,00 L
		1339) 140				
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
592060	831604	Leveren betontegels.	st	250,00	F	
		Betreft: het leveren van betontegels				
		.5.	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			250,00 L
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
5921		<u>Leveren betontegels rood</u>				
592110	831604	Leveren betontegels.	st	890,00	F	
		Betreft: het leveren van betontegels				
		.1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN	st			890,00 L
		1339) 45				
		Kleur: rood				
	1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
592120	831604	Leveren betontegels.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van betontegels			
		. . 1. . . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st		5,00 L
		Kleur: rood			
	 1	Leveren op plaats van verwerking			
592130	831604	Leveren betontegels.	st	1.730,00 F	
		Betreft: het leveren van betontegels			
		. 3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		1.730,00 L
		Kleur: rood			
	 1	Leveren op plaats van verwerking			
592140	831604	Leveren betontegels.	st	140,00 F	
		Betreft: het leveren van betontegels			
		. . 3. . . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st		140,00 L
		Kleur: rood			
	 1	Leveren op plaats van verwerking			
592150	831604	Leveren betontegels.	st	1.000,00 F	
		Betreft: het leveren van betontegels			
		. 5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		1.000,00 L
		Kleur: rood			
	 1	Leveren op plaats van verwerking			
592160	831604	Leveren betontegels.	st	200,00 F	
		Betreft: het leveren van betontegels			
		. . 5. . . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st		200,00 L
		Kleur: rood			
	 1	Leveren op plaats van verwerking			
5922		<u>Leveren grasbetontegels</u>			
592210	831604	Leveren betontegels.	st	105,00 F	
		Betreft: het leveren van grasbetontegels			
		. 9. . . .	Grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm	st		105,00 L
		Type 2			
		Kleur: standaard grijs			
		Leverancier: MBI o.g.			
	 1	Leveren op plaats van verwerking			
593		LEVEREN GELEIDE- EN MARKERINGTEGELS			
593010	831604	Leveren betontegels.	st	5,00 F	
		Situering: in fietspaden van elementenverharding			
		. 4. . . .	Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110	st		5,00 L
		Kleur: wit/rood en wit/zwart			
		haaiantandtegel			
		Leverancier: MBI o.g.			
	 1	Leveren op plaats van verwerking			
593020	831604	Leveren betontegels.	st	5,00 F	
		Situering: in fietspaden van elementenverharding			
		. 5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140	st		5,00 L
		Kleur: wit/rood en wit/zwart			
		haaiantandtegel			
		Leverancier: MBI o.g.			
	 1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
593030	831604	Leveren betontegels.	st	490,00	F	
		.6.	Betontegels 300 x 300 x 60/65 mm, breuklastklasse	st			490,00 L
		(NEN-EN 1339) 70				
		Kleur: wit				
		Type: geleidelijntegel				
		4 of 7 ribbels				
		Leverancier: Struyk Verwo o.g.				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
594		LEVEREN NATUURSTEEN KEIEN				
594010	832402	Leveren keien van natuursteen.	st	10,00	F	
		Betreft: het leveren van Vietnamese basaltkeien				
		Keien 150 x 100 x 80-100 mm	st			10,00 L
		Type: Vietnamese basaltkeien				
		Handgekapte platines				
		Kleur: antraciet/zwart				
		Bewerking: 5 zijden behakt, bovenzijde natuurlijk splijtvlak				
		Afstandhouders				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
594020	832499	Leveren maaskeien	st	10,00	F	
		Betreft: het leveren van maaskeien				
		Keien: 90/130 mm	st			10,00 L
		Type: maaskeien				
		Leveren op plaats van verwerking				
594030	832402	Leveren keien van natuursteen.	st	10,00	F	
		Betreft: het leveren van Belgisch blauw harsteen				
		Keien 250 x 370 x 50 mm	st			10,00 L
		Type: Belgisch blauw hardsteen				
		Bewerking: 6 zijden gezaagd				
		Afstandhouders				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
594040	832402	Leveren keien van natuursteen.	st	10,00	F	
		Betreft: het leveren van koperslakkeien				
		Keien 240 x 160 x 100 mm	st			10,00 L
		Type: koperslakkeien				
		Kleur: antraciet				
		Bewerking: 5 zijden behakt, bovenzijde natuurlijk splijtvlak				
		Afstandhouders				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
594050	832402	Leveren keien van natuursteen.	st	10,00	F	
		Betreft: het leveren van kasseien				
		Keien 90 x 90 x 90 mm	st			10,00 L
		Type: kasseien				
		Kleur: antraciet				
		Bewerking: 5 zijden behakt, bovenzijde natuurlijk splijtvlak				
		Afstandhouders				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
594060	832402	Leveren keien van natuursteen.	st	10,00	F	
		Betreft: het leveren van Scoria Bricks				
		Keien 100 x 200 x 100 mm	st			10,00 L
		Type: Scoria Bricks, zichtvlak voorzien van vellingkant				
		Leverancier: De Stenen Man Bestratingsmaterialen o.g.				
		ISO 9001 en 14001 voorzien van DUBO-keur o.g.				
		Afstandhouders				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
595		LEVEREN BETON ELEMENTEN				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
595010	831699	Leveren verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	1,00	F	1,00
			Betreft: het leveren van verkeersdrempel-elementen	st			
			Betonnen verkeersdrempels 240 Standaard				
			Afmetingen:				
			- 120/240 x 500 x 2400 mm				
			Uitvoering: standaard met witte betonmarkering				
			Kleur: lichtgrijs				
			Verkeersdrempel-elementen conform CROW				
			Sinusvormige verkeersdrempels (publicatie 172)				
			Leveren op plaats van verwerking				
595020	831699	Leveren verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	1,00	F	1,00
			Betreft: het leveren van verkeersdrempel-elementen	st			
			Betonnen verkeersdrempels 240 Standaard				
			Afmetingen:				
			- 120/240 x 1000 x 2400 mm				
			- 120/240 x 1000 x 2400 mm, links				
			- 120/240 x 1000 x 2400 mm, rechts				
			Uitvoering: standaard met witte betonmarkering				
			Kleur: lichtgrijs				
			Verkeersdrempel-elementen conform CROW				
595030	831699	Leveren verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	1,00	F	1,00
			Betreft: het leveren van verkeersplateau-elementen	st			
			Betonnen verkeersplateau 120 Standaard				
			Afmetingen:				
			- 120/240 x 500 x 1200 mm				
			Uitvoering: standaard met witte betonmarkering				
			Kleur: lichtgrijs				
			Verkeersplateau-elementen conform CROW Sinusvormige				
			verkeersdrempels (publicatie 172)				
			Leveren op plaats van verwerking				
595040	831699	Leveren verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	1,00	F	1,00
			Betreft: het leveren van verkeersplateau-elementen	st			
			Betonnen verkeersplateau 120 Standaard				
			Afmetingen:				
			- 120/240 x 1000 x 1200 mm				
			Uitvoering: standaard met witte betonmarkering				
			Kleur: lichtgrijs				
			Verkeersplateau-elementen conform CROW Sinusvormige				
			verkeersdrempels (publicatie 172)				
			Leveren op plaats van verwerking				
595050	831699	Leveren verkeerskussen-elementen	st	1,00	F	1,00
			Betreft: het leveren van verkeerskussen-elementen	st			
			Betonnen Maldense drempel				
			Afmetingen:				
			- 120/190 x 1000 x 1800 mm				
			Met hijsvoorziening				
			Kleur: lichtgrijs				
			Leveren op plaats van verwerking				
595060	831399	Leveren rotonde-blokken	st	1,00	F	1,00
			Betreft: het leveren van rotonde-blokken	st			
			Rotondeblokken 50 Standaard				
			Afmetingen: 120/200 x 500 x 500 mm				
			Straal: in het werk te bepalen				
			Kleur: lichtgrijs				
			Leveren op plaats van verwerking				
596			LEVEREN OPSLUITBANDEN				
5961			<u>Leveren opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
596110	831608	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	570,00	F	
		Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden				
		.3. . . .	Profiel 60 x 200 mm	st			570,00 L
		Type: opsluitband				
		Kleur: grijs				
	1.	Werkende lengte 1 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
5962		<u>Leveren opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
596210	831608	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	125,00	F	
		Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden				
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			125,00 L
		Type: opsluitband				
		Kleur: grijs				
	1.	Werkende lengte 1 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
596220	831610	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	5,00	F	
		Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden				
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			5,00 L
		Type: opsluitband				
		Kleur: grijs				
		.9. . . .	R= in het werk te bepalen				
	1.	Werkende lengte 0,785 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
5963		<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
596310	831608	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	250,00	F	
		Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden				
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			250,00 L
		Type: opsluitband				
		Kleur: grijs				
	1.	Werkende lengte 1 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
596320	831610	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	15,00	F	
		Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden				
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			15,00 L
		Type: opsluitband				
		Kleur: grijs				
		.9. . . .	R= in het werk te bepalen				
	1.	Werkende lengte 0,785 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
5964		<u>Leveren opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
596410	831608	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	30,00	F	
		Betreft: het leveren van rechte opsluitbanden				
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			30,00 L
		Type: opsluitband				
		Kleur: grijs				
	1.	Werkende lengte 1 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
596420	831610	Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	5,00	F	
		Betreft: het leveren van gebogen opsluitbanden				
		.6. . . .	Profiel 120 x 250 mm	st			5,00 L
		Type: opsluitband				
		Kleur: grijs				
		.9. . . .	R= in het werk te bepalen				
	1.	Werkende lengte 0,785 m				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
597		LEVEREN TROTTOIRBANDEN				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
5970			<u>Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>			
597010	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	40,00 F	
			Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden			
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st		40,00 L
			Kleur: grijs			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597020	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00 F	
			Betreft: het leveren van gebogen trottoirbanden			
		.3.	Profiel 130/150 x 250 mm	st		5,00 L
			Kleur: grijs.			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
		.1.	Werkende lengte 0,785 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597030	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	4,00 F	
			Betreft: het leveren van inritverloopbanden			
		.1.	Inritverloopband	st		4,00 I
			Kleur: grijs			
			Links	st		1,00 L
			Rechts	st		1,00 L
			Midden (150 x 130 mm)	st		2,00 L
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597040	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	4,00 F	
			Betreft: het leveren van inritperronbanden			
		.1.	Inritperronband	st		4,00 I
			Kleur: grijs			
			Links	st		2,00 L
			Rechts	st		2,00 L
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.1.	Werkende lengte 1 m			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597050	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00 F	
			Betreft: het leveren van hoekstukken			
		.1.	Hoekstukken	st		2,00 I
			Kleur: grijs			
			Hoekstuk 90°, uitwendig	st		1,00 L
			Hoekstuk 90°, inwendig	st		1,00 L
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597060	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00 F	
			Betreft: het leveren van hoekstukken			
		.1.	Hoekstukken	st		2,00 I
			Kleur: grijs			
			Hoekstuk 135°, uitwendig	st		1,00 L
			Hoekstuk 135°, inwendig	st		1,00 L
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.1	Leveren op plaats van verwerking			
597070	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00 F	
			Betreft: het leveren van hoekblokken			
		.1.	Hoekblok	st		5,00 L
			R= 450 mm			
			Kleur: grijs			
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm			
		.9.				
		.1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
597080	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00	F	
			Betreft: het leveren van hoekblokken				
		.1.	Hoekblok	st			1,00 L
			R= 250 mm				
			Kleur: grijs				
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
		.9.					
597090	831607		Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00	F	
			Betreft: het leveren van puntstukken				
		.1.	Puntstuk	st			1,00 L
			R= 500 mm				
			Kleur: grijs				
		.3.	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm				
597110	831605	.9.					
			Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren trottoirbanden 180/200 x 100-200 mm				
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00	F	
			Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden				
		.4.	Profiel 180/200 x 160 mm	st			5,00 L
			Kleur: grijs				
597120	831606	.1.	Werkende lengte 1 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	1,00	F	
			Betreft: het leveren van gebogen trottoirbanden				
		.4.	Profiel 180/200 x 160 mm	st			1,00 L
			Kleur: grijs				
		.9.	R= in het werk te bepalen				
597130	831607	.1.	Werkende lengte 0,785 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00	F	
			Betreft: het leveren van inritverloopbanden				
		.1.	Inritverloopband	st			2,00 I
			Kleur: grijs				
			Links	st			1,00 L
597140	831607		Rechts	st			1,00 L
		.4.	Behorend bij profiel 180/200 x 160 mm				
		.1.	Werkende lengte 1 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00	F	
			Betreft: het leveren van inritperronbanden				
		.1.	Inritperronband	st			2,00 I
597150	831605		Kleur: grijs				
			Links	st			1,00 L
			Rechts	st			1,00 L
		.4.	Behorend bij profiel 180/200 x 160 mm				
		.1.	Werkende lengte 1 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00	F	
5972	831605		Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden				
		.9.	Profiel 180/200 x 100 mm	st			5,00 L
		.1.	Werkende lengte 1 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
597210	831605	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	145,00 F	
		Betreft: het leveren van rechte trottoirbanden			
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st		145,00 L
		Kleur: grijs			
	1.	Werkende lengte 1 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
597220	831606	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	20,00 F	
		Betreft: het leveren van gebogen trottoirbanden			
		.6.	Profiel 180/200 x 250 mm	st		20,00 L
		Kleur: grijs			
		. .9. . . .	R= in het werk te bepalen			
	1.	Werkende lengte 0,785 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
597230	831607	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00 F	
		Betreft: het leveren van inritverloopbanden			
		.1.	Inritverloopband	st		2,00 I
		Kleur: grijs			
		Links	st		1,00 L
		Rechts	st		1,00 L
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm			
	1.	Werkende lengte 1 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
597240	831607	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	2,00 F	
		Betreft: het leveren van inritperronbanden			
		.1.	Inritperronband	st		2,00 I
		Kleur: grijs			
		Links	st		1,00 L
		Rechts	st		1,00 L
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm			
	1.	Werkende lengte 1 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
597250	831607	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	4,00 F	
		Betreft: het leveren van hoekstukken			
		.1.	Hoekstukken	st		4,00 I
		Kleur: grijs			
		Hoekstuk 90°, uitwendig	st		2,00 L
		Hoekstuk 90°, inwendig	st		2,00 L
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
597260	831607	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	4,00 F	
		Betreft: het leveren van hoekstukken			
		.1.	Hoekstukken	st		4,00 I
		Kleur: grijs			
		Hoekstuk 135°, uitwendig	st		2,00 L
		Hoekstuk 135°, inwendig	st		2,00 L
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
597270	831607	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00 F	
		Betreft: het leveren van hoekblokken			
		.1.	Hoekblok	st		1,00 L
		R= 450 mm			
		Kleur: grijs			
		. .6. . . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
597280	831607	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00 F	
		Betreft: het leveren van hoekblokken			
		.1.	Hoekblok	st		1,00 L
		R= 250 mm			
		Kleur: grijs			
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
597290	831607	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	1,00 F	
		Betreft: het leveren van puntstukken			
		.1.	Puntstuk	st		1,00 L
		R= 500 mm			
		Kleur: grijs			
		.6.	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
598		LEVEREN OVERIGE BANDEN			
5980		<u>Leveren geleidebanden</u>			
598010	831605	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00 F	
		Betreft: het leveren van rechte geleidebanden			
		.9.	Profiel 50/200 x 250 mm	st		1,00 L
		Type: geleideband			
		Kleur: grijs			
	1.	Werkende lengte 1 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
598020	831606	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	1,00 F	
		Betreft: het leveren van gebogen geleidebanden			
		.9.	Profiel 50/200 x 250 mm	st		1,00 L
		Type: geleideband			
		Kleur: grijs			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
	1.	Werkende lengte 0,785 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
598030	831605	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	20,00 F	
		Betreft: het leveren van rechte geleidebanden			
		.9.	Profiel 70/200 x 250 mm	st		20,00 L
		Type: geleideband			
		Kleur: grijs			
	1.	Werkende lengte 1 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
598040	831606	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van gebogen geleidebanden			
		.9.	Profiel 70/200 x 250 mm	st		5,00 L
		Type: geleideband			
		Kleur: grijs			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
	1.	Werkende lengte 0,785 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
5981		<u>Leveren RWS banden</u>			
598110	831605	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	10,00 F	
		Betreft: het leveren van rechte RWS-banden			
		.9.	Profiel 110/220 x 250 mm	st		10,00 L
		Type: RWS-band			
		Kleur: wit			
	1.	Werkende lengte 1 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
598120	831606		Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	1,00	F	
			Betreft: het leveren van gebogen RWS-banden				
		.9.	Profiel 110/220 x 250 mm	st			1,00 L
			Type: RWS-band				
			Kleur: wit				
		.9.	R= in het werk te bepalen				
		.1.	Werkende lengte 0,785 m				
598130	831607	.1	Leveren op plaats van verwerking		1,00	F	
			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st			
			Betreft: het leveren van hulpstukken RWS-banden				
		.1.	Hoekstuk	st			1,00 L
			Beenlengte 370 mm uitwendig				
		.9.	Behorend bij profiel 11/220 x 250 mm				
			Type: RWS-band				
598140	831607		Kleur: wit		1,00	F	
		.1.	Werkende lengte 0,37 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st			
			Betreft: het leveren van hulpstukken RWS-banden				
		.1.	Hoekstuk	st			1,00 L
			Beenlengte 150 mm inwendig				
598150	831605	.9.	Behorend bij profiel 11/220 x 250 mm		1,00	F	
			Type: RWS-band				
			Kleur: wit				
		.1.	Werkende lengte 0,15 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st			
			Betreft: het leveren van rechte RWS-banden				
598160	831606	.9.	Profiel 115/225 x 240 mm	st	1,00	F	
			Type: RWS-band	st			1,00 L
			Kleur: wit				
		.9.	R= in het werk te bepalen				
		.1.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren rechte trottoirband van beton.	st			
598170	831605		Betreft: het leveren van rechte RWS-banden	st	1,00	F	
		.9.	Profiel 110/220 x 200 mm	st			1,00 L
			Type: RWS-band				
			Kleur: wit				
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
			Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st			
598180	831606		Betreft: het leveren van gebogen RWS-banden		1,00	F	
		.9.	Profiel 110/220 x 200 mm	st			1,00 L
			Type: RWS-band				
			Kleur: wit				
		.9.	R= in het werk te bepalen				
		.1.	Werkende lengte 0,785 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
598190	831606	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	15,00 F	
		Betreft: het leveren van gebogen RWS-banden			
		.9.	Profiel 110/220 x 130 mm	st		15,00 L
		Type: RWS-band			
		Kleur: wit			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
	1.	Werkende lengte 0,785 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
5982		<u>Leveren rijwielpadbanden</u>			
598210	831605	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	5,00 F	
		Betreft: het leveren van rechte rijwielpadbanden			
		.9.	Profiel 40/120 x 250 mm	st		5,00 L
		Type: rijwielpadband			
		Kleur: grijs			
	1.	Werkende lengte 1 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
598220	831606	Leveren bochtband - trottoirband van beton.	st	1,00 F	
		Betreft: het leveren van gebogen rijwielpadbanden			
		.9.	Profiel 40/120 x 250 mm	st		1,00 L
		Type: rijwielpadband			
		Kleur: grijs			
		.9.	R= in het werk te bepalen			
	1.	Werkende lengte 0,785 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
5983		<u>Leveren inritbanden</u>			
598310	831612	Leveren inritbanden van beton.	m	1,00 F	
		Betreft: het leveren van inritbanden			
		.9.	Profiel 450 x 180 x 1000 mm			
		. .1. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 1 m	st		1,00 L
		Kleur: grijs			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
598320	831612	Leveren inritbanden van beton.	m	2,00 F	
		Betreft: het leveren van inritbanden			
		.9.	Profiel 450 x 180 x 1000 mm			
		. .1. . . .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st		1,00 L
		Kleur: grijs			
	1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st		1,00 L
		Kleur: grijs			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
598330	831612	Leveren inritbanden van beton.	m	5,00 F	
		Betreft: het leveren van inritbanden			
		.9.	Profiel 500 x 160 x 1000 mm			
		. .1. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 1 m	st		5,00 L
		Kleur: grijs			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
598340	831612	Leveren inritbanden van beton.	m	2,00 F	
		Betreft: het leveren van inritbanden			
		.9.	Profiel 500 x 160 x 1000 mm			
		. .1. . . .	Eindstuk links, werkende lengte 1 m	st		1,00 L
		Kleur: grijs			
	1.	Eindstuk rechts, werkende lengte 1 m	st		1,00 L
		Kleur: grijs			
	1	Leveren op plaats van verwerking			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
598350	831612	Leveren inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		Betreft: het leveren van inritbanden				
		.9.	Profiel 600 x 160 x 500 mm				
		. .2. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			2,00 L
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
598360	831612	Leveren inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		Betreft: het leveren van inritbanden				
		.9.	Profiel 600 x 160 x 500 mm				
		. . .3. . .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 L
		Kleur: grijs				
	3. .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 L
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
598370	831612	Leveren inritbanden van beton.	m	5,00	F	
		Betreft: het leveren van inritbanden				
		.9.	Profiel 650 x 200 x 500 mm				
		. .2. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			10,00 L
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
598380	831612	Leveren inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		Betreft: het leveren van inritbanden				
		.9.	Profiel 650 x 200 x 500 mm				
		. . .3. . .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 L
		Kleur: grijs				
	3. .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 L
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
598390	831612	Leveren inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		Betreft: het leveren van inritbanden				
		.9.	Profiel 750 x 180 x 500 mm				
		. .2. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			2,00 L
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
598400	831612	Leveren inritbanden van beton.	m	1,00	F	
		Betreft: het leveren van inritbanden				
		.9.	Profiel 750 x 180 x 500 mm				
		. . .3. . .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 L
		Kleur: grijs				
	3. .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			1,00 L
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
598410	831612	Leveren inritbanden van beton.	m	5,00	F	
		Betreft: het leveren van inritbanden				
		.9.	Profiel 800 x 180 x 500 mm				
		. .2. . . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			10,00 L
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
598420	831612	Leveren inritbanden van beton.	m	5,00	F	
		Betreft: het leveren van inritbanden				
		.9.	Profiel 800 x 180 x 500 mm				
		. . .3. . .	Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			5,00 L
		Kleur: grijs				
	3. .	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			5,00 L
		Kleur: grijs				
	1	Leveren op plaats van verwerking				
5985		<u>Leveren stootbanden</u>				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
598510	831607		Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	5,00	F	
			Betreft: het leveren van stootbanden				
		.1.	Profiel 200 x 180 mm	st			5,00 L
			Type: stoot-/afscheidingsband				
			Kleur: grijs				
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
5986			<u>Leveren diverse banden</u>				
598610	831608		Leveren rechte opsluitband van beton.	st	130,00	F	
			Betreft: het leveren van rechte gazonbanden				
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st			130,00 L
			Type: gazonband				
			Kleur: grijs				
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
598620	831610		Leveren bochtband - opsluitband van beton.	st	10,00	F	
			Betreft: het leveren van gebogen gazonbanden				
		.5.	Profiel 100 x 200 mm	st			10,00 L
			Type: gazonband				
			Kleur: grijs				
		.9.	R= in het werk te bepalen				
		.1.	Werkende lengte 0,785 m				
598630	831605		Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00	F	
			Betreft: het leveren van rechte bushalte-perronbanden				
		.9.	Profiel 300/435 x 334 mm	st			1,00 L
			Type: bushalte-perronband				
			Kleur: grijs				
		.1.	Werkende lengte 1 m				
		.1	Leveren op plaats van verwerking				
598640	831699		Leveren rechte geleideblok 80/210 x 250 x 250 mm	st	15,00	F	
			Betreft: het leveren van rechte verkeersgeleideblokken				
			Profiel 80/210 x 250 x 250 mm	st			15,00 L
			Type: Geleideblok F25-8				
			Betonkwaliteit: C45/55				
			Milieuklasse: XF4				
			Kleur: grijs				
			Markering: geen				
			Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding o.g.				
			Werkende lengte: 0,25 m				
			Leveren op plaats van verwerking				
598650	831699		Leveren gebogen geleideblok 80/210 x 250 x 250 mm	st	2,00	F	
			Betreft: het leveren van gebogen verkeersgeleideblokken				
			Profiel 80/210 x 250 x 250 mm	st			2,00 L
			Type: Geleideblok F25-8				
			Betonkwaliteit: C45/55				
			Milieuklasse: XF4				
			Kleur: grijs				
			Markering: geen				
			Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding o.g.				
			R=0,50 m uitw.	st			1,00 L
			R=0,75 m uitw.	st			1,00 L
			Werkende lengte: 0,25 m				
			Leveren op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
598660	831605	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	1,00 F	
		Betreft: het leveren van scheidingsbanden			
		.9.	Profiel 50/250 x 120 mm	st		1,00 L
		Type in het werk te bepalen in overleg met de directie UAV			
		Kleur: grijs			
	1.	Werkende lengte 1 m			
	1	Leveren op plaats van verwerking			
599		LEVEREN SPLIT			
					
599010	831699	Leveren split 2/6	m3	5,00 F	
		Betreft: leveren split ten behoeve van inwassen straatwerk			
		Split 2/6	m3		5,00 L
		Vooraf ter goedkeuring aan directie UAV			
		Leveren op plaats van verwerking			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
6			TERREIN EN GROEN				
61			MEUBILAIR				
6100			<u>Verwijderen en opslaan meubilair</u>				
610010	322299		Verwijderen en opslaan anti-autopaal, staal	st	20,00 F		
			Betreft: verwijderen en opslaan anti-autopaal				
			Type: bussummertje	st		20,00 H	
			Materiaal: staal				
			Model: 120 incl. betonvoet				
			Incl. pastegel 300 x 300 mm				
			Incl. grondwerk				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 612010				
610020	322299		Verwijderen en opslaan anti-autopaal, flexibel	st	5,00 F		
			Betreft: verwijderen en opslaan anti-autopaal				
			Type: X last	st		5,00 H	
			Materiaal: Hard plastic				
			Incl. grondwerk				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 612020				
610030	322299		Verwijderen en opslaan anti-autopaal, hout/kunststof	st	30,00 F		
			Betreft: verwijderen en opslaan anti-autopaal				
			Type: anti-parkeerpaal hout/kunststof	st		30,00 H	
			Materiaal hout/kunststof				
			Incl. grondwerk				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 612030				
610040	322299		Verwijderen en opslaan varkensrug	st	5,00 F		
			Betreft: verwijderen en opslaan varkensrug				
			Type: varkensruggen van beton	st		5,00 H	
			Afmetingen: 1000 x 150 x 200 mm (1 x rond)				
			Incl. grondwerk				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 612040				
610050	322299		Verwijderen en opslaan schampblok	st	5,00 F		
			Betreft: verwijderen en opslaan schampblok				
			Type: Betonnen schampblok	st		5,00 H	
			Beton 600 x 450 x 400 mm				
			Incl. grondwerk				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 612050				
610060	322299		Verwijderen en opslaan zitbank	st	5,00 F		
			Betreft: verwijderen en opslaan zitbank				
			Type: zitbank Siësta	st		5,00 H	
			Zitting: hout				
			Frame: beton				
			Lengte bank: 2,0 m				
			Incl. grondwerk				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 612060				
610070	322299		Verwijderen en opslaan afvalbak	st	5,00 F		
			Betreft: verwijderen en opslaan afvalbak				
			Type: Capitole	st		5,00 H	
			Afmeting: 510 x 990 mm				
			Inhoud: 50 liter				
			Incl. grondwerk				
			Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
			bestekspostnr(s). 612070				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
6110			<u>Verwijderen en afvoeren meubilair</u>			
611010	322299		Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, staal	st	15,00 F	
			Betreft: verwijderen en afvoeren anti-autopaal			
			Type: bussummertje	st		15,00 I
			Materiaal: staal			
			Model: 120 incl. betonvoet			
			Incl. pastegel 300 x 300 mm			
			Incl. grondwerk			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
611020	322299		Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, flexibel	st	5,00 F	
			Betreft: verwijderen en afvoeren anti-autopaal			
			Type: X last	st		5,00 I
			Materiaal: Hard plastic			
			Incl. grondwerk			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
611030	322299		Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, hout/kunststof	st	30,00 F	
			Betreft: Verwijderen en afvoeren anti-autopaal			
			Type: anti-parkeerpaal hout/kunststof	st		30,00 I
			Materiaal hout/kunststof			
			Incl. grondwerk			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
611040	322299		Verwijderen en afvoeren varkensrug	st	5,00 F	
			Betreft: verwijderen en afvoeren varkensrug			
			Type: varkensruggen van beton	st		5,00 I
			Afmetingen: 1000 x 150 x 200 mm (1 x rond)			
			Incl. grondwerk			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
611050	322299		Verwijderen en afvoeren schampblok	st	5,00 F	
			Betreft: verwijderen en afvoeren schampblok			
			Type: Betonnen schampblok	st		5,00 I
			Beton 600 x 450 x 400 mm			
			Incl. grondwerk			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
611060	322299		Verwijderen en afvoeren zitbank	st	5,00 F	
			Betreft: verwijderen en afvoeren zitbank			
			Type: zitbank Siesta	st		5,00 I
			Zitting: hout			
			Frame: beton			
			Lengte bank: 2,0 m			
			Incl. grondwerk			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
611070	322299		Verwijderen en afvoeren afvalbak	st	5,00 F	
			Betreft: verwijderen en afvoeren afvalbak			
			Type: Capitole	st		5,00 I
			Afmeting: 510 x 990 mm			
			Inhoud: 50 liter			
			Incl. grondwerk			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
6120			<u>Aanbrengen meubilair</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
612010	322299	Aanbrengen anti-autopaal, staal	st	30,00	F	
			Betreft: aanbrengen paal van gepoedercoat staal				
			Type: bussummertje	st			30,00 I
			Materiaal: staal				
			Model: 120 incl. betonvoet				
			Incl. pastegel 300 x 300 mm				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 610010				
612020	322299	Incl. grondwerk				
			Aanbrengen anti-autopaal, flexibel	st	5,00	F	
			Betreft: aanbrengen anti-parkeerpaal				
			Type: X last	st			5,00 I
			Materiaal: Hard plastic				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 610020				
			Incl. grondwerk				
612030	322299	Aanbrengen anti-parkeerpaal, hout/kunststof	st	40,00	F	
			Betreft: aanbrengen anti-parkeerpaal				
			Type: anti-parkeerpaal hout/kunststof	st			40,00 I
			Materiaal hout/kunststof				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 610030				
			Incl. grondwerk				
612040	322299	Aanbrengen varkensrug	st	5,00	F	
			Betreft: aanbrengen varkensrug				
			Type: varkensruggen van beton	st			5,00 I
			Afmetingen: 1000 x 150 x 200 mm (1 x rond)				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 610040				
			Incl. grondwerk				
612050	322299	Aanbrengen schampblok	st	5,00	F	
			Betreft: aanbrengen schampblok				
			Type: Betonnen schampblok	st			5,00 I
			Afmetingen: 600 x 450 x 400 mm				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 610050				
			Incl. grondwerk				
612060	322299	Aanbrengen zitbank	st	5,00	F	
			Betreft: aanbrengen zitbank				
			Type: zitbank Siesta	st			5,00 I
			Zitting: hout				
			Frame: beton				
			Lengte bank: 2,0 m				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 610060				
612070	322299	Incl. grondwerk				
			Aanbrengen afvalbak	st	5,00	F	
			Betreft: aanbrengen afvalbak				
			Type: Capitole	st			5,00 I
			Afmeting: 510 x 990 mm				
			Inhoud: 50 liter				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 610070				
6130	322299	Incl. grondwerk				
			<u>Leveren en aanbrengen meubilair</u>				
			Leveren en aanbrengen anti-autopaal, staal	st	1,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen paal van gepoedercoat staal				
			Type: bussummertje	st			1,00 L
			Materiaal: staal				
			Model: 120 incl. betonvoet				
613010	322299	Kleur: RAL 6009 donkergroen				
			Leverancier: ERDI Zaandam o.g.				
			Incl. pastegel 300 x 300 mm				
			Incl. grondwerk				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
613020	322299		Leveren en aanbrengen anti-autopaal, flexibel	st	1,00 F	
			Betreft: leveren en aanbrengen anti-parkeerpaal			
			Type: X last	st		1,00 L
			Materiaal: Hard plastic			
			Kleur: RAL 6009 donkergroen			
			Leverancier: Pol Heteren o.g.			
			Incl. grondwerk			
613030	322299		Lev. en aanbrengen anti-parkeerpaal, kunststof	st	150,00 F	
			Betreft: leveren en aanbrengen anti-parkeerpaal			
			Type: Diamantkoppaal 1400 x 150 x 150 mm	st		150,00 L
			met 2 reflecterende rood/witte banden			
			Materiaal: kunststof			
			Artikelnummer: 157030520			
			Leverancier: Pol Heteren o.g.			
			Dient te voldoen aan KLP-H kwaliteitskeurmerk			
			Incl. grondwerk			
613040	322299		Leveren en aanbrengen varkensrug	st	1,00 F	
			Betreft: leveren en aanbrengen varkensrug			
			Type: varkensruggen van beton	st		1,00 L
			Afmetingen: 1000 x 150 x 200 mm (1 x rond)			
			Incl. grondwerk			
613050	322299		Leveren en aanbrengen schamblok	st	1,00 F	
			Betreft: leveren en aanbrengen schamblok			
			Type: Betonnen schamblok	st		1,00 L
			Afmetingen: 600 x 450 x 400 mm			
			Kleur: wit			
			Leverancier: Struyk Verwo o.g.			
			Incl. grondwerk			
613060	322299		Leveren en aanbrengen zitbank	st	1,00 F	
			Betreft: leveren en aanbrengen zitbank			
			Type: zitbank Siësta	st		1,00 L
			Zitting: hout			
			Kleur: RAL 6009			
			Frame: beton			
			Lengte bank: 2,00 m			
			Hoogte zitvlak: 0,45 m boven maaiveld			
			Leverancier: Velopa o.g.			
			Incl. grondwerk			
613070	322299		Leveren en aanbrengen afvalbak	st	1,00 F	
			Leveren en aanbrengen afvalbak			
			Type: Capitole	st		1,00 L
			Afmeting: 510 x 990 mm			
			Kleur: RAL 6009			
			Inhoud: 50 liter			
			Leverancier: Bammens BV Maarsen o.g.			
			Incl. grondwerk			
62			KEERMUREN			
			Betreft keermuren in den droge.			
6200			<u>Verwijderen keermuren</u>			
620010	527122		Verwijderen damwand.	m	50,00 F	
			Betreft: het verwijderen keermuren van hout			
		1.	Damplanken van hout kerende hoogte variërend van ca.			
			600 tot ca. 1000 mm			
			Damplank geheel verwijderen, lengte in het werk te bepalen			
			Incl. benodigde grondwerkzaamheden			
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr(s). 824060			
6210			<u>Aanbrengen keermuren</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
621010	423503	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	50,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van keermuren L-elementen				
		5.	Type element: L-vormig	m			50,00 I
		Type: L-elementen	st			125,00 L
		Hoogte: 600 mm				
		Breedte: 400 mm				
		Voetlengte: 400 mm				
		Kleur: standaard lichtgrijs				
		Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.				
		Aanbrengen volgens voorschriften leverancier				
		Incl. benodigde grondwerkzaamheden				
621020	423503	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	50,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van keermuren L-elementen				
		5.	Type element: L-vormig	m			50,00 I
		Type: L-elementen	st			125,00 L
		Hoogte: 800 mm				
		Breedte: 400 mm				
		Voetlengte: 400 mm				
		Kleur: standaard lichtgrijs				
		Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.				
		Aanbrengen volgens voorschriften leverancier				
		Incl. benodigde grondwerkzaamheden				
621030	423503	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	50,00	F	
		Betreft: het aanbrengen van keermuren L-elementen				
		5.	Type element: L-vormig	m			50,00 I
		Type: L-elementen / stapelblok	st			125,00 L
		Hoogte: 1000 mm				
		Breedte: 400 mm				
		Voetlengte: 500 mm				
		Kleur: standaard lichtgrijs				
		Met facet en opsluitnokken				
		Leverancier: Struyk Verwo Infra o.g.				
		Aanbrengen volgens voorschriften leverancier				
		Incl. benodigde grondwerkzaamheden				
66		LIJNAFWATERING				
6600		<u>Verwijderen en afvoeren lijnafwatering</u>				
660010	831712	Opbreken goot van betonelementen.	m	5,00	F	
		Betreft: het verwijderen en afvoeren van een goot van				
		betonelementen				
		3.	Inclusief fundering van beton; dikte ca. 0,10 m, breedte ca.				
		0,30 m				
		.9.	Gootelement:				
		- Type: V100G				
		- Inwendige gootbreedte: 100 mm				
		- Uitwendige goothoogte: 175 mm				
		- Werkende lengte: 1000 mm				
		Gootafdekking:				
		- Type: retro sleufrooster gietijzer				
		Bevestiging: schroefloos				
		- Type: Drainlock				
		Incl. hulpstukken:				
		- Begin-/eindplaat dicht				
		- Goot element werkende lengte: 500 mm				
		- Roosterhaak				
		Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking				
		Leverancier: ACO B.V. o.g.				
		.3.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
660020	831712		Opbreken goot van betonelementen. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een goot van betonelementen 3. Inclusief fundering van beton; dikte ca. 0,10 m, breedte ca. 0,30 m .9. Gootelement: - Type: HD-drain 150-10.0 - Inwendige gootbreedte: 150 mm - Uitwendige goothoogte: 325 mm - Werkende lengte: 1000 mm Gootafdekking: - Type: retro sleufrooster gietijzer Bevestiging: schroefloos - Type Drainlock Incl. hulpstukken: - Begin-/eindplaat dicht - Goot element werkende lengte: 500 mm - Roosterhaak Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking Leverancier: ACO B.V. o.g. .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	5,00	F	
660030	831712		Opbreken goot van betonelementen. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een goot van betonelementen 3. Inclusief fundering van beton; dikte ca. 0,10 m, breedte ca. 0,30 m .9. Gootelement: - Type: HD-drain 200-10.0 - Inwendige gootbreedte: 200 mm - Uitwendige goothoogte: 400 mm - Werkende lengte: 1000 mm Gootafdekking: - Type: retro sleufrooster gietijzer Bevestiging: schroefloos - Type: Drainlock Incl. hulpstukken: - Begin-/eindplaat dicht - Goot element werkende lengte: 500 mm - Roosterhaak Leverancier: ACO B.V. o.g. .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	5,00	F	
660040	831712		Opbreken goot van betonelementen. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een goot van betonelementen 3. Inclusief fundering van beton; dikte ca. 0,10 m, breedte ca. 0,30 m .9. Gootelement: - Type: HD-drain 300-10.0 - Inwendige gootbreedte: 300 mm - Uitwendige goothoogte: 540 mm - Werkende lengte: 1000 mm Gootafdekking: - Type: retro sleufrooster gietijzer Bevestiging: schroefloos - Type: Drainlock Incl. hulpstukken: - Begin-/eindplaat dicht - Goot element werkende lengte: 500 mm - Roosterhaak Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking Leverancier: ACO B.V. o.g. .3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
					RESULTAATS- VERPLICHTING		
6610			<u>Verwijderen en opslaan lijnafwatering</u>				
661010	831712		Opbreken goot van betonelementen. Betreft: het verwijderen en opslaan van een goot van betonelementen 3. Inclusief fundering van beton; dikte ca. 0,10 m, breedte ca. 0,30 m .9. Gootelement: - Type: V100G - Inwendige gootbreedte: 100 mm - Uitwendige goothoogte: 175 mm - Werkende lengte: 1000 mm Gootafdekking: - Type: retro sleufrooster gietijzer Bevestiging: schroefloos - Type: Drainlock Incl. hulpstukken: - Begin-/eindplaat dicht - Goot element werkende lengte: 500 mm - Roosterhaak Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking Leverancier: ACO B.V. o.g. . . .1. Goten schoonmaken1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 662010	m	5,00	F	
661020	831712		Opbreken goot van betonelementen. Betreft: het verwijderen en opslaan van een goot van betonelementen 3. Inclusief fundering van beton; dikte ca. 0,10 m, breedte ca. 0,30 m .9. Gootelement: - Type: HD-drain 150-10.0 - Inwendige gootbreedte: 150 mm - Uitwendige goothoogte: 325 mm - Werkende lengte: 1000 mm Gootafdekking: - Type: retro sleufrooster gietijzer Bevestiging: schroefloos - Type Drainlock Incl. hulpstukken: - Begin-/eindplaat dicht - Goot element werkende lengte: 500 mm - Roosterhaak Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking Leverancier: ACO B.V. o.g. . . .1. Goten schoonmaken1 Vrijgekomen materialen verwerken volgens 662020	m	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
661030	831712	Opbreken goot van betonelementen.	m	5,00	F
		Betreft: het verwijderen en opslaan van een goot van			
		betonelementen			
		3.	Inclusief fundering van beton; dikte ca. 0,10 m, breedte ca.			
		0,30 m			
		.9.	Gootelement:			
		- Type: HD-drain 200-10.0			
		- Inwendige gootbreedte: 200 mm			
		- Uitwendige goothoogte: 400 mm			
		- Werkende lengte: 1000 mm			
		Gootafdekking:			
		-Type: retro sleufrooster gietijzer			
		Bevestiging: schroefloos			
		- Type: Drainlock			
		Incl. hulpstukken:			
		- Begin-/eindplaat dicht			
		- Goot element werkende lengte: 500 mm			
		- Roosterhaak			
		Leverancier: ACO B.V. o.g.			
		. . .1. . .	Goten schoonmaken			
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 662030			
661040	831712	Opbreken goot van betonelementen.	m	5,00	F
		Betreft: het verwijderen en opslaan van een goot van			
		betonelementen			
		3.	Inclusief fundering van beton; dikte ca. 0,10 m, breedte ca.			
		0,30 m			
		.9.	Gootelement:			
		- Type: HD-drain 300-10.0			
		- Inwendige gootbreedte: 300 mm			
		- Uitwendige goothoogte: 540 mm			
		- Werkende lengte: 1000 mm			
		Gootafdekking:			
		- Type: retro sleufrooster gietijzer			
		Bevestiging: schroefloos			
		- Type: Drainlock			
		Incl. hulpstukken:			
		- Begin-/eindplaat dicht			
		- Goot element werkende lengte: 500 mm			
		- Roosterhaak			
		Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking			
		Leverancier: ACO B.V. o.g.			
		. . .1. . .	Goten schoonmaken			
	1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens 662040			
6620		<u>Aanbrengen lijnafwatering</u>			
					
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
662010	831307		Aanbrengen goot van betonelementen.	m	5,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een goot van betonelementen			
		Betonstrook dik 0,10 m aanbrengen als	m3		0,05 L
		fundering.Betonspecie: sterkteklasse C 12/15			
		(karakteristieke druksterkte conform NEN-EN			
		206:2014+A1:2016)			
		Ten behoeve van fundering en langsopsluiting, aanbrengen			
		volgens voorschriften leverancier			
				
	 2. Betongoot type verholen goot, werkende lengte 1,00 m.	st		5,00 I
		Afmetingen 100 (inw. breedte) x 175 (uitw. hoogte) mm			
		Gootelement:			
		- Type: V100G			
		Gootafdekking:			
		- Type: retro sleufrooster gietijzer			
		Bevestiging: schroefloos			
		- Type: Drainlock			
		Incl. hulpstukken:			
		- Begin-/eindplaat dicht			
		- Goot element werkende lengte: 500 mm			
		- Roosterhaak			
		Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking			
		Leverancier: ACO B.V. o.g.			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 661010			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 662210			
		Aansluiting op afvoerleiding via zandvangelement,			
		aangebracht volgens bestekspostnr(s). 662110			
	 9 Voegen waterdicht afkitten volgens voorschrift fabrikaat			
		Eindplaten t.p.v. gootbegin/einde verlijmen			
662020	831307		Aanbrengen goot van betonelementen.	m	5,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een goot van betonelementen			
	 1. Betonstrook dik 0,05 m aanbrengen als	m3		0,08 L
		fundering.Betonspecie: sterkteklasse C 12/15			
		(karakteristieke druksterkte conform NEN-EN			
		206:2014+A1:2016)			
	 2. Betongoot type verholen goot, werkende lengte 1,00 m.	st		5,00 I
		Afmetingen 150 (inw. breedte) x 325 (uitw. hoogte) mm			
		Gootelement:			
		- Type: HD-drain 150-10.0			
		Gootafdekking:			
		- Type: retro sleufrooster gietijzer			
		Bevestiging: schroefloos			
		- Type: Drainlock			
		Incl. hulpstukken:			
		- Begin-/eindplaat dicht			
		- Goot element werkende lengte: 500 mm			
		- Roosterhaak			
		Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking			
		Leverancier: ACO B.V. o.g.			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 661020			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		bestekspostnr(s). 662220			
		Aansluiting op afvoerleiding via zandvangelement,			
		aangebracht volgens bestekspostnr(s). 662120			
	 9 Voegen waterdicht afkitten volgens voorschrift fabrikaat			
		Eindplaten t.p.v. gootbegin/einde verlijmen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
662030	831307	.	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	5,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van een goot van betonelementen				
		.1.	Betonstrook dik 0,05 m aanbrengen als	m3			0,10 L
		.	fundering.Betonspecie: sterkteklasse C 12/15				
		.	(karakteristieke druksterkte conform NEN-EN				
		.	206:2014+A1:2016)				
		.2.	Betongoot type verholen goot, werkende lengte 1,00 m.	st			5,00 I
		.	Afmetingen 200 (inw. breedte) x 400 (uitw. hoogte) mm				
		.	Gootelement:				
		.	- Type: HD-drain 200-10.0				
		.	Gootafdekking:				
		.	-Type: retro sleufrooster gietijzer				
		.	Bevestiging: schroefloos				
		.	- Type: Drainlock				
		.	Incl. hulpstukken:				
		.	- Begin-/eindplaat dicht				
		.	- Goot element werkende lengte: 500 mm				
		.	- Roosterhaak				
		.	Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking				
		.	Leverancier: ACO B.V. o.g.				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 661030				
662040	831307	.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 662230				
		.	Aansluiting op afvoerleiding via zandvangelement,				
		.	aangebracht volgens bestekspostnr(s). 662120				
		.9	Voegen waterdicht afkitten volgens voorschrift fabrikaat				
		.	Eindplaten t.p.v. gootbegin/einde verlijmen				
		.					
		.	Aanbrengen goot van betonelementen.	m	5,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van een goot van betonelementen				
		.1.	Betonstrook dik 0,05 m aanbrengen als	m3			0,15 L
6621		.	fundering.Betonspecie: sterkteklasse C 12/15				
		.	(karakteristieke druksterkte conform NEN-EN				
		.	206:2014+A1:2016)				
		.2.	Betongoot type verholen goot, werkende lengte 1,00 m.	st			5,00 I
		.	Afmetingen 300 (inw. breedte) x 540 (uitw. hoogte) mm				
		.	Gootelement:				
		.	- Type: HD-drain 300-10.0				
		.	Gootafdekking:				
		.	-Type: retro sleufrooster gietijzer				
		.	Bevestiging: schroefloos				
		.	- Type: Drainlock				
		.	Incl. hulpstukken:				
		.	- Begin-/eindplaat dicht				
		.	- Goot element werkende lengte: 500 mm				
		.	- Roosterhaak				
		.	Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking				
		.	Leverancier: ACO B.V. o.g.				
		.	Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 661040				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
		.	bestekspostnr(s). 662240				
		.	Aansluiting op afvoerleiding via zandvangelement,				
		.	aangebracht volgens bestekspostnr(s). 662120				
		.9	Voegen waterdicht afkitten volgens voorschrift fabrikaat				
		.	Eindplaten t.p.v. gootbegin/einde verlijmen				
		.					
		.	<u>Aanbrengen zandvangelementen</u>				
		.					
		.					
		.					
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
662110	252611	Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: het aanbrengen van een zandvang in goot, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 662010	st	1,00	F	
		1.	Zandvangelement Zandvangelement: polymeerbeton - Type: V100G - Werkende lengte: 500 mm - Hoogte: 600 mm - Aansluiting: 125 mm - Stankslot: GY 125 mm Leverancier: ACO B.V. o.g. Geleverd volgens bestekspostnr(s). 662250	st			1,00 I
		.5.	T.b.v. fundering: werkvloer van beton aanbrengen, dik 0,10 m	m3			0,05 L
		9	Voegen waterdicht afkitten volgens voorschrift fabrikaat				
662120	252611	Aanbrengen zandvangelement in goot van geprefabriceerde betonelementen. Betreft: het aanbrengen van een zandvang in goot, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 662020 , 662030 of 662040	st	1,00	F	
		1.	Zandvangelement polymeerbeton - Type: HD-drain - Werkende lengte: 500 mm - Hoog 600 mm - Aansluiting: 125 mm - Stankslot: GY 125 mm Leverancier: ACO B.V. o.g. Geleverd volgens bestekspostnr(s). 662260	st			1,00 I
		.5.	T.b.v. fundering: werkvloer van beton aanbrengen, dik 0,10 m	m3			0,05 L
		9	Voegen waterdicht afkitten volgens voorschrift fabrikaat				
6622		<u>Leveren lijnafwatering</u>				
662210	831399	Leveren goot, V100G Betreft: het leveren van een lijnafwateringsgoot polymeerbeton bestaande uit:	st	1,00	F	
		Gootelement: - Type: V100G - Inwendige gootbreedte: 100 mm - Uitwendige goothoogte: 175 mm - Werkende lengte: 1000 mm	st			1,00 L
		Gootafdekking: - Type: retro sleufrooster gietijzer Bevestiging: schroefloos - Type: Drainlock Incl. hulpstukken: - Begin-/eindplaat dicht - Goot element werkende lengte 500 mm - Roosterhaak	st			1,00 L
		Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking Leverancier: ACO B.V. o.g. Leveranties gootelementen met KOMO- productcertificaat				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
662220	831399	.	Leveren goot, HD-drain 150-10.0	st	1,00	F	
		.	Betreft: het leveren van een lijnafwateringsgoot				
		.	polymeerbeton bestaande uit:				
		.	Gootelement:	st			1,00 L
		.	- Type: HD-drain 150-10.0				
		.	- Inwendige gootbreedte: 150 mm				
		.	- Uitwendige goothoogte: 325 mm				
		.	- Werkende lengte: 1000 mm				
		.	Gootafdekking:	st			1,00 L
		.	- Type: retro sleufrooster gietijzer				
		.	Bevestiging: schroefloos				
		.	- Type: Drainlock				
		.	Incl. hulpstukken:				
		.	- Begin-/eindplaat dicht				
		.	- Goot element werkende lengte: 500 mm				
		.	- Roosterhaak				
		.	Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking				
662230	831399	.	Leverancier: ACO B.V. o.g.				
		.	Leveranties gootelementen met KOMO- productcertificaat				
		.	Leveren goot, HD-drain 200-10.0	st	1,00	F	
		.	Betreft: het leveren van een lijnafwateringsgoot				
		.	polymeerbeton bestaande uit:				
		.	Gootelement:	st			1,00 L
		.	- Type: HD-drain 200-10.0				
		.	- Inwendige gootbreedte: 200 mm				
		.	- Uitwendige goothoogte: 400 mm				
		.	- Werkende lengte: 1000 mm				
		.	Gootafdekking:	st			1,00 L
		.	- Type: retro sleufrooster gietijzer				
		.	Bevestiging: schroefloos				
		.	- Type: Drainlock				
		.	Incl. hulpstukken:				
		.	- Begin-/eindplaat dicht				
		.	- Goot element werkende lengte: 500 mm				
		.	- Roosterhaak				
		.	Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking				
		.	Leverancier: ACO B.V. o.g.				
		.	Leveranties gootelementen met KOMO- productcertificaat				
662240	831399	.	Leveren goot, HD-drain 300-10.0	st	1,00	F	
		.	Betreft het leveren van een lijnafwateringsgoot				
		.	polymeerbeton bestaande uit:				
		.	Gootelement:	st			1,00 L
		.	- Type: HD-drain 300-10.0				
		.	- Inwendige gootbreedte: 300 mm				
		.	- Uitwendige goothoogte: 540 mm				
		.	- Werkende lengte: 1000 mm				
		.	Gootafdekking:	st			1,00 L
		.	- Type: retro sleufrooster gietijzer				
		.	Bevestiging: schroefloos				
		.	- Type: Drainlock				
		.	Incl. hulpstukken:				
		.	- Begin-/eindplaat dicht				
		.	- Goot element werkende lengte: 500 mm				
		.	- Roosterhaak				
		.	Goot voorzien van geïntegreerde gietijzeren randversterking				
		.	Leverancier: ACO B.V. o.g.				
		.	Leveranties gootelementen met KOMO- productcertificaat				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
662250	252699		Leveren zandvangelement in goot, V100G Betreft: het leveren van een zandvangelement, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 662110 Zandvangelement: polymeeerbeton - Type: V100G - Werkende lengte: 500 mm - Hoogte: 600 mm - Aansluiting: 125 mm - Stankslot: GY 125 mm Leverancier: ACO B.V. o.g.	st	1,00	F	
				st			1,00 L
662260	252699		Leveren zandvangelement in goot, HD-drain Betreft: het leveren van een zandvangelement, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 662120 Zandvangelement: polymeeerbeton - Type: HD-drain - Werkende lengte: 500 mm - Hoog 600 mm - Aansluiting: 125 mm - Stankslot: GY 125 mm Leverancier: ACO B.V. o.g.	st	1,00	F	
				st			1,00 L
6623			<u>Bijkomende werkzaamheden lijnafwatering</u>				
662310	257599		Reinigen lijngoot Betreft: het bij de oplevering 1x en aan het einde van de onderhoudstermijn 1x schoonmaken van de lijngoot, incl. zandvangelement Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	10,00	F	
67			BEBORDING				
6700			<u>Verwijderen en opslaan bebording</u>				
670010	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: het verwijderen van verkeersbordpaal, inclusief bord, ten behoeve van hergebruik 1. Uit het maaiveld .1. Paal met vast grondkruis .3. Totale paallengte: van 3 tot 4 m .1. Verkeersbord, afmetingen volgens type II .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 671010 en 671030 .2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F	
670020	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: het verwijderen van verkeersbordpaal, inclusief bord, ten behoeve van hergebruik 4. Uit een bestrating .1. Paal met vast grondkruis .3. Totale paallengte: van 3 tot 4 m .1. Verkeersbord, afmetingen volgens type II .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 671020 en 671040 .2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	10,00	F	
670030	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: het verwijderen van verkeersbordpaal, inclusief bord, ten behoeve van hergebruik 1. Uit het maaiveld .1. Paal met vast grondkruis .3. Totale paallengte: van 3 tot 4 m .1. Verkeersbord, afmetingen volgens type II .1. Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 671050 .2. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
670040	321313 4. 1. 3. 1. 2	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord. Betreft: het verwijderen van verkeersbordpaal, inclusief bord, ten behoeve van hergebruik Uit een bestrating Paal met vast grondkruis Totale paallengte: van 3 tot 4 m Verkeersbord, afmetingen volgens type II Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 671060 Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st	5,00	F
6710		<u>Aanbrengen bebording</u>			
671010	321303	. 1. 1. 3. 3. 2. 2	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpaal, inclusief bord, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 670010 of middels directielevering In het maaiveld Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) Verkeersbord, afmetingen volgens type II Retroflecterend, klasse I Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st st st	5,00	F
671020	321303	. 4. 1. 3. 3. 2. 2	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpaal, inclusief bord, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 670020 of middels directielevering In een bestrating Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Totale lengte 3,6 m (hals groter dan of gelijk aan 1,8 m) Verkeersbord, afmetingen volgens type II Retroflecterend, klasse I Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st st st	5,00	F
671030	321303	. 1. 1. 4. 3. 2. 2	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpaal, inclusief bord, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 670010 of middels directielevering In het maaiveld Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m) Verkeersbord, afmetingen volgens type II Retroflecterend, klasse I Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st st st	5,00	F
671040	321303	. 4. 1. 4. 3. 2. 2	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpaal, inclusief bord, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 670020 of middels directielevering In een bestrating Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Totale lengte 3,9 m (hals groter dan of gelijk aan 2,1 m) Verkeersbord, afmetingen volgens type II Retroflecterend, klasse I Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st st st	5,00	F
671050	321303	. 1. 1. 5. 3. 2. 2	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal. Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpaal, inclusief bord, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 670030 of middels directielevering In het maaiveld Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m) Verkeersbord, afmetingen volgens type II Retroflecterend, klasse I Langs een weg zonder gescheiden rijbanen	st st st	5,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
671060	321303	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	5,00	F
		Betreft: het aanbrengen van verkeersbordpaal, inclusief			
		bord, vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 670040 of			
		middels directielevering			
		4.	In een bestrating			
		.1.	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis	st		5,00 I
		.5.	Totale lengte 4,3 m (hals groter dan of gelijk aan 1,9 m)			
		.3.	Verkeersbord, afmetingen volgens type II	st		5,00 I
		.2.	Retroflecterend, klasse I			
		.2.	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
69		BOOMWORTELS			
691		VERWIJDEREN BOOMWORTELS			
691010	510199	Verwijderen boomwortels <5 m2	m2	6.285,00	F
		Betreft: het verwijderen van boomwortels onder verharding			
		Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer.			
		Ten alle tijden vooraf overleg met de directie UAV			
		Boomwortels verwijderen tot een diepte van tenminste 15			
		cm beneden het maaiveld.			
		Ontstane gaten vullen met zand (0,025 m3 per m2)	m3		157,13 L
		Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
691020	510199	Verwijderen boomwortels 5 tot 25 m2	m2	545,00	F
		Betreft: het verwijderen van boomwortels onder verharding			
		Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer.			
		Ten alle tijden vooraf overleg met de directie UAV			
		Boomwortels verwijderen tot een diepte van tenminste 15			
		cm beneden het maaiveld.			
		Ontstane gaten vullen met zand (0,025 m3 per m2)	m3		13,63 L
		Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
691030	510199	Verwijderen boomwortels >25 m2	m2	405,00	F
		Betreft: het verwijderen van boomwortels onder verharding			
		Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer.			
		Ten alle tijden vooraf overleg met de directie UAV			
		Boomwortels verwijderen tot een diepte van tenminste 15			
		cm beneden het maaiveld.			
		Ontstane gaten vullen met zand (0,025 m3 per m2)	m3		10,13 L
		Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
691040	510199	Verwijderen boomwortels onder verharding	m	100,00	F
		Betreft: het verwijderen van boomwortels onder verharding			
691041	831799	Opbreken verharding	m2		108,00 I
		Betreft: het opbreken van straatbak-, betonstraatstenen of			
		betontegels			
		Totale breedte tot 0,60 m			
		Gerekend met een aanneme van 2 betontegels breed en			
		een trottoir van 1,80 breed			
		verharding van diverse afmetingen			
		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens			
		bestekspostnr(s). 691045			
		Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		Percentage breuk 10%			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
691042	510199	Verwijderen boomwortels	m		100,00 I
		Betreft: het verwijderen van boomwortels			
		Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer.			
		Ten alle tijden vooraf overleg met de directie UAV			
		Boomwortels verwijderen tot een diepte van tenminste 15			
		cm beneden het maaiveld			
		Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting			
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
691043	220301	Grond verwerken in ontstane gaten	m3		1,50 I
		Betreft: het verwerken zand in zandbed in ontstane gaten			
		Grondsoort: zand in zandbed	m3		1,50 L
		6.	Hoogte van 0,01 m tot 0,15 m, zonder overhoogte			
		.2. . . .	Breedte bovenzijde gemiddeld 0,60 m			
		. . .3. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m			
	1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 691044			
	1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch			
		profiel van verwerking			
691044	220412	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3		1,50 I
		Betreft het verdichten van zand in zandbed in cunet			
		Grondsoort: zand in zandbed			
		Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 691043			
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard			
691045	831199	Aanbrengen verharding	m2		108,00 I
		Betreft: het aanbrengen van straatbak-, betonstraatstenen			
		of betegels			
		Totale breedte tot 0,60 m			
		Gerekend met een aanname van 2 betegels breed en			
		een trottoir van 1,80 breed			
		Op straatlaag			
		Langs de kantopsluiting, streklagen aanbrengen gelijk aan			
		de bestaande situatie			
		Straatbak-, betonstraatstenen of betegels, diverse			
		formaten			
		Kleur: divers			
		Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 691041			
		Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		besteksparagraaf 590 , 591 of 592			
		Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand			
692		AANBRENGEN WORTELWERING			
692010	510701	Aanbrengen wortelscherm.	m	65,00 F	
		Betreft: het aanbrengen van een wortelweringsscherm			
		9.	Verticaal langs bestaande beplanting of verharding			
		.1. . . .	Breedte sleuf: 0,10 tot 0,20 m; diepte sleuf in			
		overeenstemming met aan te brengen wortelscherm			
	9.	Wortelweringsscherm RootBlock van HDPE	m		65,00 I
		Dikte 2 mm			
		Hoogte: 600 mm			
		Leverantie volgens bestekspostnr(s). 692020			
		Bovenzijde 2 cm boven maaiveld aanbrengen en			
		aanvullen met vrijgekomen grond.			
		De aanvulling verdichten.			
692020	531199	Leveren rol wortelweringsscherm	m	65,00 F	
		Betreft: het leveren van wortelweringsscherm			
		Wortelweringsscherm RootBlock van HDPE			
		Lengte: 25 m per rol			
		Dikte: 2 mm	m		65,00 L
		Hoogte: 600 mm			
		Leverancier: Greenmax o.g.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
7			TIJDELIJKE VOORZIENINGEN			
70			STAMOMMANTELING			
700010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft: toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming te handhaven bomen 2. Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m 1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm Onderlinge afstand tussen delen maximaal 1 plankbreedte 1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen door middel van een drainbuis	st	5,00	F
700020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft: toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming te handhaven bomen 9. Stamdiameter boom: ca. 0,5 of meer 1. Stam beschermen tot een hoogte van 2 m 2. Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca.100 mm Onderlinge afstand tussen delen maximaal 1 plankbreedte 1. Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen door middel van een drainbuis	st	5,00	F
71			VERKEERSVOORZIENINGEN Verkeersvoorzieningen dienen voorafgaand aan de werkzaamheden aangebracht te zijn. Aannemer is verantwoordelijk voor het instandhouden en het controleren van de verkeersvoorzieningen. Direct na afloop van de werkzaamheden deze voorzieningen weer verwijderen. Verkeersvoorziening uitvoeren volgens CROW 96/b			
711			OPSTELLEN TEKENINGEN			
711010	623099		Opstellen tekening omleidingsroutes 1-20 borden Betreft: opstellen tekeningen van omleidingsroutes (1-20 borden), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Aantal verkeersborden (tekst- en pijlborden) t.b.v. de omleiding(en): 1 t/m 20 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
711020	623099	Opstellen tekening omleidingsroutes 21-40 borden Betreft: opstellen tekeningen van omleidingsroutes (21-40 borden), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Aantal verkeersborden (tekst- en pijlborden) t.b.v. de omleiding(en): 21 t/m 40 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	1,00	F
711030	623099	Opstellen tekening omleidingsroutes 41-60 borden Betreft: opstellen tekeningen van omleidingsroutes (41-60 borden), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Aantal verkeersborden (tekst- en pijlborden) t.b.v. de omleiding(en): 41 t/m 60 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	1,00	F
711040	623099	Opstellen tekening omleidingsroutes >60 borden Betreft: opstellen tekeningen van omleidingsroutes (> 60 borden), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Aantal verkeersborden (tekst- en pijlborden) t.b.v. de omleiding(en): meer dan 60 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
711050	623099	Opstellen tekening afzettingen 1-20 elementen Betreft: opstellen tekeningen van afzettingen (1-20 elementen), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Afzetting bestaat uit de volgende elementen: - Inleidende bebording 1 t/m 8 stuks - Verkeersborden 1 t/m 8 stuks - Waarschuwingsshek groot 1 t/m 8 stuks - Vooraankondiging 1 t/m 4 stuks - Geleidebaak 1 t/m 20 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	1,00	F
711060	623099	Opstellen tekening afzettingen 21-40 elementen Betreft: opstellen tekeningen van afzettingen (21-40 elementen), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Afzetting bestaat uit de volgende elementen: - Inleidende bebording 9 t/m 16 stuks - Verkeersborden 9 t/m 16 stuks - Waarschuwingsshek groot 9 t/m 16 stuks - Vooraankondiging 5 t/m 8 stuks - Geleidebaak 21 t/m 40 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	1,00	F
711070	623099	Opstellen tekening afzettingen 41-60 elementen Betreft: opstellen tekeningen van afzettingen (41-60 elementen), e.e.a. volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b Afzetting bestaat uit de volgende elementen: - Inleidende bebording 17 t/m 24 stuks - Verkeersborden 17 t/m 24 stuks - Waarschuwingsshek groot 17 t/m 24 stuks - Vooraankondiging 9 t/m 12 stuks - Geleidebaak 41 t/m 60 stuks Tekening in kleur en op een duidelijke schaal uitwerken, formaat ter bepaling aannemer. De tekening minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden, digitaal in concept indienen bij de directie UAV. De directie UAV beoordeeld de concepttekening en zal de opmerkingen kenbaar maken, de aannemer dient deze te verwerken. Definitieve tekening 1 week na het ontvangen van de opmerkingen op de concepttekening digitaal indienen bij de directie UAV. De kosten voor het verwerken van de opmerkingen op de concepttekening dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.	keer	1,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
712			TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES			
712010	620399		<p>Toepassen omleidingsroutes 1-20 borden, 1 week</p> <p>Betreft: toepassen van omleidingsroutes (1-20 borden, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s).</p> <p>711010</p> <p>De route wordt aangegeven door: pijlborden met letter of cijfer en tekstborden, totaal 1 t/m 20 stuks</p> <p>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</p> <p>Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3.</p> <p>Toepassen omleidingsroutes tot en met maximaal 1 week</p> <p>Met materiaal van de aannemer.</p> <p>Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.</p>	keer	2,00	F
712020	620399		<p>Toepassen omleidingsroutes 21-40 borden, 1 week</p> <p>Betreft: toepassen van omleidingsroutes (21-40 borden, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s).</p> <p>711020</p> <p>De route wordt aangegeven door: pijlborden met letter of cijfer en tekstborden, totaal 21 t/m 40 stuks</p> <p>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</p> <p>Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3.</p> <p>Toepassen omleidingsroutes tot en met maximaal 1 week</p> <p>Met materiaal van de aannemer.</p> <p>Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.</p>	keer	2,00	F
712030	620399		<p>Toepassen omleidingsroutes 41-60 borden, 1 week</p> <p>Betreft: toepassen van omleidingsroutes (41-60 borden, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s).</p> <p>711030</p> <p>De route wordt aangegeven door: pijlborden met letter of cijfer en tekstborden, totaal 41 t/m 60 stuks</p> <p>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</p> <p>Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3.</p> <p>Toepassen omleidingsroutes tot en met maximaal 1 week</p> <p>Met materiaal van de aannemer.</p> <p>Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.</p>	keer	2,00	F
712040	620399		<p>Toepassen omleidingsroutes >60 borden, 1 week</p> <p>Betreft: toepassen van omleidingsroutes (> 60 borden, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s).</p> <p>711040</p> <p>De route wordt aangegeven door: pijlborden met letter of cijfer en tekstborden, totaal meer dan 60 stuks</p> <p>Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h</p> <p>Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3.</p> <p>Toepassen omleidingsroutes tot en met maximaal 1 week</p> <p>Met materiaal van de aannemer.</p> <p>Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.</p>	keer	2,00	F
713			TOEPASSEN AFZETTINGEN			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
713010	620299	Toepassen afzettingen 1-20 elementen Betreft: toepassen van afzettingen (1-20 elementen, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711050 De afzetting wordt aangegeven door: verkeersborden, waarschuwingshelmen, vooraankondigingen en geleidebaken, 1-20 elementen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen afzettingen tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	week	20,00	F
713020	620299	Toepassen afzettingen 21-40 elementen Betreft: toepassen van afzettingen (21-40 elementen, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711060 De afzetting wordt aangegeven door: verkeersborden, waarschuwingshelmen, vooraankondigingen en geleidebaken, 21-40 elementen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen afzettingen tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	week	1,00	F
713030	620299	Toepassen afzettingen 41-60 elementen Betreft: toepassen van afzettingen (41-60 elementen, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711070 De afzetting wordt aangegeven door: verkeersborden, waarschuwingshelmen, vooraankondigingen en geleidebaken, 41-60 elementen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen afzettingen tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	week	1,00	F
713040	620299	Toepassen afzettingen 1-20 elementen Betreft: toepassen van afzettingen (1-20 elementen, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711050 De afzetting wordt aangegeven door: verkeersborden, waarschuwingshelmen, vooraankondigingen en geleidebaken, 1-20 elementen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen afzettingen tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	dag	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
713050	620299	Toepassen afzettingen 21-40 elementen Betreft: toepassen van afzettingen (21-40 elementen, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711060 De afzetting wordt aangegeven door: verkeersborden, waarschuwingshekken, vooraankondigingen en geleidebaken, 21-40 elementen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen afzettingen tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	dag	20,00	F
713060	620299	Toepassen afzettingen 41-60 elementen Betreft: toepassen van afzettingen (41-60 elementen, 1 week) volgens de aan de directie UAV geleverde (en goedgekeurde) tekeningen volgens bestekspostnr(s). 711070 De afzetting wordt aangegeven door: verkeersborden, waarschuwingshekken, vooraankondigingen en geleidebaken, 41-60 elementen Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Verkeersborden toepassen: retro-reflecterend klasse 3. Toepassen afzettingen tot en met maximaal 1 week Met materiaal van de aannemer. Het toepassen van de voornoemde maatregelen volgens CROW-publicatiereeks 96a/96b.	dag	5,00	F
714		TOEPASSEN WAARSCHUWINGSBORDEN			
714010	621099	Toepassen waarschuwingsborden. Betreft: toepassen van waarschuwingsborden Verkeersborden met RVV-nummer 'J01, J09, J16, J17, J18, J19, J20, J21, J22, J23, J24, J25, J29, J32, J37 en J38', aanbrengen op flespaal met vast grondkruis. Waarschuwingsborden aanbrengen voor aanvang van de werkzaamheden en verwijderen na afloop van de werkzaamheden. Verkeersborden: retroreflecterend klasse 3. Toepassen waarschuwingsborden tot en met maximaal 1 week. Met materiaal van de aannemer.	st	110,00	F
714040	621099	Toepassen waarschuwingsborden. Betreft: toepassen van waarschuwingsborden Waarschuwingsborden modelnummer 'OB603t' (tekst: strepen ontbreken), aanbrengen op flespaal met vast grondkruis. Waarschuwingsborden aanbrengen voor openstelling van desbetreffende weg(en) en verwijderen nadat markering is aangebracht. Waarschuwingsborden: geel retroreflecterend klasse 3. Toepassen waarschuwingsborden tot en met maximaal 1 week. Met materiaal van de aannemer.	st	2,00	F
715		TOEPASSEN TIJDELIJKE VRI EN VERLICHTING			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		
715010	621699	Toepassen tijd. verkeersregelininstallatie, 1 week Betreft: toepassen van een tijdelijke verkeersregelininstallatie Verkeersafhankelijke detectie, maximaal 4 fasen Lantaarns naast de rijbaan Aantal lantaarns: 4 st Aantal voorwaarschuwinglichten: 4 st Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt. Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie tot en met maximaal 1 week. Met materiaal van de aannemer.	keer		1,00 F	
715040	620499	Toepassen tijdelijke verlichting, 1 nacht Betreft: toepassen van tijdelijke verlichting tijdens nachtwerk Verlichting aanbrengen in één lengte Verlichtingsniveau: 1,0 cd/m2 Aanbrengen langs weerszijden van de verharding Lichtpunthoogte: ca. 6,0-8,0 m Type toe te passen lampen: ter keuze aannemer Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te verzorgen voedingspunt. Toepassen tijdelijke verlichting tot en met maximaal 1 nacht Met materiaal van de aannemer.	keer		1,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
8			WERKEN VAN ALGEMENE AARD			
80			INZET			
800			BINNEN REGULIERE WERKTIJDEN			
800010	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): grondwerker	uur	2.600,00	F
800020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): opperman	uur	1.800,00	F
800030	100501		Inzetten van werknemer. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): stratenmaker	uur	1.800,00	F
800040	100599		Inzet bestelbus met 'minikraan' Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Laadvermogen: max. 1615 kg Afmeting laadbak: -lengte: min. 3000mm -breedte: cabinebreed of max. 2060mm -hoogte zijborden: min. 300mm -hoogte kopschot: min. 500mm Voorzien van: trekhaak, zwaailicht, Navigatie (GPS), verbandtrommel, brandblusser, kraan.	uur	100,00	F
800050	100516		Inzetten van een vrachtauto. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 2. Laadvermogen: ten minste 7,5 ton 1. Zelflossend 1. Met hydraulische laad- en losinrichting 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	960,00	F
800060	100517		Inzetten van een wiellader. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 3. Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	420,00	F
800070	100513		Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Betreft: hydraulische graafmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 4. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 1. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	180,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
800080	100513	. 9. 1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Betreft: minigraver Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,1 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	960,00 F	
800090	100533	. 1.4. 1.	Inzetten van een compressor. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste 1 m3/min Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00 F	
800100	100501	. 1.	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: bevoegd verkeersregelaar Werktijden: 6.00-19.00 uur	uur	180,00 F	
800110	100501	. 1.	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet binnen reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: tekenaar ten behoeve van het vervaardigen van werk- en revisietekeningen	uur	20,00 F	
801		. .	BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN Werkzaamheden buiten reguliere werktijden van maandag - vrijdag 19.00 uur - 7.00 uur en in het weekend t.b.v. spoedwerkzaamheden			
801010	100501	. 2.	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): grondwerker	uur	32,00 F	
801020	100501	. 3.	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): opperman	uur	4,00 F	
801030	100501	. 3.	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep C (overeenkomstig de cao bouw & infra): stratenmaker	uur	8,00 F	
801040	100599	. .	Inzet bestelbus met 'minikraan' Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Laadvermogen: max. 1615 kg Afmeting laadbak: -lengte: min. 3000mm -breedte: cabinebreed of max. 2060mm -hoogte zijborden: min. 300mm -hoogte kopschot: min. 500mm Voorzien van: trekhaak, zwaailicht, Navigatie (GPS), verbandtrommel, brandblusser, kraan.	uur	8,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
801050	100516	. 2.1.1.1.	Inzetten van een vrachtauto. Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 7,5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
801060	100517	. 3.1.	Inzetten van een wiellader. Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1,5 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
801070	100513	. 4.1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Betreft: hydraulische graafmachine Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	F
801080	100513	. 9.1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Betreft: minigraver Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,1 m3 Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
801090	100533	. 1.4.1.	Inzetten van een compressor. Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste 1 m3/min Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	4,00	F
801100	100501	. .1.	Inzetten van werknemer. Betreft: inzet buiten reguliere werktijden Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Werknemers: bevoegd verkeersregelaar Werktijden: 19.00-6.00 uur (nachtwerk) en weekenden van vrijdag 19:00 uur tot maandag 6:00 uur	uur	4,00	F
81		CONSIGNATIEDIENST			
811		BINNEN REGULIERE WERKTIJDEN Werkzaamheden binnen reguliere werktijden van maandag - vrijdag 7.00 uur - 19.00 uur			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
811010	100599	.	Starttarief calamiteit, prioriteit 1 klein	keer	50,00	F
		.	Betreft: starttarief t.b.v. calamiteit met prioriteit 1, omvang klein, binnen reguliere werktijden.			
		.	Starttarief voor het mobiliseren en het naar de locatie van de calamiteit begeven van het volgende personeel,			
		.	materieel en materiaal wat binnen 2 uur op elke locatie binnen gemeente Gooise Meren aanwezig dient te zijn:			
		.	- bestelbus met minikraan + aanhanger			
		.	- stratenmakers (2 stuks)			
		.	- afzetpylonen, flex. schildjes, afzethekken en bebording conform CROW 96/B			
		.	- zand			
		.	Inclusief vervoerskosten en vervoerstijd			
		.	Herstel calamiteit i.o.m. de opdrachtgever			
		.	De bestede uren voor het herstellen van de calamiteit op locatie worden verrekend op basis van inzet-uren volgens bestekparagraaf 800 .			
		.	Eventuele stagnatiekosten van het werk waar de aannemer bezig was dienen in deze prijs te zijn inbegrepen. Tevens dient de aannemer het werk waar men in uitvoering was veilig achter te laten.			
812		.	BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN			
		.	Werkzaamheden buiten reguliere werktijden van maandag - vrijdag 19.00 uur - 7.00 uur en in het weekend t.b.v. spoedwerkzaamheden			
812010	100599	.	Starttarief calamiteit, prioriteit 1 klein	keer	10,00	F
		.	Betreft: starttarief t.b.v. calamiteit met prioriteit 1, omvang klein, buiten reguliere werktijden.			
		.	Starttarief voor het mobiliseren en het naar de locatie van de calamiteit begeven van het volgende personeel,			
		.	materieel en materiaal wat binnen 2 uur op elke locatie binnen gemeente Gooise Meren aanwezig dient te zijn:			
		.	- bestelbus met minikraan + aanhanger			
		.	- stratenmakers (2 stuks)			
		.	- afzetpylonen, flex. schildjes, afzethekken en bebording conform CROW 96/B			
		.	- zand			
		.	Inclusief vervoerskosten en vervoerstijd			
		.	Herstel calamiteit i.o.m. de opdrachtgever			
		.	De bestede uren voor het herstellen van de calamiteit op locatie worden verrekend op basis van inzet-uren volgens bestekspost 801 .			
		.	Eventuele stagnatiekosten van het werk waar de aannemer bezig was dienen in deze prijs te zijn inbegrepen. Tevens dient de aannemer het werk waar men in uitvoering was veilig achter te laten.			
82		.	VERVOEREN EN AFVOEREN			
821		.	AF-, VERVOEREN GROND			
821010	220201	.	Grond vervoeren.	m3	80,00	F
		.	Betreft: vervoeren grond / zand in zandbed			
		.	Grondsoort: divers			
		9.	Grond / zand in zandbed vrijgekomen bij ontgraving			
		.	Totaal <10 m3			
		.2.	Vervoeren naar: plaats van verwerking			
		.	Vervoersafstand max 10 km			
		.9.	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
821020	220201	Grond vervoeren.	m3	5,00	F	
		Betreft: vervoeren grond / zand in zandbed				
		Grondsoort: divers				
		9.	Grond / zand in zandbed vrijgekomen bij ontgraving				
		Totaal 10-50 m3				
		.2. . . .	Vervoeren naar: plaats van verwerking				
		Vervoersafstand max. 10 km				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
		profiel van ontgraving				
821030	220201	Grond vervoeren.	m3	5,00	F	
		Betreft: vervoeren grond / zand in zandbed				
		Grondsoort: divers				
		9.	Grond / zand in zandbed vrijgekomen bij ontgraving				
		Totaal >50 m3				
		.2. . . .	Vervoeren naar: plaats van verwerking				
		Vervoersafstand max. 10 km				
		. .9. . .	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch				
		profiel van ontgraving				
821040	220299	Afvoeren grond, klasse: industrie (aanneme)	m3	55,00	F	
		Betreft: het afvoeren van grond naar een inrichting				
		Uitgaande van bodemkwaliteitsklasse industrie				
		Werkelijke bodemkwaliteitsklasse wordt bepaald volgens				
		bestekspostnr(s). 840010 , 840020 en/of 840030				
		Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever				
822		AFVOEREN ASFALT				
822010	810701	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	180,00	F	
		Betreft: het afvoeren vrijkomend teerhoudend asfalt naar				
		een inrichting				
		Inclusief meerkosten voor veiligheidsmaatregelen frezen				
		teerhoudend asfalt, bestaande uit schollen				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de				
		opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen in de				
		bestekspostnr(s): 131050 , 131060 , 132050 , 132060				
		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting voor				
		het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of naar				
		een inrichting voor de tussenopslag van teerhoudende				
		materialen.				
		Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit				
		blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt verwerkt,				
		wordt verlangd.				
822020	810799	Afvoeren niet teerhoudend asfalt (schol)	ton	10,00	F	
		Betreft: het afvoeren vrijkomend niet teerhoudend asfalt				
		naar een inrichting, bestaande uit schollen.				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
823		AF-, VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
823010	831504	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	10,00	F	
		Betreft: het afvoeren vrijkomend bestratingsmateriaal				
		.1. . . .	Betonstraatstenen				
		. .1. . .	Betontegels				
	9.	Betonbanden				
	1	Vervoeren naar: een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
823020	831504	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	440,00	F	
		Betreft: het afvoeren vrijkomend bestratingsmateriaal				
		1.	Straatbakstenen				
	9.	Natuursteen keien				
	1	Vervoeren naar: een inrichting				
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
823030	831504	.	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	110,00	F
		.	Betreft: het vervoeren vrijkomend bestratingsmateriaal t.b.v.			
		.	hergebruik op een andere werklocatie.			
		.	Deze bestekspost heeft geen betrekking op vervoer in en			
		.	om het werkvak.			
		1.	Straatbakstenen			
		.1.	Betonstraatstenen			
		. .1.	Betontegels			
		. . .9.	Betonbanden			
	1	Vervoeren naar: plaats van verwerking op aangeven van			
		.	directie UAV. Vervoersafstand max. 10 km			
		.				
824		.	AFVOEREN GROEN			
		.				
824060	112499	.	Afvoeren hout	ton	5,00	F
		.	Betreft: het afvoeren vrijkomend hout, volgens			
		.	bestekspostnr(s). 620010			
		.	naar een inrichting			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				
824090	510199	.	Afvoeren groenafval	ton	150,00	F
		.	Betreft: het afvoeren vrijkomend groenafval (begroeiing,			
		.	wortels en groenafval) naar een inrichting			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever			
		.				
84		.	AANVULLEND GRONDONDERZOEK			
		.				
840010	172199	.	Uitvoeren partijkeuring AP04 en PFAS	st	1,00	F
		.	Betreft: het uitvoeren van een AP04 en PFAS			
		.	grondonderzoek van vrijkomende grond afgevoerd volgens			
		.	bestekspostnr(s). 821040			
		.	Betreft overtollige grond aanwezig in depot.			
		.	E.e.a. met inachtneming van bodembeleidsplan, nota			
		.	bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de gemeente			
		.	Gooise Meren			
		.	Maximum (deel)partij: 10.000 ton			
		.	Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000,			
		.	protocol 1001 'Monsterneming voor Partijkeuringen Grond			
		.	en Baggerspecie'.			
		.	Samenstellingsonderzoek, conform AP04 analyseren:			
		.	Standaardpakket grond en PFAS			
		.	Rapportage analoog in tweevoud en digitaal als pdf-bestand			
		.				
840020	172199	.	Uitvoeren indicatieve partijkeuring (NEN)	st	1,00	F
		.	Betreft: het uitvoeren van een indicatieve partijkeuring ten			
		.	behoeve van grondwerk volgens besteksparagraaf 21 dat			
		.	onderzocht dient te worden voor afvoer.			
		.	Betreft overtollige grond aanwezig in depot.			
		.	E.e.a. met inachtneming van bodembeleidsplan, nota			
		.	bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de gemeente			
		.	Gooise Meren			
		.	Maximum (deel)partij: 2.000 ton			
		.	Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000,			
		.	protocol 1001 'Monsterneming voor Partijkeuringen Grond			
		.	en Baggerspecie'.			
		.	Samenstellingsonderzoek conform NEN5740 analyseren:			
		.	Standaardpakket grond.			
		.	Incl. PFAS onderzoek.			
		.	Rapportage: analoog in tweevoud en digitaal als			
		.	pdf-bestand.			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
840030	172199	.	Uitvoeren indicatieve partijkeuring (NEN) in-situ	st	1,00	F
		.	Betreft: het uitvoeren van een indicatieve partijkeuring			
		.	betreffende grond			
		.	Onderzoek ten behoeve van grondwerk volgens			
		.	besteksparaagraaf 21 dat onderzocht dient te worden voor			
		.	afvoer.			
		.	E.e.a. met inachtneming van bodembeleidsplan, nota			
		.	bodembeheer en bodemkwaliteitskaart van de gemeente			
		.	Gooise Meren			
		.	Maximum (deel)partij: 2.000 ton			
		.	Grondonderzoek uitvoeren conform BRL SIKB 1000,			
		.	protocol 1001 'Monsterneming voor Partijkeuringen Grond			
		.	en Baggerspecie'.			
		.	Samenstellingsonderzoek conform NEN5740 analyseren:			
		.	Standaardpakket grond.			
		.	Incl. PFAS onderzoek			
		.	Rapportage: analoog in tweevoud en digitaal als			
		.	pdf-bestand.			
85		.	KABELS EN LEIDINGEN			
850010	100111	.	Melden van het mechanisch verrichten van	keer	315,00	F
		.	werkzaamheden in de ondergrond.			
		.	Ter bepaling van de globale ligging van kabels en leidingen,			
		.	voorafgaand aan werkzaamheden.			
		1.	Betreft het melden van het mechanisch verrichten van			
		.	werkzaamheden in de ondergrond (graafmelding) bij het			
		.	Kadaster overeenkomstig CROW-publicatie 'Schade			
		.	voorkomen aan kabels en leidingen'			
		.	Betreffende KLIC-melding			
850020	102102	.	Graven proefsleuf.	m	80,00	F
		.	Betreft: het graven van proefsleuven			
		.	Opbouw van de ondergrond: zand			
		.	handmatig ontgraven			
		.	Graafwerkzaamheden verrichten volgens de richtlijnen van			
		.	de CROW publicatie 500			
		.	Gemiddelde sleufdiepte: 1,20 m -mv			
		1.	Grondsoorten gescheiden ontgraven			
		.1.	Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en			
		.	leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond			
		.9.	Tijdstip: tijdig vóór aanvang van graafwerkzaamheden			
86		.	EENMALIGE KOSTEN			
860010	101121	.	Inrichten van werkterrein.	keer	1,00	F
		.	Incl. opstellen plan inrichting werkterrein			
		.	In het inrichten van het werkterrein is begrepen het			
		.	aanvoeren en opstellen van alle voor het werk benodigde			
		.	bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,			
		.	het aanleggen van parkeerplaatsen en hulpwegen inclusief			
		.	het aanleggen en aansluiten van de hierbij benodigde			
		.	kabels en leidingen			
		.	Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader			
		.	gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).			
		.	In overleg met de directie UAV			
		9.	Locatie werkterrein: voorstel van de aannemer			
		.	(gemeente heeft geen depot tot haar beschikking)			
860020	101122	.	Opruimen van werkterrein.	keer	1,00	F
		.	In het opruimen van het werkterrein is begrepen het			
		.	opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde			
		.	bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en loodsen,			
		.	inclusief het opbreken en afvoeren van de verharding van			
		.	parkeerplaatsen en hulpwegen en het in de voorgeschreven			
		.	toestand brengen van het werkterrein			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
860030	100199	Centraal inzamelen huisvuil	keer	1,00	F
		Betreft: het per deelopdracht inzamelen en centraal			
		aanbieden van huisvuil van de woningen gedurende de			
		werkzaamheden.			
		De aannemer dient wekelijks het huisvuil (vuilcontainer			
		en/of vuilniszakken) van de bewoners op te halen, op een			
		centrale plek (met de reinigingsdienst af te spreken) te			
		zetten en na lediging op de juiste adressen de juiste			
		vuilcontainer te retourneren			
		Aantal containers/vuilniszakken per deelopdracht: variabel			
		Vervoersafstand: variabel per deelopdracht			
		In de post dient eveneens te zijn inbegrepen			
		informatieverstrekking (schriftelijk en huis aan huis) inzake			
		de treffen regeling over het inzamelen van huisvuil).			
860040	100199	Uitvoeren V&G-taken, deelopdracht <150 m2	keer	1,00	F
		Betreft: het uitvoeren van V&G-taken als bedoeld in artikel			
		2.31 van het Arbeidsomstandigheden- besluit (Stb			
		1999.451) door de - door de aannemer aangestelde -			
		Coördinator Uitvoeringsfase (CU), gedurende de			
		uitvoeringsduur van het werk.			
		Deelopdracht kleiner dan 150 m2			
		Opstellen V&G-plan	keer		1,00 I
		Betreft: het opstellen van een V&G-Plan voor de			
		uitvoeringsfase.			
		De - door de nevenaannemers opgestelde -			
		V&G-deelplannen hierin integreren.			
		Het V&G-Plan ter acceptatie indienen bij de directie UAV			
		Actualiseren V&G-plan	keer		1,00 I
		Betreft: het gedurende het werk op gezette tijden			
		actualiseren van het V&G-Plan voor de uitvoeringsfase,			
		e.a.a. op aanwijzing van de directie UAV			
		Uitvoeren V&G-coördinatie	keer		1,00 I
		Betreft: het opstellen van een V&G-Plan voor de			
		uitvoeringsfase. De - door de nevenaannemers opgestelde -			
		V&G-deelplannen hierin integreren.			
		Het V&G-Plan ter acceptatie indienen bij de directie UAV			
		Actualiseren kennisgeving	keer		1,00 I
		Betreft: het actualiseren van de kennisgeving en deze naar			
		de Arbeidsinspectie en andere betrokken partijen te zenden.			
		Opstellen V&G-rapportage	keer		1,00 I
		Betreft: het wekelijks opstellen van een V&G- rapport,			
		waarin tenminste is opgenomen:			
		- gemaakte afspraken;			
		- getroffen maatregelen;			
		- bijzondere voorvallen.			
		Samenstellen V&G-dossier	keer		1,00 I
		Betreft: het samenstellen van het V&G-dossier.			
		Het V&G-dossier na oplevering van het werk ter acceptatie			
		indienen bij de directie UAV			
					


BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
860050	100199	.	Uitvoeren V&G-taken, deelopdracht >150 m2	keer	1,00	F
		.	Betreft: het uitvoeren van V&G-taken als bedoeld in artikel			
		.	2.31 van het Arbeidsomstandigheden- besluit (Stb			
		.	1999.451) door de - door de aannemer aangestelde -			
		.	Coördinator Uitvoeringsfase (CU), gedurende de			
		.	uitvoeringsduur van het werk.			
		.	Deelopdracht groter dan of gelijk aan 150 m2			
		.	Opstellen V&G-plan	keer		1,00 I
		.	Betreft: het opstellen van een V&G-Plan voor de			
		.	uitvoeringsfase.			
		.	De - door de nevenaannemers opgestelde -			
		.	V&G-deelplannen hierin integreren.			
		.	Het V&G-Plan ter acceptatie indienen bij de directie UAV			
		.	Actualiseren V&G-plan	keer		1,00 I
		.	Betreft: het gedurende het werk op gezette tijden			
		.	actualiseren van het V&G-Plan voor de uitvoeringsfase,			
		.	e.a.a. op aanwijzing van de directie UAV			
		.	Uitvoeren V&G-coördinatie	keer		1,00 I
		.	Betreft: het opstellen van een V&G-Plan voor de			
		.	uitvoeringsfase. De - door de nevenaannemers opgestelde -			
		.	V&G-deelplannen hierin integreren.			
		.	Het V&G-Plan ter acceptatie indienen bij de directie UAV			
		.	Actualiseren kennisgeving	keer		1,00 I
		.	Betreft: het actualiseren van de kennisgeving en deze naar			
		.	de Arbeidsinspectie en andere betrokken partijen te zenden.			
860060	100199	.	Opstellen V&G-rapportage	keer		1,00 I
		.	Betreft: het wekelijks opstellen van een V&G- rapport,			
		.	waarin tenminste is opgenomen:			
		.	- gemaakte afspraken;			
		.	- getroffen maatregelen;			
		.	- bijzondere voorvallen.			
		.	Samenstellen V&G-dossier	keer		1,00 I
		.	Betreft: het samenstellen van het V&G-dossier.			
		.	Het V&G-dossier na oplevering van het werk ter acceptatie			
		.	indienen bij de directie UAV			
860070	100199	.	Opstellen & actualiseren kwaliteitsplan	keer	1,00	F
		.	Betreft: het opstellen en actualiseren van het kwaliteitsplan			
		.	Gedurende de uitvoeringsduur van het werk.			
		.	Opstellen kwaliteitsplan	keer		1,00 I
		.	Betreft: het opstellen van het kwaliteitsplan als bedoeld in			
		.	paragraaf 01.20.02 van de Standaard.			
		.	Het kwaliteitsplan ter acceptatie indienen bij de directie UAV			
		.	Actualiseren kwaliteitsplan	keer		1,00 I
		.	Betreft: het gedurende het werk op gezette tijden			
		.	actualiseren van het kwaliteitsplan, e.a.a. op aanwijzing van			
		.	de directie UAV			
		.	Opstellen & actualiseren gedetailleerd tijdschema	keer	1,00	F
		.	Betreft: het opstellen en actualiseren van een gedetailleerd			
		.	tijdschema.			
		.	Gedurende de uitvoeringsduur van het werk.			
		.	Opstellen gedetailleerd tijdschema	keer		1,00 I
		.	Betreft: een gedetailleerd tijdschema als bedoeld 01.13.06			
		.	van de Standaard			
		.	Het algemeen tijdschema ter acceptatie indienen bij de			
		.	directie UAV			
		.	Actualiseren gedetailleerd tijdschema	keer		1,00 I
		.	Betreft: het gedurende het werk op gezette tijden			
		.	actualiseren van het gedetailleerd tijdschema, e.a.a. op			
		.	aanwijzing van de directie UAV			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
860080	100199	Opstellen en actualiseren plan vrijkomende materialen	keer	1,00 F	
		Betreft: het opstellen en actualiseren van een plan van			
		vrijkomende materialen			
		Gedurende de uitvoeringsduur van het werk.			
		Opstellen plan vrijkomende materialen	keer		1,00 I
		Betreft: een plan van vrijkomende materialen als bedoeld in			
		artikel 01.17.07 van de Standaard.			
		Het kwaliteitsplan ter acceptatie indienen bij de directie UAV			
		Actualiseren plan vrijkomende materialen	keer		1,00 I
		Betreft: het gedurende het werk op gezette tijden			
		actualiseren van het plan vrijkomende materialen, e.a.a. op			
		aanwijzing van de directie UAV			
860090	100199	Opstellen plan bestratingswerk	keer	1,00 F	
		Betreft opstellen plan ten behoeve van het bestratingswerk			
		volgens CROW publicatie 324			
860100	100101	Opstellen van een deelopdracht.	keer	1,00 F	
		Betreft het uitwerken van concept-deelopdracht naar het			
		definitieve deelopdracht			
	9.	Zie tevens tijdsbepaling 1.05 van dit bestek.			
		De werkzaamheden omvatten:			
		Gezamenlijk zullen de wegbeheerder en uitvoerder de:			
		- exacte werkzaamheden markeren en hoeveelheden			
		opnemen;			
		De aannemer dient deze gegevens te verwerken in het			
		definitieve deelopdracht.			
860110	100199	Opstellen plan omgaan met vrijgekomen asfalt	keer	1,00 F	
		Betreft: het opstellen plan voor het omgaan met vrijkomend			
		asfalt (schollen) conform CROW publicatie 210			
87		REVISIE			
870010	012199	Inmeten en verwerken revisie riolering	keer	2,00 F	
		Betreft: het inmeten en verwerken van revisie			
		volgens eisen bepaling 61.03 in deel 3 van dit bestek			
870020	012199	Inmeten en verw. revisie verharding en inrichting	keer	2,00 F	
		Betreft: het inmeten en verwerken van revisie			
		volgens eisen bepaling 61.03 in deel 3 van dit bestek			
					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
9		Staartposten			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			RESULTAATS- VERPLICHTING		

3. Bepalingen



HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 07 Overige algemene bepalingen

- 02 Indien door toepassing, verwerking of uitvoering van door of vanwege de opdrachtgever voorgeschreven constructies, onderdelen, materialen of werkwijzen, inbreuk wordt gemaakt op de auteursrechten of octrooirechten van derden, zal de opdrachtgever de aannemer vrijwaren tegen alle aanspraken en schadevorderingen van de benadeelde derden, tenzij de aannemer - gelet op hetgeen hem bekend was of bekend behoorde te zijn - niet zonder de opdrachtgever te waarschuwen tot de desbetreffende verrichting had mogen overgaan.
- 03 Behoudens het bepaalde in lid 02, vrijwaart de aannemer de opdrachtgever tegen alle aanspraken en schadevorderingen van derden wegens in of door de uitvoering van het werk gepleegde inbreuk op auteurs- en octrooirechten van derden.

01 01 15 Werkdagen en -tijden

- 01 De toegestane werktijden voor dit project zijn van maandag t/m vrijdag van 7.00 uur tot 19.00 uur, behoudens nationale feestdagen. Dit geldt tevens voor het opstarten/warmdraaien van materieel.
- 02 Het werken buiten de in lid 01 vermelde werktijden is alleen toegestaan in overleg met en na schriftelijke toestemming van de directie.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**01 02 02 Opneming**

- 01 Alvorens de opneming plaats vindt, stelt de aannemer ten behoeve van deze opneming, een specificatie op van het totaal van het gemaakte werk. Deze specificatie in tweevoud bij de directie indienen.

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 07 Verrekening van prijswijzigingen in huren en vrachten

- 01 Op wijziging in prijzen van huren en vrachten als bedoeld in paragraaf 6 lid 13 van de UAV 2012 geschiedt geen verrekening.

01 05 Betalingsregelingen: declaraties**01 05 01 Indienen declaraties**

- 01 In afwijking van paragraaf 36 lid 5 van de UAV 2012 geschieden betaling van bedragen, niet behorend tot de aannemingssom uitsluitend onder overlegging van de betreffende schriftelijke opdracht.
- 02 Posten zijn van toepassing op basis van het totaal aan hoeveelheden per straat.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 In aanvulling op artikel 01.21.03 is de opdrachtgever gerechtig om van de aannemer (alleen) per deelopdracht zekerheidstelling te bedingen. Het bepaalde in artikel 01.07.01 van de Standaard is van overeenkomstige toepassing op een deelopdracht.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een "Bijdrage RAW-systematiek met specificatie", als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- aanpassen kabels en leidingen
 - (ver)plaatsen openbare verlichting
 - cultuurtechnische werkzaamheden
 - onderhoud elementenverhardingen
 - aanpassingen openbaar groen
 - regulier groenonderhoud

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan

HFD PAR ART LID

01 13 06 Algemeen tijdschema

- 01 Van de aannemer wordt per deelopdracht een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 03 In het algemeen tijdschema houdt de aannemer rekening met eventuele situaties waarbij aan bepaalde wegen niet gewerkt kan worden zoals weekmarkten, kermissen etc. Hiertoe wint de aannemer zelf inlichtingen in bij de gemeente.

01 13 07 Actualiseren algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Mocht de voortgang van het werk van het door de directie goedgekeurde algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan afwijken, dan dient de aannemer op schriftelijk verzoek van de directie het algemene tijdschema en/of gedetailleerde werkplan te herzien. Dit dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen tien werkdagen na het verzoek daartoe, aan de directie te worden voorgelegd. Ten aanzien van de beslissing op deze herziening is de UAV 2012, paragraaf 26 lid 3, van toepassing.

01 13 08 Bijbehorende verplichtingen

- 01 De aannemer dient te assisteren bij het aanbieden van de vuilcontainer van de omwonenden van de diverse wegvakken waar werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 02 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat aan het werk grenzende percelen en gebouwen te allen tijde bereikbaar blijven voor gebruikers/bewoners.

01 14 Bouwstoffen**01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
 - KOMO-(attest-met-) productcertificaat;met in achtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
 - voor het KOMO-keur bij Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk (Z.H.);
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de betreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden

HFD PAR ART LID

geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het betreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 05 Keuring van bouwstoffen buiten het werk

- 01 De aannemer stelt de directie tijdig schriftelijk in kennis waar en wanneer het onderzoek van de door hem te leveren bouwstoffen buiten het werk kan plaatsvinden, met vermelding van soort en hoeveelheden van de bouwstoffen die voor het onderzoek gereed zijn.
- 02 De directie behoudt zich het recht voor om bouwstoffen, die buiten het werk zijn onderzocht, voor de verwerking op het werk te inspecteren en, zo mocht blijken dat deze bouwstoffen niet voldoen aan de in het bestek gestelde eisen, af te keuren.

01 14 06 Te leveren hout en houtproducten

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
- 02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
 1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
 - of
 2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.
- 03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:
 - a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid
 - of
 - b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
- 04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
 - Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;

HFD PAR ART LID

- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;
- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

01 16 Verzekeringen

01 16 03 C.A.R. verzekering

01 Door de opdrachtgever zal een Constructie All Risks-verzekering worden afgesloten tot het bedrag van de aannemingssom, verhoogd met de kosten van werken door derden, honoraria en directiekosten. Verzekerd zullen zijn: Opdrachtgever, hoofdaannemer, mede- en onderaannemers, architecten, adviseurs en constructeurs, alsmede hun ondergeschikten indien en voor zover een van de genoemde partijen voor hen aansprakelijk is.

02 De aansprakelijkheid van de aannemer(s), voortvloeiende uit overeenkomst en/of Wet, wordt niet beperkt of gewijzigd door het feit dat de opdrachtgever de genoemde verzekering heeft afgesloten.

03 De verzekering zal vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de termijn van de algemene onderhoudsverplichting de navolgende dekking bieden:

- a. Het werk tegen materiële schade, ontstaan op of in de directe nabijheid van het (de) bouwterrein(en);
- b. Het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
- c. Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
- d. Schade aan eigendommen van directie en/of personeel.

Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:

- a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen en bulldozers;
- b. Bedrijfschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.

04 De in de verzekering gestelde eigen risico bedragen, alsmede niet onder de C.A.R.-verzekering gedekte schaden zijn voor risico van de aannemer.

05 De polis van deze verzekering is bij het bestek gevoegd.

HFD PAR ART LID

De aannemers zijn gehouden de verplichtingen, uit hoofde van de polis opgelegd, na te leven en hun medewerking te verlenen bij de afwikkeling van de schade. De aannemer is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet naleven van deze verplichtingen.

- 06 Naast deze verzekering dient de hoofdaannemer, zowel als de mede- en onderaannemers, zich voor eigen rekening te verzekeren tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid in verband met personen- en/of zaakschade die zou kunnen ontstaan door de uitvoering van het werk en het gebruik van aannemersmaterieel. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient een primaire dekking te verlenen en zal de opdrachtgever als de medeverzekerde partij noemen. In geval van schade zal de aansprakelijkheidsverzekering van de aannemer, resp. mede- en onderaannemer(s), worden aangesproken. Deze aansprakelijkheidsverzekering zal een dekking moeten verlenen van minimaal € 1.000.000,00 per gebeurtenis, het eigen risico mag ten hoogste € 2.250,00 bedragen en dient op verzoek van de opdrachtgever ter inzage te worden overlegd.
- 07 Schadepenningen uit hoofde van de C.A.R.-verzekering zullen worden uitgekeerd aan de opdrachtgever, dan wel na goedkeuring van de opdrachtgever aan de schadelijgende partij.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 07 Plan voor omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Per deelopdracht wordt een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, verlangd voor de (indien in de deelopdracht inbegrepen) volgende vrijgekomen materialen:
- teerhoudend asfalt;
 - teervrij asfalt;
 - vrijgekomen bestratingselementen;
 - vrijgekomen kolken;
 - vrijgekomen grond;

01 17 10 Omgang met vrijgekomen steen of steenachtige materialen

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."
- 02 De aannemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het breken zoals bedoeld in het vorige lid plaats vindt op basis van de BRL 2506.
- 03 De aannemer overlegt een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen als bedoeld in artikel 01.17.07 van de Standaard, voor de in lid 01 genoemde vrijgekomen steen of steenachtige materialen.

01 17 11 Tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen

- 01 Alle uit het werk vrijgekomen materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

HFD PAR ART LID

01 17 12 Vrijgekomen teerhoudende materialen

- 01 Teerhoudende materialen die zijn vrijgekomen bij de uitvoering van werkzaamheden vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning voor het thermisch verwerken van teerhoudend afval.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 02 Maatregelen i.v.m. bescherming te handhaven vegetatie**

- 01 Indien te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 14,00 per struik;
€ 5,50 per vaste plant;
€ 7,00 per m2 gras of kruidenvegetatie;
€ 500,00 per boom tot een grootte van 20 cm omtrek. Schadevergoeding voor bomen groter dan 20 cm omtrek dient op basis van waardebepaling door een onafhankelijke bomenspecialist te worden bepaald. Gemaakte kosten voor onderzoek/rapportage waardebepaling zijn voor de aannemer.
- 02 De schade aan de vegetatie wordt hersteld door de opdrachtgever op kosten van de aannemer.
- 03 De te verwijderen boomwortels dienen tot maximaal Ø 3 cm verwijderd te worden.

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 11 RAW-RAAMOVEREENKOMST: REDELIJKERWIJS TE VERWACHTEN**

HFD PAR ART LID

OMZET

- 01 De aannemer mag redelijkerwijs verwachten dat onder de RAW-raamovereenkomst voor een totaalbedrag van ten minste € 450.000,-- exclusief omzetbelasting, aan deelopdrachten zal worden verstrekt.
- 02 Voor het geval de som van de verrekende bedragen van alle deelopdrachten met inbegrip van alle bijkomende werkzaamheden als bedoeld in artikel 01.21.06 van de Standaard, lager is dan het in lid 01 genoemde bedrag, heeft de aannemer recht op een bedrag van 10% van het verschil van deze totalen. Dit laat onverlet het recht van aannemer om aanspraak te maken op een hoger bedrag, als hij aannemelijk kan maken dat de kosten van het beschikbaar houden van personeel, materieel, materiaal en andere zaken voor de uitvoering van de redelijkerwijs onder de RAW-raamovereenkomst te verwachten deelopdrachten, hoger zijn dan het in lid 01 genoemde bedrag.

01 21 12 RAW-raamovereenkomst: indexering van de prijzen per eenheid

- 04 Indien gebruik gemaakt wordt van een optie tot verlenging van deze raamovereenkomst is het volgende van toepassing:

Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste maal in de eerste maand van het tweede contractjaar (= 1e optiejaar) van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd overeenkomstig het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' (reeks 2010 = 100) voor deelgebied 42/43, Grond- weg- en waterbouw (GWW).

- 05 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

Indexeringspercentage = $(B1 - B0)/B0 \cdot 100,0 = \dots \%$ (afgerond op één decimaal), waarin:

B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

01 23 Communicatie**01 23 02 Bouwvergaderingen**

- 01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de UAV 2012.
- 02 Bouwvergaderingen worden minimaal 1 maal per deelopdracht gehouden met de opdrachtgever, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties. Indien noodzakelijk worden door de directie aanvullende (bouw)vergaderingen gehouden.
- 03 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen, mits deze tenminste 2 dagen van tevoren zijn aangekondigd.

HFD PAR ART LID

01 23 03 Consignatiedienst

- 01 Ten behoeve van werkzaamheden vallende onder consignatiedienst, dient de aannemer 24/7 bereikbaar te zijn.

01 23 04 Applicatie

- 01 Aannemer stelt een applicatie ter beschikking waarin deelopdrachten en kleinere klussen ingevoerd kunnen worden door de opdrachtgever. In de applicatie dient ook de planning, werkvoorraad, voortgang van uitvoering en afrekening zichtbaar te zijn. De applicatie dient digitaal toegankelijk te zijn voor zowel opdrachtgever als aannemer.

01 27 Duurzaamheid

01 27 01 Duurzaamheid algemeen

- 01 Bij het vervaardigen van onderhavige bestek is rekening gehouden met veel minimeisen van de duurzaamheidscriteria zoals deze zijn vastgesteld door het Ministerie van VROM / Pianoo. De van toepassing zijnde criteria zijn reeds verwerkt in diverse besteksteksten.

01 27 02 Duurzaamheidscriteria - Cluster Transport/Vervoer / Productgroep Transportdiensten

- 01 De eisen in dit artikel zijn van toepassing op alle transportmiddelen die direct in relatie staan met het werk van aannemer en diens werknemers en of onderaannemers.
- 02 Lichte voertuigen <3500 kg moeten voldoen aan Euro 6 norm conform onderstaande Tabel M1.

		Emissiewaarden (in g/km)				
Euro-norm	Ingangsdatum (nieuwe voertuigen)					
		CO	HC+NOx	NOx	PM	

Lichte voertuigen (bestelauto's) categorie N1, 1307-1760 kg, met IDI dieselmotor (g/km)

Euro 6	September 2015	0,63	0,195	0,105	0,005
--------	----------------	------	-------	-------	-------

Lichte voertuigen (bestelauto's) categorie N1, > 1760 kg, met IDI dieselmotor (g/km)

Euro 6	September 2015	0,74	0,2015	0,125	0,0045
--------	----------------	------	--------	-------	--------

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen zijn te vinden op <http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm> en op www.dieselnet.com/standards/eu.

- 03 Zware voertuigen >3500 kg moeten voldoen aan Euro 5 norm voor zware voertuigen conform onderstaande Tabel M2.

Zware voertuigen >3500 kg met HD dieselmotoren (g/kWh, roet in m-1kj)

HFD PAR ART LID

Emissiewaarden (in g/km)						
Euro-	Ingangsdatum					
norm	(nieuwe voertuigen)	CO	HC	NOx	PM	Roet
Euro 5	Oktober 2009	1,5	0,46	2,00	0,02	0,8 / 0,15**

Emissiewaarden per type voertuig (gewichtsklasse en brandstof) van de genoemde Euro-normen zijn te vinden op <http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm> en op www.dieselnorms.com/standards/eu.

* afhankelijk van vermogen of inhoud van de motor

** norm van 0,15 geldt uitsluitend voor EVVs (Enhanced Environmentally friendly Vehicle)

04

GEBRUIK MOBIELE WERKTUIGEN:

De bij uitvoering van werkzaamheden in te zetten mobiele dieselwerktuigen voldoen minimaal aan de emissie-eisen overeenkomend met de fasen uit de volgende tabel.

EIS

Vermogen	Gebruik binnen	Gebruik < 8uur	Fase II
18-75 kW	bebouwde kom	per etmaal	
	Gebruik > 8uur	Fase II	
		per etmaal	met roetfilter
	Gebruik buiten	Gebruik < 8uur	Fase I
	bebouwde kom	per etmaal	
	Gebruik > 8uur	Fase I	
	per etmaal		
Vermogen	Gebruik binnen	Gebruik < 8uur	Fase II
75-560 kW	bebouwde kom	per etmaal	met roetfilter
	Gebruik > 8uur	Fase II	
		per etmaal	met roetfilter
	Gebruik buiten	Gebruik < 8uur	Fase I
	bebouwde kom	per etmaal	
	Gebruik > 8uur	Fase II	
	per etmaal		

01 32 Social Return

01 32 01 Social Return

- 01 De aannemer dient te voldoen aan de eisen t.a.v. Social Return conform bijlage 6 bij dit bestek.

HFD PAR ART LID

22 Technische bepalingen grondwerken**22 0 Grondwerken, algemeen****22 02 Eisen en uitvoering grondwerken, algemeen****22 02 06 Ophoging en aanvulling**

- 01 In aanvulling op artikel 22.02.07 van de Standaard zijn onderstaande leden van toepassing.
- 02 De bestaande grondslag onder ophogingen en/of aanvullingen moet voldoen aan een sondeerwaarde van minimaal 2,5 N/mm² op een diepte van maximaal 1000 mm onder onderkant ophoging c.q. aanvulling. Indien de bestaande grondslag niet voldoet aan deze eis dient de aannemer dit direct te melden aan de directie.
- 03 Voor zand dat in ophogingen en aanvullingen in theoretisch verhardingscunet (zand in zandbed) wordt verwerkt dient tot op een diepte van maximaal 1000 mm onder bovenkant ophoging cq. aanvulling tot onderkant van deze ophoging de indringingsweerstand ten minste met 0,20 MPa per 10mm. diepte toe te nemen dan wel de volgende waarden te bezitten:
- a. onder trottoirs: minimaal 2,0 N/mm²;
 - b. onder open bestrating van rijwegen: minimaal 4,0 N/mm²;
 - c. onder verhardingen op hetzelfde niveau als de rijweg: minimaal 4,0 N/mm²;
 - d. onder asfaltverhardingen: minimaal 4,0 N/mm²;
 - e. onder plantsoenpaden: minimaal 2,0 N/mm²;
 - f. in boomputten:(onder trottoirs en parkeerstroken) minimaal 1,5 N/mm² en maximaal 2,0 N/mm².
- 06 Bij het aanvullen ter weerszijden van constructies of onderdelen daarvan mag het onderlinge hoogteverschil van de aanvullingen niet meer dan 0,50 m bedragen.
- 07 Grond voor aanvullingen en ophogingen aanbrengen in lagen van max. 0,60 m dikte (losgestort), over de gehele breedte van de aanvulling of ophoging.
- 08 De aannemer verricht per laag controle naar de verdichtingsgraad van het materiaal dat voor aanvulling en ophoging is gebruikt. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen en stelt de resultaten van de controle ter beschikking van de directie voordat de volgende laag c.q. fundering wordt aangebracht.
- 09 De aannemer bewaart de resultaten van de verdichtingscontroles tot het einde van de garantieperiode van de verharding of, indien niet van toepassing, tot het einde van de onderhoudstermijn.
- 10 Sleuven langs door het verkeer in gebruik zijnde rijbanen moeten aan het einde van een werkdag aangevuld en verdicht zijn.

22 03 Informatie-overdracht grondwerk, algemeen

HFD PAR ART LID

22 03 03 Bewijs van oorsprong

- 01 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van de door hem geleverde grond (zand), afgegeven en ondertekend door de producent / leverancier ervan.
Op het bewijs van oorsprong dient minimaal vermeld te zijn:
- a. de naam van de producent / leverancier;
 - b. de aard en de herkomst van de grond (zand);
 - c. de resultaten van onderzoeken door of namens de producent / leverancier uitgevoerde onderzoeken.

22 04 Risicoverdeling en garanties grondwerk, algemeen**22 04 03 Bouwstoffen**

- 01 Met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden mogen bouwstoffen, in afwijking van het bepaalde in paragraaf 17 lid 2 en paragraaf 18 lid 1 van de UAV 2012, door de aannemer worden verwerkt zonder dat daaraan een goedkeuring door de directie is voorafgegaan.
- 02 Bouwstoffen, als bedoeld in lid 01, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer door eigen onderzoek of uit door derden verstrekte onderzoeksresultaten heeft vastgesteld dat de bouwstoffen aan de gestelde eisen voldoen.
- 03 De directie is bevoegd om monsters van de in lid 01 bedoelde bouwstoffen te nemen en deze te onderzoeken. Het gestelde in de leden 2 tot en met 13 van paragraaf 18 van de UAV 2012 is hierop van toepassing.
- 04 Indien blijkt dat in tegenstelling tot de resultaten van het door of namens de aannemer uitgevoerd vooronderzoek in de geleverde grond stoffen voorkomen met gehalten groter dan de in tabel 1 Bijlage B van het Besluit Bodemkwaliteit genoemde waarde voor de categorie industrie, wordt dit beschouwd als een verborgen gebrek en komen de kosten van vervanging voor rekening van de aannemer.

22 05 Bijbehorende verplichtingen grondwerk, algemeen**22 05 03 Bedrijfscontrole**

- 01 Gedurende het aanbrengen van zand voor aanvullingen en/of ophogingen en van zand in zandbed verricht de aannemer bedrijfscontrole aangaande de verdichtingsgraad van het zand per laag. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen.
- 02 De in lid 01 genoemde gegevens worden door de aannemer vastgelegd en desgevraagd aan de directie ter beschikking gesteld.

22 06 Bouwstoffen grondwerk, algemeen

HFD PAR ART LID

22 06 02 Zand

- 01 Het maximale chloridegehalte van zand is 200 mg/kg droge stof.
- 02 Zand voor ophogen en aanvullen moet zijn zand in zandbed overeenkomstig artikel 22.06.03 van de Standaard.
- 03 Zand moet zijn schone grond, ongereinigd, volgens het Besluit bodemkwaliteit.
- 04 Zand moet zijn van natuurlijke oorsprong.

22 06 04 Schone grond, levering met certificaat

- 01 Te leveren grond mag geen verontreinigde stoffen bevatten in gehalten, hoger dan de achtergrondwaarden van tabel 1 Bijlage B van het Besluit Bodemkwaliteit.
- 02 De grond leveren met KOMO attest-met-productcertificaat volgens SIKB-BRL 9335-1 "Individuele partijen grond". De kwaliteitsverklaring per partij overhandigen aan de directie.
- 04 Te leveren grond dient ook zintuiglijk schoon te zijn.
- 05 Te leveren grond moet zijn oorspronkelijk bodemmateriaal.
- 06 Grond dient visueel vrij te zijn van astbesthoudende materialen. Tevens dient het gehalte aan asbest in de grond beneden de restconcentratienorm van 100 mg/kg d.s. volgens de gewogen norm te liggen.

HFD PAR ART LID

25 Technische bepalingen leidingwerk**25 0 Riolering, algemeen****25 05 Bijbehorende verplichtingen leidingwerk, algemeen****25 05 02 Revisiegegevens**

- 01 De inlaten, ontstoppingsstukken en uiteinden van alle te handhaven leidingdelen onmiddellijk, na goedkeuring directie, inmeten ten opzichte van de putten en/of gevels.

25 1 Aanleg riolering**25 16 Bouwstoffen riolering****25 16 04 Materialen voor putranden en deksels**

- 01 Het gietijzer voor de randen en deksels moet zijn grijs gietijzer van tenminste kwaliteit GG 25 volgens NEN 6002 "Ijzer en staal - Soorten en keuringseisen - Smeltbaar gietijzer".
- 02 De rubberlaag tussen rand en deksel moet zijn van neopreen-, nitril- of styreenbutadieenrubber.
De hardheid dient tenminste 60 Shore-A durometereenheden te bedragen.

HFD PAR ART LID

32 Wegbebakening**32 0 Wegbebakening, algemeen****32 01 Begrippen****32 01 01 Algemeen**

- 01 Onder een vluchtige organische stof (VOS) wordt verstaan: een organische verbinding die bij een luchtdruk van 1 atmosfeer een kookpunt (of beginkookpunt) heeft van ten hoogste 250 °C.

32 02 Eisen en uitvoering - Straatmeubilair**32 02 01 Straatmeubilair**

- 01 Houten onderdelen niet behandelen met op koperverbindingen gebaseerde verduurzamingsmiddelen.
- 02 Voor straatmeubilair waarvan meer dan 5% van de massa van het eindproduct uit kunststof bestaat, moet van de totale hoeveelheid kunststoffen ten minste 90% (gewichtsprocenten binnen een product) post-consumer gerecycled materiaal zijn. Post-consumer wil zeggen dat het de fabriek waar het kunststof wordt geproduceerd heeft verlaten.
- 03 Kunststof onderdelen met een gewicht van ten minste 25 gram en een voor markering beschikbaar oppervlak van ten minste 2 cm², moeten zichtbaar zijn voorzien van een symbool of afkorting zoals beschreven in ISO 11469 of ISO 1043. Uitgezonderd zijn onderdelen waarvan de markering vanwege technische redenen niet mogelijk is.

32 06 Bouwstoffen - Straatmeubilair**32 06 01 Verf**

- 01 Het gehalte vluchtige organische stoffen (exclusief water) voor verven met een spreidend vermogen van ten minste 15 m²/l en voor vernissen die worden toegepast op hout, mag ten hoogste 250 g/l zijn (met dekkraft van 98%). Voor de overige verfproducten (vernissen, houtbeitsen, vloercoatings, vloerverven en verwante producten) mag het gehalte vluchtige organische stoffen (exclusief water) ten hoogste 180 g/l zijn.
- 02 Verven en vernissen die met het Europese Ecolabel worden geleverd, worden geacht te voldoen aan het bepaalde in het vorige lid.
- 03 Indien het product niet beschikt over het Europese Ecolabel, toont de aannemer met een productspecificatie van de producent aan dat het product voldoet aan de in lid 01 bedoelde eis.

HFD PAR ART LID

61 Werk van algemene aard**61 0 Deelhoofdstuk 61.0****61 03 Revisie****61 03 01 Inmeten en verwerken revisie**

01 Bij de inmeting van het maaiveld dienen de volgende elementen van erfgrans tot erfgrans in x, y, z gemeten te worden door middel van een DTM-meting (3d meting):

- alle verschillende soorten verhardingen (rijweg, parkeervakken, trottoirs en plateau's);
- alle verschillende soorten kantopsluitingen;
- bomen;
- lichtmasten;
- groenstroken;
- kolken en inspectieputten;
- paaltjes;
- verkeersborden.

Naast bovengenoemde elementen dient alles ingemeten te worden wat door de aannemer is aangebracht en/of gewijzigd, inclusief de elementen waar hij de coördinatieverlichting voor heeft.

02 De inmeting dient door tachymetrie met een nauwkeurigheid van 30 mm te worden uitgevoerd. De x, y-coördinaten dienen in het RD-stelsel gemeten te worden. de z-waarde dient t.o.v. NAP gemeten te worden.

03 De aannemer dient de revisiegegevens als volgt aan te leveren, uiterlijk 4 weken na de 1e oplevering:

Digitaal vervaardigd op basis van de bestekstekening welke zijn opgezet conform de NLCS.

De tekening moet opgezet zijn conform de NLCS (Nederlandse Cad Standaard); zie <http://nlcs-gww.nl/>

Digitale levering: via een door "Zivver" beveiligde mail aangeleverd worden. 2 plots op papier.

Als topografie moet de situatie na de diminrichting worden gebruikt. Schaal 1:200.

61 1 Werk algemene aard**61 11 Begrippen**

HFD PAR ART LID

61 11 02 Wet arbeid vreemdelingen

- 01 De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de opdrachtnemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de opdrachtnemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav.
- 02 De opdrachtnemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de opdrachtnemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
- een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en;
 - een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.
- 03 Opdrachtnemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten.
- 04 De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Ingeval van onderaanneming legt de opdrachtnemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De opdrachtnemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 14 Risicoverdeling en garanties****62 14 01 Algemeen**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval per dag een korting van € 500,- (vijfhonderd Euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De afzethekken dienen dubbelzijdig reflecterend te zijn.

HFD PAR ART LID

80 Technische bepalingen funderingslagen**80 1 Verhardingslagen van steenmengsel****80 12 Eisen en uitvoering lagen van steenmengsel****80 12 01 Uitvoering**

- 01 Steenmengsels niet aanbrengen bij een luchttemperatuur lager dan 0 °C, en/of bij een bevroren ondergrond.
- 02 Voor het aanbrengen van de asfaltverharding de funderingslaag grondig vegen, totdat voldoende oppervlaktetextuur wordt verkregen.
- 03 Open oppervlakken ontstaan door ontmenging invullen met brekerzand.
- 04 Nadat de steenfundering onder profiel is gebracht, de in de bovenlaag zichtbare verontreinigingen verwijderen.
- 05 Grauwacke dient goed gemengd te zijn. Scheiding van grof en fijn materiaal opheffen door goed mengen en eventueel toevoegen van water.
- 06 Grauwacke verdichten door middel van walsen. Voor het verdichten het materiaal niet betreden of berijden.
- 07 Bij extreem nat weer het gespreide materiaal niet afwalsen, maar tot het juiste vochtgehalte laten drogen en daarna pas verdichten.
- 08 Het gebruik van de trilfunctie op een trilwals ten behoeve van het afwalsen van Grauwacke is niet toegestaan.

80 12 02 Eisen gesteld aan het resultaat

- 01 Artikel 80.12.02 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met: "Bovendien mag de afwijking in de hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel ten hoogste 15 mm bedragen.
De afwijking in langsvlakheid mag gemeten ten hoogste 20 mm bedragen."
- 02 Bij toepassing van steenfundering deze tot tenminste 0,30 m buiten de kant verharding doorzetten of voor opsluiting zorgen.

80 16 Bouwstoffen verhardingslagen van steenmengsel**80 16 01 Verhardingslagen van steenmengsel**

- 01 De korrelverdeling bepaald volgens NEN-EN 933-1, van steenmengsels voor stort-, spreid- en penetratielagen moet zodanig zijn, dat de fractie tussen de zeven, die naar boven en naar beneden in maat onmiddellijk volgen op de voorgeschreven grootste, respectievelijk kleinste afmeting van het materiaal, ten minste 80% bedraagt.

80 17 Meet- en verrekenmethode lagen van steenmengsel

HFD PAR ART LID

80 17 09 Controle van de verdichting

- 01 De aannemer stelt de bedrijfscontrole van verhardingslagen van steenmengsel tenminste 48 uur voordat hierop asfalten worden aangebracht ter beschikking van de directie. Is dit niet haalbaar vanwege de planning van het project, dan treedt de aannemer in overleg met de directie op welk moment de resultaten van de bedrijfscontrole wel beschikbaar zijn. Te allen tijde zullen de resultaten voor het aanbrengen van de asfalten beschikbaar zijn voor de directie.

80 2 Gebonden funderingen**80 22 Eisen en uitvoering****80 22 07 Eisen gesteld aan het resultaat**

- 01 Een negatieve afwijking van de in het bestek gespecificeerde laagdikte wordt niet geaccepteerd.

HFD PAR ART LID

83 Elementenverhardingen**83 1 Straatwerk****83 12 Eisen en uitvoering****83 12 01 Steunrug van beton**

- 01 De steunrug na aanbrengen beschermen tegen:
- uitdroging;
 - neerslag;
 - bevriezing;
 - temperatuurschommelingen groter dan 15 graden celcius optredend binnen een tijdvak van twaalf uren.

83 13 Informatie-overdracht Straatwerk**83 13 01 Werkplan en logboek bestratingswerk**

- 01 In afwijking op artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard dienen de randvoorwaarden t.b.v. het werkplan, als bedoeld in dit artikel 83.13.02 lid 03 van de Standaard, per deelcontract door de aannemer bepaald te worden en dienen te voldoen aan CROW-publicatie 324. Voor zover technisch mogelijk is machinaal (her)straten toegestaan. Alle aanvullende werkzaamheden bij het machinaal straten, zoals o.a. het bestratingsmateriaal reinigen, palleteren in verband leggen, dienen bij de inschrijfprijzen inbegrepen te zijn.

83 15 Bijbehorende verplichtingen Straatwerk**83 15 01 Algemeen**

- 01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van aanwezige straatpotten en merkstenen.

83 16 Bouwstoffen Straatwerk**83 16 01 Bestratingsmateriaal**

- 01 De minimale kwaliteitseisen bestratingsmateriaal:
- Straatbakstenen: kwaliteit A 4/12
 - Tegels: kwaliteit I, met vellingkant en normaal facet
 - Trottoirbanden: kwal. I, splintervrije kop, hol en dol
 - Opsluitbanden: kwal. I, met vellingkant, normaal facet

83 16 12 Beton voor steunrug

- 01 Beton voor de steunrug moet zijn : Grindbeton C20/25

HFD PAR ART LID

Bijlage 1

Veiligheids- en gezondheidsplan

Bijlage 2

Kopie polisvoorwaarden van de CAR verzekering

Bijlage 3

Detail 1 Invlechten bocht

Bijlage 4

Detail 2 Sinus drempel

Bijlage 5

Bomenposter

Bijlage 6
Social return

.....

.....

Behoort bij: 2022-120002

Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor:
2022-120002
Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen

in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: 2022-120002

Raamovereenkomst onderhoud elementenverhardingen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPRUIMINGSWERKZAAMHEDEN				
10	ZAGEN				
1001	<u>Zagen verharding <50 m</u>				
100110	Zagen asfaltverharding, diepte 70-120 mm	m	40,00F	7,50	
100120	Zagen asfaltverharding, diepte 120-170 mm	m	370,00F	7,50	
100130	Zagen asfaltverharding, diepte >170 mm	m	460,00F	7,50	
100140	Zagen elementenverharding, diepte 80 mm	m	2.035,00F	2,40	
11	OPBREKEN ELEMENTENVERHARDING				
110	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN				
1100	<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b<1,5 m</u>				
110010	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	1.050,00F	4,64	
110020	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	710,00F	4,64	
110030	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	370,00F	4,64	
110040	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	175,00F	4,64	
110050	Opbreken straatbakstenen, Lingeformaat	m2	5,00F	4,64	
110060	Opbreken straatbakstenen, IJsselformaat	m2	10,00F	4,64	
1101	<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
110110	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	4,61	
110120	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	50,00F	4,61	
110130	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	65,00F	4,61	
110140	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	4,61	
110150	Opbreken straatbakstenen, Lingeformaat	m2	5,00F	4,61	
110160	Opbreken straatbakstenen, IJsselformaat	m2	5,00F	4,61	
1102	<u>Opbreken straatbakstenen <10 m2, b>3,0 m</u>				
110210	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	4,56	
110220	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	4,56	
110230	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	4,56	
110240	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	30,00F	4,56	
1103	<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
110310	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	85,00F	4,64	
110320	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	235,00F	4,64	
110330	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	115,00F	4,64	
110340	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F	4,64	
110350	Opbreken straatbakstenen, Lingeformaat	m2	10,00F	4,64	
110360	Opbreken straatbakstenen, IJsselformaat	m2	10,00F	4,64	
1104	<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
110410	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	165,00F	4,61	
110420	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	140,00F	4,61	
110430	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	125,00F	4,61	
110440	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F	4,61	
110450	Opbreken straatbakstenen, Lingeformaat	m2	10,00F	4,61	
110460	Opbreken straatbakstenen, IJsselformaat	m2	10,00F	4,61	
1105	<u>Opbreken straatbakstenen 10-100 m2, b>3,0 m</u>				
110510	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	20,00F	4,56	
110520	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F	4,56	
110530	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F	4,56	
110540	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F	4,56	
1106	<u>Opbreken straatbakstenen 100-250 m2, b<1,5 m</u>				
110610	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	100,00F	4,64	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
110620	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	100,00F	4,64	
110630	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	100,00F	4,64	
110640	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	100,00F	4,64	
110650	Opbreken straatbakstenen, Lingeformaat	m2	100,00F	4,64	
110660	Opbreken straatbakstenen, IJsselformaat	m2	100,00F	4,64	
110670	Opbreken straatbakstenen, Scoria Bricks	m2	100,00F	4,64	
1107	<u>Opbreken straatbakstenen 100-250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
110710	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	100,00F	4,61	
110720	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	100,00F	4,61	
110730	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	100,00F	4,61	
110740	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	100,00F	4,61	
110750	Opbreken straatbakstenen, Lingeformaat	m2	100,00F	4,61	
110760	Opbreken straatbakstenen, IJsselformaat	m2	100,00F	4,61	
1108	<u>Opbreken straatbakstenen 100-250 m2, b>3,0 m</u>				
110810	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	290,00F	4,56	
110820	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	100,00F	4,56	
110830	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	100,00F	4,56	
110840	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	100,00F	4,56	
1109	<u>Opbreken straatbakstenen >250 m2, b<1,5 m</u>				
110910	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	4,64	
110920	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	250,00F	4,64	
110930	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	250,00F	4,64	
110940	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	250,00F	4,64	
110950	Opbreken straatbakstenen, Lingeformaat	m2	250,00F	4,64	
110960	Opbreken straatbakstenen, IJsselformaat	m2	250,00F	4,64	
1110	<u>Opbreken straatbakstenen > 250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
111010	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	4,61	
111020	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	250,00F	4,61	
111030	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	250,00F	4,61	
111040	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	250,00F	4,61	
111050	Opbreken straatbakstenen, Lingeformaat	m2	250,00F	4,61	
111060	Opbreken straatbakstenen, IJsselformaat	m2	250,00F	4,61	
1111	<u>Opbreken straatbakstenen > 250 m2, b>3,0 m</u>				
111110	Opbreken straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	4,56	
111120	Opbreken straatbakstenen, dikformaat	m2	250,00F	4,56	
111130	Opbreken straatbakstenen, keiformaat	m2	250,00F	4,56	
111140	Opbreken straatbakstenen, platkeiformaat	m2	250,00F	4,56	
112	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
1120	<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b<1,5 m</u>				
112010	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	115,00F	5,69	
112020	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	40,00F	5,69	
112030	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	2.330,00F	5,69	
1121	<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
112130	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	275,00F	5,65	
1122	<u>Opbreken betonstraatstenen <10 m2, b>3,0 m</u>				
112230	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	5,61	
1123	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
112310	Opbreken betonstraatstenen, waalformaat	m2	10,00F	5,69	
112320	Opbreken betonstraatstenen, dikformaat	m2	30,00F	5,69	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112330	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	1.135,00F	5,69	
1124	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
112430	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	430,00F	5,65	
1125	<u>Opbreken betonstraatstenen 10-100 m2, b>3,0 m</u>				
112530	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	70,00F	5,61	
1126	<u>Opbreken betonstraatstenen 100-250 m2, b<1,5 m</u>				
112630	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F	5,69	
1127	<u>Opbreken betonstraatstenen 100-250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
112730	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	120,00F	5,65	
1128	<u>Opbreken betonstraatstenen 100-250 m2, b>3,0 m</u>				
112830	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F	5,61	
1129	<u>Opbreken betonstraatstenen >250 m2, b<1,5 m</u>				
112930	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F	5,69	
1130	<u>Opbreken betonstraatstenen >250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
113030	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F	5,65	
1131	<u>Opbreken betonstraatstenen >250 m2, b>3,0 m</u>				
113130	Opbreken betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F	5,61	
114	OPBREKEN (GRAS)BETONTEGELS				
1140	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b<1,5 m</u>				
114010	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	10.415,00F	3,64	
114020	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	1.090,00F	3,73	
114030	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	295,00F	3,80	
1141	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
114110	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	945,00F	3,60	
114120	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	205,00F	3,69	
114130	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	20,00F	3,73	
1142	<u>Opbreken betontegels <10 m2, b>3,0 m</u>				
114210	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	50,00F	3,56	
114220	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F	3,65	
114230	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F	3,69	
1143	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
114310	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	675,00F	3,64	
114320	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	105,00F	3,73	
114330	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	70,00F	3,80	
1144	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
114410	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	1.145,00F	3,60	
114420	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	170,00F	3,69	
114430	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	70,00F	3,73	
1145	<u>Opbreken betontegels 10-100 m2, b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114510	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	20,00F	3,56	
114520	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	10,00F	3,65	
114530	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	30,00F	3,69	
1146	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b<1,5 m</u>				
114610	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	310,00F	3,64	
114620	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F	3,73	
114630	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F	3,80	
1147	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
114710	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	435,00F	3,60	
114720	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F	3,69	
114730	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F	3,73	
1148	<u>Opbreken betontegels 100-250 m2, b>3,0 m</u>				
114810	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	100,00F	3,56	
114820	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F	3,65	
114830	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F	3,69	
1149	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b<1,5 m</u>				
114910	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	520,00F	3,64	
114920	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	250,00F	3,73	
114930	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	250,00F	3,80	
1150	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
115010	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	250,00F	3,60	
115020	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	250,00F	3,69	
115030	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	250,00F	3,73	
1151	<u>Opbreken betontegels >250 m2, b>3,0 m</u>				
115110	Opbreken betontegels, dikte 45 mm	m2	250,00F	3,56	
115120	Opbreken betontegels, dikte 60 mm	m2	250,00F	3,65	
115130	Opbreken betontegels, dikte 80 mm	m2	250,00F	3,69	
1152	<u>Opbreken grasbetontegels</u>				
115210	Opbreken grasbetontegels <50 m2	m2	15,00F	3,64	
115220	Opbreken grasbetontegels >50 m2	m2	50,00F	3,64	
115230	Opbreken rubber tegels, dikte 80 mm <50 m2	m2	10,00F	19,68	
116	OPBREKEN NATUURSTEENVERHARDING				
1160	<u>Opbreken natuursteenverh. <10 m2, b<1,5 m</u>				
116010	Opbreken Vietnamese basaltkeien	m2	60,00F	11,16	
116020	Opbreken maaskeien	m2	30,00F	11,16	
116030	Opbreken blauwe hardsteen tegels	m2	5,00F	11,16	
116040	Opbreken koperslakkeien	m2	5,00F	11,16	
116050	Opbreken kasseien	m2	5,00F	11,16	
116060	Opbreken Scoria Bricks	m2	5,00F	11,16	
1161	<u>Opbreken natuursteenverh. <10 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
116110	Opbreken Vietnamese basaltkeien	m2	5,00F	10,46	
116120	Opbreken maaskeien	m2	5,00F	10,46	
116130	Opbreken blauwe hardsteen tegels	m2	5,00F	10,46	
116140	Opbreken koperslakkeien	m2	5,00F	10,46	
116150	Opbreken kasseien	m2	5,00F	10,46	
116160	Opbreken Scoria Bricks	m2	5,00F	10,46	
1162	<u>Opbreken natuursteenverh. <10 m2, b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116210	Opbreken Vietnamese basaltkeien	m2	5,00F	9,95	
116220	Opbreken maaskeien	m2	5,00F	9,95	
116230	Opbreken blauwe hardsteen tegels	m2	5,00F	9,95	
116240	Opbreken koperslakkeien	m2	5,00F	9,95	
116250	Opbreken kasseien	m2	5,00F	9,95	
116260	Opbreken Scoria Bricks	m2	5,00F	9,95	
1163	<u>Opbreken natuursteenverh. 10-100 m2, b<1,5 m</u>				
116310	Opbreken Vietnamese basaltkeien	m2	30,00F	11,16	
116320	Opbreken maaskeien	m2	10,00F	11,16	
116330	Opbreken blauwe hardsteen tegels	m2	10,00F	11,16	
116340	Opbreken koperslakkeien	m2	10,00F	11,16	
116350	Opbreken kasseien	m2	10,00F	11,16	
116360	Opbreken Scoria Bricks	m2	10,00F	11,16	
1164	<u>Opbreken natuursteenverh. 10-100 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
116410	Opbreken Vietnamese basaltkeien	m2	10,00F	10,46	
116420	Opbreken maaskeien	m2	10,00F	10,46	
116430	Opbreken blauwe hardsteen tegels	m2	10,00F	10,46	
116440	Opbreken koperslakkeien	m2	10,00F	10,46	
116450	Opbreken kasseien	m2	10,00F	10,46	
116460	Opbreken Scoria Bricks	m2	10,00F	10,46	
1165	<u>Opbreken natuursteenverh. 10-100 m2, b>3,0 m</u>				
116510	Opbreken Vietnamese basaltkeien	m2	10,00F	9,95	
116520	Opbreken maaskeien	m2	10,00F	9,95	
116530	Opbreken blauwe hardsteen tegels	m2	10,00F	9,95	
116540	Opbreken koperslakkeien	m2	10,00F	9,95	
116550	Opbreken kasseien	m2	10,00F	9,95	
116560	Opbreken Scoria Bricks	m2	10,00F	9,95	
1166	<u>Opbreken natuursteenverh. 100-250 m2, b<1,5 m</u>				
116610	Opbreken Vietnamese basaltkeien	m2	100,00F	11,16	
116620	Opbreken maaskeien	m2	100,00F	11,16	
116630	Opbreken blauwe hardsteen tegels	m2	100,00F	11,16	
116640	Opbreken koperslakkeien	m2	100,00F	11,16	
116650	Opbreken kasseien	m2	100,00F	11,16	
116660	Opbreken Scoria Bricks	m2	100,00F	11,16	
1167	<u>Opbreken natuursteenverh. 100-250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
116710	Opbreken Vietnamese basaltkeien	m2	100,00F	10,46	
116720	Opbreken maaskeien	m2	100,00F	10,46	
116730	Opbreken blauwe hardsteen tegels	m2	100,00F	10,46	
116740	Opbreken koperslakkeien	m2	100,00F	10,46	
116750	Opbreken kasseien	m2	100,00F	10,46	
116760	Opbreken Scoria Bricks	m2	100,00F	10,46	
1168	<u>Opbreken natuursteenverh. 100-250 m2, b>3,0 m</u>				
116810	Opbreken Vietnamese basaltkeien	m2	100,00F	9,95	
116820	Opbreken maaskeien	m2	100,00F	9,95	
116830	Opbreken blauwe hardsteen tegels	m2	100,00F	9,95	
116840	Opbreken koperslakkeien	m2	100,00F	9,95	
116850	Opbreken kasseien	m2	100,00F	9,95	
116860	Opbreken Scoria Bricks	m2	100,00F	9,95	
1169	<u>Opbreken natuursteenverh. >250 m2, b<1,5 m</u>				
116920	Opbreken maaskeien	m2	100,00F	11,16	
1170	<u>Opbreken natuursteenverh. >250 m2, b=1,5-3,0 m</u>				
117010	Opbreken Vietnamese basaltkeien	m2	100,00F	10,46	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
117020	Opbreken maaskeien	m2	100,00F	10,46	
117030	Opbreken blauwe hardsteen tegels	m2	100,00F	10,46	
117040	Opbreken koperslakkeien	m2	100,00F	10,46	
117050	Opbreken kasseien	m2	100,00F	10,46	
117060	Opbreken Scoria Bricks	m2	100,00F	10,46	
1171	<u>Opbreken natuursteenverh. >250 m2, b>3,0 m</u>				
117110	Opbreken Vietnamese basaltkeien	m2	100,00F	9,95	
117120	Opbreken maaskeien	m2	100,00F	9,95	
117130	Opbreken blauwe hardsteen tegels	m2	100,00F	9,95	
117140	Opbreken koperslakkeien	m2	100,00F	9,95	
117150	Opbreken kasseien	m2	100,00F	9,95	
117160	Opbreken Scoria Bricks	m2	100,00F	9,95	
13	OPBREKEN GESLOTEN VERHARDING				
131	OPBREKEN ASFALT <100 m2				
1310	<u>Opbreken asfalt variabele breedte</u>				
131010	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	35,00F	7,39	
131020	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	195,00F	7,39	
131050	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	50,00F	16,32	
131060	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	265,00F	16,32	
132	OPBREKEN ASFALT 100-500 m2				
1320	<u>Opbreken asfalt variabele breedte</u>				
132010	Opbreken teervrije asfaltverharding d<120 mm	m2	100,00F	7,39	
132020	Opbreken teervrije asfaltverharding d=120-170 mm	m2	100,00F	7,39	
132050	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d<120 mm	m2	100,00F	16,32	
132060	Opbreken teerhoudende asfaltverharding d=120-170 mm	m2	100,00F	16,32	
14	OPBREKEN OPSLUITINGEN				
1410	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
141010	Opbreken opsluitbanden 60 x 200 mm	m	1.940,00F	6,38	
141020	Opbreken opsluitbanden 80 x 200 mm	m	230,00F	6,39	
141030	Opbreken opsluitbanden 100 x 200 mm	m	1.355,00F	6,39	
141040	Opbreken opsluitbanden 120 x 250 mm	m	25,00F	6,38	
1411	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
141110	Opbreken trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	1.150,00F	6,39	
141120	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 160 mm	m	165,00F	6,38	
141130	Opbreken trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	865,00F	6,38	
1413	<u>Opbreken geleidebanden</u>				
141310	Opbreken geleidebanden 50/200 x 250 mm	m	10,00F	6,81	
141320	Opbreken geleidebanden 70/200 x 250 mm	m	10,00F	6,81	
1414	<u>Opbreken RWS-banden</u>				
141410	Opbreken RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	20,00F	6,81	
141420	Opbreken RWS-banden 110/220 x 200 mm	m	5,00F	6,81	
141430	Opbreken RWS-banden 110/220 x 100 mm, plakband	m	50,00F	6,81	
141440	Opbreken RWS-banden 115/225 x 240 mm	m	40,00F	6,81	
1415	<u>Opbreken rijwielpadbanden</u>				
141510	Opbreken rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm	m	10,00F	6,39	
1416	<u>Opbreken inritbanden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141610	Opbreken inritbanden 450 x 180 x 1000 mm	m	5,00F	6,34	
141620	Opbreken inritbanden 500 x 160 x 1000 mm	m	10,00F	6,34	
141630	Opbreken inritbanden 600 x 160 x 500 mm	m	30,00F	6,34	
141640	Opbreken inritbanden 650 x 200 x 500 mm	m	5,00F	6,34	
141650	Opbreken inritbanden 750 x 180 x 500 mm	m	5,00F	6,34	
141660	Opbreken inritbanden 800 x 180 x 500 mm	m	10,00F	6,34	
1417	<u>Opbreken overige banden</u>				
141710	Opbreken stootbanden	m	5,00F	6,81	
141720	Opbreken gazonbanden 100 x 200 mm	m	360,00F	6,81	
141730	Opbreken bushalte-perronbanden 300/435 x 334 mm	m	15,00F	6,81	
141740	Opbreken trottoirband 180/200 x 100 mm, plakband	m	30,00F	6,81	
141760	Opbreken geleideblokken	st	15,00F	19,68	
141770	Opbreken scheidingsbanden 50/250 x 120 mm	m	30,00F	6,81	
1418	<u>Opbreken opsluiting elementen</u>				
141810	Opbreken koplaag van straatbakstenen	m	160,00F	8,52	
141820	Opbreken koplaag van betonstraatstenen	m	105,00F	8,71	
141830	Opbreken kantopsluiting van goottegels	m	310,00F	19,68	
1419	<u>Toeslag verwijderen opsluiting in specie</u>				
141910	Toeslag verwijderen kantopsluiting in cementspecie	m	200,00F	19,68	
15	OPBREKEN MOLGOTEN, BETONELEMENTEN, E.D.				
1510	<u>Opbreken molgoten</u>				
151010	Opbreken molgoot, straatbakstenen, keiformaat	m	60,00F	5,83	
151020	Opbreken molgoot, betonstraatstenen, keiformaat	m	150,00F	5,83	
151030	Opbreken molgoot, straatbakstenen, dikformaat	m	225,00F	5,83	
151040	Opbreken molgoot, betonstraatstenen, dikformaat	m	10,00F	5,83	
151050	Toeslag verwijderen molgoot in cementspecie	m	5,00F	19,68	
1511	<u>Opbreken beton elementen</u>				
151110	Opbreken verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	10,00F	7,51	
151120	Opbreken verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	5,00F	9,49	
151130	Opbreken verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	5,00F	7,51	
151140	Opbreken verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	5,00F	9,49	
151150	Opbreken verkeerskussen-elementen	st	5,00F	9,49	
151160	Opbreken rotonde-blokken	st	5,00F	13,44	
1512	<u>Opbreken drempelconstructie</u>				
151210	Opbreken drempelconstructie van betonstraatstenen	m2	25,00F	5,69	
1513	<u>Opbreken sintels</u>				
151310	Verwijderen sintels	m3	5,00F	45,49	
151320	Afvoeren sintels	m3	5,00F	3,46	
17	OPBREKEN FUNDERINGSCONSTRUCTIES				
171	OPBREKEN ZANDCEMENTSTABILISATIE				
171010	Opbr. zandcementstabilisatie <100 m2, b<2,0 m	m2	85,00F	8,47	
171020	Opbr. zandcementstabilisatie <100 m2, b>2,0 m	m2	25,00F	7,99	
171030	Opbr. zandcementstabilisatie >100 m2, b<2,0 m	m2	100,00F	8,47	
171040	Opbr. zandcementstabilisatie >100 m2, b>2,0 m	m2	100,00F	7,99	
172	OPBREKEN ONGEBONDEN FUNDERINGSMATERIAAL				
1720	<u>Opbreken fundering <100 m2</u>				
172010	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b <1,5 m	m2	100,00F	15,97	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
172020	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b=1,5-3,0 m	m2	5,00F	15,83	
172030	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b>3,0 m	m2	5,00F	15,76	
1721	<u>Opbreken fundering 100-500 m2</u>				
172110	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b <1,5 m	m2	100,00F	15,97	
172120	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b=1,5-3,0 m	m2	100,00F	15,83	
172130	Opbreken menggranulaat 150-250 mm, b>3,0 m	m2	100,00F	15,76	
1723	<u>Afvoeren funderingsmateriaal</u>				
172310	Afvoeren menggranulaat	m3	15,00F	3,46	
172320	Vervoeren menggranulaat naar plaats van verwerking	m3	5,00F	1,65	
2	GRONDWERK				
21	GROND ONTGRAVEN				
210	GROND ONTGRAVEN UIT CUNET				
2100	<u>Ontgraven grond uit cunet < 10 m3</u>				
210010	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-6,0 m	m3	160,00F	1,29	
2101	<u>Ontgraven grond uit cunet 10-50 m3</u>				
210110	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h<0,25 m	m3	10,00F	1,75	
210120	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h<0,25 m	m3	10,00F	1,54	
210130	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	10,00F	1,48	
210140	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	10,00F	1,29	
2102	<u>Ontgraven grond uit cunet >50 m3</u>				
210210	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h<0,25 m	m3	50,00F	1,75	
210220	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h<0,25 m	m3	50,00F	1,54	
210230	Cunet ontgraven uit cunet, b=0,3-2,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	50,00F	1,48	
210240	Cunet ontgraven uit cunet, b=2,0-6,0 m, h=0,25-0,5 m	m3	50,00F	1,29	
211	GRONDWERK KOLK- / HUISAANSLUITING				
2111	<u>Grond ontgr. uit sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>				
211110	Grond ontgr. t.b.v. sleuf kolk-/ huisaansluiting	m	1.245,00F	17,42	
2112	<u>Aanvullen sleuf kolk-/ huisaansluiting</u>				
211210	Aanvullen sleuf kolk-/ huisaansluiting	m	1.240,00F	21,71	
212	GRONDVERBETERING BOMEN				
212010	Aanbrengen beluchtingssysteem groeiplaats boom	st	1,00F	8,60	
212020	Aanbrengen inlage van kunststof, geotextiel	m2	5,00F	4,30	
212030	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen	m3	1,00F	8,40	
212040	Leveren bomengranulaat	ton	1,00F	7,92	
213	PROFILEREN EN VERDICHTEN GROND				
213010	Profilieren van oppervlakken, onderkant cunet	m2	765,00F	1,55	
213020	Profilieren van oppervlakken, bestaande straatlagen	m2	455,00F	1,23	
213030	Verdichten grond, onderkant cunet	m2	795,00F	0,25	
213040	Verdichten grond, bestaande straatlagen	m2	18.610,00F	0,25	
214	FREZEN GROND				
214010	Frezen, <100 m2, 0,15 m diep	are	10,00F	8,01	
214020	Frezen, 100-1000 m2, 0,15 m diep	are	1,00F	6,95	
214030	Frezen, 1000-5000 m2, 0,15 m diep	are	1,00F	5,55	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
22	GROND VERWERKEN				
221	Grond verwerken in bermen				
221010	Grond verwerken in bermen	m3	23,00F	2,24	
221020	Verdichten grond in bermen	m2	120,00F	0,25	
222	Grond verwerken in cunet				
222010	Grond verwerken in cunet (zand in zandbed) <50 m3	m3	25,00F	2,39	
222020	Grond verwerken in cunet (zand in zandbed) >50 m3	m3	55,00F	1,75	
222030	Verdichten zand in zandbed	m3	80,00F	1,27	
23	GROND LEVERANTIES				
230010	Leveren zand in zandbed	m3	930,00F	18,65	
230020	Leveren straatzand	m3	5,00F	14,65	
230030	Leveren brekerzand	m3	130,00F	47,25	
230040	Leveren zand in aanvulling	m3	5,00F	13,60	
230050	Leveren teelgrond	m3	180,00F	25,50	
24	BERMEN				
241	OPRUIMWERKZAAMHEDEN BERMEN				
241010	Spitten of ploegen berm	are	1,00F	3,92	
241020	Verwijderen begroeiing	are	5,00F	94,12	
243	AANVULLEN BERMEN				
243010	Leveren, aanvullen en profileren van bermen met grond	m2	1.255,00F	0,48	
243020	Leveren en aanbrengen menggranulaat in bermen	m2	5,00F	5,49	
243030	Leveren, inzaaien en afwerken bermen	are	30,00F	12,81	
3	RIOLERING				
31	VERWIJDEREN RIOLERING				
310	VERWIJDEREN BUIS				
3101	<u>Verwijderen keramische buizen</u>				
310110	Verwijderen keramische buis Ø125 mm	m	190,00F	11,23	
310120	Verwijderen keramische buis Ø150 mm	m	140,00F	11,23	
3102	<u>Verwijderen PVC buizen</u>				
310210	Verwijderen kunststofbuis Ø125 mm	m	245,00F	10,40	
310220	Verwijderen kunststofbuis Ø160 mm	m	15,00F	10,40	
311	VERWIJDEREN KOLKEN				
3111	<u>Verwijderen en afvoeren kolken</u>				
311110	Verwijderen en afvoeren straatkolk (beton/gietijzer)	st	85,00F	55,85	
311120	Verwijderen en afvoeren trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	15,00F	55,85	
311130	Verwijderen en afvoeren RWS-kolk (beton/gietijzer)	st	35,00F	55,85	
311140	Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)	st	5,00F	55,85	
311150	Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)	st	10,00F	55,85	
311160	Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)	st	5,00F	55,85	
311170	Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)	st	2,00F	55,85	
311180	Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)	st	2,00F	55,85	
3112	<u>Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)</u>				
311210	Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)	st	5,00F	53,48	
311220	Verwijderen en opslaan trottoirkolk (beton/gietijzer)	st	5,00F	53,48	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
311230	Verwijderen en opslaan RWS-kolk (beton/gietijzer)	st	1,00F	53,48	
311240	Verwijderen en opslaan combinatiekolk (beton/gietijzer)	st	1,00F	53,48	
312	VERWIJDEREN PUTTEN				
3121	<u>Verwijderen putafdekking</u>				
312110	Verwijderen en afvoeren putrand met deksel	st	10,00F	61,98	
312120	Verwijderen en opslaan putrand met deksel	st	10,00F	61,03	
32	AANBRENGEN RIOLERING				
321	AANBRENGEN BUIZEN				
3211	<u>Aanbrengen riolering Ø125</u>				
321110	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	485,00F	36,49	
321120	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	315,00F	36,49	
321130	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	105,00F	33,63	
321140	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	530,00F	18,50	
321150	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	65,00F	20,90	
321160	Leveren en aanbrengen PVC Y-stuk	st	50,00F	23,23	
321170	Leveren en aanbrengen PVC ontstopningsstuk	st	40,00F	45,41	
321180	Leveren en aanbrengen PVC verloopstuk Ø125-160	st	60,00F	31,68	
3212	<u>Aanbrengen riolering Ø160</u>				
321210	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (grijs)	m	5,00F	20,46	
321220	Leveren en aanbrengen PVC aansluitleiding (bruin)	m	30,00F	20,46	
321230	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 90°	st	1,00F	41,68	
321240	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 45°	st	10,00F	37,22	
321250	Leveren en aanbrengen PVC bochtstuk 30°	st	5,00F	35,02	
321260	Leveren en aanbrengen PVC Y-stuk	st	15,00F	64,94	
321270	Leveren en aanbrengen PVC ontstopningsstuk	st	1,00F	62,27	
322	AANBRENGEN KOLKEN				
3221	<u>Aanbrengen kolken hergebruik</u>				
322110	Aanbrengen straatkolk, hergebruik (beton/gietijzer)	st	10,00F	185,60	
322120	Aanbrengen trottoirkolk, hergebruik (beton/gietijzer)	st	10,00F	185,60	
322130	Aanbrengen RWS-kolk, hergebruik (beton/gietijzer)	st	1,00F	185,60	
322140	Aanbrengen combinatiekolk (beton/gietijzer)	st	1,00F	185,60	
3222	<u>Leveren en aanbrengen kolken</u>				
322210	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 9737	st	80,00F	420,60	
322220	Leveren en aanbrengen straatkolk STR 3545	st	15,00F	420,60	
322230	Leveren en aanbrengen trottoirkolk TRK 4717	st	40,00F	430,60	
322240	Leveren en aanbrengen RWS-kolk TRK 2000	st	15,00F	450,60	
322250	Leveren en aanbrengen combikolk G 149 DRD	st	5,00F	420,60	
3223	<u>Op hoogte stellen kolken</u>				
322310	Op hoogte stellen bestaande straatkolk	st	15,00F	185,60	
322320	Op hoogte stellen bestaande trottoirkolk	st	10,00F	185,60	
322330	Op hoogte stellen bestaande RWS-kolk	st	5,00F	185,60	
322340	Op hoogte stellen bestaande combinatiekolk	st	5,00F	185,60	
323	AANBRENGEN PUTTEN				
3231	<u>Aanbrengen putafdekking</u>				
323110	Aanbrengen putrand met deksel, hergebruik	st	10,00F	275,98	
323120	Aanbrengen putrand met deksel, nieuw	st	5,00F	275,98	
3232	<u>Op hoogte stellen putranden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
323210	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, metselstene	st	5,00F	125,99	
323220	Op hoogte brengen bestaande putafdekking, stelingen	st	5,00F	125,99	
33	VERVANGEN RIOLERING				
333	VERVANGEN KOLKEN				
333110	Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 9737	st	5,00F	501,81	
333120	Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 3545	st	5,00F	501,81	
333130	Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 3545	st	5,00F	501,81	
333140	Vervangen best. kolk door nieuwe RWS-kolk TRK 2000	st	5,00F	491,02	
333150	Vervangen best. kolk door nieuwe combikolk G 149 DRD	st	5,00F	501,81	
339	LEVERANTIE PUTAFDEKKING EN STELRINGEN				
3391	<u>Leveren putafdekking</u>				
339110	Leveren putafdekking RB-3223VR, h=170 mm	st	5,00F	373,43	
339120	Leveren putafdekking RB-3223VR, h=240 mm	st	10,00F	373,43	
339130	Leveren putafdekking 295 VR, h=170 mm	st	5,00F	373,43	
339140	Leveren putafdekking 295 VR, h=240 mm	st	5,00F	373,43	
339150	Leveren putafdekking N 3525 NB-R, h=170 mm	st	1,00F	373,43	
339160	Leveren putafdekking N 3525 NB-R, h=240 mm	st	1,00F	373,43	
339170	Leveren putafdekking N 3520 NB-R, h=170 mm	st	1,00F	373,43	
339180	Leveren putafdekking N 3520 NB-R, h=240 mm	st	1,00F	373,43	
3392	<u>Leveren betonnen stelingen</u>				
339210	Leveren betonnen steling, 50 mm	st	20,00F	18,40	
339220	Leveren betonnen steling, 80 mm	st	10,00F	19,40	
339230	Leveren betonnen steling, 100 mm	st	10,00F	20,50	
339240	Leveren betonnen steling, 150 mm	st	5,00F	46,60	
34	INSPECTIE EN HERSTELLEN RIOLERING				
341	HUISAANSLUITLEIDINGEN				
3412	<u>Inspectie en herstellen huisaansluitleidingen</u>				
341210	Uitvoeren visuele inspectie huisaansluitleidingen	m	200,00F	18,93	
341220	Herstellen huisaansluitleidingen	m	50,00F	33,73	
4	FUNDERINGEN				
42	AANBRENGEN FUNDERING / STRAATLAAG				
420010	Aanbrengen betongranulaat, b<2,0 m	m2	25,00F	3,83	
420020	Aanbrengen betongranulaat, b>2,0 m	m2	5,00F	3,12	
420030	Aanbrengen menggranulaat, b<2,0 m	m2	25,00F	3,83	
420040	Aanbrengen menggranulaat, b>2,0 m	m2	5,00F	3,12	
420060	Leveren en aanbrengen straatlaag, brekerzand	m2	60,00F	4,20	
420070	Leveren en aanbrengen laag zandcement	m2	5,00F	7,71	
420090	Profileren bestaande fundering	m2	270,00F	1,55	
43	LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL				
430010	Leveren betongranulaat	ton	185,00F	6,50	
430020	Leveren menggranulaat	ton	45,00F	4,50	
5	VERHARDINGEN				
50	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
501	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN ELEMENTEN				
501010	Aanbrengen straatlaag <100 m2	m2	23.565,00F	2,57	
501020	Aanbrengen straatlaag >100 m2	m2	1.910,00F	2,57	
501030	Profileren van oppervlakken <100 m2	m2	23.535,00F	1,55	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501040	Profileren van oppervlakken >100 m2	m2	1.895,00F	1,23	
52	OPPERVLAKBEHANDELING, EAB EN REPARATIES				
524	KLEIN ONDERHOUD				
5241	<u>Reparaties asfaltverharding</u>				
524120	Reparatie asfalt - koudasfalt	ton	1,00F	727,60	
53	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
531	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN <10 m2				
5311	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
531110	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	900,00F	13,73	
531120	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	590,00F	12,20	
531130	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	440,00F	11,36	
531140	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	160,00F	13,50	
5312	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
531210	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	13,73	
531220	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	125,00F	12,20	
531230	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	170,00F	11,36	
531240	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	45,00F	13,50	
531250	Aanbrengen straatbakstenen, Lingeformaat	m2	5,00F	13,50	
531260	Aanbrengen straatbakstenen, IJselformaat	m2	10,00F	13,50	
5313	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
531310	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	13,73	
531320	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	20,00F	12,20	
531330	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	30,00F	11,36	
531340	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	13,50	
5314	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
531410	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	11,59	
531420	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	10,47	
531430	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	9,94	
531440	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	11,36	
5315	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>				
531510	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F	11,59	
531520	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F	10,47	
531530	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	9,94	
531540	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	11,36	
531550	Aanbrengen straatbakstenen, Lingeformaat	m2	5,00F	13,50	
531560	Aanbrengen straatbakstenen, IJselformaat	m2	5,00F	13,50	
5316	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
531610	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	11,59	
531620	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	10,47	
531630	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	9,94	
531640	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	11,36	
5317	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
531710	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	10,16	
531720	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	9,28	
531730	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	8,92	
531740	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	9,94	
5318	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531810	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	10,16	
531820	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	9,28	
531830	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	30,00F	8,92	
531840	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	9,94	
5319	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
531910	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	10,16	
531920	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	9,28	
531930	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	8,92	
531940	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	9,94	
532	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN 10-100 m2				
5321	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
532110	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	25,00F	13,73	
532120	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	15,00F	12,20	
532130	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	285,00F	11,36	
532140	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F	13,50	
5322	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
532210	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	80,00F	13,73	
532220	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	285,00F	12,20	
532230	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F	11,36	
532240	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F	13,50	
532250	Aanbrengen straatbakstenen, Lingeformaat	m2	10,00F	13,50	
532260	Aanbrengen straatbakstenen, IJselformaat	m2	10,00F	13,50	
5323	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
532310	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F	13,73	
532320	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F	12,20	
532330	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F	11,36	
532340	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F	13,50	
5324	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
532410	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F	11,59	
532420	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F	10,47	
532430	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F	9,94	
532440	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F	11,36	
5325	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>				
532510	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	160,00F	11,59	
532520	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	60,00F	10,47	
532530	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	25,00F	9,94	
532540	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F	11,36	
532550	Aanbrengen straatbakstenen, Lingeformaat	m2	10,00F	11,36	
532560	Aanbrengen straatbakstenen, IJselformaat	m2	10,00F	11,36	
5326	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
532610	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F	11,59	
532620	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F	10,47	
532630	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F	9,94	
532640	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F	11,36	
5327	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
532710	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F	10,16	
532720	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F	9,28	
532730	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F	8,92	
532740	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F	9,94	
5328	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532810	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F	10,16	
532820	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F	9,28	
532830	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F	8,92	
532840	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F	9,94	
5329	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
532910	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	10,00F	10,16	
532920	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	10,00F	9,28	
532930	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	10,00F	8,92	
532940	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	10,00F	9,94	
533	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN VAN 100-250 m2				
5331	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
533110	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	100,00F	13,73	
533120	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	100,00F	12,20	
533130	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	100,00F	11,36	
533140	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	100,00F	13,50	
5332	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
533210	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat	m2	100,00F	13,73	
533220	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	100,00F	12,20	
533230	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	100,00F	11,36	
533240	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	100,00F	13,50	
533250	Aanbrengen straatbakstenen, Lingeformaat	m2	100,00F	13,50	
533260	Aanbrengen straatbakstenen, IJselformaat	m2	100,00F	13,50	
5333	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
533310	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	100,00F	13,73	
533320	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	100,00F	12,20	
533330	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	100,00F	11,36	
533340	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	100,00F	13,50	
5334	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
533410	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	215,00F	11,59	
533420	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	100,00F	10,47	
533430	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	100,00F	9,94	
533440	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	100,00F	11,36	
5335	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>				
533510	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	100,00F	11,59	
533520	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	100,00F	10,47	
533530	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	100,00F	9,94	
533540	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	100,00F	11,36	
533550	Aanbrengen straatbakstenen, Lingeformaat	m2	100,00F	11,36	
533560	Aanbrengen straatbakstenen, IJselformaat	m2	100,00F	11,36	
5336	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
533610	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	100,00F	11,59	
533620	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	100,00F	10,47	
533630	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	100,00F	9,94	
533640	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	100,00F	11,36	
5337	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
533710	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	100,00F	10,16	
533720	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	100,00F	9,28	
533730	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	100,00F	8,92	
533740	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	100,00F	9,94	
5338	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
533810	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	100,00F	10,16	
533820	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	100,00F	9,28	
533830	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	100,00F	8,92	
533840	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	100,00F	9,94	
5339	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
533910	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	100,00F	10,16	
533920	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	100,00F	9,28	
533930	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	100,00F	8,92	
533940	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	100,00F	9,94	
534	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN >250 m2				
5341	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
534110	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	13,73	
534120	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	250,00F	12,20	
534130	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	250,00F	11,36	
534140	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	250,00F	13,50	
5342	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
534210	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	13,73	
534220	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	250,00F	12,20	
534230	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	250,00F	11,36	
534240	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	250,00F	13,50	
534250	Aanbrengen straatbakstenen, Lingeformaat	m2	250,00F	13,50	
534260	Aanbrengen straatbakstenen, IJselformaat	m2	250,00F	13,50	
5343	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
534310	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	13,73	
534320	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	250,00F	12,20	
534330	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	250,00F	11,36	
534340	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	250,00F	13,50	
5344	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
534410	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	11,59	
534420	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	250,00F	10,47	
534430	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	250,00F	9,39	
534440	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	250,00F	11,36	
5345	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b=1,5-3,0 m</u>				
534510	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	11,59	
534520	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	250,00F	10,47	
534530	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	250,00F	9,39	
534540	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	250,00F	11,36	
534550	Aanbrengen straatbakstenen, Lingeformaat	m2	250,00F	11,36	
534560	Aanbrengen straatbakstenen, IJselformaat	m2	250,00F	11,36	
5346	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
534610	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	11,59	
534620	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	250,00F	10,47	
534630	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	250,00F	9,39	
534640	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	250,00F	11,36	
5347	<u>Aanbr. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
534710	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	10,16	
534720	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	250,00F	9,28	
534730	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	250,00F	8,51	
534740	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	250,00F	9,94	
5348	<u>Aanbr. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
534810	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	10,16	
534820	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	250,00F	9,28	
534830	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	250,00F	8,51	
534840	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	250,00F	9,94	
5349	<u>Aanbr. straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
534910	Aanbrengen straatbakstenen, waalformaat	m2	250,00F	10,16	
534920	Aanbrengen straatbakstenen, dikformaat	m2	250,00F	9,28	
534930	Aanbrengen straatbakstenen, keiformaat	m2	250,00F	8,51	
534940	Aanbrengen straatbakstenen, platkeiformaat	m2	250,00F	9,94	
54	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
541	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN <10 m2				
5410	<u>Aanbr. betonstraatstenen in bochten trottoir, b<1,5 m</u>				
541030	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	25,00F	9,65	
5411	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
541110	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	95,00F	13,73	
541120	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	35,00F	11,18	
541130	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	2.035,00F	9,65	
5412	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
541210	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	25,00F	13,73	
541220	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F	11,18	
541230	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	525,00F	9,65	
5413	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
541310	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F	13,73	
541320	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F	11,18	
541330	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	240,00F	9,65	
5414	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
541430	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	135,00F	8,92	
5415	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
541530	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	65,00F	8,92	
5416	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
541630	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	90,00F	8,92	
5417	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
541730	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	8,16	
5418	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
541830	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	8,16	
5419	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
541930	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	8,16	
542	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 10-100 m2				
5421	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
542110	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	10,00F	13,73	
542120	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	10,00F	11,18	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
542130	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	155,00F	9,65	
5422	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
542210	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	30,00F	13,73	
542220	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	10,00F	11,18	
542230	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	935,00F	9,65	
5423	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
542310	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	10,00F	13,73	
542320	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	10,00F	11,18	
542330	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	140,00F	9,65	
5424	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
542430	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	75,00F	8,92	
5425	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
542530	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	105,00F	8,92	
5426	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
542630	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	50,00F	8,92	
5427	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
542730	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F	8,16	
5428	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
542830	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	10,00F	8,16	
5429	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
542930	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	85,00F	8,16	
543	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN 100-250 m2				
5431	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
543110	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	100,00F	13,73	
543120	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	100,00F	11,18	
543130	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F	9,65	
5432	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
543210	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	100,00F	13,73	
543220	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	100,00F	11,18	
543230	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F	9,65	
5433	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
543310	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	100,00F	13,73	
543320	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	100,00F	11,18	
543330	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F	9,65	
5434	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
543430	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F	8,92	
5435	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
543530	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F	8,92	
5436	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
543630	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	120,00F	8,92	
5437	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
543730	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F	8,16	
5438	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
543830	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F	8,16	
5439	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
543930	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	100,00F	8,16	
544	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN >250 m2				
5441	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
544110	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	250,00F	13,73	
544120	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	250,00F	11,18	
544130	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F	9,65	
5442	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
544210	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	250,00F	13,73	
544220	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	250,00F	11,18	
544230	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F	9,65	
5443	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
544310	Aanbrengen betonstraatstenen, waalformaat	m2	250,00F	13,73	
544320	Aanbrengen betonstraatstenen, dikformaat	m2	250,00F	11,18	
544330	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F	9,65	
5444	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
544430	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F	8,92	
5445	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
544530	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F	8,92	
5446	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
544630	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F	8,92	
5447	<u>Aanbr. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
544730	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F	8,16	
5448	<u>Aanbr. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
544830	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F	8,16	
5449	<u>Aanbr. betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
544930	Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat	m2	250,00F	8,16	
55	AANBRENGEN TEGELS				
551	AANBRENGEN BETONTEGELS <10 m2				
5510	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
551010	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	10.545,00F	7,87	
551020	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	1.120,00F	7,17	
551030	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	410,00F	7,53	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5511	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
551110	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	530,00F		7,20
551120	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	185,00F		6,58
551130	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F		6,86
5512	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>				
551210	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	10,00F		6,45
551220	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F		5,71
551230	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F		6,10
552	AANBRENGEN BETONTEGELS 10-100 m2				
5520	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
552010	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	590,00F		7,87
552020	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	145,00F		7,17
552030	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	40,00F		7,53
5521	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
552110	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	840,00F		7,20
552120	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	165,00F		6,58
552130	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	90,00F		6,86
5522	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>				
552210	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	50,00F		6,45
552220	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	25,00F		5,71
552230	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	10,00F		6,10
553	AANBRENGEN BETONTEGELS 100-250 m2				
5530	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
553010	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	665,00F		7,87
553020	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		7,17
553030	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		7,53
5531	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
553110	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	700,00F		7,20
553120	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		6,58
553130	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	110,00F		6,86
5532	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>				
553210	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	100,00F		6,45
553220	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	100,00F		5,71
553230	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	100,00F		6,10
554	AANBRENGEN BETONTEGELS >250 m2				
5540	<u>Aanbrengen betontegels, b<1,5 m</u>				
554010	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	250,00F		7,87
554020	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	250,00F		7,17
554030	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	250,00F		7,53
5541	<u>Aanbrengen betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
554110	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	250,00F		7,20
554120	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	250,00F		6,58
554130	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	250,00F		6,86
5542	<u>Aanbrengen betontegels b>3,0 m</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
554210	Aanbrengen betontegels, dikte 45 mm	m2	250,00F	6,45	
554220	Aanbrengen betontegels, dikte 60 mm	m2	250,00F	5,71	
554230	Aanbrengen betontegels, dikte 80 mm	m2	250,00F	6,10	
558	AANBRENGEN DIVERSE TEGELS < 10 M2				
558010	Aanbrengen markeringstegels 300x300x70 mm, b<1,50	m2	20,00F	7,53	
558020	Aanbrengen markeringstegels 300x300x80 mm, b<1,50	m2	5,00F	7,53	
558030	Aanbrengen geleidetegels 300x300x60 mm	m	45,00F	7,53	
559	AANBRENGEN GRASBETONTEGELS				
559010	Aanbr. grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm <100 m2	m2	105,00F	10,66	
559020	Aanbr. grasbetontegels 600 x 400 x 120 mm >100 m2	m2	100,00F	9,24	
559030	Inzaaien grasbetontegels	are	2,00F	12,81	
56	AANBRENGEN OVERIGE VERHARDINGEN				
560	HALFVERHARDINGEN				
5601	<u>Aanbrengen halfverharding</u>				
560110	Aanbrengen profileerlaag Grauwaske	ton	15,00F	4,01	
560120	Aanbrengen profileerlaag Gravier d'Or	ton	5,00F	4,01	
560130	Aanbrengen profileerlaag bestone	ton	20,00F	4,01	
560140	Aanbrengen profileerlaag schelpen	ton	5,00F	4,01	
560150	Aanbrengen profileerlaag gravel	ton	5,00F	4,01	
560160	Aanbrengen profileerlaag gebroken puin	ton	5,00F	4,01	
560170	Aanbrengen profileerlaag grind	ton	5,00F	4,01	
5602	<u>Leveren halfverhardingen</u>				
560210	Leveren Grauwaske 0/12	ton	20,00F	76,42	
560220	Leveren Grauwaske 0/22	ton	30,00F	103,27	
560230	Leveren Gravier d'Or	ton	5,00F	216,42	
560240	Leveren bestone	ton	5,00F	75,02	
560250	Leveren schelpen	ton	10,00F	56,42	
560260	Leveren gravel 0,4/0,5	ton	5,00F	77,42	
560270	Leveren gebroken puin 0/16	ton	30,00F	43,42	
560280	Leveren gebroken puin 0/20	ton	245,00F	38,42	
560290	Leveren grind 8/16	ton	5,00F	101,57	
561	NATUURSTEEN VERHARDINGEN				
5610	<u>Aanbrengen natuursteenelementen <10 m2</u>				
561010	Aanbrengen Vietnamese basaltkeien	m2	60,00F	80,08	
561020	Aanbrengen maaskeien	m2	25,00F	80,08	
561030	Aanbrengen Belgisch blauw hardsteen	m2	5,00F	84,35	
561040	Aanbrengen koperslakkeien	m2	5,00F	84,35	
561050	Aanbrengen kasseien	m2	5,00F	84,35	
561060	Aanbrengen Scoria Bricks	m2	5,00F	81,98	
561070	Vullen van voegen van sierbestrating, toeslag	m2	5,00F	9,40	
561080	Aanbrengen kitvoeg	m	5,00F	17,10	
5611	<u>Aanbrengen natuursteenelementen 10-100 m2</u>				
561110	Aanbrengen Vietnamese basaltkeien	m2	30,00F	77,23	
561120	Aanbrengen maaskeien	m2	10,00F	77,23	
561130	Aanbrengen Belgisch blauw hardsteen	m2	10,00F	80,08	
561140	Aanbrengen koperslakkeien	m2	10,00F	80,08	
561150	Aanbrengen kasseien	m2	10,00F	80,08	
561160	Aanbrengen Scoria Bricks	m2	10,00F	78,52	
561170	Vullen van voegen van sierbestrating, toeslag	m2	10,00F	6,24	
561180	Aanbrengen kitvoeg	m	10,00F	14,25	
5612	<u>Aanbrengen natuursteenelementen 100-250 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
561210	Aanbrengen Vietnamese basaltkeien	m2	100,00F	73,67	
561220	Aanbrengen maaskeien	m2	100,00F	73,67	
561230	Aanbrengen Belgisch blauw hardsteen	m2	100,00F	75,19	
561240	Aanbrengen koperslakkeien	m2	100,00F	75,19	
561250	Aanbrengen kasseien	m2	100,00F	75,19	
561260	Aanbrengen Scoria Bricks	m2	100,00F	74,38	
561270	Vullen van voegen van sierbestrating, toeslag	m2	100,00F	5,18	
561280	Aanbrengen kitvoeg	m	100,00F	10,69	
5613	<u>Aanbrengen natuursteenelementen >250 m2</u>				
561310	Aanbrengen Vietnamese basaltkeien	m2	250,00F	71,53	
561320	Aanbrengen maaskeien	m2	250,00F	71,53	
561330	Aanbrengen Belgisch blauw hardsteen	m2	250,00F	72,48	
561340	Aanbrengen koperslakkeien	m2	250,00F	72,48	
561350	Aanbrengen kasseien	m2	250,00F	72,48	
561360	Aanbrengen Scoria Bricks	m2	250,00F	71,98	
561370	Vullen van voegen van sierbestrating, toeslag	m2	250,00F	4,48	
561380	Aanbrengen kitvoeg	m	250,00F	8,55	
562	DREMPELCONSTRUCTIES				
562010	Aanbrengen drempelconstructie betonstraatstenen	m2	55,00F	9,65	
563	MARKERING IN BESTRATING				
563010	Aanbrengen strepen in bestrating	m	645,00F	1,76	
563020	Aanbrengen figuratie in bestrating	m2	5,00F	6,16	
564	MOLGOTEN				
5640	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
564010	Aanbr. molgoot straatbakstenen keiformaat, 2 strekken	m	325,00F	13,55	
564020	Aanbr. molgoot straatbakstenen keiformaat, 3 strekken	m	30,00F	14,32	
564030	Aanbr. molgoot straatbakstenen keiformaat, 5 strekken	m	220,00F	19,00	
5642	<u>Aanbrengen molgoot betonstraatsteen</u>				
564220	Aanbr. molgoot betonstraatsteen keiformaat, 3 strekken	m	125,00F	14,32	
564230	Aanbr. molgoot betonstraatsteen keiformaat, 5 strekken	m	185,00F	19,00	
5643	<u>Toeslag molgoot in specie</u>				
564310	Toeslag aanbrengen molgoot in cementspecie	m	45,00F	19,68	
565	AANBRENGEN BETONELEMENTEN				
565010	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	20,00F	20,53	
565020	Aanbrengen verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	5,00F	26,95	
565030	Aanbrengen verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	5,00F	20,53	
565040	Aanbrengen verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	5,00F	26,95	
565050	Aanbrengen verkeerskussen-elementen	st	5,00F	31,87	
565060	Aanbrengen rotonde-blokken	st	5,00F	50,92	
57	AANBRENGEN OPSLUITINGEN				
571	AANBRENGEN OPSLUITBANDEN				
5711	<u>Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
571110	Aanbrengen opsluitbanden 60 x 200 mm	m	2.035,00F	4,97	
5712	<u>Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
571210	Aanbrengen opsluitbanden 80 x 200 mm	m	305,00F	5,44	
5713	<u>Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
571310	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	1.350,00F	5,44	
5714	<u>Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
571410	Aanbrengen opsluitbanden 120 x 250 mm	m	40,00F	6,39	
572	AANBRENGEN TROTTOIRBANDEN				
5721	<u>Aanbrengen trottoirbanden 130/150 mm</u>				
572110	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	1.000,00F	7,53	
572120	Aanbrengen inritverloopbanden 130/150 x 250 mm	m	10,00F	7,53	
572130	Aanbrengen inritperronbanden 130/150 x 250 mm	m	4,00F	14,00	
572140	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 90°	st	30,00F	9,24	
572150	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekstuk 135°	st	20,00F	9,24	
572160	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok 450 m	st	5,00F	9,24	
572170	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, hoekblok 250 m	st	5,00F	9,24	
572180	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 250 mm, puntstuk 500 m	st	5,00F	9,24	
5723	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm</u>				
572310	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 160 mm	m	165,00F	9,24	
572320	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	675,00F	9,24	
572330	Aanbrengen inritverloopbanden 180/200 x 250 mm	m	10,00F	11,45	
572340	Aanbrengen inritperronbanden 180/200 x 250 mm	m	4,00F	14,00	
572350	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstuk 90°	st	25,00F	9,24	
572360	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekstuk 135°	st	50,00F	9,24	
572370	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok 450 m	st	5,00F	9,24	
572380	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, hoekblok 250 m	st	5,00F	9,24	
572390	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 250 mm, puntstuk 500 m	st	5,00F	9,24	
5725	<u>Aanbrengen trottoirbanden 180/200 mm, verlijmd</u>				
572510	Aanbrengen trottoirbanden 180/200 x 100 mm, plakband	m	5,00F	14,00	
573	AANBRENGEN GELEIDEBANDEN EN RWS BANDEN				
5731	<u>Aanbrengen geleidebanden</u>				
573110	Aanbrengen geleidebanden 50/200 x 250 mm	m	15,00F	9,94	
573120	Aanbrengen geleidebanden 70/200 x 250 mm	m	20,00F	10,89	
5733	<u>Aanbrengen RWS-banden</u>				
573310	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 200 mm	m	5,00F	7,53	
573320	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	30,00F	7,53	
573330	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, hoekstuk 370 m	st	5,00F	11,38	
573340	Aanbr. RWS-banden 110/220 x 250 mm, hoekstuk 150 m	st	5,00F	11,38	
573350	Aanbrengen RWS-banden 115/225 x 240 mm	m	10,00F	7,53	
5735	<u>Aanbrengen RWS-banden, verlijmd</u>				
573510	Aanbrengen RWS-banden 110/220 x 100 mm, plakband	m	60,00F	9,24	
574	AANBRENGEN OVERIGE BANDEN				
5741	<u>Aanbrengen rijwielpadbanden</u>				
574110	Aanbrengen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm	m	10,00F	6,39	
5742	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
574210	Aanbrengen inritbanden 450 x 180 x 1000 mm	m	5,00F	12,79	
574220	Aanbrengen inritbanden 500 x 160 x 1000 mm	m	5,00F	12,79	
574230	Aanbrengen inritbanden 600 x 160 x 500 mm	m	25,00F	12,79	
574240	Aanbrengen inritbanden 650 x 200 x 500 mm	m	10,00F	12,79	
574250	Aanbrengen inritbanden 750 x 180 x 500 mm	m	10,00F	12,79	
574260	Aanbrengen inritbanden 800 x 180 x 500 mm	m	10,00F	12,79	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5743	<u>Aanbrengen stootbanden</u>				
574310	Aanbrengen stootbanden	m	5,00F	9,94	
5744	<u>Aanbrengen diverse banden</u>				
574410	Aanbrengen gazonbanden 100 x 200 mm	m	485,00F	5,44	
574420	Aanbrengen bushalte-perronbanden 300/435 x 334 mm	m	15,00F	6,39	
574430	Aanbrengen van kit	m	5,00F	0,84	
574440	Aanbrengen geleideblokken	st	20,00F	5,44	
574450	Aanbrengen scheidingsbanden 50/250 x 120 mm, plakba	m	30,00F	5,44	
576	OVERIGEN KANTOPSLUITINGEN				
576000	Aanbr. kantopsl. van straatbakstenen t.b.v. boomkrans	m	95,00F	3,14	
576010	Aanbrengen koplaag van straatbakstenen, keiformaat	m	115,00F	2,40	
576020	Aanbrengen koplaag van betonstraatstenen, keiformaat	m	330,00F	2,40	
576030	Aanbrengen rollaag van straatbakstenen, waalformaat	m	50,00F	3,14	
576040	Aanbrengen rollaag van straatbakstenen, dikformaat	m	50,00F	2,59	
576050	Aanbrengen rollaag van straatbakstenen, keiformaat	m	50,00F	2,40	
576060	Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen, waalformaat	m	50,00F	3,14	
576070	Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen, dikformaat	m	50,00F	2,59	
576080	Aanbrengen rollaag van betonstraatstenen, keiformaat	m	50,00F	2,40	
576090	Aanbrengen kantopsluiting van goottegels	m	160,00F	3,14	
577	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
577110	Toeslag aanbr. van kantopsluiting in cementspecie	m	265,00F	3,50	
577120	Pasmaken van betonbanden	st	620,00F	4,84	
58	HERSTRATEN				
581	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
5811	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
581110	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	25,08	
581120	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	25,08	
581130	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	25,08	
581140	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	25,08	
5812	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
581210	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	25,08	
581220	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	25,08	
581230	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	25,08	
581240	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	25,08	
581250	Herstraten straatbakstenen, Lingeformaat	m2	5,00F	25,08	
581260	Herstraten straatbakstenen, IJsselformaat	m2	5,00F	25,08	
5813	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
581310	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	25,08	
581320	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	25,08	
581330	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	25,08	
581340	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	25,08	
5814	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
581410	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	23,66	
581420	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	23,66	
581430	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	23,66	
581440	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	23,66	
5815	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
581510	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	23,66	
581520	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	23,66	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
581530	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	23,66	
581540	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	23,66	
581550	Herstraten straatbakstenen, Lingeformaat	m2	5,00F	23,66	
581560	Herstraten straatbakstenen, IJselformaat	m2	5,00F	23,66	
5816	<u>Herst. straatbakstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
581610	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	23,66	
581620	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	23,66	
581630	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	23,66	
581640	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	23,66	
5817	<u>Herst. straatbakstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
581710	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	22,23	
581720	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	22,23	
581730	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	22,23	
581740	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	22,23	
5818	<u>Herst. straatbakstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
581810	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	22,23	
581820	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	22,23	
581830	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	22,23	
581840	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	22,23	
5819	<u>Herst straatbakstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
581910	Herstraten straatbakstenen, waalformaat	m2	5,00F	22,23	
581920	Herstraten straatbakstenen, dikformaat	m2	5,00F	22,23	
581930	Herstraten straatbakstenen, keiformaat	m2	5,00F	22,23	
581940	Herstraten straatbakstenen, platkeiformaat	m2	5,00F	22,23	
582	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
5821	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b<1,5 m</u>				
582110	Herst. betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F	11,61	
582120	Herst. betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F	11,61	
582130	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	11,61	
5822	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b<1,5 m</u>				
582210	Herst. betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F	11,61	
582220	Herst. betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F	11,61	
582230	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	11,61	
5823	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b<1,5 m</u>				
582310	Herst. betonstraatstenen, waalformaat	m2	5,00F	11,61	
582320	Herst. betonstraatstenen, dikformaat	m2	5,00F	11,61	
582330	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	11,61	
5824	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b=1,5-3,0 m</u>				
582430	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	10,19	
5825	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverb., b=1,5-3,0 m</u>				
582530	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	10,19	
5826	<u>Herst. betonstraatstenen elleboogverband, b=1,5-3,0 m</u>				
582630	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	10,19	
5827	<u>Herst. betonstraatstenen keperverband, b>3,0 m</u>				
582730	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	8,76	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5828	<u>Herst. betonstraatstenen halfsteensverband, b>3,0 m</u>				
582830	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	8,76	
5829	<u>Herst betonstraatstenen elleboogverband, b>3,0 m</u>				
582930	Herst. betonstraatstenen, keiformaat	m2	5,00F	8,76	
583	HERSTRATEN TEGELS				
5831	<u>Herstraten betontegels, b<1,5 m</u>				
583110	Herstraten betontegels, dikte 45 mm	m2	5,00F	25,31	
583120	Herstraten betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F	25,31	
583130	Herstraten betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F	25,31	
5832	<u>Herstraten betontegels, b=1,5-3,0 m</u>				
583210	Herstraten betontegels, dikte 45 mm	m2	5,00F	24,60	
583220	Herstraten betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F	24,60	
583230	Herstraten betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F	24,60	
5833	<u>Herstraten betontegels, b>3,0 m</u>				
583310	Herstraten betontegels, dikte 45 mm	m2	5,00F	22,46	
583320	Herstraten betontegels, dikte 60 mm	m2	5,00F	22,46	
583330	Herstraten betontegels, dikte 80 mm	m2	5,00F	22,46	
584	HERSTRATEN NATUURSTEEN VERHARDINGEN				
584010	Herstraten Vietnamese basaltkeien	m2	5,00F	45,08	
584020	Herstraten maaskeien	m2	5,00F	45,08	
584030	Herstraten Belgisch blauw hardsteen	m2	5,00F	49,35	
584040	Herstraten koperslakkeien	m2	5,00F	49,35	
584050	Herstraten kasseien	m2	5,00F	49,35	
584060	Herstraten Scoria Bricks	m2	5,00F	46,98	
585	OPNIEUW STELLEN OPSLUITBANDEN				
5851	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
585110	Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm	m	10,00F	1,71	
5852	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
585210	Opnieuw stellen opsluitbanden 80 x 200 mm	m	10,00F	1,78	
5853	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
585310	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm	m	10,00F	1,90	
5854	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
585410	Opnieuw stellen opsluitbanden 120 x 250 mm	m	10,00F	2,04	
5855	<u>Opnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm</u>				
585510	Opnieuw stellen opsluitbanden 200 x 250 mm	m	10,00F	2,14	
586	OPNIEUW STELLEN TROTTOIRBANDEN				
5861	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 mm</u>				
586110	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	10,00F	3,42	
5862	<u>Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 mm</u>				
586210	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	10,00F	4,28	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
587	OPNIEUW STELLEN GELEIDE- EN RWS BANDEN				
5871	<u>Opnieuw stellen geleidebanden</u>				
587110	Opnieuw stellen geleidebanden 50/200 x 250 mm	m	5,00F	3,42	
587120	Opnieuw stellen geleidebanden 70/200 x 250 mm	m	5,00F	3,89	
5872	<u>Opnieuw stellen RWS-banden</u>				
587210	Opnieuw stellen RWS-banden 110/220 x 250 mm	m	5,00F	3,42	
587220	Opnieuw stellen RWS-banden 110/220 x 200 mm	m	5,00F	3,42	
587230	Opnieuw stellen RWS-banden 115/225 x 240 mm	m	5,00F	3,42	
589	OPNIEUW STELLEN OVERIGE BANDEN				
5891	<u>Opnieuw stellen rijwielpadbanden</u>				
589110	Opnieuw stellen rijwielpadbanden 40/120 x 250 mm	m	5,00F	3,42	
5894	<u>Opnieuw stellen diverse banden</u>				
589410	Opnieuw stellen gazonbanden 100 x 200 mm	m	10,00F	1,71	
59	LEVERANTIES STRAATWERK EN BANDEN				
590	LEVEREN STRAATBAKSTENEN				
5900	<u>Leveren straatbakstenen rossa (rood)</u>				
590010	Leveren straatbakstenen, waalformaat	st	10.110,00F	0,38	
590020	Leveren straatbakstenen, dikformaat	st	35,00F	0,29	
590030	Leveren straatbakstenen, keiformaat	st	205,00F	0,29	
590040	Leveren straatbakstenen, platkeiformaat	st	30,00F	0,38	
590050	Leveren straatbakstenen, Lingeformaat	st	5,00F	0,42	
590060	Leveren straatbakstenen, IJsselformaat	st	5,00F	0,45	
591	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				
5910	<u>Leveren betonstraatstenen grijs</u>				
591010	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	5,00F	0,23	
591020	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	50,00F	0,32	
591030	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	20.605,00F	0,25	
591040	Leveren bisschopsmutsen	st	1.020,00F	1,02	
5911	<u>Leveren betonstraatstenen heidepaars</u>				
591110	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	5,00F	0,24	
591120	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	5,00F	0,33	
591130	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	980,00F	0,35	
591140	Leveren bisschopsmutsen	st	5,00F	1,06	
5912	<u>Leveren betonstraatstenen antraciet</u>				
591210	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	5,00F	0,24	
591220	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	160,00F	0,33	
591230	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	20.750,00F	0,36	
591240	Leveren bisschopsmutsen	st	5,00F	1,31	
5913	<u>Leveren betonstraatstenen wit</u>				
591310	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	5,00F	0,24	
591320	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	5,00F	0,34	
591330	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	960,00F	0,37	
591340	Leveren bisschopsmutsen	st	5,00F	1,10	
5914	<u>Leveren betonstraatstenen geel</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
591410	Leveren betonstraatstenen, waalformaat	st	5,00F	0,24	
591420	Leveren betonstraatstenen, dikformaat	st	5,00F	0,34	
591430	Leveren betonstraatstenen, keiformaat	st	785,00F	0,37	
591440	Leveren bisschopsmutsen	st	5,00F	1,10	
592	LEVEREN (GRAS)BETONTEGELS				
5920	<u>Leveren betontegels grijs</u>				
592010	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm	st	7.100,00F	1,45	
592020	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm	st	810,00F	0,63	
592030	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm	st	2.040,00F	1,57	
592040	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm	st	230,00F	0,81	
592050	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80 mm	st	170,00F	1,76	
592060	Leveren betontegels, 150 x 300 x 80 mm	st	250,00F	0,96	
5921	<u>Leveren betontegels rood</u>				
592110	Leveren betontegels, 300 x 300 x 45 mm	st	890,00F	1,57	
592120	Leveren betontegels, 150 x 300 x 45 mm	st	5,00F	0,74	
592130	Leveren betontegels, 300 x 300 x 60 mm	st	1.730,00F	1,79	
592140	Leveren betontegels, 150 x 300 x 60 mm	st	140,00F	0,92	
592150	Leveren betontegels, 300 x 300 x 80 mm	st	1.000,00F	1,98	
592160	Leveren betontegels, 150 x 300 x 80 mm	st	200,00F	1,07	
5922	<u>Leveren grasbetontegels</u>				
592210	Leveren grasbetontegels, 600 x 400 x 120 mm	st	105,00F	4,71	
593	LEVEREN GELEIDE- EN MARKERINGTEGELS				
593010	Leveren markeringtegels, 300 x 300 x 70 mm	st	5,00F	27,32	
593020	Leveren markeringtegels, 300 x 300 x 80 mm	st	5,00F	27,12	
593030	Leveren geleidetegels, 300 x 300 x 60/65 mm, wit	st	490,00F	5,35	
594	LEVEREN NATUURSTEEN KEIEN				
594010	Leveren Vietnamese basaltkeien	st	10,00F	35,00	
594020	Leveren maaskeien	st	10,00F	42,00	
594030	Leveren Belgisch blauw hardsteen	st	10,00F	43,00	
594040	Leveren koperslakkeien	st	10,00F	28,00	
594050	Leveren kasseien	st	10,00F	32,50	
594060	Leveren Scoria Bricks	st	10,00F	38,65	
595	LEVEREN BETON ELEMENTEN				
595010	Leveren verkeersdrempel-elementen, 500 mm	st	1,00F	435,00	
595020	Leveren verkeersdrempel-elementen, 1000 mm	st	1,00F	638,00	
595030	Leveren verkeersplateau-elementen, 500 mm	st	1,00F	435,00	
595040	Leveren verkeersplateau-elementen, 1000 mm	st	1,00F	638,00	
595050	Leveren verkeerskussen-elementen	st	1,00F	455,00	
595060	Leveren rotonde-blokken	st	1,00F	526,00	
596	LEVEREN OPSLUITBANDEN				
5961	<u>Leveren opsluitbanden 60 x 200 mm</u>				
596110	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm	st	570,00F	3,85	
5962	<u>Leveren opsluitbanden 80 x 200 mm</u>				
596210	Leveren rechte opsluitband 80 x 200 mm	st	125,00F	4,35	
596220	Leveren gebogen opsluitband 80 x 200 mm	st	5,00F	10,35	
5963	<u>Leveren opsluitbanden 100 x 200 mm</u>				
596310	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm	st	250,00F	5,05	
596320	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm	st	15,00F	11,05	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5964	<u>Leveren opsluitbanden 120 x 250 mm</u>				
596410	Leveren rechte opsluitband 120 x 250 mm	st	30,00F	8,35	
596420	Leveren gebogen opsluitband 120 x 250 mm	st	5,00F	14,35	
597	LEVEREN TROTTOIRBANDEN				
5970	<u>Leveren trottoirbanden 130/150 x 250 mm</u>				
597010	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 250 mm	st	40,00F	11,45	
597020	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 250 mm	st	5,00F	17,45	
597030	Leveren inritverloopband 130/150 x 250 mm	st	4,00F	20,65	
597040	Leveren inritperronband 130/150 x 250 mm	st	4,00F	20,65	
597050	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekst. 90°	st	2,00F	18,45	
597060	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekst. 135°	st	2,00F	18,45	
597070	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekbl. 450 mm	st	5,00F	19,45	
597080	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, hoekbl. 250 mm	st	1,00F	18,45	
597090	Leveren trottoirband 130/150 x 250 mm, puntst. 500 mm	st	1,00F	19,45	
5971	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 100-200 mm</u>				
597110	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 160 mm	st	5,00F	17,30	
597120	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 160 mm	st	1,00F	23,30	
597130	Leveren inritverloopband 180/200 x 160 mm	st	2,00F	17,30	
597140	Leveren inritperronband 180/200 x 160 mm	st	2,00F	32,20	
597150	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 100 mm	st	5,00F	27,60	
5972	<u>Leveren trottoirbanden 180/200 x 250 mm</u>				
597210	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 250 mm	st	145,00F	12,00	
597220	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 250 mm	st	20,00F	18,00	
597230	Leveren inritverloopband 180/200 x 250 mm	st	2,00F	62,00	
597240	Leveren inritperronband 180/200 x 250 mm	st	2,00F	62,00	
597250	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekst. 90°	st	4,00F	27,00	
597260	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekst. 135°	st	4,00F	27,00	
597270	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekbl. 450 mm	st	1,00F	30,30	
597280	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, hoekbl. 250 mm	st	1,00F	31,90	
597290	Leveren trottoirband 180/200 x 250 mm, puntst. 500 mm	st	1,00F	50,00	
598	LEVEREN OVERIGE BANDEN				
5980	<u>Leveren geleidebanden</u>				
598010	Leveren rechte geleideband 50/200 x 250 mm	st	1,00F	16,45	
598020	Leveren gebogen geleideband 50/200 x 250 mm	st	1,00F	22,45	
598030	Leveren rechte geleideband 70/200 x 250 mm	st	20,00F	15,55	
598040	Leveren gebogen geleideband 70/200 x 250 mm	st	5,00F	21,55	
5981	<u>Leveren RWS banden</u>				
598110	Leveren rechte RWS-band 110/220 x 250 mm	st	10,00F	15,10	
598120	Leveren gebogen RWS-band 110/220 x 250 mm	st	1,00F	18,50	
598130	Leveren RWS-band 110/220 x 250 mm, hoekst. 370 mm	st	1,00F	19,50	
598140	Leveren RWS-band 110/220 x 250 mm, hoekst. 150 mm	st	1,00F	19,50	
598150	Leveren rechte RWS-band 115/225 x 240 mm	st	1,00F	15,10	
598160	Leveren gebogen RWS-band 115/225 x 240 mm	st	1,00F	18,50	
598170	Leveren rechte RWS-band 110/220 x 200 mm	st	1,00F	15,10	
598180	Leveren gebogen RWS-band 110/220 x 200 mm	st	1,00F	18,50	
598190	Leveren gebogen RWS-band 110/220 x 130 mm	st	15,00F	16,50	
5982	<u>Leveren rijwielpadbanden</u>				
598210	Leveren rechte rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	5,00F	12,05	
598220	Leveren gebogen rijwielpadband 40/120 x 250 mm	st	1,00F	18,05	
5983	<u>Leveren inritbanden</u>				
598310	Leveren inritband 450 x 180 x 1000 mm, tussenstuk	m	1,00F	61,00	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
598320	Leveren inritband 450 x 180 x 1000 mm, eindstuk	m	2,00F	61,00	
598330	Leveren inritband 500 x 160 x 1000 mm, tussenstuk	m	5,00F	43,00	
598340	Leveren inritband 500 x 160 x 1000 mm, eindstuk	m	2,00F	43,00	
598350	Leveren inritband 600 x 160 x 500 mm, tussenstuk	m	1,00F	21,80	
598360	Leveren inritband 600 x 160 x 500 mm, eindstuk	m	1,00F	21,80	
598370	Leveren inritband 650 x 200 x 500 mm, tussenstuk	m	5,00F	22,80	
598380	Leveren inritband 650 x 200 x 500 mm, eindstuk	m	1,00F	22,80	
598390	Leveren inritband 750 x 180 x 500 mm, tussenstuk	m	1,00F	43,45	
598400	Leveren inritband 750 x 180 x 500 mm, eindstuk	m	1,00F	43,45	
598410	Leveren inritband 800 x 180 x 500 mm, tussenstuk	m	5,00F	48,45	
598420	Leveren inritband 800 x 180 x 500 mm, eindstuk	m	5,00F	48,45	
5985	<u>Leveren stootbanden</u>				
598510	Leveren stootband	st	5,00F	50,00	
5986	<u>Leveren diverse banden</u>				
598610	Leveren rechte gazonband 100 x 200 mm	st	130,00F	3,30	
598620	Leveren gebogen gazonband 100 x 200 mm	st	10,00F	7,80	
598630	Leveren rechte bushalte-perronband 300/435 x 334 mm	st	1,00F	57,70	
598640	Leveren rechte geleideblok 80/210 x 250 x 250 mm	st	15,00F	19,00	
598650	Leveren gebogen geleideblok 80/210 x 250 x 250 mm	st	2,00F	25,85	
598660	Leveren rechte scheidingsbanden 50/250 x 120 mm	st	1,00F	42,70	
599	LEVEREN SPLIT				
599010	Leveren split 2/6	m3	5,00F	38,40	
6	TERREIN EN GROEN				
61	MEUBILAIR				
6100	<u>Verwijderen en opslaan meubilair</u>				
610010	Verwijderen en opslaan anti-autopaal, staal	st	20,00F	25,38	
610020	Verwijderen en opslaan anti-autopaal, flexibel	st	5,00F	20,30	
610030	Verwijderen en opslaan anti-autopaal, hout/kunststof	st	30,00F	20,30	
610040	Verwijderen en opslaan varkensrug	st	5,00F	16,92	
610050	Verwijderen en opslaan schampblok	st	5,00F	33,83	
610060	Verwijderen en opslaan zitbank	st	5,00F	101,50	
610070	Verwijderen en opslaan afvalbak	st	5,00F	50,75	
6110	<u>Verwijderen en afvoeren meubilair</u>				
611010	Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, staal	st	15,00F	26,52	
611020	Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, flexibel	st	5,00F	21,44	
611030	Verwijderen en afvoeren anti-autopaal, hout/kunststof	st	30,00F	21,44	
611040	Verwijderen en afvoeren varkensrug	st	5,00F	18,06	
611050	Verwijderen en afvoeren schampblok	st	5,00F	34,97	
611060	Verwijderen en afvoeren zitbank	st	5,00F	102,64	
611070	Verwijderen en afvoeren afvalbak	st	5,00F	51,89	
6120	<u>Aanbrengen meubilair</u>				
612010	Aanbrengen anti-autopaal, staal	st	30,00F	39,80	
612020	Aanbrengen anti-autopaal, flexibel	st	5,00F	39,80	
612030	Aanbrengen anti-parkeerpaal, hout/kunststof	st	40,00F	31,84	
612040	Aanbrengen varkensrug	st	5,00F	26,53	
612050	Aanbrengen schampblok	st	5,00F	39,80	
612060	Aanbrengen zitbank	st	5,00F	159,18	
612070	Aanbrengen afvalbak	st	5,00F	53,06	
6130	<u>Leveren en aanbrengen meubilair</u>				
613010	Leveren en aanbrengen anti-autopaal, staal	st	1,00F	58,55	
613020	Leveren en aanbrengen anti-autopaal, flexibel	st	1,00F	231,80	
613030	Lev. en aanbrengen anti-parkeerpaal, kunststof	st	150,00F	106,84	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
613040	Leveren en aanbrengen varkensrug	st	1,00F	44,63	
613050	Leveren en aanbrengen schampblok	st	1,00F	65,40	
613060	Leveren en aanbrengen zitbank	st	1,00F	1.934,18	
613070	Leveren en aanbrengen afvalbak	st	1,00F	577,06	
62	KEERMUREN				
6200	<u>Verwijderen keermuren</u>				
620010	Verwijderen keermuur van hout	m	50,00F	25,46	
6210	<u>Aanbrengen keermuren</u>				
621010	Aanbrengen keermuur L-element 600x400x400 mm	m	50,00F	116,05	
621020	Aanbrengen keermuur L-element 800x400x400 mm	m	50,00F	135,80	
621030	Aanbrengen keermuur L-element 1000x500x400 mm	m	50,00F	265,80	
66	LIJNAFWATERING				
6600	<u>Verwijderen en afvoeren lijnafwatering</u>				
660010	Verwijderen en afvoeren goot, V100G	m	5,00F	9,59	
660020	Verwijderen en afvoeren goot, HD-drain 150-10.0	m	5,00F	9,79	
660030	Verwijderen en afvoeren goot, HD-drain 200-10.0	m	5,00F	10,29	
660040	Verwijderen en afvoeren goot, HD-drain 300-10.0	m	5,00F	10,61	
6610	<u>Verwijderen en opslaan lijnafwatering</u>				
661010	Verwijderen en opslaan goot, V100G	m	5,00F	10,76	
661020	Verwijderen en opslaan goot, HD-drain 150-10.0	m	5,00F	10,96	
661030	Verwijderen en opslaan goot, HD-drain 200-10.0	m	5,00F	11,46	
661040	Verwijderen en opslaan goot, HD-drain 300-10.0	m	5,00F	11,78	
6620	<u>Aanbrengen lijnafwatering</u>				
662010	Aanbrengen goot, V100G	m	5,00F	7,48	
662020	Aanbrengen goot, HD-drain 150-10.0	m	5,00F	7,48	
662030	Aanbrengen goot, HD-drain 200-10.0	m	5,00F	7,68	
662040	Aanbrengen goot, HD-drain 300-10.0	m	5,00F	8,05	
6621	<u>Aanbrengen zandvangelementen</u>				
662110	Aanbrengen zandvangelement in goot, V100G	st	1,00F	159,90	
662120	Aanbrengen zandvangelement in goot, HD-drain	st	1,00F	159,90	
6622	<u>Leveren lijnafwatering</u>				
662210	Leveren goot, V100G	st	1,00F	23,99	
662220	Leveren goot, HD-drain 150-10.0	st	1,00F	20,01	
662230	Leveren goot, HD-drain 200-10.0	st	1,00F	128,30	
662240	Leveren goot, HD-drain 300-10.0	st	1,00F	151,86	
662250	Leveren zandvangelement in goot, V100G	st	1,00F	255,00	
662260	Leveren zandvangelement in goot, HD-drain	st	1,00F	365,00	
6623	<u>Bijkomende werkzaamheden lijnafwatering</u>				
662310	Reinigen lijngoot	m	10,00F	18,00	
67	BEBORDING				
6700	<u>Verwijderen en opslaan bebording</u>				
670010	Verw. en opslaan paal 3-4 m, incl. bord uit maaiveld	st	5,00F	25,18	
670020	Verw. en opslaan paal 3-4 m, incl. bord uit bestrating	st	10,00F	33,57	
670030	Verw. en opslaan paal 4-5 m, incl. bord uit maaiveld	st	5,00F	25,18	
670040	Verw. en opslaan paal 4-5 m, incl. bord uit bestrating	st	5,00F	33,57	
6710	<u>Aanbrengen bebording</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
671010	Aanbrengen paal 3,6 m incl. bord in maaiveld	st	5,00F	175,99	
671020	Aanbrengen paal 3,6 m incl. bord in bestrating	st	5,00F	171,77	
671030	Aanbrengen paal 3,9 m incl. bord in maaiveld	st	5,00F	178,99	
671040	Aanbrengen paal 3,9 m incl. bord in bestrating	st	5,00F	174,77	
671050	Aanbrengen paal 4,3 m incl. bord in maaiveld	st	5,00F	184,99	
671060	Aanbrengen paal 4,3 m incl. bord in bestrating	st	5,00F	180,77	
69	BOOMWORTELS				
691	VERWIJDEREN BOOMWORTELS				
691010	Verwijderen boomwortels <5 m2	m2	6.285,00F	55,30	
691020	Verwijderen boomwortels 5 tot 25 m2	m2	545,00F	99,40	
691030	Verwijderen boomwortels >25 m2	m2	405,00F	187,60	
691040	Verwijderen boomwortels onder verharding	m	100,00F	89,35	
692	AANBRENGEN WORTELWERING				
692010	Aanbrengen wortelweringsscherm	m	65,00F	0,70	
692020	Leveren rol wortelweringsscherm	m	65,00F	12,50	
7	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN				
70	STAMOMMANTELING				
700010	Toepassen stamommanteling 0,30-0,50 m	st	5,00F	27,00	
700020	Toepassen stamommanteling >0,50 m	st	5,00F	35,00	
71	VERKEERSVOORZIENINGEN				
711	OPSTELLEN TEKENINGEN				
711010	Opstellen tekening omleidingsroutes 1-20 borden	keer	1,00F	400,00	
711020	Opstellen tekening omleidingsroutes 21-40 borden	keer	1,00F	600,00	
711030	Opstellen tekening omleidingsroutes 41-60 borden	keer	1,00F	800,00	
711040	Opstellen tekening omleidingsroutes >60 borden	keer	1,00F	800,00	
711050	Opstellen tekening afzettingen 1-20 elementen	keer	1,00F	400,00	
711060	Opstellen tekening afzettingen 21-40 elementen	keer	1,00F	600,00	
711070	Opstellen tekening afzettingen 41-60 elementen	keer	1,00F	800,00	
712	TOEPASSEN OMLEIDINGSROUTES				
712010	Toepassen omleidingsroutes 1-20 borden, 1 week	keer	2,00F	1.600,00	
712020	Toepassen omleidingsroutes 21-40 borden, 1 week	keer	2,00F	3.200,00	
712030	Toepassen omleidingsroutes 41-60 borden, 1 week	keer	2,00F	4.800,00	
712040	Toepassen omleidingsroutes >60 borden, 1 week	keer	2,00F	6.400,00	
713	TOEPASSEN AFZETTINGEN				
713010	Toepassen afzettingen 1-20 elementen	week	20,00F	2.500,00	
713020	Toepassen afzettingen 21-40 elementen	week	1,00F	5.000,00	
713030	Toepassen afzettingen 41-60 elementen	week	1,00F	7.500,00	
713040	Toepassen afzettingen 1-20 elementen	dag	40,00F	800,00	
713050	Toepassen afzettingen 21-40 elementen	dag	20,00F	1.600,00	
713060	Toepassen afzettingen 41-60 elementen	dag	5,00F	2.400,00	
714	TOEPASSEN WAARSCHUWINGSBORDEN				
714010	Toepassen waarschuwborden, 1 week	st	110,00F	6,80	
714040	Toep. waarschuwbord 'strepen ontbreken', 1 week	st	2,00F	7,10	
715	TOEPASSEN TIJDELIJKE VRI EN VERLICHTING				
715010	Toepassen tijd. verkeersregelininstallatie, 1 week	keer	1,00F	366,30	
715040	Toepassen tijdelijke verlichting, 1 nacht	keer	1,00F	4.292,50	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
80	INZET				
800	BINNEN REGULIERE WERKTIJDEN				
800010	Inzetten grondwerker	uur	2.600,00F	42,20	
800020	Inzetten stratenmaker, opperman	uur	1.800,00F	48,50	
800030	Inzetten stratenmaker, stratenmaker	uur	1.800,00F	48,40	
800040	Inzet bestelbus met 'minikraan'	uur	100,00F	55,80	
800050	Inzetten vrachtauto	uur	960,00F	82,40	
800060	Inzetten wiellader	uur	420,00F	76,50	
800070	Inzetten hydraulische graafmachine	uur	180,00F	89,20	
800080	Inzetten kleine hydraulische graafmachine	uur	960,00F	71,70	
800090	Inzetten compressor	uur	80,00F	10,80	
800100	Inzet verkeersregelaar	uur	180,00F	33,90	
800110	Inzetten tekenaar t.b.v. werk- en revisietekeningen	uur	20,00F	70,10	
801	BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN				
801010	Inzetten grondwerker	uur	32,00F	42,20	
801020	Inzetten stratenmaker, opperman	uur	4,00F	48,50	
801030	Inzetten stratenmaker, stratenmaker	uur	8,00F	48,40	
801040	Inzet bestelbus met 'minikraan'	uur	8,00F	55,80	
801050	Inzetten vrachtauto	uur	4,00F	82,40	
801060	Inzetten wiellader	uur	4,00F	76,50	
801070	Inzetten hydraulische graafmachine	uur	8,00F	89,20	
801080	Inzetten kleine hydraulische graafmachine	uur	4,00F	71,70	
801090	Inzetten compressor	uur	4,00F	10,80	
801100	Inzet verkeersregelaar	uur	4,00F	33,90	
81	CONSIGNATIEDIENST				
811	BINNEN REGULIERE WERKTIJDEN				
811010	Starttarief calamiteit, prioriteit 1 klein	keer	50,00F	75,00	
812	BUITEN REGULIERE WERKTIJDEN				
812010	Starttarief calamiteit, prioriteit 1 klein	keer	10,00F	275,00	
82	VERVOEREN EN AFVOEREN				
821	AF-, VERVOEREN GROND				
821010	Vervoeren grond tot 10 km, <10 m3	m3	80,00F	2,56	
821020	Vervoeren grond tot 10 km, 10-50 m3	m3	5,00F	2,56	
821030	Vervoeren grond tot 10 km, >50 m3	m3	5,00F	2,56	
821040	Afvoeren grond, klasse: industrie (aannee)	m3	55,00F	12,01	
822	AFVOEREN ASFALT				
822010	Afvoeren teerhoudend asfalt (schol)	ton	180,00F	10,99	
822020	Afvoeren niet teerhoudend asfalt (schol)	ton	10,00F	3,79	
823	AF-, VERVOEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
823010	Afvoeren betonnen bestratingsmateriaal	m2	10,00F	0,76	
823020	Afvoeren straatbak- en natuurstenen	m2	440,00F	0,76	
823030	Vervoeren bestratingsmateriaal t.b.v. hergebruik	m2	110,00F	0,76	
824	AFVOEREN GROEN				
824060	Afvoeren hout	ton	5,00F	6,50	
824090	Afvoeren groenafval	ton	150,00F	2,35	
84	AANVULLEND GRONDONDERZOEK				
840010	Uitvoeren partijkeuring AP04 en PFAS	st	1,00F	2.400,00	
840020	Uitvoeren indicatieve partijkeuring (NEN)	st	1,00F	1.700,00	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
840030	Uitvoeren indicatieve partijkeuring (NEN) in-situ	st	1,00F	1.950,00	
85	KABELS EN LEIDINGEN				
850010	Uitvoeren KLIC-melding (graafmelding)	keer	315,00F	26,93	
850020	Graven proefsleuf	m	80,00F	113,90	
86	EENMALIGE KOSTEN				
860010	Inrichten werkterrein	keer	1,00F	329,40	
860020	Opruimen werkterrein	keer	1,00F	417,60	
860030	Centraal inzamelen huisvuil	keer	1,00F	400,00	
860040	Uitvoeren V&G-taken, deelopdracht <150 m2	keer	1,00F	450,00	
860050	Uitvoeren V&G-taken, deelopdracht >150 m2	keer	1,00F	450,00	
860060	Opstellen & actualiseren kwaliteitsplan	keer	1,00F	300,00	
860070	Opstellen & actualiseren gedetailleerd tijdschema	keer	1,00F	350,00	
860080	Opstellen en actualiseren plan vrijkomende materialen	keer	1,00F	400,00	
860090	Opstellen plan bestratingswerk	keer	1,00F	600,00	
860100	Opstellen van een deelopdracht	keer	1,00F	400,00	
860110	Opstellen plan omgaan met vrijgekomen asfalt	keer	1,00F	350,00	
87	REVISIE				
870010	Inmeten en verwerken revisie riolering	keer	2,00F	400,00	
870020	Inmeten en verw. revisie verharding en inrichting	keer	2,00F	600,00	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%	5,00		
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%	5,00		
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%	3,00		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				