

OPGESTELD VOOR: GEMEENTE GOOISE MEREN
// OPGESTELD DOOR: STANTEC BV

Nota van inlichtingen Raamovereenkomst onderhoud elementenverharding

20210376-005

09-09-2022





Nota van inlichtingen
Raamovereenkomst onderhoud
elementenverharding

In opdracht van:
Gemeente Gooise meren

Opgesteld door:
D. Pollaert-Veltman

Projectnummer:
20210376-005

Documentnaam:
Bestek 2022-06-24 _ROVK Elementen 2022 - D01 –
NvI01 d.d. 2022-09-09

Datum:
9 september 2022

Versie	Vrijgegeven door	Paraaf	Datum
NvI01	M. Pollaert		9 september 2022

Bezoekadres
Hoevestein 20b
4903 SC OOSTERHOUT
www.stantec.com/nl

KVK Haaglanden 27 18 43 23
BNP Paribas 022 77 40 432
IBAN NL11BNPA0227740432 BIC BNPANL2A
Stantec BV is ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 en VCA** gecertificeerd

Het is niet toegestaan de inhoud en/of vorm van door Stantec opgestelde rapportages aan te passen

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2022-06-24_ROVK Elementen 2022 - D01

d.d. 24 juni 2022

Onderhoud elementenverharding

Gemeente Gooise Meren

Nota van inlichtingen 01:

Tot 10.00 uur op maandag 5 september 2022 konden vragen worden gesteld. Er zijn door de uitgenodigde inschrijvers een aantal vragen gesteld. Vanuit de opdrachtgever zijn er nog enkele aanpassingen doorgevoerd in het bestek, deze treft u aan in deze nota van inlichtingen.

Conform de standaard wordt bij deze nota van inlichtingen alleen een NSX-bestand ter beschikking gesteld.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Bestek op elektronisch medium	5
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Bijlagen	9
2.2 Nadere beschrijving	11
3112 <u>Verwijderen en afvoeren combinatiekolk</u>	14
3112 <u>Verwijderen en opslaan kolken</u>	14
3. Bepalingen	29

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
Geen wijzigingen.
- 02 Directie**
Geen wijzigingen.
- 03 Locatie**
Geen wijzigingen.
- 04 Algemene beschrijving**
Geen wijzigingen.
- 05 Tijdsbepaling**
Geen wijzigingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
Geen wijzigingen.
- 07 Bestek op elektronisch medium**
Geen wijzigingen.

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
Geen wijzigingen.

- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
Geen wijzigingen.

- 03 Bijlagen**
Geen wijzigingen.

2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221010			Leverantie wijzigen - Leverantie teelgrond wordt ter inlichtingen					
221010	220301		Grond verwerken in bermen Betreft: het verwerken van grond in bermen Grondsoort: teelgrond geleverd volgens bestekspostnr(s). 230050	m3	23,00	F		
		6.	Hoogte van 0,15 m tot 0,25 m, zonder overhoogte	m3			23,00	I
		.3.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m					
		.1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 221020					
		.1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
311150			Kopregel wijzigen - Kopregel gewijzigd van: 'Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)', naar: 'Verwijderen en afvoeren straatkolk (kunststof/gietijzer)'					
311150	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een straatkolk	st	10,00	F		
		3.	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie					
		.1.	Straatkolk					
		.2.	Constructie: tweedelig					
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
311160			Kopregel wijzigen - Kopregel gewijzigd van: 'Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)', naar: 'Verwijderen en afvoeren trottoirkolk (kunststof/gietijzer)'					
311160	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een trottoirkolk	st	5,00	F		
		3.	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie					
		.1.	Trottoirkolk					
		.2.	Constructie: tweedelig					
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
311170			Kopregel wijzigen - Kopregel gewijzigd van: 'Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)', naar: 'Verwijderen en afvoeren RWS-kolk (kunststof/gietijzer)'					
311170	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een RWS-kolk	st	2,00	F		
		3.	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie					
		.9.	RWS-kolk					
		.2.	Constructie: tweedelig					
		.3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting					
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
311180			Kopregel wijzigen - Kopregel gewijzigd van: 'Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (beton/gietijzer)', naar: 'Verwijderen en afvoeren combinatiekolk (kunststof/gietijzer)'					
311180	251122		Verwijderen kolk. Betreft: het verwijderen en afvoeren van een combinatiekolk	st	2,00	F		
		3.	Kolk van kunststof/gietijzer combinatie					
		.1.	Gecombineerde straat- en trottoirkolk					
		.2.	Constructie: tweedelig					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
3112		 3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						
			<u>Verwijderen en afvoeren combinatiekolk</u>			
			<u>(beton/gietijzer) WIJZIGT</u>			
			- Subhoofdstuk gewijzigd van:			
			'Verwijderen en afvoeren combinatiekolk			
			(beton/gietijzer)', naar:			
			'Verwijderen en opslaan kolken'			
						
3112			<u>Verwijderen en opslaan kolken</u>			
						
311210			Kopregel wijzigen			
			- Kopregel gewijzigd van:			
			'Verwijderen en afvoeren combinatiekolk			
			(beton/gietijzer)', naar:			
			'Verwijderen en opslaan straatkolk (beton/gietijzer)'			
						
311210	251122		Verwijderen kolk.	st	5,00	F
			Betreft: het verwijderen en opslaan van een straatkolk			
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie			
		. 1. . . .	Straatkolk			
		 1.	Constructie: eendelig			
		 1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr(s). 322110			
						
322250			Deficode(s) en omschrijving wijzigen			
			- Deficode positie 4 gewijzigd van 3 naar 2			
			- Tekst toegevoegd: 'Kolken dienen volledig KOMO			
			gecertificeerd te zijn'			
						
322250	252613		Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	5,00	F
			Betreft: het aanbrengen van een combikolk			
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken			
		. . . 2.	Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125	st		5,00 L
			Type: G 149 DRD, behorende bij betonband 70/200 mm			
			Leverancier: Nering Bögel o.g.			
			Afmetingen: 450 x 350 mm			
			Met bladvanger, gietijzeren uitlaat, stankscherm,			
			inlaatstuk en scharnierend deksel			
			Kolken dienen volledig KOMO gecertificeerd te zijn			
			Inclusief benodigd grondwerk			
		 1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m			
		 1	Constructie: eendelig			
						
333130			Kopregel wijzigen			
			- Kopregel gewijzigd van:			
			'Vervangen best. kolk door nieuwe straatkolk STR 3545',			
			naar:			
			'Vervangen best. kolk door nieuwe trottoirkolk TRK 4717'			
						
333130	252699		Vervangen best. kolk door nieuwe trottoirkolk TRK 4717	st	5,00	F
			Betreft: het vervangen van een bestaande kolk door een			
			nieuwe kolk			
						
333154			Deficode(s) en omschrijving wijzigen			
			- Deficode positie 4 gewijzigd van 3 naar 2			
			- Tekst toegevoegd: 'Kolken dienen volledig KOMO			
			gecertificeerd te zijn'			
						



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
333154	252613	.	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st		5,00	I
		.	Betreft: het aanbrengen van een combikolk				
		1.	T.b.v. fundering kolk: ongeroerde grond afvlakken				
		.	Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse B125	st		5,00	L
		2.	Type: G 149 DRD, behorende bij betonband 70/200 mm				
		.	Leverancier: Nering Bögel o.g.				
		.	Afmetingen: 450 x 350 mm				
		.	Met bladvanger, gietijzeren uitlaat, stankscherm,				
		.	inlaatstuk en scharnierend deksel				
		.	Kolken dienen volledig KOMO gecertificeerd te zijn				
561010		.	Inclusief benodigd grondwerk				
		1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m				
		1	Constructie: eendelig				
		.	Leverantie en omschrijving wijzigen				
		.	- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen				
		.	- Omschrijving gewijzigd van:				
		.	'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:				
		.	'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3				
		.	per 50 m2'				
		.					
561010	831201	.	Aanbrengen sierbestrating.	m2	60,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen				
		9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		1,20	I
		.	straatzaad				
		.	Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3				
		.	per 50 m2				
		1.	Natuursteen	st		4.000,00	I
		.	Vietnamese basaltkeien				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
561020		.	bestekspostnr(s). 594010				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		1,20	L
		.	Voegbreedte: 6-10 mm				
		.	Leverantie en omschrijving wijzigen				
		.	- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen				
		.	- Omschrijving gewijzigd van:				
		.	'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:				
		.	'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3				
		.	per 50 m2'				
		.					
561020	831201	.	Aanbrengen sierbestrating.	m2	25,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen				
		9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,50	I
		.	straatzaad				
		.	Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3				
		.	per 50 m2				
		1.	Natuursteen	st		2.500,00	I
		.	Maaskeien				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens				
561030		.	bestekspostnr(s). 594020				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,50	L
		.	Leverantie en omschrijving wijzigen				
		.	- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen				
		.	- Omschrijving gewijzigd van:				
		.	'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:				
		.	'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3				
		.	per 50 m2'				
		.					
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
561030	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	5,00 F	
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		0,10 I
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2			
			.1. Natuursteen	st		55,00 I
			Belgisch blauw hardsteen			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594030			
			.5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
561040			Leverantie en omschrijving wijzigen			
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
			- Omschrijving gewijzigd van:			
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'			
561040	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	5,00 F	
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		0,10 I
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2			
			.1. Natuursteen	st		131,00 I
			Koperslakkeien			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594040			
			.5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
			Voegbreedte: 6-10 mm			
561050			Leverantie en omschrijving wijzigen			
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
			- Omschrijving gewijzigd van:			
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'			
561050	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	5,00 F	
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		0,10 I
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2			
			.1. Natuursteen	st		618,00 I
			Kasseien			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594050			
			.5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
			Voegbreedte: 6-10 mm			
561060			Leverantie en omschrijving wijzigen			
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
			- Omschrijving gewijzigd van:			
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
561060	831201	.	Aanbrengen sierbestrating.	m2	5,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,10 I
		.	straatzaad			
		.	Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
		.	per 50 m2			
		.1.	Natuursteen	st		250,00 I
		.	Scoria Bricks			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 594060			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,10 L
		.	Voegbreedte: 6-10 mm			
561070		.	Omschrijving en hoeveelheid leverantie wijzigen			
		.	- Tekst toegevoegd: 'Uitgaande van ca. 0,15 m3/m2'			
		.	- Hoeveelheid leverantie gewijzigd van '0,10' naar '0,75'			
561070	832211	.	Vullen van voegen.	m2	5,00 F	
		.	Betreft: meerprijs voor het vullen van voegen van			
		.	sierbestrating met gebonden voegmateriaal i.p.v. met			
		.	split			
		1.	Het betreft het vullen van de voegen van de			
		.	aangebrachte natuursteenbestrating bij			
		.	bestekspostnr(s): 561010, 561020, 561030, 561040,			
		.	561050 en/of 561060			
		.9.	Met gebonden voegmateriaal	m3		0,75 L
		.	Type: NDE GmbH V/10 Natursteinspezialvergussmörtel			
		.	o.g.			
		.	Uitgaande van ca. 0,15 m3/m2			
		.1.	Voeg over de volledige diepte vullen			
561110		.	Leverantie en omschrijving wijzigen			
		.	- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
		.	- Omschrijving gewijzigd van:			
		.	'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
		.	'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
		.	per 50 m2'			
561110	831201	.	Aanbrengen sierbestrating.	m2	30,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,60 I
		.	straatzaad			
		.	Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
		.	per 50 m2			
		.1.	Natuursteen	st		2.000,00 I
		.	Vietnamese basaltkeien			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
		.	bestekspostnr(s). 594010			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,60 L
		.	Voegbreedte: 6-10 mm			
561120		.	Leverantie en omschrijving wijzigen			
		.	- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
		.	- Omschrijving gewijzigd van:			
		.	'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
		.	'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
		.	per 50 m2'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
561120	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	10,00 F	
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,20 I
			straatzaad			
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
			per 50 m2			
		1.	Natuursteen	st		1.000,00 I
			Maaskeien			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			bestekspostnr(s). 594020			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,20 L
561130			Leverantie en omschrijving wijzigen			
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
			- Omschrijving gewijzigd van:			
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
			per 50 m2'			
561130	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	10,00 F	
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,20 I
			straatzaad			
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
			per 50 m2			
		1.	Natuursteen	st		109,00 I
			Belgisch blauw hardsteen			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			bestekspostnr(s). 594030			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,20 L
561140			Leverantie en omschrijving wijzigen			
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
			- Omschrijving gewijzigd van:			
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
			per 50 m2'			
561140	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	10,00 F	
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		0,20 I
			straatzaad			
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
			per 50 m2			
		1.	Natuursteen	st		261,00 I
			Koperslakkeien			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			bestekspostnr(s). 594040			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		0,20 L
			Voegbreedte: 6-10 mm			
561150			Leverantie en omschrijving wijzigen			
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
			- Omschrijving gewijzigd van:			
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
			per 50 m2'			
						



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
561150	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	10,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen				
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3			0,20 I
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2				
		.1.	Natuursteen	st			1.235,00 I
			Kasseien				
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594050				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3			0,20 L
			Voegbreedte: 6-10 mm				
561160			Leverantie en omschrijving wijzigen				
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen				
			- Omschrijving gewijzigd van:				
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:				
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'				
561160	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	10,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen				
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3			0,20 I
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2				
		.1.	Natuursteen	st			500,00 I
			Scoria Bricks				
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116				
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594060				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3			0,20 L
			Voegbreedte: 6-10 mm				
561170			Omschrijving en hoeveelheid leverantie wijzigen				
			- Tekst toegevoegd: 'Uitgaande van ca. 0,15 m3/m2'				
			- Hoeveelheid leverantie gewijzigd van '0,20' naar '1,50'				
561170	832211		Vullen van voegen.	m2	10,00	F	
			Betreft: meerprijs voor het vullen van voegen van sierbestrating met gebonden voegmateriaal i.p.v. met split				
		1.	Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte natuursteenbestrating bij bestekspostnr(s): 561110, 561120, 561130, 561140, 561150 en/of 561160				
		.9.	Met gebonden voegmateriaal	m3			1,50 L
			Type: NDE GmbH V/10 Natursteinspezialvergussmörtel o.g.				
			Uitgaande van ca. 0,15 m3/m2				
		.1.	Voeg over de volledige diepte vullen				
561210			Leverantie en omschrijving wijzigen				
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen				
			- Omschrijving gewijzigd van:				
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:				
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
561210	831201	.	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen				
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3			2,00 I
		.	Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2				
		.1.	Natuursteen	st			6.667,00 I
		.	Vietnamese basaltkeien				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594010				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3			2,00 L
		.	Voegbreedte: 6-10 mm				
561220		.	Leverantie en omschrijving wijzigen				
		.	- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen				
		.	- Omschrijving gewijzigd van:				
		.	'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:				
		.	'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'				
		.					
		.					
561220	831201	.	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen				
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3			2,00 I
		.	Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2				
		.1.	Natuursteen	st			10.000,00 I
		.	Maaskeien				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594020				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3			2,00 L
		.					
561230		.	Leverantie en omschrijving wijzigen				
		.	- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen				
		.	- Omschrijving gewijzigd van:				
		.	'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:				
		.	'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'				
		.					
		.					
561230	831201	.	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen				
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3			2,00 I
		.	Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2				
		.1.	Natuursteen	st			1.082,00 I
		.	Belgisch blauw hardsteen				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594030				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3			2,00 L
		.					
561240		.	Leverantie en omschrijving wijzigen				
		.	- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen				
		.	- Omschrijving gewijzigd van:				
		.	'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:				
		.	'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'				
		.					
		.					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
561240	831201	.	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		2,00 I
		.	Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2			
		.1.	Natuursteen	st		2.605,00 I
		.	Koperslakkeien			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594040			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6 Voegbreedte: 6-10 mm	m3		2,00 L
561250		.	Leverantie en omschrijving wijzigen			
		.	- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
		.	- Omschrijving gewijzigd van:			
		.	'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
		.	'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'			
561250	831201	.	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		2,00 I
		.	Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2			
		.1.	Natuursteen	st		12.346,00 I
		.	Kasseien			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594050			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6 Voegbreedte: 6-10 mm	m3		2,00 L
561260		.	Leverantie en omschrijving wijzigen			
		.	- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
		.	- Omschrijving gewijzigd van:			
		.	'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
		.	'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'			
561260	831201	.	Aanbrengen sierbestrating.	m2	100,00 F	
		.	Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		2,00 I
		.	Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2			
		.1.	Natuursteen	st		5.000,00 I
		.	Scoria Bricks			
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594060			
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6 Voegbreedte: 6-10 mm	m3		2,00 L
561270		.	Omschrijving en hoeveelheid leverantie wijzigen			
		.	- Tekst toegevoegd: 'Uitgaande van ca. 0,15 m3/m2'			
		.	- Hoeveelheid leverantie gewijzigd van '2,00' naar '15,00'			

BESTEK- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
561270	832211		Vullen van voegen.	m2	100,00	F
			Betreft: meerprijs voor het vullen van voegen van			
			sierbestrating met gebonden voegmateriaal i.p.v. met			
			split			
		1.	Het betreft het vullen van de voegen van de			
			aangebrachte natuursteenbestrating bij			
			bestekspostnr(s): 561210, 561220, 561230, 561240,			
			561250 en/of 561260			
		.9. . . .	Met gebonden voegmateriaal	m3		15,00
			Type: NDE GmbH V/10 Natursteinspezialvergussmörtel			
			Uitgaande van ca. 0,15 m3/m2			
		1.	Voeg over de volledige diepte vullen			
561310			Leverantie en omschrijving wijzigen			
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
			- Omschrijving gewijzigd van:			
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
			per 50 m2'			
561310	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	250,00	F
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		5,00
			straatzaad			
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
			per 50 m2			
		1.	Natuursteen	st		16.667,00
			Vietnamese basaltkeien			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			bestekspostnr(s). 594010			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		5,00
			Voegbreedte: 6-10 mm			
561320			Leverantie en omschrijving wijzigen			
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
			- Omschrijving gewijzigd van:			
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
			per 50 m2'			
561320	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	250,00	F
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van	m3		5,00
			straatzaad			
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
			per 50 m2			
		1.	Natuursteen	st		25.000,00
			Maaskeien			
			Vrijgekomen volgens besteksparaagraaf 116			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens			
			bestekspostnr(s). 594020			
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		5,00
561330			Leverantie en omschrijving wijzigen			
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
			- Omschrijving gewijzigd van:			
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3			
			per 50 m2'			
						



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
561330	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	250,00	F
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		5,00 I
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2			
			.1. Natuursteen	st		2.703,00 I
			Belgisch blauw hardsteen			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594030			
			.5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		5,00 L
561340			Leverantie en omschrijving wijzigen			
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
			- Omschrijving gewijzigd van:			
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'			
561340	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	250,00	F
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		5,00 I
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2			
			.1. Natuursteen	st		6.511,00 I
			Koperslakkeien			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594040			
			.5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		5,00 L
			Voegbreedte: 6-10 mm			
561350			Leverantie en omschrijving wijzigen			
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
			- Omschrijving gewijzigd van:			
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'			
561350	831201		Aanbrengen sierbestrating.	m2	250,00	F
			Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen			
		.9. . . .	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3		5,00 I
			Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2			
			.1. Natuursteen	st		30.865,00 I
			Kasseien			
			Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116			
			Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594050			
			.5 Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3		5,00 L
			Voegbreedte: 6-10 mm			
561360			Leverantie en omschrijving wijzigen			
			- Leverantie straatlaag wordt ter inlichtingen			
			- Omschrijving gewijzigd van:			
			'Incl. bijlevering, ca. 1 m3 per 50 m2', naar:			
			'Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2'			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
561360	831201	.	Aanbrengen sierbestrating.	m2	250,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van natuursteenelementen				
		.9.	Inclusief vooraf profileren van bestaande straatlaag van straatzand	m3			5,00 I
		.	Bijlevering volgens bestekspostnr(s). 230020, ca. 1 m3 per 50 m2				
		.1.	Natuursteen	st			12.500,00 I
		.	Scoria Bricks				
		.	Vrijgekomen volgens besteksparagraaf 116				
		.	Leverantie tekortkomend materiaal volgens bestekspostnr(s). 594060				
		.5	Intrillen na afstrooien en invegen met split 2/6	m3			5,00 L
		.	Voegbreedte: 6-10 mm				
561370		.	Omschrijving en hoeveelheid leverantie wijzigen				
		.	- Tekst toegevoegd: 'Uitgaande van ca. 0,15 m3/m2'				
		.	- Hoeveelheid leverantie gewijzigd van '5,00' naar '37,50'				
561370	832211	.	Vullen van voegen.	m2	250,00	F	
		.	Betreft: meerprijs voor het vullen van voegen van sierbestrating met gebonden voegmateriaal i.p.v. met split				
		1.	Het betreft het vullen van de voegen van de aangebrachte natuursteenbestrating bij bestekspostnr(s): 561310, 561320, 561330, 561340, 561350 en/of 561360				
		.9.	Met gebonden voegmateriaal	m3			37,50 L
		.	Type: NDE GmbH V/10 Natursteinspezialvergussmörtel				
		.	Uitgaande van ca. 0,15 m3/m2				
		.1.	Voeg over de volledige diepte vullen				
565050		.	Kopregel en omschrijving en hoeveelheid ter				
		.	Kopregel en omschrijving en hoeveelheid ter inlichtingen wijzigen				
		.	Kopregel gewijzigd van 'Aanbrengen verkeerskussen-elementen' in 'Verkeerskussen'				
		.	Tekst laten vervallen:				
		.	'Betonnen Maldense drempel				
		.	Afmetingen:				
		.	- 120/190 x 1000 x 1800 mm				
		.	Leverantie volgens bestekspostnr(s). 595050'				
		.	Hoeveelheid ter inlichtingen komt te vervallen				
565050	831399	.	Aanbrengen verkeerskussen	st	5,00	F	
		.	Betreft: het aanbrengen van een prefab verkeerskussen				
		.	In zandcement aangebracht volgens bestekspostnr(s). 420070				
565051		.	Nieuwe bestekspost toevoegen				
		.					



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
565051	423501	.	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	st		15,00	I
		2.1.	Type element: Busdrempel	st		15,00	I
		.	Afmetingen:				
		.	- 120/190 x 1000 x 1800 mm				
		.	- basiselement zonder markering	st		5,00	I
		.	Tekortkomend materiaal leveren volgens				
		.	bestekspostnr(s). 595070				
		.	- kopelement met 3 reflectoren	st		10,00	I
		.	Tekortkomend materiaal leveren volgens				
		.	bestekspostnr(s). 595080				
		.	Kleur: grijs				
		.	Markeringen: geen				
		.	Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding o.g.				
		.	Voegen tussen elementen behandelen volgens				
		.	bestekspostnr(s). 565052				
		.1.	Toe te passen beton:				
		.	Betonkwaliteit: C45/55				
		.	Milieuklasse: XF4				
		.	Verkeersklasse: 60				
565052		.	Nieuwe bestekspost toevoegen				
565052	820799	.	Aanbrengen voegafdichting	m		18,00	I
		.	Betreft: voegafdichting van prefab betonplaten volgens				
		.	bestekspostnr(s). 565051				
		.	Aangebracht volgens voorschriften leverancier				
		.	betonplaten				
		.	Voegafdichting bestaande uit:	m		18,00	L
		.	- Voegvulling met krimparme gietmortel:				
		.	type: V2-10 Pagel gietmortel snel, o.g.				
		.	materiaal: 1 component cementgebonden gietmortel				
		.	- Separatietape, niet-hechtend polipropyleen				
		.	- Voorbehandelingsmiddel:				
		.	type: Sika Primer-3 N, o.g.				
		.	materiaal: 1 component primer o.b.v. epoxyhars				
		.	- Elastische kit:				
		.	type: Sikaflex Pro 3 WF, o.g.				
		.	materiaal: 1 component polyurethaan kit				
577110		.	Leverantie ter inlichtingen toevoegen				
		.	- Leverantie ter inlichtingen toegevoegd betreffende				
		.	cementspecie en stampbeton				
577110	831399	.	Toeslag aanbr. van kantopsluiting in cementspecie	m	265,00	F	
		.	Betreft meerprijs voor het aanbrengen van				
		.	kantopsluiting in cementspecie i.p.v. op zandbed.				
		.	Kantopsluiting in cementspecie (0,02 m3/m)	m3		5,30	L
		.	aanbrengen op fundering en voorzien van steunrug van				
		.	stampbeton (0,05 m3/m)	m3		13,25	L
		.	Langs de opsluitband 1 strek laag in cementspecie				
		.	aanbrengen (0,01 m3/m)	m3		2,65	L
591340		.	Bestekspost vervalt				
595050		.	Bestekspost vervalt				
595070		.	Nieuwe bestekspost toevoegen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
595070	821099		Leveren verkeerskussen-elementen, basis	st	1,00 F	
			Betreft: het leveren van verkeerskussen-elementen			
			Type element: Busdrempel	st		1,00 L
			- basiselement zonder markering			
			Kleur: grijs			
			Markeringen: geen			
			Betonkwaliteit: C45/55			
			Milieuklasse: XF4			
			Verkeersklasse: 60			
			Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding o.g.			
595080			Nieuwe bestekspost toevoegen			
595080	821099		Leveren verkeerskussen-elementen, kop	st	2,00 F	
			Betreft: het leveren van verkeerskussen-elementen			
			Type element: Busdrempel	st		2,00 L
			- kopelement met 3 reflectoren			
			Kleur: grijs			
			Markeringen: geen			
			Betonkwaliteit: C45/55			
			Milieuklasse: XF4			
			Verkeersklasse: 60			
			Leverancier: Leicon Verkeersgeleiding o.g.			
599010			Omschrijving wijzigen			
			- Tekst toegevoegd: 'op aanwijs van directie UAV			
599010	831699		Leveren split 2/6	m3	5,00 F	
			Betreft: leveren split ten behoeve van inwassen			
			straatwerk op aanwijs van directie UAV			
			Split 2/6	m3		5,00 L
			Vooraf ter goedkeuring aan directie UAV			
			Leveren op plaats van verwerking			
662120			Omschrijving wijzigen			
			- Tekst toegevoegd:			
			'- Inwendige breedte: 280 mm			
			- Uitwendige breedte: 370 mm'			
662120	252611		Aanbrengen zandvangelement in goot van	st	1,00 F	
			geprefabriceerde betonelementen.			
			Betreft: het aanbrengen van een zandvang in goot,			
			aangebracht volgens bestekspostnr(s). 662020, 662030			
			of 662040			
		1.	Zandvangelement polymeerbeton	st		1,00 I
			- Type: HD-drain			
			- Werkende lengte: 500 mm			
			- Inwendige breedte: 280 mm			
			- Uitwendige breedte: 370 mm			
			- Hoog 600 mm			
			- Aansluiting: 125 mm			
			- Stankslot: GY 125 mm			
			Leverancier: ACO B.V. o.g.			
			Geleverd volgens bestekspostnr(s). 662260			
		.5.	T.b.v. fundering: werkvloer van beton aanbrengen, dik	m3		0,05 L
			0,10 m			
		.9.	Voegen waterdicht afkitten volgens voorschrift fabrikaat			
662260			Omschrijving wijzigen			
			- Tekst toegevoegd:			
			'- Inwendige breedte: 280 mm			
			- Uitwendige breedte: 370 mm'			



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
662260	252699		Leveren zandvangelement in goot, HD-drain	st	1,00	F
			Betreft: het leveren van een zandvangelement,			
			aangebracht volgens bestekspostnr(s). 662120			
			Zandvangelement: polymeeerbeton	st		1,00 L
			- Type: HD-drain			
			- Werkende lengte: 500 mm			
			- Inwendige breedte: 280 mm			
			- Uitwendige breedte: 370 mm			
			- Hoog 600 mm			
			- Aansluiting: 125 mm			
			- Stankslot: GY 125 mm			
			Leverancier: ACO B.V. o.g.			
670030			Deficode(s) wijzigen			
			- Deficode positie 3 gewijzigd van 1 naar 2			
670030	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	5,00	F
			Betreft: het verwijderen van verkeersbordpaal, inclusief			
			bord, ten behoeve van hergebruik			
		1.	Uit het maaiveld			
		. 2. . . .	Paal met vast grondkruis			
			Totale paallengte: van 4 tot 5 m			
		. . 3. . .	Verkeersbord, afmetingen volgens type II			
		. . . 1. .	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr(s). 671050			
		 2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
670040			Deficode(s) wijzigen			
			- Deficode positie 3 gewijzigd van 1 naar 2			
670040	321313		Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	5,00	F
			Betreft: het verwijderen van verkeersbordpaal, inclusief			
			bord, ten behoeve van hergebruik			
		4.	Uit een bestrating			
		. 2. . . .	Paal met vast grondkruis			
			Totale paallengte: van 4 tot 5 m			
		. . 3. . .	Verkeersbord, afmetingen volgens type II			
		. . . 1. .	Vrijgekomen materialen verwerken volgens			
			bestekspostnr(s). 671060			
		 2	Langs een weg zonder gescheiden rijbanen			
715040			Omschrijving wijzigen			
			- Tekst toegevoegd: 'Werkvklengte: ca. 150 m'			
715040	620499		Toepassen tijdelijke verlichting, 1 nacht	keer	1,00	F
			Betreft: toepassen van tijdelijke verlichting tijdens			
			nachtwerk			
			Verlichting aanbrengen in één lengte			
			Werkvklengte: ca. 150 m			
			Verlichtingsniveau: 1,0 cd/m2			
			Aanbrengen langs weerszijden van de verharding			
			Lichtpunthoogte: ca. 6,0-8,0 m			
			Type toe te passen lampen: ter keuze aannemer			
			Stroomvoorziening d.m.v. een door de aannemer te			
			verzorgen voedingspunt.			
			Toepassen tijdelijke verlichting tot en met maximaal 1			
			nacht			
			Met materiaal van de aannemer.			
800040			Omschrijving wijzigen			
			- Tekst toegevoegd: 'Inclusief bediening			
			(overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW			
			Bepalingen)'			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
800040	100599		Inzet bestelbus met 'minikraan'	uur	100,00	F
			Betreft: inzet binnen reguliere werktijden			
			Laadvermogen: max. 1615 kg			
			Afmeting laadbak:			
			-lengte: min. 3000mm			
			-breedte: cabinebreed of max. 2060mm			
			-hoogte zijborden: min. 300mm			
			-hoogte kopschot: min. 500mm			
			Voorzien van: trekhaak, zwaailicht, Navigatie (GPS),			
			verbandtrommel, brandblusser, kraan.			
			Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van			
			de Standaard RAW Bepalingen)			
860010			Omschrijving wijzigen			
			- Tekst toegevoegd: 'Betreft: grotere deelopdrachten op			
			aanwijs van de directie UAV'			
860010	101121		Inrichten van werkterrein.	keer	2,00	F
			Betreft: grotere deelopdrachten op aanwijs van de			
			directie UAV			
			Incl. opstellen plan inrichting werkterrein			
			In het inrichten van het werkterrein is begrepen het			
			aanvoeren en opstellen van alle voor het werk			
			benodigde bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen			
			en loodsen, het aanleggen van parkeerplaatsen en			
			hulpwegen inclusief het aanleggen en aansluiten van			
			de hierbij benodigde kabels en leidingen			
			Gebruik van hulpmiddelen door de opdrachtgever: nader			
			gespecificeerd volgens bestekspostnr(s).			
			In overleg met de directie UAV			
		9.	Locatie werkterrein: voorstel van de aannemer			
			(gemeente heeft geen depot tot haar beschikking)			
860020			Omschrijving wijzigen			
			- Tekst toegevoegd: 'Betreft: grotere deelopdrachten op			
			aanwijs van de directie UAV'			
860020	101122		Opruimen van werkterrein.	keer	2,00	F
			Betreft: grotere deelopdrachten op aanwijs van de			
			directie UAV			
			In het opruimen van het werkterrein is begrepen het			
			opbreken en afvoeren van alle voor het werk benodigde			
			bouwkantoren, keten, wagens, werkplaatsen en			
			loodsen, inclusief het opbreken en afvoeren van de			
			verharding van parkeerplaatsen en hulpwegen en het in			
			de voorgeschreven toestand brengen van het werkterrein			
						
						

3. Bepalingen



