



Nota van Inlichtingen,
Woonrijpmaakfase
Bouwplan Hof van Oeloven
Opdrachtgever

Colofon

Referentie

Onze referentie: **22276.1 NVI01-0 woonrijpmaakfase**

Datum : **20 juli 2022**

Revisie: **0**

Datum revisie: **20 juli 2022**

Opdrachtgever

Naam opdrachtgever Gemeente Brunssum

Plaats opdrachtgever **Brunssum**

Contactpersoon

E. Noteborn

Contactpersoon RA+ ingenieurs

Ing. Wim Leunissen

Auteur

Collin Weideman

c.weideman@ra-plus.nl

Projectmedewerker

Autorisatie

Ing. Wim Leunissen

w.leunissen@ra-plus.nl

Directeur - eigenaar

20 juli 2022

20 juli 2022

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101430			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
101430	173199		Verrichten trillingsmetingen. Betreft: het verrichten van trillingsmetingen gedurende de gehele woonrijp maak fase Situering: woningen met gevellijn binnen 10 m van de rioolsleuf Conform monitoringsplan zettingen en trillingen Trillingsmetingen verrichten tijdens werkzaamheden waarbij trillingen gegenereerd worden (bijv. aanbrengen / verwijderen sleufkist, verdichten sleuven / cunetten en werkgaten) Metingen laten verrichten door een gecertificeerd bedrijf Meetapparatuur voorzien van alarmeringssysteem, ingesteld op grenswaarden conform SBR-richtlijn: trillingen A Continue meten Alarm conform de SBR-A indicatieve meting en direct per email naar uitvoerder en toezichthouder Dagrapporten dagelijks in grafiekvorm en trillingsmetingen direct online inzichtelijk in platform (app) Reden van alarm met beheersmaatregel vastleggen in logboek Opstellen eindrapportage per fase met analyse, meetwaarden, logboek en conclusie	EUR		N
101450			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
101450	173199		Verrichten zettingsmetingen. Betreft: het verrichten van zettingsmetingen en scheurmetingen Situering: metingen bij huisnummer 3a, 7a en 7b en 3 woningen nader in afstemming met directie. metingen tot en met afronden aanbrengen funderingslagen verhardingen. Men dient rekening te houden met een vijftal scheurmetingen Conform monitoringsplan zettingen en trillingen Zettingsmetingen verrichten na afloop van werkzaamheden waarbij trillingen gegenereerd worden (van opbreken materialen tot aanbrengen / verwijderen sleufkist, verdichten sleuven / cunetten en werkgaten tot aanbrengen verharding) Metingen tbv zettingen per week laten verrichten door een gecertificeerd bedrijf Metingen tbv scheuren continu verrichten en koppelen met alarm via app Meetgegevens vastleggen in een logboek, ter inzage overleggen aan directie Na afronding van een fase een kopie van de meetgegevens aanleveren aan directie Na de werkzaamheden het logboek overleggen aan directie	EUR		N
211120			Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211120	240102	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Situering: te verwijderen en aan te brengen riool in de Oelovenstraat t.p.v. BP12 (bodemonderzoek) Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van ontgraving Grondsoort: zand, zwak baksteenhouden en kolengruishoudend Taluds 1,5:1 2. Grondsoorten gescheiden ontgraven .4. Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,10 m .1. Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m .4. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 3,50 m .4 Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s). 260430 (50 m3)	m3	50,00	V
260120		Bestekspost vervalt			
260430		Bestekspost vervalt en wordt vervangen door			
260430	220201	Grond vervoeren. Betreft: vrijkomende grond uit depot, inclusief ontgraven uit depot en laden op middel van vervoer Grondsoort: gemengde grond Milieu-hygiënische hoedanigheid: klasse Industrie, bepaald volgens verkennend bodemonderzoek 2. Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Onderzoeks- en acceptatiekosten inrichting komen voor rekening aannemer .9. Hoeveelheidsbepaling: met behulp van theoretisch profiel van ontgraving	m3	50,00	V